

石阡县中医医院停车场建设项目二次更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：QCZB2022-004C
原公告的采购项目名称：石阡县中医医院停车场建设项目
项目序列号：QCZB2022-004C
首次公告日期：2022年08月11日



张松
2022.08.29

二、更正信息

更正事项：1.更正公告；2.采购文件
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	更正公告，响应文件提交截止时间	因工程量清单项目编码有误，特将响应文件提交截止时间更正为2022年09月02日09:30（北京时间），其他相关事宜详见后续公告	响应文件提交截止时间：2022年09月01日09:30分（北京时间）
2	采购文件：工程量清单	详见附件一	因工程量清单项目编码有误，现特对工程量清单进行更正，具体内容详见附件二

更正日期：2022年08月29日

三、其他补充事宜

无

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息


名称：石阡县中医医院
地址：铜仁市石阡县佛顶山南路116号
联系方式：0856-7942669

2.采购代理机构信息（如有）

名称：贵州黔城商务有限公司
地址：铜仁市石阡县佛顶山南路59号后
联系方式：18785065502

3.项目联系方式

项目联系人：杨岑
电话：18785065502



附件一：更正前工程量清单：

分部分项工程和单价措施工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030412005001	土方开挖及转运	山体土方，淤泥及风化石	m3	9270
2	030412005002	砖砌围墙	标砖 18 墙，高 2.5 米	米	333
3	010801001001	回填方	大渣回填	m3	1290
4	010801001002	浆砌混凝土挡墙		m3	45.58
5	010801001003	毛石挡墙		m3	112.39
6	010801001004	明沟	毛石浆砌	m	37.15
7	010801001005	园路	1. 自拌混凝土 100 厚，1.2 米宽	m2	103.11
8	010801001006	场地硬化	C25 商品砼 5cm 厚	m3	69.463
9	010801001007	2 号停车场排水沟硬化	自拌混凝土	m2	123
10	010801001008	零星砖砌	标砖 24 墙，高 60cm	m	44.5

11	010801001009	砖砌边沟	24cm 厚, 45cm 深, 35cm 净宽	m	8
12	010801001010	砖砌井	24cm 厚, 53cm 净宽, 90cm 深	个	1
13	010801001011	塑胶波纹管	直径 20cm	m	25

单位工程招标控制价汇总

序号	汇总内容	金额 (元)
1	分部分项工程费合计	713389.38
2	措施项目费	21401.68
2.1	其中: 安全文明施工费	14267.7876
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	
5	税前工程造价	
6	增值税	64205.0442

附件二：更正后工程量清单

分部分项工程和单价措施工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101002001	土方开挖及转运	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：投标人根据施工现场自行考虑决定报价 3. 废弃料品种：土方 4. 场内转运：投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 5. 余方弃置：弃土运25km 6. 倒土费：投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	9270	38	352260
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：普通砖240*115*53 2. 墙体类型：180 围墙、墙高 2.5 米 3. 砂浆强度等级：M7.5# 水泥砂浆 4. 其它：包括沟槽土石方开挖、回填及弃置、垫层、勾缝、抹面、压顶及脚手架等工作内容	米	333	400	133200
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：石渣 3. 填方来源及运距：外购	m3	1290	82	105780
4	010504004002	毛石混凝土挡墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 石料种类：毛石 4. 其它包括沟槽土石方开挖、回填及弃置、模	m3	45.58	450	20511

			板、脚手架等工作内容				
5	010403004002	毛石挡墙	1. 石料种类：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5# 水泥砂浆 3. 其它：包括沟槽土石方开挖、回填及弃置、泄水孔、勾缝、沉降缝、滤水层、脚手架等工作内容	m3	112.39	350	39336.5
6	01040301001	石明沟	1. 石料种类：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5# 水泥砂浆 3. 其它：包括沟槽土石方开挖、回填及弃置、勾缝、抹面、沉降缝等工作内容	m	37.15	350	13002.5
7	040203007002	园路	1. 混凝土强度等级：C15 混凝土 2. 宽度：1.2m 3. 厚度：10cm 4. 其它：包括场地平整、模板制安及拆除、锯缝及嵌缝、面层养护、材料的二次搬运等工作内容	m2	103.11	70	7217.7
8	011101003001	场地硬化	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 厚度 5cm 3. 其它：包括场地平整、模板制安及拆除、锯缝及嵌缝、面层养护、材料的二次搬运等工作内容	m3	69.463	360	25006.68
9	011101003002	2号停车场排水沟硬化	1. 混凝土强度等级：C15 混凝土 2. 厚度：10cm 3. 其它：包括场地平整、模板制安及拆除、锯缝及嵌缝、面层养护、材料的二次搬运等工作内容	m2	123	40	4920

10	010401012001	零星砖砌	<p>1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53</p> <p>2. 砂浆强度等级：M7.5#水泥砂浆</p> <p>3. 其它：包括沟槽土石方开挖、回填、垫层、勾缝、抹面等工作内容</p>	m	44.5	150	6675
11	010401014001	砖砌边沟	<p>1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53</p> <p>2. 砂浆强度等级：M7.5#水泥砂浆</p> <p>3. 其它：包括沟槽土石方开挖、回填、垫层、勾缝、抹面等工作内容</p>	m	8	210	1680
12	010401011001	砖砌井	<p>1. 井截面、深度：53*90cm</p> <p>2. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53</p> <p>3. 砂浆强度等级：M7.5#水泥砂浆</p> <p>4. 井盖安装：50*50 铸铁井盖</p> <p>5. 其它：包括基坑土石方开挖、回填、垫层、勾缝、抹面、防水等工作内容</p>	个	1	800	800
13	031001006001	塑胶波纹管	<p>1. 材质、规格：DN200</p> <p>2. 垫层：砂垫层</p> <p>3. 压力试验：满足规范要求</p> <p>4. 连接形式：橡胶圈</p> <p>5. 其它：包括沟槽土石方开挖、回填及管道的检验及试验等工作内容</p>	m	25	120	3000

单位工程招标控制价汇总

序号	汇总内容	金额（元）
1	分部分项工程费合计	713389.38
2	措施项目费	21401.68
2.1	其中：安全文明施工费	14267.7876
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	
5	税前工程造价	
6	增值税	64205.0442