

目 录

表5-1工程概算总表_万元	1
表5-3建筑工程概算表	2
表5-4独立费概算表	3
附表5-12主要工程量汇总表	4
附表5-13主要材料量汇总表	5
附表5-7建筑工程单价汇总表	6
附表5-17人工预算单价计算表	7
主要材料运输费用计算表	10
材料价格预算表	12
主要材料预算价格计算表-价差	13
次要材料预算价格汇总表	14
附表5-11施工机械台时费汇总表	15
附表5-19-1混凝土砂浆材料单价计算表	16
附表5-20建筑工程单价表	17

罗甸县龙坪镇大关、五星村道路建设工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
一	大关村花地组道路硬化		
(一)	道路硬化（宽3.5m）	m	1830
1	道路平整、压实	m ²	6405
2	碎石垫层（5cm厚）	m ²	6405
3	C25混凝土（15cm厚）	m ²	6405
(二)	错车道	处	7
1	道路平整、压实	m ²	140
2	碎石垫层（5cm厚）	m ²	140
3	C25混凝土（15cm厚）	m ²	140
(三)	转弯道加宽	处	3
1	道路平整、压实	m ²	90
2	碎石垫层（5cm厚）	m ²	90
3	C25混凝土（15cm厚）	m ²	90
二	五星村新民道路改建	m	980
1	机械土方开挖	m ³	862.58
2	机械石方开挖	m ³	345.03
3	拆除破损砼路面	m ²	254
4	碎石垫层（5cm厚）	m ²	254
5	C25砼	m ²	254
6	M7.5浆砌石	m ³	637.68
三	其他工程		
1	安全警示牌	块	5