

# 凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：QDNHC2025-0715002  
原公告的采购项目名称：凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程  
项目序列号：/  
首次公告日期：2025 年 7 月 24 日

## 二、更正信息

更正事项：招标文件  
更正内容：

| 序号 | 更正项                                                 | 更正前内容                         | 更正后内容                          |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 招标文件中第二章采购清单、技术参数及商务要求第一节工程量清单、项目概述第二项“工程量清单”相关内容补充 | 详见清单                          | 详见附件清单                         |
| 2  | 获取招标文件截止时间、投标文件递交截止时间、开标时间                          | 原为：2025 年 07 月 30 日 10 时 30 分 | 更正为：2025 年 08 月 04 日 10 时 30 分 |

更正日期：2025 年 7 月 29 日

## 三、其他补充事宜

其他内容不变。

## 四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：凯里市教育局  
地址：贵州省凯里市行政中心西楼 4 楼  
联系方式：0855-8253844

### 2. 采购代理机构信息（如有）

名称：黔东南州华晨招标代理有限公司  
地址：凯里市农机五金机电大市场 11 栋 3 层  
联系方式：18212345557

### 3. 项目联系方式

项目联系人：刘华蓉  
电话：18212345557

## 分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程 标段：凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |       |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-------|
|      |              |                  |                                                                                                               |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中暂估价 |
|      |              | 土石方工程            |                                                                                                               |                |        |       |    |       |
| 1    | 010101001001 | 平整场地             | 1.土壤类别:三四类土<br>2.弃土运距:施工现场<br>3.取土运距:施工现场                                                                     | m <sup>2</sup> | 1560   |       |    |       |
|      |              | 拆除工程             |                                                                                                               |                |        |       |    |       |
| 2    | 041001001001 | 拆除路面             | 1.拆除沥青面层 100 厚                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1640   |       |    |       |
| 3    | 010103002001 | 余方弃置             | 1.拆除垃圾外运 3km                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 164    |       |    |       |
|      |              | 地面装饰工程           |                                                                                                               |                |        |       |    |       |
| 4    | 040203006001 | 沥青混凝土            | 1.50 厚沥青混凝土面层碾压密实<br>2.60 厚级配碎石<br>3.150 厚碎石碾压密实                                                              | m <sup>2</sup> | 530    |       |    |       |
| 5    | 011101003001 | 混凝土地面            | 1.100 厚 C25 商品混凝土<br>2.50 厚粗砂<br>3.60 厚碎石(粒径 30~60mm)<br>4.150 厚天然砂石压实(大块骨料占 60%)                             | m <sup>2</sup> | 1030   |       |    |       |
| 6    | 011101003002 | 混凝土地面            | 1.100 厚 C25 商品混凝土                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1640   |       |    |       |
| 7    | 011103001001 | 橡胶板楼地面           | 1.基层处理,混凝土基层进行打磨、除尘<br>2.厚度 7mm 硅 PU 橡胶面层                                                                     | m <sup>2</sup> | 1682.2 |       |    |       |
| 8    | 011103003001 | 塑料板楼地面           | 1.塑胶跑道,13 毫米透气型,其中底层为 EPDM+封底胶,厚度 10 毫米,面层为 EPDM 喷涂厚度 3 毫米                                                    | m <sup>2</sup> | 2574.9 |       |    |       |
|      |              | 排水沟工程            |                                                                                                               |                |        |       |    |       |
| 9    | 010401014001 | 砖地沟、明沟(880*1000) | 1.土壤类别:三四类土<br>2.填方材料品种:三四类土<br>3.弃土运距:3km<br>4.80 厚碎石垫层<br>5.80 厚 C15 砼底板<br>6.混凝土标砖砖砌排水沟<br>7.1:2.5 水泥砂浆内粉刷 | m              | 239.92 |       |    |       |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                               |                |        |       |    |       |

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程

标段：凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----------|
|      |              |                     |                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |                     | 8. C20 细石混凝土预制沟盖板                                                                                                                          |      |         |       |    |           |
| 10   | 010401014002 | 砖地沟、明沟<br>(780*700) | 1. 土壤类别：三四类土<br>2. 填方材料品种：三四类土<br>3. 弃土运距：3km<br>4. 80 厚碎石垫层<br>5. 80 厚 C15 砼底板<br>6. 混凝土标砖砖砌排水沟<br>7. 1: 2.5 水泥砂浆内粉刷<br>8. C20 细石混凝土预制沟盖板 | m    | 256.66  |       |    |           |
| 11   | 010401011001 | 砖检查井                | 1. 土壤类别：三四类土<br>2. 填方材料品种：三四类土<br>3. 弃土运距：3km<br>5. 60 厚 C15 砼垫层<br>6. 混凝土标砖砖砌排水井<br>7. 钢筋混凝土预制盖板内配双向<br>7Φ8                               | 座    | 14      |       |    |           |
| 12   | 040501001001 | 混凝土管                | 1. 垫层、基础材质及厚度:100 厚粗砂垫层<br>2. 规格: Φ300 砼管<br>3. 接口方式: 平接                                                                                   | m    | 68      |       |    |           |
|      |              | 挡土墙工程               |                                                                                                                                            |      |         |       |    |           |
| 13   | 010101003001 | 挖沟槽土方               | 1. 土壤类别:三四类土<br>2. 挖土深度:详设计<br>3. 弃土运距:施工现场                                                                                                | m3   | 726.25  |       |    |           |
| 14   | 010103002002 | 余方弃置                | 1. 废弃料品种:三四类土<br>2. 运距:3km                                                                                                                 | m3   | 662.79  |       |    |           |
| 15   | 010501002001 | 带形基础                | 1. 混凝土种类:毛石混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                                                           | m3   | 288.08  |       |    |           |
| 16   | 010504004001 | 挡土墙                 | 1. 混凝土种类:毛石商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                                                                         | m3   | 2239.52 |       |    |           |
| 17   | 011702011001 | 挡土墙                 | 1. 毛石混凝土模板                                                                                                                                 | m2   | 1894.17 |       |    |           |
| 18   | 010403004001 | 石挡土墙                | 1. 石料种类、规格:MU30                                                                                                                            | m3   | 650.97  |       |    |           |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                            |      |         |       |    |           |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程  
 标段: 凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程  
 第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |       |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|
|      |              |            |                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中暂估价 |
|      |              |            | 毛石<br>2. 砂浆强度等级、配合比: 砌筑砂浆 M7.5                                  |      |         |       |    |       |
| 19   | 011201003001 | 墙面勾缝       | 1. 勾缝要求: M7.5 水泥砂浆勾凸缝                                           | m2   | 456.79  |       |    |       |
| 20   | 011101001002 | 水泥砂浆压顶     | 1. 3. 墙顶采用 30mm 厚的 M7.5 水泥砂浆抹面                                  | m2   | 77.53   |       |    |       |
| 21   | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 |                                                                 | m    | 52.7    |       |    |       |
| 22   | 010402001001 | 砌块墙        | 1. 砌块品种、规格、强度等级: 混凝土标砖<br>2. 墙体类型: 砖围墙<br>3. 砂浆强度等级: 混合砂浆 5.0   | m3   | 43.67   |       |    |       |
| 23   | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 30*6 金属栏杆伸入砖墙 240<br>2. 详西南 18J812-61~4                      | m    | 108.71  |       |    |       |
| 24   | 011201001001 | 墙面一般抹灰     | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 25 厚水刷石抹面                                        | m2   | 494.35  |       |    |       |
| 25   | 011701002001 | 外脚手架       | 1. 搭设方式: 扣件搭设<br>2. 搭设高度: 详设计<br>3. 脚手架材质: 钢管                   | m2   | 3162.21 |       |    |       |
|      |              | 升旗台及台阶     |                                                                 |      |         |       |    |       |
| 26   | 011506002001 | 金属旗杆       | 1. 旗杆材料、种类、规格: 不锈钢旗杆<br>2. 旗杆高度: 7m                             | 根    | 3       |       |    |       |
| 27   | 010403009001 | 砖砌升旗台      | 1. 面层为 1: 2 水泥砂浆粉 20 厚<br>2. M5 水泥砂浆砌非粘土实心砖<br>3. 100 厚 C15 混凝土 | m2   | 5.53    |       |    |       |
| 28   | 010401013001 | 砖砌台阶       | 1. 面层为 1: 2 水泥砂浆粉 20 厚<br>2. M5 水泥砂浆砌非粘土实心砖<br>3. 100 厚 C15 混凝土 | m2   | 19.81   |       |    |       |
|      |              | 舞台         |                                                                 |      |         |       |    |       |
| 29   | 010101003002 | 挖沟槽土方      | 1. 土壤类别: 三四类土<br>2. 弃土运距: 施工现场<br>3. 取土运距: 施工现场                 | m3   | 5.86    |       |    |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                 |      |         |       |    |       |

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程      标段：凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程      第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |              |                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 30   | 010103001001 | 回填方          | 1. 填方材料品种：三四类土<br>2. 填方来源、运距：施工现场                              | m3   | 69.32 |       |    |           |
| 31   | 010501001001 | 垫层           | 1. 混凝土种类：现拌普通混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15                             | m3   | 1.95  |       |    |           |
| 32   | 010401003001 | 实心砖墙         | 1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖<br>2. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0                 | m3   | 10.66 |       |    |           |
| 33   | 011201001002 | 墙面一般抹灰       | 1. 底层厚度、砂浆配合比：10 厚 1:3 水泥砂浆打底<br>2. 面层厚度、砂浆配合比：10 厚 1:2 水泥砂浆抹光 | m2   | 35.54 |       |    |           |
| 34   | 010404001001 | 垫层           | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：60 厚碎石垫层                                      | m3   | 5.94  |       |    |           |
| 35   | 011101001001 | 混凝土地面        | 1. 100 厚 C25 混凝土地面                                             | m2   | 9.9   |       |    |           |
|      | 2            | 单价措施项目费      |                                                                |      |       |       |    |           |
| 36   | 2.1          |              |                                                                | 项    | 1     |       |    |           |
| 37   | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称：履带式挖掘机<br>2. 机械设备规格型号：≤1m3                           | 台次   | 1     |       |    |           |
|      |              |              |                                                                |      |       |       |    |           |
|      |              |              |                                                                |      |       |       |    |           |
|      |              |              |                                                                |      |       |       |    |           |
|      |              |              |                                                                |      |       |       |    |           |
|      |              |              |                                                                |      |       |       |    |           |
|      |              |              |                                                                |      |       |       |    |           |
|      |              |              |                                                                |      |       |       |    |           |
|      |              |              |                                                                |      |       |       |    |           |
|      |              |              |                                                                |      |       |       |    |           |
| 本页小计 |              |              |                                                                |      |       |       |    |           |
| 合 计  |              |              |                                                                |      |       |       |    |           |

0186

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 凯里第六小运动场及挡土墙

标段：凯里第六小运动场及挡土墙

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



### 暂列金额明细表

工程名称:凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程

标段：凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 规费、税金项目计价表

工程名称:凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程

标段：凯里市第六小学运动场、挡土墙及围墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

[illegible]