

桐梓县妇幼保健院托育服务中心装饰装修工程项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)



造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025 年 4 月 22 日

桐梓县妇幼保健院托育服务中心装饰装修工程项目工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025 年 4 月 22 日

复核时间：2025 年 4 月 22 日

总 说 明

工程名称：桐梓县妇幼保健院托育服务中心装饰装修工程项目

一、工程概况：

桐梓县妇幼保健院托育服务中心装饰装修工程项目位于遵义市桐梓县海校街道龙凤大道红庄段，原建筑层数共 5 层，建筑高度约 23.1 米，主体为混凝土框架结构，本次装饰为公共建筑的第一层，面积约 450 m²。

二、招标工程量清单编制范围：

本次招标的工程施工图范围内的建筑装饰工程、给排水工程、电气设备安装工程、消防工程。

三、招标工程量清单编制依据：

- 1、桐梓县妇幼保健院《委托书》；
- 2、重庆纵横工程设计有限公司 2025 年 4 月设计施工图（电子版）；
- 3、建设工程工程量清单计价规范 GB 50500-2013 及相应的工程量计算规范；
- 4、贵州省 2016 版五部计价定额及相关配套文件；
- 5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

建设项目招标工程一览表

工程名称：桐梓县妇幼保健院托育服务中心装饰装修工程项目

[illegible]

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:6m以内	m3	70.28			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙柱面 墙面 2. 饰面材料种类:墙面砖及陶瓷面砖	m2	196.8			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:玻璃墙面拆除	m2	64.8			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:地砖 3. 部位:卫生间及洗漱间	m2	49.15			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:金属龙骨 2. 龙骨及饰面种类:高晶板 3. 拆除高度:3m	m2	226			
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除材质:铝合金 2. 拆除方式:门窗框扇	樘	13			
7	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:金属龙骨 2. 龙骨及饰面种类:铝合金板 3. 拆除高度:3m	m2	29.7			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建渣 2. 运距:人工装车、自卸汽车外运6.5km	m3	247.33			
9	01B001	弃土费	1. 废弃料品种:拆除建渣	m3	247.33			
10	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板	m2	67			
11	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人吊顶 2. 基层:12mm石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:50*100间距100铝方通	m2	99			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 部位：感通训练室等房间					
12	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人吊顶 2. 基层：12mm石膏板 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：50*100间距100铝方通 4. 部位：大门口	m2	15.4			
13	011302001005	吊顶天棚（艺术造型）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人跌级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层：9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 5. 部位：乳儿班	m2	43			
14	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格：300*300*0.8金属铝扣板	m2	24.3			
15	011303001002	采光天棚	1. 骨架类型：轻钢龙骨 2. 固定类型、固定材料品种、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格：透光软膜	m2	1.96			
16	011304001001	灯带（槽）	1. 骨架类型：轻钢龙骨 2. 材料品种、规格：12mm阻燃板基层、12mm纸面石膏板面层	m2	12.32			
17	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料种类：白色无机涂料 3. 喷刷遍数：两遍	m2	222.55			
18	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料种类：咖啡色无机涂料 3. 喷刷遍数：两遍	m2	36.5			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料种类:深灰色无机涂料 3. 喷刷遍数:两遍	m ²	52.65			
20	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料: EPDM橡胶颗粒 2. 厚度: 13mm	m ²	148.78			
21	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm浅灰色地砖 3. 部位: 换洗室	m ²	26.05			
22	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水材料、厚度: 2mm厚JS聚合物防水涂料 2. 防水层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位: 换洗室	m ²	26.05			
23	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm橙黄色地砖 3. 部位: 卫生间	m ²	23			
24	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水材料、厚度: 2mm厚JS聚合物防水涂料 2. 防水层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位: 卫生间	m ²	23			
25	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm浅灰色地砖 3. 部位: 办公室及走道	m ²	23.6			
26	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:50mm厚细石混凝土C25 2. 自流平厚度、材料种类:4mm厚水泥基自流平砂浆	m ²	153.85			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚木纹塑胶地板 3. 部位: 多功能房间					
27	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木踢脚线	m2	6.34			
28	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:12mm木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm304黑钛不锈钢	m2	1.44			
29	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土块 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	41.5			
30	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板:含制作、安装、拆除	m3	3.16			
31	010503004001	圈梁(地圈梁)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板:含制作、安装、拆除	m3	3.14			
32	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板:含制作、安装、拆除	m3	3.23			
33	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 $\leq \Phi 14$	t	1.41			
34	011210006001	轻钢龙骨隔墙	1. 骨架材料种类、规格:75轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:每面双层9.5mm纸面石膏板 3. 填充材料品种:100mm隔音棉	m2	169.23			
35	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 砂浆厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆	m2	525			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：防霉涂料，两遍 3. 部位：新建墙体墙面及原墙面	m2	525			
37	011204003001	块料墙面	1. 安装方式：1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300mm 彩色釉面砖 3. 部位：卫生间墙面	m2	128			
38	011207001001	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：冰火板（聚酯纤维水泥板）8mm 3. 部位：墙面	m2	49			
39	011207001002	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：彩色PU皮软包 3. 墙裙高度：1200mm 4. 部位：墙裙	m2	67.56			
40	010801001001	木质门	1. 门形状：异型门（含门套、门锁、五金等） 2. 门材质：实木门	m2	29.7			
41	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃规格：夹胶钢化玻璃（5+0.38PVB+5）	m2	4.68			
42	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗		m2	45			
43	010807004001	纱窗	1、名称：防蚊纱窗	m2	14.1			
44	011303001001	采光天棚	1. 玻璃钢品种、规格：6 LW-E+12A+6+1.14PVB+6 夹胶中空钢化玻璃 2. 骨架材料品种、规格：钢矩管（具体规格详见图纸） 3. 钢矩管表面漆喷涂形式：氟碳喷涂	m2	104.1			
45	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：2mm 不锈钢 2. 具体尺寸详采光顶详	m	14.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图					
46	011507001001	门头	1. 门头规格:详门头立面B-5 2. 基层材料种类:5#角钢、PC板 3. 面层材料种类:木纹色冰火板	m2	12.44			
47	011508005001	吸塑字	1. 镏字材料品种、颜色:发光字 2. 字体规格:1.0m2以内	个	14			
48	011401001001	木门油漆	1. 门类型:门头 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	65			
49	011401001002	木门油漆（墙面）	1. 门类型:门头墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:水洗石	m2	21			
50	01B002	铁艺门	1、铁艺门规格：详深化设计	m2	21.1			
51	01B003	圆镜	1、圆镜半径：350mm 2、部位：洗漱间	个	2			
52	011701001001	综合脚手架	1、搭设高度：3.5m	m2	450			
53	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.3 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

10.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	150000	明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-	明细详见表-12-6
合 计		150000	—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

10.2 暂列金额表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004003001	成品洗手台柜	1. 名称:成品洗手台柜 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:满足设计 4. 组装形式:成套产品 5. 附件名称、数量:成品安装（含台柜、洗手盆、感应冷热水龙头及所有配件）	组	5			
2	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:满足设计 4. 组装形式:成套产品 5. 附件名称、数量:成品安装（含埋入式感应控制器及所有配件）	组	2			
3	031004007001	小便器	1. 名称:儿童立式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:满足设计 4. 组装形式:成套产品 5. 附件名称、数量:成品安装（含埋入式感应器及所有配件）	组	3			
4	031004006002	大便器	1. 名称:儿童坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:满足设计 4. 组装形式:成套产品 5. 附件名称、数量:成品安装（含所有配件）	组	9			
5	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:满足设计 4. 组装形式:成套产品 5. 附件名称、数量:成品安装（含水嘴及所有配件）	组	1			
6	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口 2. 材质:铜制 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:详设计	个	1			
7	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:详设计	个	6			
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:HDPE双壁	m	23.16			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			波纹管 DN300 4. 连接形式:胶圈接口 5. 灌水试验:满足设计要求					
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 灌水试验:满足设计要求	m	92.85			
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC管 DN150 4. 连接形式:粘接 5. 灌水试验:满足设计要求	m	1.06			
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 灌水试验:满足设计要求	m	1			
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC管 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 灌水试验:满足设计要求	m	1			
13	031001006006	衬塑钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN65 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	39.15			
14	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	42			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计要求:满足设计要求					
15	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管 DN 50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	20			
16	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管 DN 40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	25			
17	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管 DN 32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	32			
18	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管 DN 20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	40			
19	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管 DN 15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	40			
20	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管 DN 15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	40			
21	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:不锈钢	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.3 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费				1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73		分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75		分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26		分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83		分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19		分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53		分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41		分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计						

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 XAL 2. 型号:成套设备具体型号详见设计 3. 规格:Pjs=18.70kW、Ijs=33.40A 4. 安装方式:悬挂安装	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:1500*100灯盘 2. 型号:详见设计 3. 规格:LED 48W 4. 安装方式:吊线明装	套	15			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:300*300LED平板灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:LED 18W 4. 安装方式:扣式安装	套	5			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 型号:详见设计 3. 规格:LED SMD 4W/米	m	100.81			
5	030412005001	荧光灯	1. 名称:成品线性灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:SMD 8W 2.8米 4. 安装形式:扣式安装	套	3			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:成品云朵造型灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:LED 20W 4. 安装形式:吊线明装	套	5			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:明装筒灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:LED COB 9W 4. 安装形式:明装	套	4			
8	030412004004	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:LED COB 9W 4. 安装形式:嵌装	套	53			
9	030412004005	装饰灯	1. 名称:嵌入式防雾防眩筒灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:LED COB 7W 4. 安装形式:嵌装	套	5			
10	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:满足设计 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	1			
11	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关	个	11			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:满足设计 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装					
12	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 材质:满足设计 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	6			
13	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座（安全型） 2. 材质:满足设计 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	26			
14	030404035002	插座	1. 名称:小厨宝用单相三极插座（安全型） 2. 材质:满足设计 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	个	6			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:铁质 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	50			
16	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	90			
17	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	645.25			
18	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:综合考虑	m	1458.68			
19	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:综合考虑	m	553.64			
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):1	m	50			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:干包式 3. 规格:10mm ² <截面积≤16mm ² 4. 材质、类型:铜 5. 安装部位:综合考虑 6. 电压等级 (kV):1	个	2			
22	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:壁挂容积式电热水器 2. 型号、容积:额定容积120L, N=3.6KW 3. 安装方式:挂墙	台	1			
23	031006012002	热水器、开水炉	1. 名称:小厨宝 2. 型号、容积:详见设计	台	6			
24	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.3 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:编码型感烟探测器 2. 规格:详设计 3. 线制:总线制	个	10			
2	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动火灾报警按钮 2. 规格:详设计	个	2			
3	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾报警扬声器 2. 功率:5W 3. 安装方式:壁装	个	3			
4	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器(不带语音提示功能) 2. 规格:详见设计	个	2			
5	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格:详设计	个	1			
6	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	18			
7	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	645.25			
8	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYS-2*1.0 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:综合考虑	m	8.71			
9	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:综合考虑	m	106.73			
10	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJR-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:综合考虑	m	213.46			
11	030901010001	拆除原有消火栓	1. 名称:拆除原有消火栓	套	4			
12	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:墙上明装 2. 型号、规格:室内消火栓DN65(新购含附件) 3. 附件材质、规格:含箱体、单栓、带消防软管卷盘(软管长度30m)消火栓箱,内设DN65消火栓一	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条					
13	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:有吊顶部位 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 连接形式:螺纹 4. 装饰盘设计要求:满足设计要求	个	26			
14	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:拆除原消火栓支管 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65	m	29.23			
15	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内消火栓系统 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:满足设计	m	9.02			
16	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋系统 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:满足设计	m	46.53			
17	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋系统 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 6. 管道标识设计要求:满足设计	m	21.53			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内喷淋系统 2. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹 4. 钢管镀锌设计要求: 满足设计 5. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计要求 6. 管道标识设计要求: 满足设计	m	1.7			
19	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内喷淋系统 2. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 钢管镀锌设计要求: 满足设计 5. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计要求 6. 管道标识设计要求: 满足设计	m	5.24			
20	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内喷淋系统 2. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 螺纹 4. 钢管镀锌设计要求: 满足设计 5. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计要求 6. 管道标识设计要求: 满足设计	m	7.69			
21	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内喷淋系统 2. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽 4. 钢管镀锌设计要求: 满足设计 5. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计要求 6. 管道标识设计要求: 满足设计	m	2.04			
22	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:	m ²	14.01			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

9.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			调和漆2遍 3. 标志色方式、品种：满足要求					
23	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：满足要求	kg	117			
24	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆 3. 结构类型：一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆2遍，调和漆2遍	kg	117			
25	030412004006	装饰灯	1. 名称：应急照明灯 2. 型号：详见设计 3. 规格：AC220V, 2x3W, 自带蓄电池供电时间≥90min 4. 安装形式：壁装	套	8			
26	030412004007	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号：详见设计 3. 规格：AC220V, 1W, 自带蓄电池供电时间≥90min 4. 安装形式：壁装	套	1			
27	030412004008	装饰灯	1. 名称：单向疏散指示标志灯 2. 型号：详见设计 3. 规格：AC220V, 1W, 自带蓄电池供电时间≥90min 4. 安装形式：壁装	套	2			
28	030411006004	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：铁质 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装	个	11			
29	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗配	m	68.45			
30	030411004006	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-BYJ2.5 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：综合考虑	m	205.36			
31	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

9.3 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费				1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价			分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计						

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

10.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 监控系统专业暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

10.4 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 监控系统专业暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 监控系统专业暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]