万山区黄道侗族乡人民政府(采购人名称)

黄道乡肉牛养殖集体经济项目（项目名称）

磋商文件

招标项目：黄道乡肉牛养殖集体经济项目

招标编号：YLZB-2025-0843

招标方式：竞争性磋商

项目类别：工程类

（采购人）万山区黄道侗族乡人民政府

（代理机构）铜仁市延隆工程咨询管理有限公司 编制

铜仁市财政局、铜仁市公共资源交易中心 监制

目　录

第一章　采购公告　（5）

第二章　供应商须知　（8）

第三章　采购需求　（16）

第四章　铜仁市政府采购合同（参考文本）　（146）

第五章　磋商、评标和成交　（150）

第六章　磋商响应文件格式　（161）

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、参加报价之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不 能被使用等问题。上述情况有可能导致报名信息无法录入铜仁市公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统。

二、**本项目一律不接受纸质文件**，只接受具备法律效力的电子响应文件。供应商应当到依法设立的电子认证服务机构（交易中心办理点），办理CA数字证书和电子签章。**投标文件份数及电子版要求：**

（一）加密的电子投标文件壹份（.TRTF格式，在全国公共资源交易平台（贵州省·铜 仁市）网指定位置上传）。

（二）非加密的电子投标文件（.nTRTF格式）壹份（针对投标人在全国公共资源交易 平台（贵州省·铜仁市）网上传了投标文件后，但在开标时其投标文件因系统原因解密失 败的情况下使用）。备注：若投标人未按照本项目标招标文件要求提供非加密的电子投标文件（.nTRTF格式），或者格式不正确的，一切后果均由投标人自行承担。

（三）如果开标现场因系统原因解密失败，则采用非加密方式进行，要求非加密电子 投标文件的内容、数据与上传的加密电子投标文件必须一致，否则该投标文件被否决。

三、投标单位可通过登录界面或铜仁市公共资源交易平台首页“资料下载”模块进行下载、办理新点标证通（移动 CA 数字证书）参与本项目投标，使用新点标证通（移动 CA 数字证书）可完成系统登录、加解密、签章等操作。（需注意使用新点标证通加密的投标文件，需用新点标证通（移动CA数字证书）进行解密。）

四、如更正公告有重新发布电子谈判文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子谈判文件来制作电子响应文件，否则将无法正常提交电子响应文件。

五、供应商需在提交首次响应文件截止时间前完整上传电子响应文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。代理机构恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的响应文件。

六、项目评审时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业诚信库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业诚信库的信息，确保其时效性。

七、供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

八、采购代理机构不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

本项目支持远程不见面开标，其流程及注意事项如下：

（一）不见面开标前期准备

投标单位应提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备 的稳定性和安全性。因投标单位原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，由投标单位自行承担一切后果。（建议配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、不间断电源、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄 像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等； 建议具备的软件 设施有：IE 浏览器，版本必须为 11 及 11 以上，贵州互联互通通用驱动包。 ）

（二） 不见面开标流程

1.远程开标会议时间地点。以国家授时中心发布的时间为准。开标时间： 同投标截止时间；开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

2.远程开标会议签到。投标文件递交截止时间前，招标人将提前进入远程不见面开标系统，播放测试音频， 各投标人的授权委托人或法人代表提前（建议提前 30 分钟）进入远程不见面开标系统进行**签到操作**（登录不见面开标系统选择投标人身份登录，根据操作手册进入相应标段的开标会议区并签到。如开标时间截至投标单位未签到成功，则视为投标单位未按文件要求开标时间参与此次项目开标， 视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被退回）。

3.远程开标会议参与。各投标人应在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁，通过开标大厅收听观看实时音视频交互效果并 及时在讨论组中反馈，以便对开唱标过程的异议提出及数据确认等工作。在此，招标人申明：若投标人未在开标过程提出异议或进行数据确认等工作，视为投标人无异议且对开标数据确认。

4.投标文件解密。投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标 人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密在主持人发出解密指令后 30 分钟内完成。

（三） 不见面开标注意事项

1.遵守指令、不擅离职守。投标单位全程参加开标会议，积极响应招标人 （代理机构）的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅。各投标人 参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

2.确保设施、设备工况良好。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、未在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将

会被退回，不能参与后续评标； 因招标人原因或网上招投标平台发生故障， 导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间（提示：若投标人已领取副锁， 请注意正副锁的使用差别） 。

3.正确编制投标文件。投标人使用工具制作电子投标文件时生成两个文 件，一个是加密投标文件（格式为TRTF），用于上传到网上；另一个即为不加密.nTRTF格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管， 作为开标过程中投标单 位的应急备用投标文件。（非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非 投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在30分钟内将非加密投标文件通过邮箱发送至代理机构邮箱）。投标人投标文件的编制和递交， 应依照招标文件的规定进行。投标人如对正确使用 招投标专用工具软件有疑问的，请提前和软件公司的服务人员联系。

4.及时反馈异常情况。如投标人在开标过程中遇到操作问题，请及时向软 件公司咨询反馈，联系电话：400998000或0856-3960513。

技术支持：如遇系统问题请联系0856-3960513或400998000

备注：中标供应商收到中标（成交）通知书后，应及时与采购人签订采购合同，并在全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）网上进行合同备案。

第一章 磋商公告

项目概况

黄道乡肉牛养殖集体经济项目 竞争性磋商项目的潜在供应商应在**全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）**获取磋商文件，并于 2025 年 8 月 22 日 13 点 30 分（北京时间）前递交磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： YLZB-2025-0843

项目名称： 黄道乡肉牛养殖集体经济项目

采购方式： 竞争性磋商

预算金额： 2215088.10 元

最高限价： 2215088.10 元

采购需求：详见磋商文件

标项一：

标项名称：黄道乡肉牛养殖集体经济项目

数量:1 批

预算金额（元）：2215088.10 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见磋商文件

备注：无

合同履行期限：2025 年 8 月至 2025 年 12 月竣工。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、财库〔2017〕141 号、〔2014〕68 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

（三）本项目的特定资格要求：

1. 本项目(是)专门面向中小企业采购，工程的承建企业是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华

人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。项目所属行业为 建筑 行业；

2.投标企业需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程（标段）施工的能力。

注：1.本项目是电子开评标，请各位投标人携带 CA 前往交易中心投标或进入线上不见面开标大厅开标。

2.开标时，解密电子文件前，投标供应商需提供法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件原件(或电子身份证）。如选择不见面开标，不审查此项资料。

三、获取磋商文件

（一）时间： 2025 年 08 月 11 日 17：00 至 2025 年 8 月 18 日 17:00

（二）地点：全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）

（三）方式：网上免费获取

（四）售价：人民币 0 元/套

注：供应商应随时登录全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）（交易平台）或贵州省政府采购网查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因供应商未及时上网查询导致的后果，由供应商自己承担。

四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间： 2025 年 8 月 22 日 13 点 30 分（北京时间）

（二）地点：全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）线上投标开标系统或铜仁市公共服务中心四楼（川硐教育园区麒龙国际旁）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金： 20000.00 元人民币；

（1）投标保证金交纳时间： 2025 年 8 月 22 日 13 点 30 分前

（2）开户银行及账号：

收款单位：铜仁市公共资源交易中心

开 户 行：贵州银行股份有限公司铜仁锦江支行

账 号：0601001500000296

（3）投标保证金交纳方式：

采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名　称：万山区黄道侗族乡人民政府

地　址：铜仁市万山区黄道侗族乡街上

联系方式：樊启龙 15721736121

2.采购代理机构信息：

名　称：铜仁市延隆工程咨询管理有限公司

地　址：铜仁市万山区仁山街道梵净山大道与莲花大道交汇处附近北

联系方式：吴佳蔓 19184648522

3.项目联系方式：

项目联系人：吴佳蔓

电　话：19184648522

铜仁市延隆工程咨询管理有限公司

电子印章

第二章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

（一）采购代理机构：是指 铜仁市延隆工程咨询管理有限公司 。采购代理机构是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权。采购代理机构不以任何身份出任磋商小组成员。

（二）采购人：是指 万山区黄道侗族乡人民政府 ，是采购活动当事人，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）供应商：是指完成本项目报名信息登记并提交磋商响应文件的供应商。

（四）磋商文件：是指包括招标公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（五）电子磋商响应文件：是指使用铜仁市公共资源交易中心提供的磋商响应文件管理软件制作的磋商响应文件。

（六）电子签名和电子签章：是指依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构在贵州省公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。(贵州省内任何办理的电子签名和签章均可以在我中心投标使用。)

（七）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（八）采购信息发布网站：贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）。

二、一般要求

（一） 投标的费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用。

投标人必须在投标文件中承诺，如果中标，本项目招标过程中发生的采购文件论证费、招标代理费、专家评审费等相关费用均由中标供应商在领取中标（成交）通知

书时一次性支付，未承诺的视为未满足资格条件，为无效投标。

（二） 磋商文件的澄清和修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的澄清或者修改，并在提交首次响应文件截止之日5日前，在采购信息发布网站上发布更正公告，不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。

2.更正公告为磋商文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人。供应商应随时登录贵州省政府采购网或全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因供应商未及时上网查询导致的后果，由供应商自己承担。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（三） 关于联合体投标

对接受联合体投标的项目：

1. 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在磋商响应文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

4. 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

5. 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

6. 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

7. 业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情

况时，则按主体方情况评分。

8. 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附小微企业的《中小企业声明函》。

（四） 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

~~**（五） 关于分公司投标**~~

~~对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。~~

~~分支机构报价的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，**授权书须加盖总公司（总所）公章**。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。~~

（六） 关于落实政府采购相关政策

1. 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2. 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企

业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

3.根据财库〔2017〕141 号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

~~4.根据黔财采〔2014〕15 号文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）生产制造的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分或价格扣除。~~

5.根据财库〔2019〕18 号及财库〔2019〕19 号文件规定，所提供的投标主产品属于《节能产品政府采购品名清单》和《环境标志产品政府采购品名清单》，享受政策性加分或价格扣除。

6.以上政府采购相关政策，投标人不重复享受，以能享受最高优惠政策（即扣除后的价格）参与评审。

（七） 纪律与保密事项

1. 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定成交供应商之前，供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触磋商小组成员。

3. 在确定成交供应商之前，供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本磋商文件者，不得将磋商文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，供应商应归还磋商文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑与投诉

（一）供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（二）质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4. 提出质疑的日期。

（三）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（四）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（五）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

（六）质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（七）质疑受理部门：采购人或采购代理机构。

（八）提交质疑函地点：采购人或采购代理机构办公地点（网上质疑提交至交易电子交易平台）。供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。

1.纸质质疑函范本请自行在“交易中心主页-办事指南-政府采购—常见问题解答”下载。（提出质疑时须同时提交授权委托书）

2.网上质疑，凭本单位 CA 电子锁登录全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）电子招投标服务平台，向采购人、招标代理机构提出质疑，招标人收到异议起 7 个工作日内作出答复，作出答复前应当暂停招标投标活动。

3.本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为网上答复或现场取件、邮寄（到付方式）。

四、投标要求

（一）磋商响应文件的制作

1.磋商响应文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。

2.供应商应使用交易中心提供的磋商响应文件管理软件对磋商响应文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有磋商响应文件不能进行压缩处理。

3.如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子磋商响应文件。

4.供应商不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

5.供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应。

6.供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

7.磋商响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释磋商响应文件时以中文文本为准。

8.供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会采购代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

9. 供应商应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下采购人及采购代理机构对上述费用均不负任何责任。

（二）磋商响应文件的提交

1. 供应商应在上传电子磋商响应文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成项目响应登记。

2. 不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式报价。

3. 于提交磋商响应文件截止时间前，供应商将磋商响应文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许供应商上传磋商响应文件。如遇网络上传速度较慢情况，供应商也可选择到公共服务中心四楼自助服务区完成上传。

4. 上传磋商响应文件时，供应商须使用制作该磋商响应文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 采购代理机构及交易中心对因不可抗力事件造成的磋商响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6. 出现下述情形之一，属于未成功提交磋商响应文件：

（1） 至提交磋商响应文件截止时，磋商响应文件未完整上传并保存的；

（2） 磋商响应文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；

（3） 磋商响应文件损坏或格式不正确的；

（4） 未使用最新发布的磋商文件制作磋商响应文件的。

（三）磋商响应文件的修改与撤回

1. 在提交磋商响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的磋商响应文件，磋商响应文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2. 在提交磋商响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换磋商响应文件。

3. 在提交磋商响应文件截止时间起至投标有效期终止日前，供应商不能撤销磋商响应文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

（四）磋商响应文件的解密

供应商须在规定的投标解密时间内，使用制作该磋商响应文件的同一业务数字证书对磋商响应文件进行解密，逾期未解密的磋商响应文件作无效投标处理。

（五）投标有效期

投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算 90 天。

在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金（如有）；同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。

（六）投标保证金

1. 不接受现金方式提交的投标保证金。

2. 投标保证金交纳：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

3. 在结果公告发出后 1 个工作日，代理机构提交退款申请，网上自动退还未中标人的投标保证金；成交供应商在采购人与中标人签订合同、并上传合同后 2 个工作日内退还投标保证金

下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还：

（1）供应商在磋商文件中规定的投标有效期内撤销磋商响应文件的；

（2）成交供应商无正当理由未能在规定期限内签订合同的；

（3）成交供应商无正当理由放弃中标的。

上述不予退还投标保证金的情形若给采购单位额外造成损失的（保证金不足以弥补采购人额外损失），相关供应商人必须当承担额外损失赔偿责任。针对此情形，供应商应在磋商文件中单独提供保证承诺书。

第三章　采购需求

一、技术要求

★ 工程量清单

黄道乡肉牛养殖集体经济项目工程

招标工程量清单

招　标　人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编　制　人：（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

扉—1

扫描全能王 创建

总　说　明

工程名称：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第　1　页　共　1　页

表-01

土建工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01

封—1

土建工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

扉—1

总　说　明

工程名称：土建工程　　第　1　页　共　1　页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第　1　页　共　4　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	类别：挖沟槽 1.土壤类别:三四类土 ； 2.开挖方式：机械开挖； 3.挖土深度:详见图纸； 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	68.92			
2	010101004001	挖基坑土方	类别：挖基坑 1.土壤类别:三四类土 ； 2.开挖方式：机械开挖； 3.挖土深度:详见图纸； 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	1210.36			
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:机械夯实 2.填方材料品种:场地开挖土方利用 3.回填要求需满足设计图要求。	m3	960.6			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按1km	m3	318.68			
5	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板费用	m3	50.86			
6	011702001001	垫层模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	119.68			
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	198			
8	011702001002	独立基础模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 独立基础 混凝土 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	528			
9	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	48.74			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702005001	基础梁模板	1.构件类型:现浇混凝土模板 基础梁 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	389.92			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	35.2			
12	011702002001	矩形柱模板	1.构件类型:现浇混凝土模板 矩形柱 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	457.6			
13	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.不含模板费用	m3	8.89			
14	011702003001	构造柱模板	1.构件类型:现浇混凝土模板 构造柱 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	62.98			
15	010507007001	料槽混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板费用	m3	57.57			
16	011702003002	料槽混凝土模板	1.构件类型:现浇混凝土模板 料槽模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	785.52			
17	010501006001	柱脚处细石混凝土二次浇灌层	类别：柱脚处细石混凝土二次浇灌层 1.混凝土类别及强度等级：C35商品混凝土 2.不含模板费用	m3	4.4			
18	011702001003	柱脚处细石混凝土二次浇灌层模板	1.构件类型:柱脚处细石混凝土二次浇灌层模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	54.72			
19	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸，采用热镀锌工艺 2.单根柱质量:≤3t 3.其他详见设计及相关规范要求	t	15.75			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010602003001	钢桁架	类别：GJ-1 1.钢材品种、规格:钢桁架，具体构造详见设计图纸 2.钢材品种、规格:圆钢管组合型桁架，具体详见设计图纸 3.单榀质量：1.5t以内 4.钢材采用热镀锌工艺。含螺栓等相关桁架连接件。	t	11.33			
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	类别：钢支撑、钢拉条等 1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸 2.采用热镀锌工艺	t	10.256			
22	010606002001	钢檩条	类别：钢檩条 1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸 2.采用热镀锌工艺	t	11.74			
23	010901002001	型材屋面	类别：钢屋面 1.型材品种、规格:0.5厚彩钢板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	2571.48			
24	010516001001	螺栓	高强螺栓预埋 1.规格：详见图纸	t	0.812			
25	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚水泥标砖 2.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 3.砌筑高度：3.6m以内 4.其他详见设计及相关规范要求	m3	133.52			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）直径≤18mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	16.844			
27	010515001002	现浇构件箍筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	11.724			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.其他详见设计及相关规范要求					
28	010515001003	砌体加筋	1.钢筋种类、规格:圆钢（HPB300）φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.376			
29	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:木质夹板门M1512 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	28.8			
30	011101001001	水泥硬化地面	部位：喂料通道、牛舍 1.100厚C25混凝土面层铁板提浆赶光 2.素土夯实	m2	2368.82			
31	011101001002	室外坡道	部位：室外坡道 1.150厚C25混凝土面层提浆抹面，划防滑线 2.100厚C20混凝土垫层 3.素土夯实 其他详见设计及相关规范要求	m2	62.72			
32	011701002001	外脚手架	类别：外墙砌筑架 1.脚手架材质：钢架 2.搭设高度：15m以内	m2	620.64			
33	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:单层混合结构建筑 2.建筑物檐口高度、层数:≤6m 3.其他详见设计及相关规范要求	m2	2467.64			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	类别：挖沟槽 1.土壤类别:三四类土 ； 2.开挖方式：机械开挖； 3.挖土深度:详见图纸； 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	68.92			
2	010101004001	挖基坑土方	类别：挖基坑 1.土壤类别:三四类土 ； 2.开挖方式：机械开挖； 3.挖土深度:详见图纸； 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	1210.36			
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:机械夯实 2.填方材料品种:场地开挖土方利用 3.回填要求需满足设计图要求。	m3	960.6			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按1km	m3	318.68			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板费用	m3	50.86			
6	011702001001	垫层模板	1.基础类型:现浇混凝土模板基础垫层 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	119.68			
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	198			
8	011702001002	独立基础模板	1.基础类型:现浇混凝土模板独立基础 混凝土 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	528			
			本页小计					

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	48.74			
10	011702005001	基础梁模板	1.构件类型:现浇混凝土模板基础梁 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	389.92			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	35.2			
12	011702002001	矩形柱模板	1.构件类型:现浇混凝土模板矩形柱 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	457.6			
13	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.不含模板费用	m3	8.89			
14	011702003001	构造柱模板	1.构件类型:现浇混凝土模板构造柱 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	62.98			
15	010507007001	料槽混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板费用	m3	57.57			
16	011702003002	料槽混凝土模板	1.构件类型:现浇混凝土模板料槽模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	785.52			
17	010501006001	柱脚处细石混凝土二次浇灌层	类别：柱脚处细石混凝土二次浇灌层 1.混凝土类别及强度等级：C35商品混凝土 2.不含模板费用	m3	4.4			
18	011702004003	柱脚处细石混凝土二次浇灌层模板	1.构件类型:柱脚处细石混凝土二次浇灌层模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	54.72			
		钢结构工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸，采用热镀锌工艺 2.单根柱质量:≤3t 3.其他详见设计及相关规范要求	t	15.75			
20	010602003001	钢桁架	类别：GJ-1 1.钢材品种、规格:钢桁架，具体构造详见设计图纸 2.钢材品种、规格:圆钢管组合型桁架，具体详见设计图纸 3.单榀质量：1.5t以内 4.钢材采用热镀锌工艺。 含螺栓等相关桁架连接件。	t	11.33			
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	类别：钢支撑、钢拉条等 1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸 2.采用热镀锌工艺	t	10.256			
22	010606002001	钢檩条	类别：钢檩条 1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸 2.采用热镀锌工艺	t	11.74			
23	010901002001	型材屋面	类别：钢屋面 1.型材品种、规格:0.5厚彩钢板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	2571.48			
24	010516001001	螺栓	高强螺栓预埋 1.规格：详见图纸	t	0.812			
		砌筑工程						
25	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚水泥标砖 2.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 3.砌筑高度：3.6m以内 4.其他详见设计及相关规范要求	m3	133.52			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋工程						
26	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）直径≤18mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	16.844			
27	010515001002	现浇构件箍筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	11.724			
28	010515001003	砌体加筋	1.钢筋种类、规格:圆钢（HPB300）φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.376			
		门窗工程						
29	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:木质夹板门M1512 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	28.8			
		楼地面装饰工程						
30	011101001001	水泥硬化地面	部位：喂料通道、牛舍 1.100厚C25混凝土面层铁板提浆赶光 2.素土夯实	m2	2368.82			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		室外工程						
31	011101001002	室外坡道	部位：室外坡道 1.150厚C25混凝土面层提浆抹面，划防滑线 2.100厚C20混凝土垫层 3.素土夯实 其他详见设计及相关规范要求	m2	62.72			
	2	单价措施项目费						
32	011701002001	外脚手架	类别：外墙砌筑架 1.脚手架材质：钢架 2.搭设高度：15m以	m2	620.64			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内					
33	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:单层混合结构建筑 2.建筑物檐口高度、层数:≤6m 3.其他详见设计及相关规范要求	m2	2467.64			
			本页小计					
			合　　计					

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
		合　　计						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
	合　　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：土建工程　　　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程　　　　　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　　　第　1　页　共　1　页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程　　　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程　　　　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

铜仁市延隆工程咨询管理有限公司
电子印章

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　　　　　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
	合　计		-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代

表-22

场地开挖 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01

封—1

场地开挖 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

扉—1

总　说　明

工程名称：场地开挖　　第　1　页　共　1　页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地开挖　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	类别：场地开挖 1.土壤类别:三四类土； 2.开挖方式：机械开挖； 3.挖土深度:详见图纸； 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	13566.18			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:机械夯实 2.填方材料品种:场地开挖土方利用 3.回填要求需满足设计图要求。	m3	14454.52			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机 ≤1m3 2.其他详见设计及相关规范要求	台次	1			
4	2.1001			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地开挖　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	类别：场地开挖 1.土壤类别:三四类土; 2.开挖方式：机械开挖; 3.挖土深度:详见图纸; 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	13566.18			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:机械夯实 2.填方材料品种:场地开挖土方利用 3.回填要求需满足设计图要求。	m3	14454.52			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机 ≤1m3 2.其他详见设计及相关规范要求	台次	1			
	2	单价措施项目费						
4	2.1001			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地开挖　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
		合　计						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地开挖　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
	合　　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：场地开挖　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

铜仁市延隆工程咨询管理有限公司 电子印章

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地开挖　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场地开挖　　　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：场地开挖　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：场地开挖　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：场地开挖　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：场地开挖　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：场地开挖　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：场地开挖　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
	合　计		-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代

表-22

土建工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　月　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01

封—1

土建工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

扉—1

总　说　明

工程名称：土建工程　　第 1 页 共 1 页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004002	挖基坑土方	类别：挖基坑 1.土壤类别:三四类土 ； 2.开挖方式：机械开挖； 3.挖土深度:详见图纸； 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	97.34			
2	010103001004	回填方	1.密实度要求:机械夯实 2.填方材料品种:场地开挖土方利用 3.回填要求需满足设计图要求。	m3	72.71			
3	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按1km	m3	24.63			
4	010501001002	垫层	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板费用	m3	4.62			
5	011702001004	垫层模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	10.88			
6	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	18			
7	011702001005	独立基础模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 独立基础模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	48			
8	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	2			
9	011702002002	矩形柱模板	1.构件类型:现浇混凝土模板 矩形柱模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	32			
10	010501006002	柱脚处细石混凝土二次浇灌层	类别：柱脚处细石混凝土二次浇灌层 1.混凝土类别及强度等级：C35商品混凝土	m3	0.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.不含模板费用					
11	011702001006	柱脚处细石混凝土二次浇灌层模板	1.构件类型:柱脚处细石混凝土二次浇灌层模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	4.97			
12	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸，采用热镀锌工艺 2.单根柱质量:≤3t 3.其他详见设计及相关规范要求	t	1.089			
13	010602003002	钢桁架	类别：GJ-1 1.钢材品种、规格:钢桁架，具体构造详见设计图纸 2.钢材品种、规格:圆钢管组合型桁架，具体详见设计图纸 3.单榀质量：1.5t以内 4.钢材采用热镀锌工艺。含螺栓等相关桁架连接件	t	0.78			
14	010606001002	钢支撑、钢拉条	类别：钢支撑、钢拉条等 1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸 2.采用热镀锌工艺	t	0.535			
15	010606002002	钢檩条	类别：钢檩条 1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸 2.采用热镀锌工艺	t	0.912			
16	010901002002	型材屋面	1.型材品种、规格:0.5厚彩钢板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	209.4			
17	010516001002	螺栓	高强螺栓预埋 1.规格：详见图纸	t	0.203			
18	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚水泥标砖 2.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 3.砌筑高度：3.6m以内	m3	7.39			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.其他详见设计及相关规范要求					
19	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）直径≤18mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.817			
20	010515001005	现浇构件箍筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.782			
21	010515001006	砌体加筋	1.钢筋种类、规格:圆钢（HPB300）φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.024			
22	011101001003	水泥硬化地面	部位：地面 1.100厚C25混凝土面层铁板提浆赶光 2.素土夯实 3.其他详见设计及相关规范要求	m2	187.83			
23	010507001002	散水	散水做法详西南18J812 -7-3 1.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2.115厚侧砖M2.5砂浆砌筑 3.素土夯实 4.贴墙处油膏嵌缝	m2	12.81			
24	011101001004	室外坡道	部位：室外坡道 1.150厚C25混凝土面层提浆抹面，划防滑线 2.100厚C20混凝土垫层 3.素土夯实 其他详见设计及相关规范要求	m2	10.4			
25	011701002002	外脚手架	类别：外墙砌筑架 1.脚手架材质：钢架 2.搭设高度：15m以内	m2	35.87			
26	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:单层混合结构建筑	m2	200			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数:≤6m 3.其他详见设计及相关规范要求					
			本页小计					
			合　　计					

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004002	挖基坑土方	类别：挖基坑 1.土壤类别:三四类土 ； 2.开挖方式：机械开挖； 3.挖土深度:详见图纸； 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	97.34			
2	010103001004	回填方	1.密实度要求:机械夯实 2.填方材料品种:场地开挖土方利用 3.回填要求需满足设计图要求。	m3	72.71			
3	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按1km	m3	24.63			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001002	垫层	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板费用	m3	4.62			
5	011702001004	垫层模板	1.基础类型:现浇混凝土模板基础垫层模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	10.88			
6	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	18			
7	011702001005	独立基础模板	1.基础类型:现浇混凝土模板独立基础模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	48			
8	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	2			
9	011702002002	矩形柱模板	1.构件类型:现浇混凝土模板矩形柱模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501006002	柱脚处细石混凝土二次浇灌层	类别：柱脚处细石混凝土二次浇灌层 1.混凝土类别及强度等级：C35商品混凝土 2.不含模板费用	m3	0.4			
11	011702001006	柱脚处细石混凝土二次浇灌层模板	1.构件类型:柱脚处细石混凝土二次浇灌层模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	4.97			
		钢结构工程						
12	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸，采用热镀锌工艺 2.单根柱质量:≤3t 3.其他详见设计及相关规范要求	t	1.089			
13	010602003002	钢桁架	类别：GJ-1 1.钢材品种、规格:钢桁架，具体构造详见设计图纸 2.钢材品种、规格:圆钢管组合型桁架，具体详见设计图纸 3.单榀质量：1.5t以内 4.钢材采用热镀锌工艺。 含螺栓等相关桁架连接件。	t	0.78			
14	010606001002	钢支撑、钢拉条	类别：钢支撑、钢拉条等 1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸 2.采用热镀锌工艺	t	0.535			
15	010606002002	钢檩条	类别：钢檩条 1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸 2.采用热镀锌工艺	t	0.912			
16	010901002002	型材屋面	1.型材品种、规格:0.5厚彩钢板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	209.4			
17	010516001002	螺栓	高强螺栓预埋 1.规格：详见图纸	t	0.203			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
18	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚水泥标砖 2.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 3.砌筑高度：3.6m以内 4.其他详见设计及相关规范要求	m3	7.39			
		钢筋工程						
19	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）直径≤18mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.817			
20	010515001005	现浇构件箍筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.782			
21	010515001006	砌体加筋	1.钢筋种类、规格:圆钢（HPB300）φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.024			
		楼地面装饰工程						
22	011101001003	水泥硬化地面	部位：地面 1.100厚C25混凝土面层铁板提浆赶光 2.素土夯实 3.其他详见设计及相关规范要求	m2	187.83			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		室外工程						
23	010507001002	散水	散水做法详西南18J812 -7-3 1.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2.115厚侧砖M2.5砂浆砌筑	m2	12.81			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.素土夯实 4.贴墙处油膏嵌缝					
24	011101001004	室外坡道	部位：室外坡道 1.150厚C25混凝土面层提浆抹面，划防滑线 2.100厚C20混凝土垫层 3.素土夯实 其他详见设计及相关规范要求	m2	10.4			
	2	单价措施项目费						
25	011701002002	外脚手架	类别：外墙砌筑架 1.脚手架材质：钢架 2.搭设高度：15m以内	m2	35.87			
26	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:单层混合结构建筑 2.建筑物檐口高度、层数:≤6m 3.其他详见设计及相关规范要求	m2	200			
			本页小计					
			合　　计					

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
		合　计						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
	合　　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合计										

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第　1　页　共　1　页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

铜仁市延隆工程咨询管理有限公司 电子印章

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
	合　计		-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代

表-22

尿液处理池 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01

封—1

尿液处理池 工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位盖章）

造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

扉—1

总　说　明

工程名称：尿液处理池　　第　1　页　共　1　页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尿液处理池　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004004	挖基坑土方	类别：挖基坑 1.土壤类别:三四类土; 2.开挖方式：机械开挖; 3.挖土深度:详见图纸; 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	299.55			
2	010103001007	回填方	1.密实度要求:机械夯实 2.填方材料品种:场地开挖土方利用 3.回填要求需满足设计图要求。	m3	236.75			
3	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按1km	m3	62.8			
4	010501001005	垫层	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.不含模板费用	m3	6.4			
5	011702001012	基础垫层模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	3.2			
6	070101001001	池底板	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	24.34			
7	070302001001	池底板模板	1.基础类型:池底板模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	12.48			
8	070101002001	池壁	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	23.76			
9	070302001002	池壁模板	1.基础类型:池壁模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	145.8			
10	070101003001	池顶板	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	19.6			
11	070302001003	池顶板模板	1.基础类型:池顶板模板（含梁）	m2	40.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尿液处理池　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.其他详见设计及相关规范要求					
12	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）Φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.441			
13	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400） 直径≤18mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	5.092			
14	010515001017	现浇构件箍筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）Φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.507			
15	010904001001	楼（地）面涂膜防水	类别：底面防水做法 1.3厚防水涂料层	m2	39.69			
16	010903001001	墙面涂膜防水	类别：内壁防水做法 1.3厚防水涂料层	m2	63			
17	2.1003			项	1			
			本页小计					
			合　　计					

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尿液处理池　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101004004	挖基坑土方	类别：挖基坑 1.土壤类别:三四类土 ; 2.开挖方式：机械开挖; 3.挖土深度:详见图纸; 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	299.55			
2	010103001007	回填方	1.密实度要求:机械夯实 2.填方材料品种:场地开挖土方利用 3.回填要求需满足设计图要求。	m3	236.75			
3	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按1km	m3	62.8			
4	010501001005	垫层	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.不含模板费用	m3	6.4			
5	011702001012	基础垫层模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	3.2			
6	070101001001	池底板	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	24.34			
7	070302001001	池底板模板	1.基础类型:池底板模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	12.48			
8	070101002001	池壁	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	23.76			
9	070302001002	池壁模板	1.基础类型:池壁模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	145.8			
10	070101003001	池顶板	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	19.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尿液处理池　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	070302001003	池顶板模板	1.基础类型:池顶板模板（含梁） 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	40.6			
12	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.441			
13	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400） 直径≤18mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	5.092			
14	010515001017	现浇构件箍筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.507			
15	010904001001	楼（地）面涂膜防水	类别：底面防水做法 1.3厚防水涂料层	m2	39.69			
16	010903001001	墙面涂膜防水	类别：内壁防水做法 1.3厚防水涂料层	m2	63			
	2	单价措施项目费						
17	2.1003			项	1			
			本页小计					
			合　　计					

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：尿液处理池　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
		合　　计						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：尿液处理池　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
	合　　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：尿液处理池　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　计				—

铜仁市延隆工程咨询管理有限公司
电子印章

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：尿液处理池　　　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：尿液处理池　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：尿液处理池　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：尿液处理池　　　　　　　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称，服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：尿液处理池　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：尿液处理池　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：尿液处理池　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：尿液处理池　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
	合　计		-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

土建工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01

封—1

土建工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　月　日　　复 核 时 间：　　年　月　日

扉—1

总　说　明

工程名称：土建工程　　第 1 页 共 1 页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004003	挖基坑土方	类别：挖基坑 1.土壤类别:三四类土 ； 2.开挖方式：机械开挖； 3.挖土深度:详见图纸； 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	97.34			
2	010103001005	回填方	1.密实度要求:机械夯实 2.填方材料品种:场地开挖土方利用 3.回填要求需满足设计图要求。	m3	72.71			
3	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按1km	m3	24.63			
4	010501001003	垫层	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板费用	m3	4.62			
5	011702001007	垫层模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	10.88			
6	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	18			
7	011702001008	独立基础模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 独立基础模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	48			
8	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	2			
9	011702002003	矩形柱模板	1.构件类型:现浇混凝土模板 矩形柱模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	32			
10	010501006003	柱脚处细石混凝土二次浇灌层	类别：柱脚处细石混凝土二次浇灌层 1.混凝土类别及强度等级：C35商品混凝土	m3	0.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.不含模板费用					
11	011702001009	柱脚处细石混凝土二次浇灌层模板	1.构件类型:柱脚处细石混凝土二次浇灌层模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	4.97			
12	010603003003	钢管柱	1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸，采用热镀锌工艺 2.单根柱质量:≤3t 3.其他详见设计及相关规范要求	t	1.089			
13	010602003003	钢桁架	类别：GJ-1 1.钢材品种、规格:钢桁架，具体构造详见设计图纸 2.钢材品种、规格:圆钢管组合型桁架，具体详见设计图纸 3.单榀质量：1.5t以内 4.钢材采用热镀锌工艺。含螺栓等相关桁架连接件。	t	0.675			
14	010606001003	钢支撑、钢拉条	类别：钢支撑、钢拉条等 1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸 2.采用热镀锌工艺	t	0.506			
15	010606002003	钢檩条	类别：钢檩条 1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸 2.采用热镀锌工艺	t	0.782			
16	010901002003	型材屋面	1.型材品种、规格:0.5厚彩钢板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	157.05			
17	010516001003	螺栓	高强螺栓预埋 1.规格：详见图纸	t	0.173			
18	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚水泥标砖 2.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 3.砌筑高度：3.6m以内	m3	6.37			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.其他详见设计及相关规范要求					
19	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）直径≤18mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.817			
20	010515001008	现浇构件箍筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.782			
21	010515001009	砌体加筋	1.钢筋种类、规格:圆钢（HPB300）φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.02			
22	011101001005	水泥硬化地面	部位：地面 1.100厚C25混凝土面层铁板提浆赶光 2.素土夯实 3.其他详见设计及相关规范要求	m2	140.19			
23	010507001003	散水	散水做法详西南18J812 -7-3 1.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2.115厚侧砖M2.5砂浆砌筑 3.素土夯实 4.贴墙处油膏嵌缝	m2	11.58			
24	011101001006	室外坡道	部位：室外坡道 1.150厚C25混凝土面层提浆抹面，划防滑线 2.100厚C20混凝土垫层 3.素土夯实 其他详见设计及相关规范要求	m2	8.32			
25	011701002003	外脚手架	类别：外墙砌筑架 1.脚手架材质：钢架 2.搭设高度：15m以内	m2	30.97			
26	011703001003	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:单层混合结构建筑	m2	151			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数：≤6m 3.其他详见设计及相关规范要求					
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004003	挖基坑土方	类别：挖基坑 1.土壤类别:三四类土 ； 2.开挖方式：机械开挖； 3.挖土深度:详见图纸； 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	97.34			
2	010103001005	回填方	1.密实度要求:机械夯实 2.填方材料品种:场地开挖土方利用 3.回填要求需满足设计图要求。	m3	72.71			
3	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按1km	m3	24.63			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001003	垫层	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.不含模板费用	m3	4.62			
5	011702001007	垫层模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	10.88			
6	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	18			
7	011702001008	独立基础模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 独立基础模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	48			
8	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	2			
9	011702002003	矩形柱模板	1.构件类型:现浇混凝土模板 矩形柱模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501006003	柱脚处细石混凝土二次浇灌层	类别：柱脚处细石混凝土二次浇灌层 1.混凝土类别及强度等级：C35商品混凝土 2.不含模板费用	m3	0.4			
11	011702001009	柱脚处细石混凝土二次浇灌层模板	1.构件类型:柱脚处细石混凝土二次浇灌层模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	4.97			
		钢结构工程						
12	010603003003	钢管柱	1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸，采用热镀锌工艺 2.单根柱质量:≤3t 3.其他详见设计及相关规范要求	t	1.089			
13	010602003003	钢桁架	类别：GJ-1 1.钢材品种、规格:钢桁架，具体构造详见设计图纸 2.钢材品种、规格:圆钢管组合型桁架，具体详见设计图纸 3.单榀质量：1.5t以内 4.钢材采用热镀锌工艺。含螺栓等相关桁架连接件。	t	0.675			
14	010606001003	钢支撑、钢拉条	类别：钢支撑、钢拉条等 1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸 2.采用热镀锌工艺	t	0.506			
15	010606002003	钢檩条	类别：钢檩条 1.钢材品种、规格:规格详见设计图纸 2.采用热镀锌工艺	t	0.782			
16	010901002003	型材屋面	1.型材品种、规格:0.5厚彩钢板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	157.05			
17	010516001003	螺栓	高强螺栓预埋 1.规格：详见图纸	t	0.173			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
18	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚水泥标砖 2.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 3.砌筑高度：3.6m以内 4.其他详见设计及相关规范要求	m3	6.37			
		钢筋工程						
19	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）直径≤18mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.817			
20	010515001008	现浇构件箍筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.782			
21	010515001009	砌体加筋	1.钢筋种类、规格:圆钢（HPB300） φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.02			
		楼地面装饰工程						
22	011101001005	水泥硬化地面	部位：地面 1.100厚C25混凝土面层铁板提浆赶光 2.素土夯实 3.其他详见设计及相关规范要求	m2	140.19			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		室外工程						
23	010507001003	散水	散水做法详西南18J812 -7-3 1.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2.115厚侧砖M2.5砂浆砌筑	m2	11.58			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.素土夯实 4.贴墙处油膏嵌缝					
24	011101001006	室外坡道	部位：室外坡道 1.150厚C25混凝土面层提浆抹面，划防滑线 2.100厚C20混凝土垫层 3.素土夯实 其他详见设计及相关规范要求	m2	8.32			
	2	单价措施项目费						
25	011701002003	外脚手架	类别：外墙砌筑架 1.脚手架材质：钢架 2.搭设高度：15m以内	m2	30.97			
26	011703001003	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:单层混合结构建筑 2.建筑物檐口高度、层数:≤6m 3.其他详见设计及相关规范要求	m2	151			
			本页小计					
			合　　计					

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
		合　　计						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
	合　　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

电子印章

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
	合　计		-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

电子印章

土建工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　月　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01

封—1

土建工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

扉—1

总　说　明

工程名称：土建工程　　第 1 页 共 1 页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003004	挖沟槽土方	类别：挖沟槽 1.土壤类别:三四类土 ； 2.开挖方式：机械开挖； 3.挖土深度:详见图纸； 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	60.03			
2	010103001006	回填方	1.密实度要求:机械夯实 2.填方材料品种:场地开挖土方利用 3.回填要求需满足设计图要求。	m3	28.5			
3	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按1km	m3	31.53			
4	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚水泥标砖 2.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 3.砌筑高度：3.6m以内 4.其他详见设计及相关规范要求	m3	32.58			
5	010501001004	垫层	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.不含模板费用	m3	5.42			
6	011702001010	垫层模板	1.基础类型:现浇混凝土模板垫层模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	10.64			
7	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:毛石混凝土 2.混凝土强度等级:C15，现拌 3.不含模板费用	m3	26.11			
8	011702001011	带型基础模板	1.基础类型:现浇混凝土模板带型基础 毛石混凝土 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	64.32			
9	010503004001	地圈梁	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	4.94			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702008001	地圈梁模板	1.构件类型:现浇混凝土模板地圈梁模板 直形 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	32.76			
11	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	1.13			
12	011702008002	圈梁模板	1.构件类型:现浇混凝土模板圈梁模板 直形 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	18.62			
13	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	2.79			
14	011702003003	构造柱模板	1.构件类型:现浇混凝土模板构造柱模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	18.65			
15	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	19.5			
16	011702014001	有梁板模板	1.基础类型:现浇混凝土模板有梁板模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	158.52			
17	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	0.53			
18	011702009001	过梁模板	1.基础类型:现浇混凝土模板过梁模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	7.64			
19	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他详见设计及相关规范要求	m3	0.33			
20	011702028001	压顶模板	1.基础类型:现浇混凝土模板压顶模板	m2	11.23			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.其他详见设计及相关规范要求					
21	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	1.554			
22	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）φ12~18 2.其他详见设计及相关规范要求	t	1.12			
23	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）φ20~25 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.02			
24	010515001013	现浇构件箍筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.382			
25	010515001014	砌体加筋	1.钢筋种类、规格:圆钢（HPB300）φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.171			
26	010902003001	屋面刚性层	部位：屋面 1.40厚C20细石混凝土加4%防水剂，内配直径4双向钢筋中距200提浆压光； 2.15厚1:2.5水泥砂浆结合层； 3.20厚1：3水泥砂浆找平层； 4.防水层：3厚改性沥青卷材一道；（防水层另列清单项） 5.防水层：1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材；（防水层另列清单项） 其他详见设计及相关规范要求	m2	139.71			
27	010902001001	屋面卷材防水	类别：屋面卷材防水 1.防水材料：3.0厚改性沥青卷材	m2	151.68			
			本页小计					

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.清单项包含防水卷材翻边量。					
28	010902001002	屋面卷材防水	类别：屋面卷材防水 1.防水材料：1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 2.清单项包含防水卷材翻边量。	m2	151.68			
29	010607005001	砌块墙钢丝网加固	砖砌墙不同材料交接处钉钢丝网。 需满足设计图纸及规范要求。	m2	51			
30	010801001002	木质门	1.门代号及洞口尺寸:木质夹板门M1824 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	8.64			
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗 2.框、扇材质:普通铝合金框 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃 6+9A+6	m2	14.85			
32	011102003001	块料楼地面	部位：室内楼地面 1.30厚1:2干硬性水泥豆石面铁板赶光； 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道； 3.100mm厚C15混凝土垫层； 4.原土夯实 其他详见设计及相关规范要求	m2	146.56			
33	010507001004	散水	散水做法详西南18J812 -7-3 1.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2.115厚侧砖M2.5砂浆砌筑 3.素土夯实 4.贴墙处油膏嵌缝	m2	44.41			
34	2.1002			项	1			
35	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结	m2	150			
			本页小计					

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			构 2.檐口高度:3.6m以内 3.其他详见设计及相关规范要求					
			本页小计					
			合　　计					

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003004	挖沟槽土方	类别：挖沟槽 1.土壤类别:三四类土; 2.开挖方式：机械开挖; 3.挖土深度:详见图纸; 4.清单工程量含工作面或放坡。	m3	60.03			
2	010103001006	回填方	1.密实度要求:机械夯实 2.填方材料品种:场地开挖土方利用 3.回填要求需满足设计图要求。	m3	28.5			
3	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按1km	m3	31.53			
		砌筑工程						
4	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚水泥标砖 2.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 3.砌筑高度：3.6m以内 4.其他详见设计及相关规范要求	m3	32.58			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001004	垫层	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.不含模板费用	m3	5.42			
6	011702001010	垫层模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 垫层模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	10.64			
7	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:毛石混凝土 2.混凝土强度等级:C15，现拌 3.不含模板费用	m3	26.11			
8	011702001011	带型基础模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 带型基础 毛石混凝土	m2	64.32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.其他详见设计及相关规范要求					
9	010503004001	地圈梁	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	4.94			
10	011702008001	地圈梁模板	1.构件类型:现浇混凝土模板 地圈梁模板 直形 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	32.76			
11	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	1.13			
12	011702008002	圈梁模板	1.构件类型:现浇混凝土模板 圈梁模板 直形 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	18.62			
13	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	2.79			
14	011702003003	构造柱模板	1.构件类型:现浇混凝土模板 构造柱模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	18.65			
15	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	19.5			
16	011702014001	有梁板模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 有梁板模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	158.52			
17	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.不含模板费用	m3	0.53			
18	011702009001	过梁模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 过梁模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	7.64			
			本页小计					

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他详见设计及相关规范要求	m3	0.33			
20	011702028001	压顶模板	1.基础类型:现浇混凝土模板 压顶模板 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	11.23			
21	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	1.554			
22	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）φ12~18 2.其他详见设计及相关规范要求	t	1.12			
23	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400）φ20~25 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.02			
24	010515001013	现浇构件箍筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.382			
25	010515001014	砌体加筋	1.钢筋种类、规格:圆钢（HPB300）φ10以内 2.其他详见设计及相关规范要求	t	0.171			
		屋面及防水工程						
26	010902003001	屋面刚性层	部位：屋面 1.40厚C20细石混凝土加4%防水剂，内配直径4双向钢筋中距200提浆压光； 2.15厚1:2.5水泥砂浆结合层； 3.20厚1：3水泥砂浆找平层； 4.防水层：3厚改性沥青卷材一道；（防水层另	m2	139.71			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			列清单项） 5.防水层：1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材；（防水层另列清单项） 其他详见设计及相关规范要求					
27	010902001001	屋面卷材防水	类别：屋面卷材防水 1.防水材料：3.0厚改性沥青卷材 2.清单项包含防水卷材翻边量。	m2	151.68			
28	010902001002	屋面卷材防水	类别：屋面卷材防水 1.防水材料：1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 2.清单项包含防水卷材翻边量。	m2	151.68			
		金属结构工程						
29	010607005001	砌块墙钢丝网加固	砖砌墙不同材料交接处钉钢丝网。 需满足设计图纸及规范要求。	m2	51			
		门窗工程						
30	010801001002	木质门	1.门代号及洞口尺寸:木质夹板门M1824 2.其他详见设计及相关规范要求	m2	8.64			
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗 2.框、扇材质:普通铝合金框 3.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃 6+9A+6	m2	14.85			
		楼地面装饰工程						
32	011102003001	块料楼地面	部位：室内楼地面 1.30厚1:2干硬性水泥豆石面铁板赶光； 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道； 3.100mm厚C15混凝土垫	m2	146.56			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层; 4.原土夯实 其他详见设计及相关规范要求					
33	010507001004	散水	散水做法详西南18J812-7-3 1.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2.115厚侧砖M2.5砂浆砌筑 3.素土夯实 4.贴墙处油膏嵌缝	m2	44.41			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		天棚工程						
	2	单价措施项目费						
34	2.1002			项	1			
35	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:3.6m以内 3.其他详见设计及相关规范要求	m2	150			
			本页小计					
			合　　计					

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
		合　　计						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
	合　　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%～15%为参考
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

铜仁市延隆工程咨询管理有限公司
电子印章

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合计										

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程　　　　　　　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　　　　　　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：土建工程　　标段：黄道乡肉牛养殖集体经济项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
	合　计		-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代

表-22

图纸另册见附件

二、主要商务要求

★工期	2025 年 8 月至 2025 年 12 月竣工
★实施地点	黄道乡丹阳村
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天。
★付款方式	双方协商，以最终签订的合同为准。
★报价要求	报价包含施工费、人工费、设备费、材料费、运输费、装卸费、管理费、验收、利润、税金、保险等一切包干费用，采购人不再支付其它费用。投标单位应考虑该项目的各种风险因素，确定合理的磋商报价。因投标单位在计算磋商报价过程中报价不合理或费用计算错误，采购人一律不予调整，由此产生的损失及后果自负。
★验收要求	本项目监管单位、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因工程质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。工程符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
投标保证金	20000 元
★质量要求	工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。
履约保证金	不要求
★其他	验收标准、规范：符合国家有关质量验收质量标准及相关行业主管部门颁发的其他现行标准、规范及省、市有关规定。
费用	供应商投标过程中所产生的一切费用，不论中标与否，均由各供应商自行承担。

备注：专家论证费、招标代理费及评审费用由中标方支付。

第四章 铜仁市市级政府采购合同（参考文本）

发包人（全称）_____（简称甲方）

承包人（全称）_____（简称乙方）

甲、乙双方根据项目名称_____项目（项目编号：_____）的_____（采购方式） 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、竞争性磋商响应文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

工程内容：_____

工程立项批准文号：_____

承包范围：_____

二、合同工期

开工日期：_____

竣工日期：_____

三、质量标准

合格。

四、合同价款

金额：_____

五、组成合同的文件

本合同的组成文件和解释顺序如下：

（一）本合同协议书；

（二）洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；

（三）磋商文件、中标通知书和竞标文件；

（四）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；

（五）标准、规范及有关技术文件、技术要求；

（六）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：_____年_____月____日

合同订立地点：_____

本合同双方约定_____后生效。

专用条款

十、双方一般权利和义务

（一）甲方权利和义务

（二）乙方权利和义务

十一、工程验收

十二、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方（是/否）需交纳履约保证金，金额为：_____。

十三、合同价款及付款方式

十四、工程保修期

十五、违约责任

十六、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行;无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

十七、合同生效与终止

（一）本合同经甲乙双方签字盖章后生效，采购中心审核后实施，双方签订的合同内容不能超出谈判文件和竞标文件的实质性内容。

（二）在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

十八、本合同一式____份，以中文书写。

通用条款

十九、词语涵义

（一）发包方（简称甲方）：协议条款约定的，具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

（二）承包方（简称乙方）：协议条款约定的，具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

（三）合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

（四）经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

（五）费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

（六）工期：协议条款约定的合同工期。

（七）开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

（八）竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

（九）图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

（十）施工场地（或称工地）：经甲方提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

（十一）书面形式：根据合同发生的手写、打印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

（十二）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

（十三）协议条款：结合具体工程，甲、乙协商后签订的书面协议。

二十、质量标准

二十一、竣工验收

二十二、付款

二十三、不可抗力

二十四、履约保证金

二十五、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

二十六、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：	**乙方：**
地址：	**地址：**
法定代表人：	**法定代表人：**
授权委托代理人：	**授权委托代理人：**
电话：	**电话：**
传真：	**传真：**
邮政编码：	**邮政编码：**
开户银行：	
账号：	

签订地点：　　签订日期：____ 年___月___日

注意事项：

本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、竞争性谈判响应文件及投标有关承诺的范围及内容。

第五章　磋商、评审及成交

一、磋商小组

磋商小组由采购人代表（0人）和评审专家（3人）共三人以上单数组成，其中专家在贵州综合评标专家库中随机抽取，如采购人不派代表参加评审，则磋商小组全部由在贵州综合评标专家库中随机抽取的专家组成。磋商小组本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和磋商文件的要求推荐评审结果。磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

磋商小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该成员回避：

（一）本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷。

（二）任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系。

（三）是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系。

（四）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

二、评审方法

（一）推荐成交候选供应商方法

本次磋商采用一轮磋商，两次报价形式进行。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。（最低报价不是成交的唯一依据。）

（二）响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

1.网上开评标系统中的开标记录表内容与响应文件对应内容不一致的，均以响应文件内容为准；

2.响应文件中的开标一览表与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以开标一览表为准；

3.分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

4.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6. 响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

7. 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8. 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以磋商小组审定通过方为有效；

9. 对采购项目的关键、主要内容，磋商供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；

10. 磋商小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；供应商不确认的，其投标无效。

（三）响应文件的澄清、说明或更正

1. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2. 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3. 磋商小组均应当阅读供应商的澄清、说明或者更正，但应独立参考澄清、说明或者更正对响应文件进行评审，整个澄清、说明或者更正的过程不得存在排斥供应商的现象。

4. 除上述规定的情形之外，磋商小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

三、磋商、评审及成交

（一）公开首次报价。

1. 按规定时间，由采购代理机构启动开标程序，解密时间截止后，电子开标系统自动提取并记录所有响应文件，获取响应文件提交及解密情况。

2. 因磋商供应商原因造成响应文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，响应无效，不得参与磋商。

3. 采购代理机构通过开标室大屏幕将首次报价的《开标记录表》公开发布。

（二）磋商小组确定供应商谈判顺序。

（三）资格性和符合性审查。初审包括开标情况核定、资格性审查和初步符合性审查。出现不符合下表所列情形之一时，不得参与磋商，磋商小组应告知供应商并说明理由。初审相关表格如下：

序号	资格审查内容
1	满足《政府采购法》第二十二条所规定的条件，根据以下信息进行评审：《供应商资格声明函》及其附件。 （1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 具体要求：供应商是法人的，应提供经审计的 2023 年或 2024 年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力： 具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 具体要求：如提供**依法缴纳税**收和**社会保障资金**的有效证明材料，2024 年至今任意 1 个月及以上的证明材料；新成立公司需提供 2025 年至今任意 1 个月及以上有效完税证明或记录及有效社会保险资金缴纳证明材料；或者无拖欠税收、免税等证明、免缴纳社保证明等； （5）参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法录的书面声明（模板）。 （6）法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料（如有）。
2	特殊资格要求：投标企业需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程（标段）施工的能力。
~~3~~	~~分支机构报价的，必须由总公司（总所）授权，根据以下信息进行评审：分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。~~
4	供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以谈判小组于资格性审查时在上述网站查询结果为准，如上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图及“信用中国”网站下载的信用报告存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）

5	本项目(是)专门面向中小企业采购，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号）出具规定的《中小企业声明函》，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

序号	符合性审查内容
1	两次（首次和最后报价）报价确定且符合要求
2	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署
3	响应文件完全满足磋商文件中带★号的条款和指标(审查《实质性响应条款一览表》)
4	未发现属无效响应的其他情形（见表末说明）。

说明：以下为属无效响应的其他情形。

（1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目报价的。

（2）评审期间，磋商供应商没有按磋商小组的要求提交澄清、说明或更正的。

（3）磋商供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的。

（4）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

1.磋商小组认为，供应商的报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商为低于成本报价，响应无效，如通过资格性和符合性的供应商少于 3 家时，磋商小组宣布项目采购失败。对不通过符合性审查的供应商，磋商小组应告知该供应商并说明理由，磋商小组应在资格审查报告中以书面形式解释其排除的具体原因。通过资格性和符合性审查的有效供应商方可进入综合评分阶段。如通过最终符合性审查少于 3 家时，磋商小组宣布项目采购失败。

2.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，形成《磋商纪要》。《磋商纪要》由磋商小组在电子评审系统内制作，记录需供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价格式等。

3.供应商须由法定代表人(凭加盖单位公章的法定代表人证明书和身份证原件）或其委托代理人（凭加盖单位公章的授权委托证明书和身份证原件）现场参加磋商。如供应商未在磋商小组规定的时间内到达磋商地点进行磋商，磋商小组

有权视为供应商退出磋商。供应商应在首次响应文件解密时间截止前到达磋商地点等候参加磋商。

4.磋商目的在于澄清报价响应，使所有供应商的响应具有可比性。在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与磋商有关供应商的技术、价格和其他信息。

5.磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。磋商文件的变动内容须经采购人代表确认，并记载在《磋商纪要》中后通知所有磋商供应商。《磋商纪要》是响应文件的有效组成部分。

6.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价及有关承诺（即《磋商纪要》）。供应商在提交最后报价之前可以根据磋商情况退出磋商，除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，如少于 3 家时，磋商小组宣布项目采购失败。

7.如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，最后报价**不得高于**首次报价。

（四）本次评审采用**综合评分法**。

（五）评分标准细则

评审项目	评审条款	项目分数	评分标准
投标报价（30分）	报价	30 分	1.评标基准价的确定：满足磋商文件要求且投标报价最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。 2.投标报价得分＝（评标基准价 / 有效投标报价）×价格权值（30%）×100 （1）评标基准价指满足响应文件全部实质性要求且投标价格最低的投标报价； （2）超过采购预算价的报价不进入价格分计算，其投标为无效标。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

商务分（35分）	人员	20 分	**1.项目负责人(项目经理)（5 分）**：拟派的项目负责人（项目经理）须具备建筑工程专业二级（含以上）注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理，同时提供在本单位缴纳养老保险 2025 年任意一个月的复印件或扫描件。（提供证件齐全最多得 5 分，提供不齐全不得分） **2.技术负责人（5 分）**：具备中级及以上职称、同时提供在本单位缴纳养老保险 2025 年任意一个月的复印件或扫描件。。具有从事工程项目管理工作 5 年以上工作经验，从事工程项目管理工作经验年限由投标人单位出具证明。（提供证件齐全最多得 5 分，提供不齐全不得分） **3.其他主要人员（10 分）**：施工员 1 人、质量员 1 人、安全员 1 人、材料员 1 人、资料员 1 人，附岗位证复印件或扫描件，安全员附安全生产考核合格证(C 类)复印件或扫描件，提供在本单位缴纳养老保险 2025 年任意一个月的复印件或扫描件。（提供 1 个其他主要人员证件齐全得 2 分，满分 10 分，不提供不得分） 如上述注册证、岗位证、考核证、身份证等证件上的单位与投标人单位不一致的，由发证单位提供正在变更的证明，否则视为非本单位人员。岗位证未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同的复印件或扫描件和提供在本单位缴纳养老保险 2025 年任意一个月的复印件或扫描件。职称证的单位与投标人单位不一致或未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同的复印件或扫描件和提供在本单位缴纳养老保险 2025 年任意一个月的复印件或扫描件。项目负责人（项目经理）注册证、安全生产考核合格证（B 类）单位应与投标人单位一致，不一致的视为非本单位人员。

	驻场人员不更换承诺	5 分	为便于管理，投标供应商须承诺投标文件中配备的相关专业人员均为实际驻场人员，不得更换，承诺的得 5 分，不承诺的本项不得分。
	农民工工资承诺	5 分	投标供应商提供承诺函，承诺农民工优先聘用当地用户，不拖欠农民工工资，结算时须提供农民工工资册，承诺的得 5 分，格式自拟，不承诺的不得分。
	材料质量保证承诺	5 分	投标供应商承诺：在项目实施过程中所使用的材料质量符合国家相关标准；承诺在保修期内出现非人为因素造成的质量问题，供应商无条件调换或派专业人士到现场及时处理。提供承诺函的得 5 分，格式自拟，不承诺的不得分。
技术分（35 分）	施工方案与技术措施	4 分	根据投标人针对本项目提供的施工方案与技术措施进行综合评分（0～4 分），不提供方案或提供的方案与本项目不符不得分。
	质量保证措施	4 分	根据投标人针对本项目提供的质量保证措施进行综合评分（0～4 分），不提供方案或提供的方案与本项目不符不得分。
	进度控制措施	4 分	根据投标人针对本项目提供的施工总进度及保证措施进行综合评分（0～4 分），不提供方案或提供的方案与本项目不符不得分。
	施工安全措施	4 分	根据投标人针对本项目提供的施工安全措施进行综合评分（0～4 分），不提供方案或提供的方案与本项目不符不得分。
	文明施工措施	4 分	根据投标人针对本项目提供的文明施工措施进行综合评分（0～4 分），不提供方案或提供的方案与本项目不符不得分。
	施工场地治安保卫管理	4 分	根据投标人针对本项目提供的施工场地治安保卫管理进行综合评分（0～4 分），不提供方案或提供的方案与本项目不符不得分。
	施工环保措施	4 分	根据投标人针对本项目提供的施工环保措施进行综合评分（0～4 分），不提供方案或提供的方案与本项目不符不得分。

	现场组织管理机构	4 分	根据投标人针对本项目提供的现场组织管理机构进行综合评分（0～4 分），不提供方案或提供的方案与本项目不符不得分。
	雨季施工保证措施	3 分	根据投标人针对本项目提供的雨季施工保证措施进行综合评分（0～3 分），不提供方案或提供的方案与本项目不符不得分。

1．价格核准：磋商小组成员对有效供应商的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，按以上修正准则进行修正。

2．磋商小组成员对享受政府采购相关政策的供应商进行价格扣除：

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于非专门面向中小企业采购的项目，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业）	对小型和微型企业产品的价格扣除 2%	评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×5%
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 5%（不再享受序号 10 的价格折扣）	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的	对联合体总金额扣除 2 %	评标价＝总投标报价×(1-2%)

（2）监狱企业视同小微企业，监狱企业报价的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（4）以上政府采购相关政策，供应商不重复享受，以能享受最高优惠政策（即扣除后的价格）参与评审。

若本项目专门面向中小企业，不再进行价格扣除。

（六）综合评分的计算

1. 综合评分=价格评分+技术评分+商务评分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序

排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由磋商小组抽签决定。

（七） 中标候选人推荐

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的， 由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人， 排名第三的谈判供应商为第三成交候选人

（八）项目失败处理

出现下列情况将作采购失败处理：

1. **因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。**
2. **出现影响采购公正的违法、违规行为的。**
3. **除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。**
4. **因重大变故，采购任务取消的。**

对经评审失败的采购项目，磋商小组应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

四、确定结果

（一）采购代理机构应当在评审结束后，采购人授权磋商小组确认成交供应商的，磋商小组按评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。请采购人代表对评审报告签字并确认采购结果。

（二）采购结果确认后，采购代理机构将成交结果在采购信息发布网站上进行公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）中标结果公告后，成交供应商须向采购代理机构领取招标通知书，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（四）成交供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

五、签约和备案

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（采购需求有相应约定的从其约定）内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。

（二）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三）采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，登录铜仁市公共资源交易网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起 2 个工作日内公开并备案采购合同。

（四）中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心交易系统供应商端采购业务——合同公示——新增合同公示，搜索本项目，上传签订后的合同扫描件。

（五）中标（成交）单位中标后，领取中标（成交）通知书时，须提供和上传的电子磋商响应文件完全一致的纸质磋商响应文件正副本各一份。

第六章 磋商响应文件格式

磋商响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成磋商响应文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

序号	内容	盖章要求
	响应文件	
1	★投标承诺函	电子签章
2	★供应商资格声明函	电子签章
3	★《供应商资格声明函的附件》（即：符合政府采购法第二十二条规定条件的佐证材料）	电子签章
4	★请提供“信用中国”网站和政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况	电子签章
5	授权委托证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）	电子签章
6	★特殊资格要求：	电子签章
7	★开标一览表	电子签章
8	报价明细表（工程量清单）	电子签章
9	★实质性响应条款一览表	电子签章
10	承担本项目的项目管理人员和其他服务人员表	电子签章
11	业绩一览表	电子签章
12	中小企业声明函（如有）（如面向中小企业采购，必须提供）	电子签章
13	残疾人福利性单位声明函（如有）	电子签章
14	监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（如有）	电子签章

15	少数民族地区单位声明函（如有）	电子签章
~~16~~	~~★属于分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章~~	~~电子签章~~
17	供应商认为有必要说明的其他文件资料	电子签章
须现场提交原件的文件		
~~1~~	~~**法定代表人参加磋商的，磋商时提交：**法定代表人身份证原件。~~	~~任选一种~~
~~2~~	~~**委托代理人参加磋商的，磋商时提交：**授权委托证明书（见格式文件）及委托代理人身份证原件。~~	

特别提示与要求！

请供应商严格按照表格内容及要求制作磋商响应文件，所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为供应商资格性和符合性审查的重要内容之一。**如★内容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。**

文件中采购人需要成交供应商提供原件资质核验的，成交供应商必须提供真实有效的原件，如果无法提供真实有效的原件取消其中标资格。

xxxxx（项目名称）

响

应

文

件

采购项目名称:_____

采购项目编号:_____

投标单位名称:_____（请盖单位公章）_____

地　　址:_____

联　系　人:_____

联 系 电 话:_____

投标承诺函

（采购人名称或代理机构名称）：

我方确认收到贵方提供的“_____”（项目编号：xx-xx-xxx）的竞争性磋商文件，已完全理解磋商文件的所有内容。决定参加该项目磋商，据此我方承诺如下：

一、我方的响应文件在提交响应文件截止之日后 90 天（日历天）内有效，如成交，有效期将延至本项目《铜仁市政府采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与磋商前已仔细研究了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

四、我方如果被确定为成交供应商，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《铜仁市政府采购合同》中的全部条款。

五、我方郑重声明：我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

六、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

七、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地址（邮编）			传真	
电话、手机		联系人（职务）		

企业名称（盖章）：_____

日　期：_____年___月____日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

供应商资格声明函

（采购人名称或代理机构名称）：

关于贵方_____年___月___日发布关于“_____”（项目编号：xx-xx-xxx）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

企业名称（盖章）：_____

日　期：_____年___月___日

说明：

1. 本格式文件内容不得擅自删改。

2. 分支机构投标的，还须提供总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。

3. 提供以上要求（一）至（六）的佐证材料，如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供经审计的 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：如提供**依法缴纳税**收和**社会保障资金**的有效证明材料，2024 年至今任意 1 个月及以上的证明材料；新成立公司需提供 2025 年至今任意 1 个月及以上有效完税证明或记录及有效社会保险资金缴纳证明材料；或者无拖欠税收、免税等证明、免缴纳社保证明等；

（5）参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（模板）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料（如有）。

特殊资格要求：如有

无重大违法记录的声明函

致：（采购人名称或代理机构名称）

_____（供应商全称）参加贵单位组织的项目名称为_____，项目编号：_____的政府采购活动，活动，在此郑重声明：

我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（盖章）：_____

日　期：_____年___月___日

授权委托证明书

致：（采购人名称或代理机构名称）

本授权书声明：_____是注册于_____（国家或地区）的（投标人名称）_____的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）_____作为我公司的全权代理人，就_____[采购项目编号为 xx-xx-xxxx 的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年___月___日盖章及签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人：_____；手机号码：_____

被授权人：_____；手机号码：_____

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

企业名称（盖章）：_____

日　期：_____年___月___日

说明：委托代理人参加谈判的，谈判时提交本授权委托证明书，法人参加的不需要提供。

开标一览表

采购项目编号：_____

项目名称：_____

响应供应商名称：_____

序号	采购项目名称/采购包名称	响应报价（元）	工期	项目经理	执业证书信息
1					

企业名称（盖章）：_____

日期：_____年___月___日

注：

此为首次开标一览表，项目总报价包含人员费用等所有税费。

投标供应商应在交易系统填报的开标一览表报价部分与其上传的投标文件开标一览表报价部分不一致时，以投标人上传的投标文件开标一览表报价部分内容为准。

报价明细表（工程量清单）

［货币单位：人民币元］

（格式自拟）

（工程材料清单需包括类别、规格、数量、单价等）

填报要求：此表为《报价一览表》的报价明细表，报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

序号	实质性响应条款	供应商响应情况	差异

填写说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第三章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

承担本项目的项目管理人员和其他服务人员表

姓名	部门和职务	职责	常住地	获得认证资质证书	主要资历、经验及承担过的项目

填报要求：

1.上表列出的人员，需附其资格证书的扫描件。

2.提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如投标截止日之前三个月以内任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

业绩一览表

序号	项目名称	项目地址	合同总价	项目质量	项目单位联系人电话
1					
2					
3					
…					

填报要求：

依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。请供应商严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

中小企业声明函（工程）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（*标的名称*），属于（*采购文件中明确的所属行业*）行业；承建企业为（*企业名称*），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（*中型企业、小型企业、微型企业*）；

2.（*标的名称*），属于（*采购文件中明确的所属行业*）行业；承建企业为（*企业名称*），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（*中型企业、小型企业、微型企业*）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____年___月___日

注：1.声明函内容不实的，按照提供虚假材料谋取中标、成交处理。2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（备注：请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）填写；供应商可以登录国务院客户端或工业和信息化部网站，运用“中小企业规模类型自测小程序”，辨别企业规模类型。）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物、服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人企业名称（盖公章）：_____

日期：_____年___月___日

注：（1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（2）在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

少数民族地区单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据[黔财采（2014）15号]文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）生产制造的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，本单位符合条件的少数民族地区，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日　期：_____年___月___日

~~属于分支机构投标~~

~~（需提供证明材料）~~

~~属于分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。~~

投标人认为需要提供的其它材料
（自拟格式）