

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

石洞村卫生室建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025 年 7 月 16 日

复 核 时 间： 2025 年 7 月 18 日

招标工程量清单总说明

工程名称：石洞村卫生室建设项目

一、工程概况

新建石洞村卫生室一栋，主要使用功能：无病床卫生室及服务用房；建筑层数：地上3层；建筑高度：13.5m；建筑防火分类：多层公共建筑；耐火等级：二级；结构类型：框架结构；建筑结构安全等级：二级；建筑面积：574.32m²；设计合理使用年限：50年；抗震设防类别：丙类；抗震设防烈度：6度（抗震构造措施按7度）；结构抗震等级：四级；建筑防水等级：屋面 I 级；建筑场地类别：II 级。

二、工程量清单编制依据

1. 大洲设计咨询集团有限公司设计的施工图。
2. “工程量计算规范”（2013 版）、“工程量计价规范”（2013 版）。
3. 相关的规范、标准图集和技术资料等。

三、其他说明

1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
2. 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
3. 自然地理条件：本工程位于黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇石洞村。
4. 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
5. 本工程投标报价、使用表格及格式应按说明第二.2 条中所列工程量清单计算规范和本工程招标文件的规定及要求执行。
6. 工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，竣工结算时不得重新组价予以调整；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。
7. 《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与《综合单价分析表》中的材料价格一致。
8. 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程的施工图，按照相应的“工程量计算规范”（2013 版）进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签订的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

9. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，请在招标答疑时及时提出，并以招标人提供的“补遗”资料为准。

10. 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

11. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响，相应编制施工方案，并作出报价。

12. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 工作内容:标高在±30cm以内的挖、填、平整。 3. 清单工程量计算按《2016贵州省工程计价定额》规则计量	m2	188.73			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开凿深度:2m内 3. 清单工程量计算按《2016贵州省工程计价定额》规则计量	m3	16.9			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开凿深度:2m内 3. 清单工程量计算按《2016贵州省工程计价定额》规则计量	m3	164.37			
4	010103001001	回填方	1. 部位:基础部分 2. 密实度要求:符合设计规范要求 3. 填方材料品种:综合 4. 填方粒径要求:综合 5. 填方来源、运距:基础开挖土石方	m3	102.66			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基础开挖土方 2. 运距:自行考虑	m3	78.61			
		砌筑工程						
6	010402001001	轻质砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3. 高度:综合考虑	m3	84.12			
7	010402001002	磷石膏空心砌块墙体	1. 砌块品种、规格、强度等级:磷石膏空心砌块 2. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3. 高度:综合考虑	m3	64.34			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	13.83			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	50.16			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.19			
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	63.42			
12	010505001002	现浇混凝土 斜板、坡屋面板	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 位置:屋顶斜板	m3	40.09			
13	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.72			
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.47			
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.2			
16	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	55.71			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.27			
18	010503004001	卫生间反坎	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.38			
19	010507004001	台阶	1. 做法详见:西南11J81 2-3-10C	m2	12.64			
20	010507001001	散水	1. 做法详见:西南11J81 2-7-1	m2	19.14			
21	010507001002	无障碍坡道	1. 做法详见:西南11J81 2-8-B	m2	5.64			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇	t	0.273			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm					
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤10mm	t	4.536			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm	t	7.49			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤25mm	t	5.018			
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.478			
27	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm	t	4.015			
28	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加筋	t	0.707			
29	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:电渣压力焊接头 钢筋直径≤18mm	个	162			
30	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:电渣压力焊接头 钢筋直径≤32mm	个	90			
	A.8	门窗工程						
31	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021、M1521、M0921 2. 门框、扇材质:木门	m2	28.6			
32	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:塑钢门	m2	8.34			
33	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021、M1521 2. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	5.4			
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1218、C1815、C2121、C1521	m2	126.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm 钢化玻璃					
35	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC3027 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm 钢化玻璃	m2	5.65			
	A.9	屋面及防水工程						
36	010902003001	瓦屋面	1. 小青瓦 2. 1:3水泥砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3. 30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌铁丝绑扎并与屋面板预埋的中10钢筋头绑牢 4. 防水层(防水垫层)-取消 5. 1:3水泥砂浆找平层15mm厚 6. 钢筋混凝土屋面板 7. 做法详见:西南18J202-53-AW6	m2	263.82			
37	010903003001	外墙面砂浆防水	1. 防水层做法:聚合物水泥砂浆分遍成活 2. 砂浆厚度、配合比:5-6mm厚	m2	557.39			
38	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 1厚JS防水涂料	m2	21.11			
39	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1厚JS防水涂料	m2	69.98			
	A.11	楼地面装饰工程						
40	011102003001	块料楼、地面（除卫生间外其他房间）	部位：块料楼、地面 1. 地砖面层(800*800)水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量--见楼地面说明12.3 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5	m2	338.16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			结合层一道					
41	011102003002	块料楼地面（卫生间）	1. 地砖面层（600*600米黄色防滑地砖）水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 1厚JS防水涂料（其他项目清单另列） 4. 1:3水泥砂浆找平层，最薄处20厚（兼找坡层） 5. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道	m ²	19.51			
42	011101001001	地坪	部位：一层地面 1. 地坪厚度、配合比：100厚C15砼面层 2. 素土夯实基土	m ²	157.43			
43	011106002001	块料楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类：20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖地面	m ²	50.71			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
44	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：7厚1:3水泥砂浆打底找毛 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆垫层找平，5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光	m ²	988.21			
45	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：8厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：8厚1:3水泥砂浆	m ²	507.39			
46	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：内墙裙 2. 安装方式：8厚1:2水泥砂浆粘接层 3. 1厚JS防水涂料（其他项目清单另列） 4. 4厚强力胶粉泥粘结	m ²	218.23			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层，揉挤压实 5. 面层材料品种、规格、颜色：300*600白色瓷砖					
47	011105003001	块料踢脚线	1. 5~10厚地砖面层，水泥浆擦缝 2. 4厚纯水泥浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳胶） 3. 25厚1:2.5水泥砂浆基层	m2	28.88			
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
48	011406001001	抹灰面油漆	1. 名称：抹灰面油漆 2. 基层类型：内墙 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍	m2	988.21			
49	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝塑板 3. 位置：除楼梯间及走廊	m2	309.86			
50	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：混凝土基层 2. 喷刷涂料部位：楼梯间天棚、楼梯底部侧面、雨棚板底、坡屋面板底 3. 刮腻子要求：2道 4. 涂料品种、喷刷遍数：刷一道底漆，一道面漆	m2	77.83			
51	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：外墙面 2. 喷刷涂料部位：外墙面 3. 刮腻子要求：刮腻子2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	507.39			
		其他装饰工程						
52	011503001001	无障碍坡道及扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ50不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格：Φ30不锈钢栏杆 3. 做法详见：18J812-14-8	m	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011503001002	楼梯栏杆及扶手	1.做法详见：西南18J412-47	m	30.26			
	2	单价措施项目费						
54	011702001001	基础	1.支模部位:垫层 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	39.19			
55	011702001002	基础	1.支模部位:独立基础 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	73.44			
56	011702005001	基础梁	1.支模部位:基础梁 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	136.4			
57	011702002001	矩形柱	1.支模部位:矩形柱 2.支模高度:综合考虑 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	267.98			
58	011702003001	构造柱	1.支模部位:构造柱 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	6.2			
59	011702014001	有梁板	1.支模部位:有梁板 2.支模高度:综合考虑 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	596.49			
60	011702023001	雨篷	1.支模部位:雨棚板 2.支模高度:综合考虑 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	8.22			
61	011702006001	斜梁	1.支模部位:斜梁 2.支模高度:综合考虑 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	143.42			
62	011702009001	过梁	1.过梁模板 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	58.13			
63	011702008001	圈梁	1.圈梁模版 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	31.3			
64	011702024001	楼梯	1.楼梯模板 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	60.71			
65	011702029001	散水、坡道	1.散水模板	m2	3.558			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一13

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:WAPZ 2. 编号:详设计图纸 3. 规格:详设计图纸 4. 配置:详见配电箱系统图	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1ALC、2ALC、3ALC 2. 编号:详设计图纸 3. 规格:详设计图纸 4. 配置:详见配电箱系统图	台	3			
3	030404034001	照明开关	1. 类型:单联开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装	个	7			
4	030404034002	照明开关	1. 类型:单极开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装	个	2			
5	030404034003	照明开关	1. 类型:双联开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装	个	11			
6	030404034004	照明开关	1. 类型:密闭双极开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装	个	2			
7	030404034005	照明开关	1. 类型:三联开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装	个	4			
8	030404034006	照明开关	1. 类型:四联开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装	个	1			
9	030404034007	照明开关	1. 类型:感应开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装	个	16			
10	030404035001	安全型双联二三极暗装插座	1. 名称:安全型双联二三极暗装插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.3m安装	个	48			
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:24W 3. 安装形式:吸顶安装	套	36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:28W 3. 安装形式:吸顶安装	套	6			
13	030412004001	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:14w 3. 安装形式:吸顶安装	套	10			
14	030412004002	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:24w 3. 安装形式:吸顶安装	套	18			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	104			
16	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	65			
17	030411003001	桥架	1. 名称:强电消防桥架 2. 规格:150*50 3. 材质:金属 4. 类型:含三通、弯头等连接配件	m	43.8			
18	030413001001	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:型钢 3. 规格:综合	kg	92.8			
19	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:金属结构刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆、调和漆 4. 结构类型:支吊架 5. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各2遍	kg	92.8			
20	030411004001	配线	1. 名称:动力线 2. 型号:BV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷	m	7.04			
21	030411004002	配线	1. 名称:动力线 2. 型号:BV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷	m	21.7			
22	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	334.72			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	144.77			
24	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	125.26			
25	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	852.25			
26	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	378.94			
		给排水、采暖、燃气工程						
27	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 配置:含2个法兰闸阀、1个水表、一个法兰止回阀、一个Y型管道过滤器、4片碳钢平焊法兰	组	1			
28	031001006001	塑料给水管	1. 名称:塑料给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:PPR-DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	14.32			
29	031001006002	塑料给水管	1. 名称:塑料给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:PPR-DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	18.68			
30	031001006003	塑料给水管	1. 名称:塑料给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水	m	12.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 石洞村卫生室建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 材质、规格: PPR-DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求					
31	031001006004	塑料给水管	1. 名称: 塑料给水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 材质、规格: PPR-DN40 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	44.5			
32	031001006005	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: PVC-U-De 50 5. 连接形式: 承插式粘接	m	19.9			
33	031001006006	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: PVC-U-De 75 5. 连接形式: 承插式粘接	m	6.4			
34	031001006007	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: PVC-U-De 100 5. 连接形式: 承插式粘接	m	43.5			
35	031001006008	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: PVC-U-De 200 5. 连接形式: 承插式粘接	m	35.31			
36	031004014001	地漏	1. 名称: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: De50	个	6			
37	031004014002	地漏	1. 名称: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: De100	个	3			
38	031004014003	清扫口	1. 材质: 清扫口 2. 型号、规格: DN100	个	3			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 石洞村卫生室建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031004003001	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 形式:台盆式 4. 组装形式:成套 5. 附件名称、数量:洗脸盆排水附件、洗脸盆托架、感应水龙头、15、角型阀(带铜活) DN15、螺纹管件 DN15、金属软管 ϕ 15	组	3			
40	031004003004	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 材质:不锈钢 3. 形式:台盆单嘴 4. 组装形式:成套 5. 附件名称、数量:洗涤盆排水附件、洗涤盆托架、水龙头、15、角型阀(带铜活) DN15、螺纹管件 DN15、金属软管 ϕ 15	组	2			
41	031004006001	蹲便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:水箱、冲洗管、存水弯、角阀、金属软管、螺纹管件	组	6			
42	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式小便器	组	3			
43	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格:详设计图纸	具	12			
44	040504008001	整体化粪池	1. 规格:02S701-Z2-1 2. 参照图集:采用图集 02S701-Z2-4	座	1			
		防雷及接地装置						
45	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线	m	52			
46	030409004001	避雷网	1. 名称:地圈梁钢筋作接地环网	m	65.04			
47	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	100.23			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表一12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 安装工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 安装工程

标段：石洞村卫生室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:此表由招标人填写,供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 此表“**变值权重**”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

表-22