

总预算表

工程名称:纳雍县姑开乡高山田村移民及涉淹农户人畜饮水工程

单位:万元

序号	工程或费用名称	建筑安装工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一~五部分 投资/%
一	第一部分 建筑工程					
二	第二部分 机电设备及安装工程					
三	第三部分 金属结构设备及安装工程					
四	第四部分 临时工程					
五	第五部分 独立费用					
	第一~第五部分投资合计					
	基本预备费					
	工程部分静态投资					
	价差预备费					
	建设期贷款利息					
	工程部分总投资					

建筑工程预算表

工程名称:纳雍县姑开乡高山田村移民及涉淹农户人畜饮水工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
一	输配水管道				
1	机械开挖沟槽土方（Ⅲ类土）	m3	1454.20		
2	机械开挖沟槽石方（岩石级别 V~ⅧⅢ）	m3	153.80		
3	管沟土石方回填	m3	913.21		
4	C20混凝土镇墩	m3	17.00		
5	C20混凝土包管	m3	30.00		
6	20cm厚C20混凝土路面恢复	m2	90.00		
7	碎石垫层	m3	9.00		
8	模板制安	m2	248.00		
二	闸阀井（净空0.8×0.8×0.7m）	座	35.00		
1	碎石垫层	m3	1.893		
2	C15混凝土垫层	m3	1.893		
3	M7.5水泥砂浆砌砖	m3	10.819		
4	C25混凝土盖板	m3	3.786		
5	模板制安	m2	14.56		
6	钢筋制安	t	0.77		
三	2m3取水沉砂池	座	3.00		
1	水源保护工程（暂估价）	项	1.00		
2	土方开挖（Ⅲ类土）	m3	15.00		
3	石方开挖（岩石级别 V~ⅧⅢ）	m3	5.40		
4	淤泥开挖（外运1km）	m3	3.00		
5	土石方回填	m3	2.40		
6	15cm厚C20砼底板	m3	2.088		
7	30cm厚C20砼侧墙	m3	10.458		
8	10cm厚C25钢筋砼顶板	m3	1.392		
9	钢筋制安	t	0.0577		
10	模板制安	m2	58.20		
四	10m3水池	座	1.00		
1	土方开挖（Ⅲ类土）	m3	16.00		
2	石方开挖（岩石级别 V~ⅧⅢ）	m3	4.00		
3	土石方回填	m3	6.00		
4	池顶覆细粘土	m3	3.10		

建筑工程预算表

工程名称:纳雍县姑开乡高山田村移民及涉淹农户人畜饮水工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
5	碎石垫层	m3	2.50		
6	C25砼底板	m3	3.10		
7	C25砼侧墙	m3	7.28		
8	C25砼顶板	m3	1.12		
9	钢筋制安	t	0.0835		
10	模板制安	m2	56.00		
五	水池（100m3）	口	1.00		
1	土方开挖（Ⅲ类土）	m3	26.40		
2	石方开挖（岩石级别 V~VIII）	m3	149.60		
3	土石方回填	m3	48.00		
4	C15混凝土垫层	m3	4.65		
5	C25砼底板	m3	9.05		
6	C25砼侧墙	m3	17.86		
7	C25砼顶板	m3	5.94		
8	100mmC25钢筋砼检修孔预制盖板	m3	0.22		
9	模板制安	m2	232.23		
10	钢制楼梯	t	0.0571		
11	钢筋制安	t	3.346		
六	水池闸阀井(2m×1.5m×2m)	个	1.00		
1	碎石垫层	m3	0.20		
2	C15混凝土垫层	m3	0.20		
3	M7.5水泥砂浆砌砖	m3	1.44		
4	C20混凝土盖板	m3	0.40		
5	钢筋制安	t	0.0611		
6	模板制安	m2	0.80		
7	0.8m×1.7m铁门	套	1.00		
七	水池溢流井(1.5m×1m×1m)	个	1.00		
1	M7.5水泥砂浆砌砖（18cm厚）	m3	0.60		
2	M10砂浆抹面及压顶(5cm厚)	m2	6.00		
3	C20砼底板（R28，二级配，15cm厚）	m3	0.225		
八	缓释消毒器（40m3/h）				
1	缓释消毒器（40m3/h）	个	1.00		

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称:纳雍县姑开乡高山田村移民及涉淹农户人畜饮水工程

单位:元

序号	名称及规格	单位	数量	单 价			合 计		
				设备费	安装费		设备费	安装费	
					安装费	其中:未计价 (装置性)材料		安装费	其中:未计价 (装置性)材料
	第三部分 金属结构设备及安装工程								
一	输配水管道								
1	Φ50*4无缝钢管（含内外防腐）	m	243.00						
2	Φ89*6无缝钢管（含内外防腐）	m	848.00						
3	Φ140*6无缝钢管（含内外防腐）	m	15636.00						
4	综合管件（5%）	项	0.05						
5	运杂费（4%）	项	0.04						
6	DN25排气阀4.0MPa	个	15.00						
7	DN140闸阀4.0MPa	个	5.00						
8	DN50泄水阀4.0MPa	个	15.00						

施工临时工程预算表

工程名称:纳雍县姑开乡高山田村移民及涉淹农户人畜饮水工程

[illegible]