

罗甸县公安局凤亭派出所附属设施及基础装修项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01 房屋主体装修

标段：罗甸县公安局凤亭派出所附属设施及基础装修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		厨房防水工程						
1	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 部位:厨房	m2	108.75			
2	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 部位:厨房	m2	30.64			
		夹层楼地面装饰工程						
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3水泥砂浆 2. 部位:夹层地面	m2	154			
		天棚工程						
4	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:高晶板、600×600×15(mm)	m2	480.55			
5	011302001002	吊顶天棚（梁加高做法）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:10mm厚多板、10mm厚纸面石膏板	m2	13.34			
		外墙装饰						
6	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 基层处理:刷素水泥浆一道（掺适量建筑胶） 3. 面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆	m2	1245.58			
7	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型:矩形 2. 基层处理:刷素水泥浆一道（掺适量建筑胶） 3. 面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆	m2	18.52			
8	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 2. 部位:空调室外机	m2	7.56			
9	011301001001	天棚抹灰	1. 基层处理:刷素水泥浆	m2	229.71			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01 房屋主体装修

标段：罗甸县公安局凤亭派出所附属设施及基础装修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			一道（掺适量建筑胶） 2. 砂浆配合比：1:3水泥砂浆					
10	011201001004	墙面抹抗裂砂浆	1. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚抗裂砂浆，满挂耐碱玻纤网格布 2. 部位：外墙	m2	1568.73			
11	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：外墙漆	m2	1568.73			
		瓦屋面						
12	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：树脂瓦、6000×900×3（mm）	m2	497.68			
13	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：30×40×1.5（mm）镀锌矩管	t	1.271			
		门窗工程						
14	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1021 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：成品实木套装门	樘	24			
15	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1521 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：成品实木套装门	樘	2			
16	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1221 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：成品实木套装门	樘	2			
17	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M0921 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：成品实木套装门	樘	1			
18	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M0821 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：成品实木套装门	樘	8			
19	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：M1021 2. 门框、扇材质：双锁防盗门	樘	1			
20	010802001001	铝合金地弹门	1. 门框、扇材质：普通铝	m2	7.23			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01 房屋主体装修
 标段：罗甸县公安局凤亭派出所附属设施及基础装修项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合金型材、壁厚2.2mm 2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃8+9A+8					
21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:普通铝合金型材、壁厚2.2mm 2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃8+9A+8	m2	23.27			
		地砖地面						
22	011105003001	块料踢脚线	1.面层:地砖 2.粘贴层:4厚纯水泥砂浆 3.基层:25厚1:2.5水泥砂浆 4部位:房间	m2	55.37			
23	011102003001	地砖地面(二)	1.面层:防滑地砖 2.粘合层:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层 3.找平层:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚 4.结合层:水泥浆水灰比0.4'0.5结合层 5.适用部位:房间、走道、厨房、洗衣房	m2	669.43			
		瓷砖墙面						
24	011204003001	瓷砖墙面	1.墙体类型:砖砌体 2.基层:10厚1:3水泥砂浆底灰 3.面层:面砖(规格设计定) 4.适用部位:厨房、洗衣房墙面	m2	112.61			
		厨房吊顶						
25	011302001003	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接,双向中距≤1200mm 2.次龙骨(专用),中距≤1200mm 3.面层材料品种、规格:	m2	14.43			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 01 房屋主体装修

标段：罗甸县公安局凤亭派出所附属设施及基础装修项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			0.5~0.8mm厚铝合金方板 4.适用部位：厨房					
		内墙乳胶漆						
26	011406001003	抹灰面油漆	1.面层：乳胶漆(无机) 2.含腻子 3.适用部位：除楼梯间外的其他房间	m ²	1529.8			
		天棚乳胶漆						
27	011406001006	抹灰面油漆	1.天棚乳胶漆 2.乳胶漆 3.含刮腻子 4.部位：洗衣房、枪械室、备勤室	m ²	191.25			
	2	单价措施项目费						
28	011701003001	内墙装饰脚手架	1.搭设高度：3.6m以内 2.脚手架材质：钢管脚手架	m ²	442.57			
29	011701003003	外墙装饰脚手架	1.搭设高度：15m以内 2.脚手架材质：双排钢管脚手架	m ²	1568.73			
30	011701003002	天棚装饰脚手架	1.搭设高度：3.6m以内 2.脚手架材质：钢管脚手架	m ²	493.89			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 01 房屋主体装修

标段：罗甸县公安局凤亭派出所附属设施及基础装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02 室外附属工程

标段：罗甸县公安局凤亭派出所附属设施及基础装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围墙、花池						
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚级配碎石	m3	24.1			
2	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚C20混凝土 2. 模板:垫层模板	m3	13.75			
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 2. 基础类型:围墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	5.36			
4	010401003001	围墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	35.55			
5	010507005001	压顶	1. 混凝土强度等级:C20 2. 模板:压顶模板	m3	1.68			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6	t	0.032			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 基层处理:刷素水泥浆一道(掺适量建筑胶) 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	442.57			
8	011201001002	墙面抹抗裂砂浆	1. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚抗裂砂浆,满挂耐碱玻纤网格布 2. 部位:内墙保温、外墙	m2	442.57			
9	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙漆	m2	442.57			
10	011503001001	围墙栏杆	1. 栏杆材料种类、规格:镀锌方钢 40×40×2.0 (mm)、20×50×1.5 (mm) 2. 防护材料种类:黑色氟碳漆	m	63			
11	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:花池 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖	m3	18.7			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02 室外附属工程

标段：罗甸县公安局凤亭派出所附属设施及基础装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆					
12	010103001002	花池种植土回填	1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求	m3	65.16			
		室外地坪						
13	011101003001	室外地坪	1. 基层处理:原土夯实 2. 找平层厚度、砂浆配合比:200厚碎石 3. 面层厚度、混凝土强度等级:150厚C30混凝土 4. 分格缝:间距6×6m设分格缝	m2	1019.76			
14	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按照图纸设计要求	m3	1030.13			
		化粪池						
15	010401011001	砖砌化粪池	1. 基层处理:原土夯实 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 3. 垫层材料种类、厚度:200mm厚碎石 4. 底板厚度、混凝土强度等级:150mmC30混凝土 5. 盖板厚度、混凝土强度等级:150mmC30混凝土 6. 井盖:C250型铸铁井盖、D=700	座	1			
16	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:中风化砂岩 2. 挖土深度:满足设计要求	m3	109.01			
17	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:根据设计要求经验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求	m3	35.79			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 02 室外附属工程

标段：罗甸县公安局凤亭派出所附属设施及基础装修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:中风化砂岩 2. 运距:3km 3. 弃土费:5元/m3	m3	73.22			
	2	单价措施项目费						
19	2.1			项	1			
20	011701003002	砌筑脚手架	1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	329.52			
21	011701003001	装饰脚手架	1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	74.03			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 02 室外附属工程

标段：罗甸县公安局凤亭派出所附属设施及基础装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 02 室外附属工程

标段：罗甸县公安局凤亭派出所
附属设施及基础装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

