

威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

威宁县盐仓镇三寨村幼
儿园维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

- 1、工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目。
- 2、建设地点：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园；
- 3、建设内容：
《威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目》设计图纸内容。

二、编制依据

1. 建设单位提供的《威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目》设计图纸。
2. 贵州省2016版计价定额及贵州省现行相关计价政策文件。

三、编制范围

《威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目》设计图纸内容。

四、计价依据

- 1、定额执行贵州省2016版计价定额与贵州省现行相关计价政策文件；
- 2、黔造价[2018]14号；
- 3、贵州省住房和城乡建设厅黔建建字（2019）121号关于重新调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知；
- 4、贵州省住房和城乡建设厅黔建建字（2019）317号关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知；
- 5、其他取费标准根据贵州省2016版计价定额规定计取；
- 6、贵州省现行相关计价政策文件；
- 7、材料单价《贵州省建设工程造价信息》2024年第06期毕节地区材料价及威宁当前市场价格。
- 8、措施费根据贵州省2016版计价定额规定计取；根据正常的通用施工工艺，适当地考虑了一些必要的技术措施。在施工过程中，措施费建议根据实际施工方案和施工条件按实际需要进行调整；
- 9、评审过程中定额缺项项目参照类似定额子目换算计价，无参照类似定额子目计价的，参考市场价格确定。

五、其他说明

- 10、设计图。
- 11、按委托方指定的范围进行编。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目 标段： 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方(教学楼前花池土方)	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2M以内 3. 弃土运距:200M内	m3	500			
2	010103001001	回填方（塑胶场地和花池）	1. 密实度要求:0.96 2. 填方材料品种:综合考率 3. 填方粒径要求:满足规范要求 4. 填方来源、运距:挖一般土方200M内	m3	399.92			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:挖一般土方 2. 运距:3KM	m3	431.47			
4	010101003001	挖沟槽土方（挡土墙一）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1M以内 3. 弃土运距:3KM	m3	20.99			
5	010403004001	石挡土墙（挡土墙一）	1. 石料种类、规格:石头，200-400MM 2. 石表面加工要求:平整 3. 勾缝要求:水泥砂浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	60.75			
6	060105009001	排水管（挡土墙一）	1. 材质:PVC 2. 规格:DN100 3. 铺设方式:暗铺	m	11.25			
7	060105005001	反滤层铺筑（挡土墙一）	1. 材料类别:卵石	m3	0.45			
8	011201003001	墙面勾缝（挡土墙一）	1. 勾缝类型:凸缝 2. 勾缝材料种类:1:2水泥砂浆	m2	42.34			
9	010101003002	挖沟槽土方（挡土墙二）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1M以内 3. 弃土运距:3KM	m3	13.93			
10	010403004002	石挡土墙（挡土墙二）	1. 石料种类、规格:石头，200-400MM 2. 石表面加工要求:平整 3. 勾缝要求:水泥砂浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	39.13			
11	060105009002	排水管（挡土墙二）	1. 材质:PVC 2. 规格:DN100	m	9.88			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目 标段： 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 铺设方式:暗铺					
12	060105005002	反滤层铺筑（挡土墙二）	1. 材料类别:卵石	m3	0.65			
13	011201003002	墙面勾缝（挡土墙二）	1. 勾缝类型:凸缝 2. 勾缝材料种类:1:2水泥砂浆	m2	37.29			
14	010101003003	挖沟槽土方（挡土墙三）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1M以内 3. 弃土运距:3KM	m3	2.98			
15	010403004003	石挡土墙（挡土墙三）	1. 石料种类、规格:石头, 200-400MM 2. 石表面加工要求:平整 3. 勾缝要求:水泥砂浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	7.44			
16	011201003003	墙面勾缝（挡土墙三）	1. 勾缝类型:凸缝 2. 勾缝材料种类:1:2水泥砂浆	m2	8.93			
17	010101003004	挖沟槽土方（围墙）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见围墙基础大样 3. 弃土运距:3M	m3	154.41			
18	010404001001	垫层（围墙）	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土垫层 2. 包含模板安装拆除:	m3	5.2			
19	010501003001	独立基础（围墙）	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包含模板安装拆除:	m3	16.64			
20	010403001001	石基础（围墙）	1. 石料种类、规格:石头, 200-400MM 2. 基础类型:石基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	86.81			
21	010502002001	构造柱（围墙）	1. 混凝土种类:现浇混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级:C20 3. 包含模板安装拆除:	m3	23.49			
22	010503001001	基础梁（围墙）	1. 混凝土种类:现浇混凝土	m3	12.53			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C20 3. 包含模板安装拆除:					
23	010401003001	实心砖墙（围墙）	1. 砖品种、规格、强度等级:标砖、240*115*53、MU10 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆、1:2.5	m3	79.35			
24	010507005001	扶手、压顶（围墙）	1. 断面尺寸:100x300MM 2. 混凝土种类:现浇混凝土围墙压顶 3. 混凝土强度等级:C15	m	167.05			
25	010515001001	现浇构件钢筋（围墙）	1. 钢筋种类、规格:Φ6、Φ12、Φ14HRB400	t	4.1			
26	011201001004	墙面一般抹灰（围墙）	1. 墙体类型:砖砌体 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:乳胶漆	m2	447.1			
27	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:落地式脚手架 2. 搭设高度:3.6M 3. 脚手架材质:钢管	m2	447.1			
28	010101003005	挖沟槽土方(花池)	1. 土壤类别:综合考虑一般土 2. 挖土深度:0.4M 3. 弃土运距:3km	m3	24.79			
29	050307016001	花池	1. 土质类别:种植土 2. 垫层材料、厚度:100厚C15混凝土垫层 3. 池壁材料种类、规格:MU10机制砖、240*115*53 4. 混凝土、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 饰面材料种类:防冻面砖200*300	m	182.31			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目 标段： 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010101003006	挖沟槽土方(排水沟)	1. 土壤类别:综合考虑一般土 2. 挖土深度:1M以内 3. 弃土运距:3km	m3	173.27			
31	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:详见设计施工图 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3. 砌体材料:MU10免烧机制砖 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5. 找平层材料、厚度:20厚1:1:2水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:C20混凝土盖板双向Φ14钢筋	m	190.58			
32	080101010001	原土碾压、夯实（砼道路）	1. 密实度:大于0.94	m2	448.36			
33	010404001002	碎石垫层（砼道路）	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚碎砾石碾压密实	m3	134.51			
34	010404001003	粗砂垫层（砼道路）	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:50厚粗砂垫层	m3	22.42			
35	010507002001	室外地坪（砼道路）	1. 地坪厚度:200厚砼面层 2. 混凝土强度等级:C20	m2	448.36			
36	080101010002	原土碾压、夯实（室外塑胶地面）	1. 密实度:大于0.94	m2	725.55			
37	010404001004	碎石垫层（室外塑胶地面）	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎砾石碾压密实	m3	72.56			
38	010404001005	粗砂垫层（室外塑胶地面）	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:50厚粗砂垫层	m3	36.28			
39	010507002002	室外地坪（砼道路）	1. 地坪厚度:100厚砼面层 2. 混凝土强度等级:C20	m2	725.55			
40	011103002001	橡胶板卷材地面（:6mm厚EPDM塑胶）	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚EPDM塑胶 2. 包含划线:包含划线和清理场地	m2	725.55			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目 标段： 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:聚合物防水砂浆 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:两遍乳胶漆	m2	229.89			
42	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆打底找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆罩面摸光 4. 装饰面材料种类:乳胶漆两遍	m2	312.13			
43	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:贴墙裙转位位置 2. 抹灰层种类:铲除室内装饰抹灰	m2	131.74			
44	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖砌体 2. 找平层材料、厚度:10厚1:3水泥砂浆磨平 3. 安装方式:8厚1:2水泥砂浆粘接加0.1建筑胶 4. 面层材料品种、规格、颜色:5厚300*600瓷砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	131.74			
45	011610002001	金属窗拆除	1. 室内高度:小于3M 2. 门窗洞口尺寸:C1818	樘	16			
46	010807001001	金属断桥窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518、C1218、C2118 2. 框、扇材质:断桥窗 3. 玻璃品种、厚度:70系列中空玻璃6+9A+6	m2	51.84			
47	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2M内 3. 弃土运距:20M内	m3	33.08			
48	010103001002	回填方	1. 密实度要求:大于0.94 2. 填方材料品种:综合考率	m3	22.82			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 填方粒径要求:满足规范要求 4. 填方来源、运距:挖沟槽土方3M					
49	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:挖沟槽土方 2. 运距:3KM	m3	17.42			
50	010404001006	垫层（基础垫层）	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土垫层	m3	1.32			
51	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.47			
52	010501002001	条形基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.75			
53	010503001002	基础梁（地圈梁）	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.52			
54	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.18			
55	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.45			
56	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.72			
57	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.24			
58	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.43			
59	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径18以内带肋钢筋	t	2.1			
60	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15免烧机制砖、240*115*53 2. 墙体类型:砌体墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	14.96			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：无亮	m2	2.1			
62	010807001002	金属塑钢窗	1. 窗代号及洞口尺寸:M1818 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+12A+6	m2	3.24			
63	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:现浇板板 2. 抹灰厚度、材料种类:13厚1:2水泥砂浆 3. 面层:瓷粉三遍	m2	22			
64	011201001005	内墙面一般抹灰、装饰	1. 墙体类型:240勉烧机制砖内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚, 1:2水泥砂浆 3. 装饰面材料种类:瓷粉三遍罩面	m2	78.31			
65	011102003001	块料地面	1. 基层处理:素土夯实 2. 垫层材料、厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 防水材料、厚度:改性沥青一布二涂 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层. 撒1-2厚干水泥并洒清水适量) 5. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 6. 嵌缝材料种类:水泥砂浆	m2	12.24			
66	011406001001	抹灰面油漆（外墙）	1. 基层类型:20厚1:2水泥砂浆打底 2. 腻子种类:耐水型腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:真实漆 5. 部位:外墙	m2	107.62			
67	010902003001	刚性防水屋面	1、结合层：水泥浆一道 2、面层：25厚1：2水泥砂浆加5%防水剂提浆压光	m2	30			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、屋面雨浇管：110PVC管					
68	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：PVC管DN110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：详见设计施工图	m	4			
69	01B001	电动门	1、规格：660宽、1200MM高、5760MM长 2、材质：铝合金	道	1			
70	030411004001	配线	1. 名称：照明电线 2. 配线形式：CC、WC 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：3x2.5 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：天棚和墙面	m	75			
71	030411001001	配管	1. 名称：PC20 2. 材质：塑料管 3. 规格：20 4. 配置形式：WC	m	25			
72	030411004002	配线	1. 名称：插座线 2. 配线形式：CC、WC 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：3*4 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：墙面	m	80			
73	030411001002	配管	1. 名称：PC20 2. 材质：塑料管 3. 规格：20 4. 配置形式：WC	m	20			
74	030412001001	普通灯具	1. 名称：节能灯 2. 型号：详见设计施工图 3. 规格：40W 4. 安装方式：吸顶安装	套	1			
75	030404035001	插座	1. 名称：普通插座 2. 材质：详见设计施工图 3. 规格：3+2孔、250V、16A安全型 4. 安装方式：底边距地0.3m，嵌墙暗装	套	3			
76	030404034001	照明开关	1. 名称：开关 2. 材质：满足使用要求即可	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目

标段：

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:单联开关 4. 安装方式:距地1.3M安装					
77	2.1			项	1			
78	011701003002	里脚手架（教学楼天棚）	1. 搭设方式:成品活动脚手架 2. 搭设高度:2M以内 3. 脚手架材质:成品	m2	229.89			
79	011701003003	里脚手架（教学楼墙面）	1. 搭设方式:成品活动脚手架 2. 搭设高度:2M以内 3. 脚手架材质:成品	m2	443.87			
80	011702001001	基础（警务室和大门满堂基础）	1. 基础类型:满堂基础	m2	4.72			
81	011702001002	基础（警务室和大门条形基础）	1. 基础类型:条形基础	m2	21.12			
82	011702005001	基础梁（警务室和大门地圈梁）	1. 梁截面形状:矩形	m2	16.8			
83	011702003001	构造柱（警务室和大门）	1. 柱类型:构造柱	m2	53.76			
84	011702002001	矩形柱（警务室和大门）	1. 柱类型:矩形柱	m2	21.76			
85	011702008001	圈梁（警务室和大门）	1. 圈梁类型:直形	m2	26.08			
86	011702006001	矩形梁（警务室和大门）	1. 支撑高度:详见设计施工图	m2	27.56			
87	011702015001	无梁板（警务室和大门）	1. 支撑高度:详见设计施工图	m2	44.26			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：威宁县盐仓镇三寨村幼儿园维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：