

# 工程预算审核报告

---

项目名称：七星关区沿倒天河健身步道项目

审核单位：贵州三恒工程管理有限公司

报告编号：GZSH预审【2025】-3702

联系电话：18984738833

报告日期：2025年2月24日

七星关区沿倒天河健身步道项目  
预算审核报告

GZSH 预审【2025】-3702

---

目 录

- 一、审核报告正文
- 二、附件

# 基本建设工程 预算审核报告

GZSH 预审【2025】-3702

我单位接受毕节市七星关区财政局委托（NO: 2025.006#），对七星关区沿倒天河健身步道项目预算进行了审核。本次审核资料的真实性、合法性、完整性由毕节市七星关区文体广电旅游局和中听国际项目管理有限公司负责。我单位的责任是对该建设工程预算进行审核并发表审核意见。我单位的审核是依据财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》进行的。在审核过程中，我单位结合该工程的实际情况，实施了包括审核预算资料、设计施工图等我单位认为必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

## 一、工程概况

该项目为七星关区沿倒天河健身步道项目，工程地点位于：贵州省毕节市七星关区，工程建设内容为：器材安装、场地硬化、墙面美化等工程。

## 二、审核依据

- 1、《七星关区沿倒天河健身步道项目》设计施工图。
- 2、中听国际项目管理有限公司编制的本项目设计施工图预算书。
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 4、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016 版）、《贵州省通用安装工程计价定额》（2016 版）、《贵州省市政工程计价定额》（2016 版）、《贵州省园林绿化工程计价定额》（2016 版）、《贵州省仿古建筑工程计价定额》（2016 版）。
- 5、《贵州省住房和城乡建设厅关于重新调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知》（黔建建字[2019]121 号）。
- 6、贵州省建设工程造价管理总站发布的 2025 年第 1 期《贵州省建

《建设工程造价信息》中毕节地区主要建筑材料市场综合参考价或同时期当地市场价。

7、业主提供的相关资料。

8、国家和贵州省其他相关计价规范。

### 三、审核结果

本项目预算送审金额 1071380.11 元，预算审定金额 998192.13 元，审减金额 73187.98 元。

详见《基本建设工程预算审核汇总表》、《工程预算审核明细表》。

### 四、相关单位

1、委托单位：毕节市七星关区财政局。

2、建设单位：毕节市七星关区文体广电旅游局。

3、设计单位：中创绘工程咨询有限公司。

4、预算编制单位：中昕国际项目管理有限公司。

5、预算审核单位：贵州三恒工程管理有限公司。

### 五、审增减的主要原因及审核情况说明

1、本次预算审核根据提供相关资料审核工程量，建议结算时据实。

2、余方弃置运距暂按 20km 计算、弃置费暂按 8 元/m<sup>3</sup> 计算，建议结算时据实。

3、根据设计施工图，送审预算存在漏项，预算审核已按设计施工图增加漏项清单。

4、审减主要原因说明：部分计价错误、部分主材价格偏高、工程量错误等。

5、主要审核情况如下：

(1)、040205004010 清单项“交通安全警示牌”为送审清单漏项。

(2)、040205004011 清单项“水深安全警示牌”为送审清单漏项。

(3)、040203008001 清单项“原破损青石板修复”送审综合单价 138.52 元/m<sup>2</sup>，审核综合单价 108.68 元/m<sup>2</sup>。

(4)、040203004004 清单项“安全警示牌”送审综合单价 1022.16 元/块，审核综合单价 390.22 元/块。

#### 六、特别声明

1、本次预算审核报告中的分析、意见和结论是我单位公正的专业分析、意见和结论。

2、本次预算审核报告的结果是依据建设单位提供的资料进行分析计算所得，建设单位提供的资料真实性、完整性和合法性是本预算审核报告成立的前提条件。

3、本次预算审核结果只作为工程建设招标依据，不作为结算依据。

#### 七、附件

1、《基本建设工程预算审核汇总表》

2、《工程预算审核明细表》

审核人：



复核人：



审核单位：贵州三恒工程管理有限公司

日期：2025 年 2 月 24 日





## 基本建设工程预算审核汇总表

建设单位：毕节市七星关区文体广电旅游局

工程名称：七星关区沿倒天河健身步道项目

单位：元

序号	项目名称	送审金额	审增金额	审减金额	审定金额
1	七星关区沿倒天河健身步道项目	1,071,380.11		73,187.98	998,192.13
	合计	1,071,380.11		73,187.98	998,192.13
审核单位意见：  2025 年 2 月 24 日			委托单位意见：          年 月 日		

注：审定金额=送审金额+审增金额-审减金额

七星关区沿倒天河健身  
步道项目 工程


招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人

(单位资质专用章)




法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

项目名称：1. 肇庆市江川河综合整治项目

标段：1. 肇庆市江川河综合整治项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除原破损青石板	1. 拆除原破损青石板	m <sup>2</sup>	310			
2	040203008001	原破损青石板修复	1. 块料品种、规格：青石板300*600*50mm 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：20mm厚1:1.5水泥砂浆加5%建筑胶	m <sup>2</sup>	310			
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：青石板碎渣 2. 运距：暂定20km 3. 弃置费：暂按8元/m <sup>3</sup> 考虑	m <sup>3</sup>	15.5			
4	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 开挖方式：人工	m <sup>3</sup>	201.6			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：暂定20km 3. 弃置费：暂按8元/m <sup>3</sup> 考虑	m <sup>3</sup>	201.6			
6	010501003002	标识标牌及休闲座椅基础	1. 混凝土种类：现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 部位：标识标牌基础 4. 综合单价包含预埋螺栓费用	m <sup>3</sup>	201.6			
7	040205004001	路线图标识标牌	1. 名称：路线图标识标牌 2. 材质、规格尺寸：长3m*宽0.2m*高2.2m，304不锈钢材质，厚度1.5mm	块	10			
8	040205004002	当前位置标识标牌	1. 名称：当前位置标识标牌 2. 材质、规格尺寸：长1.4m*宽0.2m*高2.2m，304不锈钢材质，厚度1.5mm	块	11			
9	040205004003	方向引导牌	1. 名称：方向引导牌 2. 材质、规格尺寸：长1.8m*宽0.6m*高1.5m，304不锈钢材质，厚度1.5mm	块	44			
10	040205004004	安全警示牌	1. 名称：安全警示牌	块	34			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：L1星关区沿侧关河健身步道项目

标段：L1星关区沿侧关河健身步道项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、规格尺寸:柱直径8cm, 高2.2m, 304不锈钢材质, 厚度1.5mm					
11	040205004010	交通安全警示牌	1. 名称:交通安全警示牌 2. 材质、规格尺寸:柱直径8cm, 高2.2m, 304不锈钢材质, 厚度1.5mm	块	11			
12	040205004011	水深安全警示牌	1. 名称:水深安全警示牌 2. 材质、规格尺寸:柱直径8cm, 高2.2m, 304不锈钢材质, 厚度1.5mm	块	23			
13	040205004005	紧急救援牌	1. 名称:紧急救援牌 2. 材质、规格尺寸:柱直径8cm, 高2.2m, 304不锈钢材质, 厚度1.5mm	块	10			
14	040205004006	环境保护宣传牌	1. 名称:环境保护宣传牌 2. 材质、规格尺寸:长2.1m*宽0.2m*高2.2m, 304不锈钢材质, 厚度1.5mm	块	15			
15	040205004007	健身运动宣传栏	1. 名称:健身运动宣传栏 2. 材质、规格尺寸:长1.8m*宽0.2m*高2.4m, 304不锈钢材质, 厚度1.5mm	块	32			
16	040205004008	运动元素景观小品	1. 名称:运动元素景观小品 2. 材质、规格尺寸:长2.1m*宽0.6m*高1.8m, 304不锈钢材质, 厚度1.5mm	块	35			
17	040205004009	里程数标志标牌	1. 名称:里程数标志标牌 2. 材质、规格尺寸:长1.8m*宽0.6m*高1.5m, 304不锈钢材质, 厚度1.5mm	块	65			
18	040203008002	里程数地面喷绘标识	7. 喷绘图案文字（热熔树脂及颜料混合物） 6. 6cm细粒式改性彩色沥青混凝土（AC13-C） 5. 液体石油沥青粘层 4. BJG80*80玻璃纤维格栅网（搭接系数1.05）	m2	167.04			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：毛草沟河侧入河健身步道项目

标段：毛草沟河侧入河健身步道项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 液体石油沥青透层 2. 厚泥层上面层（粒毛清理） 1. 拆除原青石板（含外运与其他清单项目余方弃置描述一致）					
19	011204003001	挡墙立面改造	1. 原有基层清扫 2. 13厚1：3水泥砂浆打底，两次成活 3. 扫毛或画出纹道 4. 7厚1：2水泥砂浆找平铁抹压光水刷带出小麻面 5. 刷乳胶漆两遍（外墙） 6. 喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 运动元素宣传图画（由甲方定）	m2	307.5			
20	011204003002	桥洞饰面美化改造	1. 原有基层清扫 2. 13厚1：3水泥砂浆打底，两次成活 3. 扫毛或画出纹道 4. 7厚1：2水泥砂浆找平铁抹压光水刷带出小麻面 5. 刷乳胶漆两遍（外墙） 6. 喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 运动元素宣传图画（由甲方定）	m2	153			
21	040701020001	垃圾箱	1. 类型、材质：成品三分类垃圾箱 2. 参数：长1.2m*宽0.38m*高1m；304不锈钢镀锌板，厚度1.2mm，面层高温静电喷涂户外塑粉	个	47			
22	050305010001	休闲座椅	1. 名称：成品休闲座椅 2. 规格：长1.8m*宽0.5m*高0.5m，玻璃钢材质	个	30			
23	041001004001	青石板地面拉磨防滑处理	1. 青石板地面拉磨防滑处理	m2	48			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：七星关区沿倒天河健身步道项目

标段：七星关区沿倒天河健身步道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.67				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.2				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.69				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.85				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.42				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.38				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.17				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

