

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

独山县颐养中心提质改
造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原地面砖 2. 含建渣场内、外运输	m2	1572			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:立面抹灰层拆除 2. 含建渣场内、外运输	m2	3336.7			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙面砖 2. 含建渣场内、外运输	m2	697.05			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:石膏面天棚吊顶 2. 含建渣场内、外运输	m2	1572			
5	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:水泥砂浆天棚 2. 含建渣场内、外运输	m2	220.26			
		防水工程						
6	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位: 地面防水 2. 防水膜品种:JS-II涂膜 3. 涂膜厚度、遍数:1.2mm	m2	155.53			
7	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 墙面防水 2. 防水膜品种:JS-II涂膜 3. 涂膜厚度、遍数:1.2mm	m2	309.9			
		地面工程						
8	011102003001	块料楼地面(潮湿房间)	1. 地砖面层（400*400防滑地面砖）8-10mm厚, 同色专用填缝剂 2. 玻化砖专用粘结剂 3. 丙乳砂浆保护层 4. 5厚撒素水泥面(洒适量清水) 5. 1.2mmJS-II涂膜, 淋浴区及便池区域上翻建筑完成面1.8m, 其他区域上翻建筑完成面300mm, 门洞处防水层向外延伸	m2	155.53			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			300mm,管道、烟道、地漏周边200mm范围内部位附加1.5mmJS-II涂膜（另列清单） 6. 1:3水泥砂浆最薄处20mm厚抹平 7. 铲除原地砖地面（另列清单） 8. 钢筋混凝土楼板（原结构）					
9	011102003002	块料楼地面(无防水)	1. 地砖面层（600*600防滑地面砖）8-10mm厚, 同色专用填缝剂 2. 玻化砖专用粘结剂 3. 丙乳砂浆保护层 4. 5厚撒素水泥面(洒适量清水) 5. 1:3水泥砂浆最薄处20mm厚抹平 6. 铲除原地砖地面（另列清单） 7. 钢筋混凝土楼板（原结构）	m2	126.15			
10	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 15-20mm厚弹性地胶（仿木纹地胶） 2. 4mm水泥基自流平砂浆面层 3. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 素水泥浆结合层 5. 铲除原地砖地面（另列清单） 6. 钢筋混凝土楼板（原结构）	m2	1290.32			
11	011108001001	门槛石	1. 工程部位:门槛石(20mm厚柏斯高灰大理石) 2. 石材专用粘结剂 3. 丙乳砂浆保护层 4. 5厚撒素水泥面(洒适量清水) 5. 1.2mmJS-II涂膜（另列清单） 6. 10厚1:3水泥砂浆找平	m2	20.06			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层压实搓毛 7. 结构层(基层)					
12	011105004001	仿木纹地胶踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:满足设计及规范要求 3. 面层材料种类、规格、颜色:仿木纹地胶踢脚	m2	96.96			
		墙面工程						
13	011204003001	块料墙面（有水房间）	1. 满钉0.7*15*15MM钢丝网 2. 20MM水泥砂浆找平层 3. 墙砖专用粘结剂 4. 墙面:400*800瓷砖(背涂界面剂)	m2	697.05			
14	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨, 满足设计及规范要求 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm成品米黄色护墙板 4. 参照西南18J515-36页	m2	2606.56			
15	011201001001	乳胶漆饰面	1. 部位: 内墙面 2. 3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮粗糙或界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 3. 8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮底 4. 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 5. 5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 6. 刮腻子三遍 7. 封闭底涂料一道 8. 多彩合成树脂乳液内墙涂料一道 9. 罩光乳胶漆涂料一道	m2	730.14			
16	011204001001	石材墙面	1. 部位:打饭窗口墙面 2. 安装方式:满足设计及规范要求	m2	4.32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:白色800*800仿爵士白大理石地砖					
17	011206001001	石材零星项目	1. 部位:打饭窗口台面 2. 安装方式:满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚黑金沙花岗岩台面	m2	3.96			
		天棚工程						
18	011302001001	吊顶天棚	1. 部位: 所有卫生间及常遇水空间的天花 2. M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接,双向中距≤1200mm 3. 次龙骨(专用),中距 < 300~600mm; 4. 300*300铝扣板	m2	155.53			
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位: 详见设计 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	220.26			
20	011302001002	吊顶天棚	1. 部位: 详见反射天花平面图 2. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 3. 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 4. 60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 5. 双层9.5厚轻质不燃板,专用自攻螺钉拧牢, 6. 孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 7. 刷涂料三遍(一底、二面漆)	m2	1291.83			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范要求 2. 面层材料品种、规格:格栅吊顶	m2	124.64			
		门窗工程						
22	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:木质门 2. 其余满足设计及规范要求	m2	136.5			
23	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门 2. 其余满足设计及规范要求	m2	15.75			
24	010808004001	金属门窗套	1. 基层材料种类:20mm细木工板 2. 面层材料品种、规格:1.2mm厚拉丝不锈钢	m2	4.86			
25	010808005001	石材窗台板（打饭窗口）	1. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚黑金沙花岗岩台面	m2	3.96			
26	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:带锁纱窗 2. 其余满足设计及规范要求	m2	98.96			
27	010807001001	铝合金窗	1. 名称:铝合金窗 2. 规格:详见设计 3. 其余满足设计及规范要求	m2	13.2			
28	010805005001	全玻自由门	1. 名称:铝合金门 2. 规格:详见设计 3. 其余满足设计及规范要求	m2	9			
29	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:18mm细木工板 2. 面层白色乳胶漆 3. 其余详见设计DS-03节点图	m	104.4			
		其他						
30	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板	m2	76.46			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配件品种、规格:满足设计及规范要求					
31	011503003001	成品靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:成品靠墙扶手（双层） 2. 其余满足设计及规范要求	m	120.26			
32	011501003001	衣柜、储存柜	1. 台柜规格:2400mm*1800mm*600mm 2. 要求:定制衣柜、储存柜，结合房间实际面积、适老化需求等设计 3. 参数: （1）木质：橡胶全实木；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量达到e1级。 （2）五金：静音缓冲五金配件； （3）环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量满足GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。 （4）大容量储存区，分区合理，分有挂衣区、叠衣区以及被褥区； （5）实木拉手，避免磕碰。	个	59			
33	011505001001	洗手台	1. 名称：洗手台 2. 材料品种、规格、颜色:柜体材质:实木多层木皮面，人造石一体盆750*480，满足设计及规范要求 3. 其余满足设计及规范要求	个	24			
34	011505010001	镜箱	1. 箱体材质、规格:实木多层木皮，750x130x800mm 2. 玻璃品	个	22			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			种、规格:满足设计及规范要求					
35	011505005002	洗浴椅	1. 要求:参考示意图,洗浴椅为挂墙固定安装。	个	10			
36	011505005003	坐便器折叠扶手（含垂直扶手）	1. 要求:1、材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座，底板厚6mm，上翻时非常轻便。 2、内衬龙骨：不锈钢Φ28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3、强度要求：符合国家相关规定。 4、外层材料：采用Φ35×3.5mm纯黄色或者纯白色ABS原装环保料，外表面有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤。 5、坐便器一侧距地面70厘米处设长度不小于70厘米的水平安全抓杆，另一侧设高1.4米的垂直安全抓杆，能够正常使用。	个	16			
37	011505005001	更换卫生间不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格：更换楼梯间不锈钢扶手 2. 部位：卫生间间 3. 其余满足设计及规范要求	个	22			
	2	单价措施项目费						
38	011701003001	里脚手架	1. 部位:墙面装饰脚手架 2. 含脚手架搭拆	m2	4033.75			
39	011701003002	里脚手架	1. 部位:天棚脚手架 2. 含脚手架搭拆	m2	1792.26			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称: 土建改造工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:18W 3. 规格:600*600 4. 其余满足设计及规范要求	套	14			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:30W 3. 规格:600*600 4. 其余满足设计及规范要求	套	74			
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:40W 3. 规格:600*600 4. 其余满足设计及规范要求	套	86			
4	030412001004	普通灯具	1. 名称:防水LED吸顶灯 2. 型号:30W 3. 规格:600*600 4. 其余满足设计及规范要求	套	5			
5	030412001005	普通灯具	1. 名称:防水LED吸顶灯 2. 型号:18W 3. 规格:300*300 4. 其余满足设计及规范要求	套	30			
6	030412001006	普通灯具	1. 名称:自带蓄电池的LED吸顶灯 2. 型号:30W 3. 规格:600*600 4. 其余满足设计及规范要求	套	2			
7	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管应急荧光灯 2. 其余满足设计及规范要求	套	4			
8	030412002001	工厂灯	1. 名称:防爆灯 2. 其余满足设计及规范要求	套	1			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	40			
10	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关	个	14			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装					
11	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	23			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	214			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 安装形式:暗装	个	77			
14	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:详见设计图	m	414.72			
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:详见设计图	m	20			
16	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZR-BV-2.5mm ² 3. 配线部位:详见设计图	m	1393.46			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJF-5*10 3. 敷设方式、部位:铜芯	m	20			
18	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
19	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 类型:混凝土结构	m	147.5			
	2	单价措施项目费						
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气设备安装工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼叫中心工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030507002001	床头分机	1. 名称:床头分机 2. 路数:详见设计图 3. 安装方式:满足设计及施工规范要求	套	46			
2	030507002002	卫生间分机	1. 名称:卫生间分机 2. 路数:详见设计图 3. 安装方式:满足设计及施工规范要求	套	17			
3	030503001001	模数转换器	1. 名称:模数转换器 2. 其余满足设计及施工规范要求	套	3			
4	030501013001	总管理主机	1. 名称:总管理主机 2. 其余满足设计及施工规范要求	台	1			
5	030505011001	数据处理器	1. 名称:数据处理器 2. 其余满足设计及施工规范要求	台	3			
6	030507014001	显示设备	1. 名称:走廊显示屏 2. 其余满足设计及施工规范要求	台	5			
7	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:详见设计 3. 其余满足设计及施工规范要求	kg	300			
8	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍+调和漆两遍 3. 其余满足设计及规范要求	kg	300			
9	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	400			
10	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗敷	m	100			
11	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-2*0.75mm ²	m	500			
12	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-3*0.5mm ²	m	100			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼叫中心工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030502005001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP6	m	200			
14	030413002001	凿（压）槽	1.名称:凿（压）槽 2.类型:混凝土结构	m	125.4			
15	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:详见设计图	个	88			
	2	单价措施项目费						
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼叫中心工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼叫中心工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼叫中心工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼叫中心工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：呼叫中心工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：呼叫中心工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：呼叫中心工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调配电工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 型号:AP 3. 安装方式:详见设计 4. 其余满足设计及规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:一层空调配电箱 2. 型号:AP1 3. 规格:Pe=16kW, Kx=0.8, Pjs=12.80kW, CosΦ=0.80, Ijs=24.31A 4. 安装方式:详见设计 5. 其余满足设计及规范要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:二、三层空调配电箱 2. 型号:AP2、3 3. 规格:Pe=29.6kW, Kx=0.8, Pjs=23.68kW, CosΦ=0.80, Ijs=44.97A 4. 安装方式:详见设计 5. 其余满足设计及规范要求	台	2			
4	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:150*75 3. 安装方式:梁下300吊装或靠墙安装 4. 其余满足设计及规范要求	m	136.32			
5	030411003002	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 安装方式:贴墙竖直安装 4. 其余满足设计及规范要求	m	7			
6	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 规格:详见设计 3. 其余满足设计及规范要求	kg	242.98			
7	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍+调和漆两遍	kg	242.98			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调配电工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其余满足设计及规范要求					
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	389.13			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗敷	m	7.5			
10	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 配置形式:暗敷	m	9.07			
11	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设、桥架内敷设 3. 规格:ZR-BV4mm ² 4. 配线部位:详见设计图	m	3893.7			
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:详见设计图	m	8.33			
13	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:详见设计图	m	35.73			
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面≤16mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:详见设计图	个	2			
15	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面≤35mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:详见设计图	个	4			
16	030404035001	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:详见设计图	个	35			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 空调配电工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030413002001	凿（压）槽	1.名称：凿（压）槽 2.类型：混凝土结构	m	103			
18	030411006001	接线盒	1.名称：插座接线盒 2.安装形式：详见设计图	个	35			
	2	单价措施项目费						
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调配电工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：空调配电工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：空调配电工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：空调配电工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：空调配电工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：空调配电工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:详见设计图	组	14			
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 台式	组	9			
3	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	29			
	2	单价措施项目费						
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	01b001	电梯	1. 电梯名称：无机房电梯 2. 井道最小尺寸(mm) (宽x深)：2200X3100 3. 开门方式：中分 4. 层门洞口尺寸(mm) (宽x高)：1200x2200 5. 提升高度(m)：10.8 6. 数量(台)：1 7. 额定载重量(kg)：1000 8. 额定速度(m/s)：1.5 9. 顶层层高(m)：3.6 10. 机房层层高(m)：4.5 11. 底坑深度(m)：1.8	台	1			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电梯工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称： 电梯工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备配置

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030701003001	空调器	1. 名称:1.5匹空调 2. 规格:能效等级1级能效; 冷暖方式冷暖电辅; 空调技术变频; 额定制冷量: ≥3500W; 额定制冷功率: ≤770W; ; 额定制热量: ≥5000W; 额定制热功率: ≤1350W; ; 电辅热: 约1000W; 内机噪音: ≤42dB (A) ; 循环风量约630m³/h; 外机噪音≤51dB (A); 扫风方式: 上下/左右。 3. 安装形式:壁挂式	台	33			
2	030701003002	空调器	1. 名称:立柜式空调 2. 规格:空调匹数3匹; 能效等级 I 级能效; 冷暖方式冷暖电辅; 空调技术变频; 额定制冷量: ≥7250W; 额定制冷功率: ≤2350W; ; 额定制热量: ≥9200W; 额定制热功率: ≤2800W; ; 电辅热约2500W; 内机 噪音: ≤47dB (A); 循环风量约1200m³/h; 外机噪音≤51dB (A)。 3. 安装形式:落地式	台	5			
3	031004010001	淋浴器	1. 规格:花洒形状: 圆形 ; 2. 花洒支架类型: 带升降; 3. 出水类型: 多出水; 4. 材质: 不锈钢、ABS工程塑料、铜。	套	11			
4	031006012001	电热水器	1. 能源种类:电热水器 (100L) 2. 型号、容积:容量:	台	3			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备配置

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			100升； 3.能效等级：1级； 4.加热功率：2200W； 5.承压式； 6.安全标准：符合国家 安全标准					
5	031004006001	座式大便器	1、水效等级：1级水效 ； 2、胚体材质：陶瓷； 3、水件类型：上按两段 式； 4、盖板材质：PP盖板； 5、冲水量：3.5L/5.0L ； 6、是否缓降：缓降盖板 ； 7、排水方式：地排水； 8、位置坑距适用于：25 0/300/350/400mm，供货 前根据采购人提供的标 准供货。	组	16			
6	030507008001	监控摄像设备	1.名称:监控设备 2.类别:按需配置摄像头 高清红外夜视:采用红 外阵列红外灯技术,照 射距离不小于30米 400W网络高清55寸监控 显示器,且满足能同步 清晰观看需求 语音类型:拾音 按需配置高清录像机、 百兆POE交换机 高速回放 24小时不间断录像 兼容性大,支持ONVIF协 议或28181协议; 远距离采用电源适配器 硬盘存储30天, 含安装、铺线等人工和 辅材。 安装位置包括但不限于 过道、楼梯间、公共区 域、大门、围墙等室内 外位置,并保证养老院	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备配置

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			无死角监控的安全。 3. 包含内容：本项目监控包含核心全光口交换机、接入交换机16口POE、接入交换机24口POE、接入交换机、电梯专用网桥、网络键盘、9U机柜、理线架、ODF架、42U网络机柜、42U1米加深机柜2、千兆光模块、网线、电源线、光纤终端盒、光纤、光纤尾纤、水晶头、枪机支架、6米监控立杆、室外防水箱、监控立杆专用支架、电源插板、PDU等设备 4. 总监控数17个，其中网络枪式摄像机4个，网络半球摄像机13个 5. 敷设线缆规格：1*CAT6UTP+1*RVV2*1.0 6. 网络枪式摄像机吸顶或壁挂安装。12V/DC 电源，敷设方式为 PC25 WC SCE；网络半球摄像机吸顶安装。24V/DC 电源，敷设方式为 PC25 SCE 7. 其余满足设计及规范要求					
7	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:呼叫系统终端设备 2. 规格:支持WIFI/BT/4G流量上网（需要包含5年流量费用）； 3. 能够显示床位分机及洗手间按钮的呼叫、报警等报警信息； 4. 可显示呼叫时间和处理时间，并支持历史记录查询功能； 5. 发射距离开阔地>400m	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备配置

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030507002001	呼叫器（搭配呼叫系统终端设备使用）	1. 名称:呼叫器（搭配呼叫系统终端设备使用） 2. 类别： 1、支持NB-IOT/4G通信协议（需要包含5年流量费用） 2、拉绳，按钮双重报警 3、现场报警，远程报警 4、卫生间、助浴间防水等级大于IPX5级 5、内置电池供电	套	68			
9	030904011001	远程控制箱（柜）	1. 名称:安全报警装置 2. 规格： 2.1、支持NB-IOT/4G通信协议(需要包含5年流量费用) 2.2拉绳，按钮双重报警 2.3现场报警远程报警 2.4喇叭分贝:>120 2.5防护等级不低于IP65	台	1			
	2	单价措施项目费						
10	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备配置

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备配置

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备配置

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：设备配置

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：设备配置

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：设备配置

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共信息图形标志标牌 标段：独山县颐养中心提质改造项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外部分						
1	040205004001	精神堡垒	1. 名称：精神堡垒 2. 尺寸：导视牌：680*90CM，发光字：名称面50*50CM+57*294CM，标志面45.5*187*2CM 3. 材质：不锈钢烤漆+立体发光字 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
2	040205004002	户外总索引	1. 名称：户外总索引 2. 尺寸：正面：80*160CM，侧面总宽63.5CM，底座侧宽45CM 3. 材质：不锈钢焊接烤漆 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
3	040205004003	宣传栏（立牌）	1. 名称：宣传栏（立牌） 2. 尺寸：正面270x232CM，遮盖侧面90*12CM 3. 材质：锈钢焊接成型 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
4	040205004004	项目公示牌	1. 名称：项目公示牌 2. 尺寸：100*60CM 3. 材质：1cm透明亚克力板，UV背喷 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
5	040205004005	门头	1. 名称：门头 2. 尺寸：750*100CM 3. 材质：8cm不锈钢板烤漆底板+20cm亚克力发光灯箱面板+3cm发光字 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
6	040205004006	官方授牌	1. 名称：官方授牌 2. 尺寸：70*50CM 3. 材质：铜面拉丝不锈	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共信息图形标志标牌

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢 4. 其余满足设计及规范要求					
7	040205004007	标志挂牌灯箱	1. 名称：标志挂牌灯箱 2. 尺寸：直径50CM 3. 材质：不锈钢支架+亚克力灯箱 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
8	040205004008	标志板	1. 名称：标志板 2. 尺寸：常规尺寸 3. 材质：不锈钢发光字 4. 其余满足设计及规范要求	套	1			
		室内部分						
9	040205004009	室内应用模板（横版）	1. 名称：室内应用模板（横版） 2. 尺寸：120*80CM，白色部分面板凸起效果 3. 材质：亚克力拼接 4. 其余满足设计及规范要求	个	25			
		大厅部分						
10	040205004010	大厅形象墙	1. 名称：大厅形象墙 2. 尺寸：墙面：示例尺寸450*240CM，发光字150*40CM；前台：示例尺寸300*100CM 3. 材质：背景墙：扣板+发光字；前台：不锈钢架+大理石嵌发光灯带 4. 其余满足设计及规范要求	套	1			
11	040205004011	意见箱	1. 名称：意见箱 2. 尺寸：箱体：30*40CM；造型：总约45*55CM 3. 材质：箱体：不锈钢烤漆，造型：亚克力拼接 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共信息图形标志标牌

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040205004012	服务公示栏	1. 名称：服务公示栏 2. 尺寸：220*130CM 3. 材质：亚克力拼接+A4亚克力封套 4. 其余满足设计及规范要求	套	1			
13	040205004013	前台台卡	1. 名称：前台台卡 2. 尺寸：20*10CM 3. 材质：双面透明亚克力台卡 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
		走廊过道部分						
14	040205004014	楼层提示标识	1. 名称：楼层提示标识 2. 尺寸：总60*100CM，白色部分面板凸起效果 3. 材质：亚克力拼接 4. 其余满足设计及规范要求	个	3			
15	040205004015	楼层索引（贴墙式）	1. 名称：楼层索引（贴墙式） 2. 尺寸：60*100CM，白色部分面板凸起效果 3. 材质：亚克力拼接 4. 其余满足设计及规范要求	个	3			
16	040205004016	导视指引（挂顶式）	1. 名称：导视指引（挂顶式） 2. 尺寸：90*24CM，白色部分面板凸起效果 3. 材质：不锈钢发光灯箱，双面烤漆 4. 其余满足设计及规范要求	个	3			
17	040205004017	功能室门牌（上墙式）	1. 名称：功能室门牌（上墙式） 2. 尺寸：40*16CM+18.5*14CM，心形部分凸起效果 3. 材质：亚克力拼接 4. 其余满足设计及规范要求	个	25			
18	040205004018	卧室门牌	1. 名称：卧室门牌	个	25			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共信息图形标志标牌 标段：独山县颐养中心提质改造项目 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 尺寸：25*35CM+22*21.5CM，心形部分凸起效果 3. 材质：亚克力拼接 4. 其余满足设计及规范要求					
19	040205004019	消防疏散图	1. 名称：消防疏散图 2. 尺寸：130CM*80CM，白色部分面板凸起效果 3. 材质：亚克力拼接 4. 其余满足设计及规范要求	个	3			
20	040205004020	人员公示栏	1. 名称：人员公示栏 2. 尺寸：120CM*80CM 3. 材质：亚克力底板+5寸一体式亚克力封套 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
21	040205004021	安全扶手	1. 名称：安全扶手 2. 尺寸：扶手示例直径35mm，提示横条示例高度18mm 3. 材质：扶手仿木纹漆，提示条PVC反光贴 4. 其余满足设计及规范要求	m	35			
		餐厅食堂部分						
22	040205004022	食堂菜谱公示栏（横）	1. 名称：食堂菜谱公示栏（横） 2. 尺寸：128x100cm 3. 材质：亚克力底板+A4亚克力封套 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
23	040205004023	食堂安全公示	1. 名称：食堂安全公示 2. 尺寸：60*100CM，白色部分面板凸起效果 3. 材质：亚克力拼接 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
24	040205004024	食堂文化宣传	1. 名称：食堂文化宣传 2. 尺寸：40*20CM 3. 材质：亚克力	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共信息图形标志标牌 标段：独山县颐养中心提质改造项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其余满足设计及规范要求					
25	040205004025	食堂氛围文化墙	1. 名称：食堂氛围文化墙 2. 尺寸：285*80CM（单组） 3. 材质：亚克力拼接（薄） 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
		活动区域部分						
26	040205004026	活动室公示栏	1. 名称：活动室公示栏 2. 尺寸：面板35*20CM，封套32*14CM 3. 材质：亚克力底板+亚克力封套 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
27	040205004027	氛围文化墙（图书阅览）	1. 名称：氛围文化墙（图书阅览） 2. 尺寸：242*80CM（单组） 3. 材质：亚克力拼接（薄） 4. 其余满足设计及规范要求	个	4			
28	040205004028	氛围文化墙（棋牌）	1. 名称：氛围文化墙（棋牌） 2. 尺寸：200*80CM（单组） 3. 材质：亚克力拼接（薄） 4. 其余满足设计及规范要求	个	4			
		卧室部分						
29	040205004029	床头信息卡	1. 名称：床头信息卡 2. 尺寸：42*35.8CM 3. 材质：亚克力底板+A4亚克力封套+写真 4. 其余满足设计及规范要求	个	25			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共信息图形标志标牌

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040205004030	装饰插画	1. 名称：装饰插画 2. 尺寸：50*70CM画框 3. 材质：仿木质画框+画布打印 4. 其余满足设计及规范要求	个	9			
31	040205004031	设施辅助提示（图文类）	1. 名称：设施辅助提示（图文类） 2. 尺寸：8*8CM 3. 材质：亚克力 4. 其余满足设计及规范要求	个	12			
32	040205004032	卧室呼叫铃贴	1. 名称：卧室呼叫铃贴 2. 尺寸：6*6CM 3. 材质：PVC防滑塑胶贴 4. 其余满足设计及规范要求	个	45			
33	040205004033	按钮开关贴	1. 名称：按钮开关贴 2. 尺寸：1.5*4CM（单块） 3. 材质：PVC防滑塑胶贴 4. 其余满足设计及规范要求	个	50			
		其他标识部分						
34	040205004034	公共设施提示	1. 名称：公共设施提示 2. 尺寸：40*30 3. 材质：亚克力 4. 其余满足设计及规范要求	个	9			
35	040205004035	无障碍设施提示	1. 名称：无障碍设施提示 2. 尺寸：40*30（单块） 3. 材质：亚克力 4. 其余满足设计及规范要求	个	5			
36	040205004036	消防设施提示	1. 名称：消防设施提示 2. 尺寸：40*30（单块） 3. 材质：亚克力 4. 其余满足设计及规范要求	个	3			
37	040205004037	安全提示标识	1. 名称：安全提示标识 2. 尺寸：40*30（单块） 3. 材质：亚克力	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共信息图形标志标牌 标段：独山县颐养中心提质改造项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其余满足设计及规范要求					
38	040205004038	安全通道标识	1. 名称：安全通道标识 2. 尺寸：25*10（单块） 3. 材质：PVC塑胶夜光贴 4. 其余满足设计及规范要求	个	6			
39	040205004039	安全警示标识（标识牌）	1. 名称：安全警示标识（标识牌） 2. 尺寸：20*8 3. 材质：5mm亚克力 4. 其余满足设计及规范要求	个	3			
40	040205004040	安全禁止标识（图标款）	1. 名称：安全禁止标识（图标款） 2. 尺寸：20*26CM（图标+文字） 3. 材质：PVC塑胶反光贴 4. 其余满足设计及规范要求	个	3			
41	040205004041	安全禁止标识（标识牌）	1. 名称：安全禁止标识（标识牌） 2. 尺寸：20*8CM 3. 材质：5mm亚克力 4. 其余满足设计及规范要求	个	3			
42	040205004042	台阶警示A	1. 名称：台阶警示A 2. 尺寸：136*30*3CM阶+146*12*10CM阶 3. 材质：防滑PVC塑胶贴 4. 其余满足设计及规范要求	m	4			
43	040205004043	玻璃防撞带	1. 名称：玻璃防撞带 2. 尺寸：高度10CM 3. 材质：防水耐磨不干胶 4. 其余满足设计及规范要求	m	1			
44	040205004044	标语文化墙	1. 名称：标语文化墙 2. 尺寸：225*80CM（单组） 3. 材质：亚克力拼接（薄） 4. 其余满足设计及规范	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公共信息图形标志标牌

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求					
45	040205004045	党建文化墙	1. 名称：党建文化墙 2. 尺寸：331*120CM 3. 材质：亚克力拼接（薄） 4. 其余满足设计及规范要求	个	1			
	2	单价措施项目费						
46	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共信息图形标志标牌

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公共信息图形标志标牌

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共信息图形标志标牌

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：公共信息图形标志标牌

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：公共信息图形标志标牌

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共信息图形标志标牌

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：公共信息图形标志标牌

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原地面石材 2. 含建渣场内、外运输	m2	331.17			
2	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层: 塑胶铺装 2. 30厚1: 3水泥砂浆结合层 3. 100厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实（密实度≥93%）	m2	331.17			
3	011102001001	石材地面	1. 面层: 花岗岩铺装 2. 30厚1: 2.5水泥砂浆结合层 3. 30厚粗砂垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（密实度≥93%）	m2	20.9			
4	011101001001	室外无障碍坡道	1. 部位: 室外无障碍坡道 2. 做法参见国标03J926-22-2	m2	22.68			
5	011107001001	室外踏步	1. 部位: 室外踏步 2. 做法详西南11J812-7-4	m2	4.74			
6	011503001001	900高残疾人扶手	1. 部位: 900高残疾人扶手 2. 做法参见国标03J926-23-1B	m	25.2			
7	020602007001	围墙	1. 围墙的内面均采用与外墙面相同的材料及做法, 颜色按工程设计 2. 围墙做法要求详西南18J812-67-3 3. 围墙的每2个开间都在中间位置设一个120*60的泄水口, 做法要求详西南18J812-59说明; 4. 变形缝相关设置要求详西南18J812-59。 5. 围墙基础设置要求详西南18J812-59。 6. 其余详见DS-05	m	78.9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外土建工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	单价措施项目费						
8	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外土建工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外土建工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外土建工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外土建工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外土建工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外土建工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称: 室外土建工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040804001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50	m	80			
2	040803001001	电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJF-5*10 3. 材质:铜芯 4. 穿管敷设	m	80			
3	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:截面35mm2以内 3. 电压 (kV):1kV以下	个	2			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:满足设计及施工规范要求 3. 清单工程量:包含工作边及放坡工程量	m3	64			
5	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 清单工程量:包含工作边及放坡工程量	m3	64			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外电气工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外电气工程

标段：独山县颐养中心提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。