思南县教育局

思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目

磋商文件

招标项目：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目

招标编号：GZML-Z(2025)-039

招标方式：竞争性磋商

项目类别：工程类

思南县教育局

贵州勉励工程咨询服务有限公司 编制

铜仁市财政局、铜仁市公共资源交易中心监制

目　录

第一章　磋商公告　（5）

第二章　投标人须知　（8）

第三章　采购需求　（19）

第四章　铜仁市政府采购合同（参考文本）　（50）

第五章　开标、评标和定标　（54）

第六章　投标文件格式　（67）

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、参加报价之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致报名信息无法录入铜仁市公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统。

二、**本项目一律不接受纸质文件**，只接受具备法律效力的电子响应文件。供应商应当到依法设立的电子认证服务机构（交易中心办理点），办理 CA 数字证书和电子签章。**投标文件份数及电子版要求：**

（一）加密的电子投标文件壹份（.TRTF 格式，在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网指定位置上传）。

（二）非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）壹份（针对投标人在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网上传了投标文件后，但在开标时其投标文件因系统原因解密失败的情况下使用）。备注：若投标人未按照本项目标招标文件要求提供非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式），或者格式不正确的，一切后果均由投标人自行承担。

（三）如果开标现场因系统原因解密失败，则采用非加密方式进行，要求非加密电子投标文件的内容、数据与上传的加密电子投标文件必须一致，否则该投标文件被否决。

（四）本项目支持远程不见面开标，如选择远程开标的投标人，只需上传加密的电子投标文件 1 份。投标人须使用工具制作电子投标文件同时生成两个文件，一个是加密投标文件（格式为 TRTF），用于上传到网上**（.TRTF 格式，在铜仁市公共资源电子交易系统“上传投标文件”模块上传）**；另一个即为不加密.nTRTF 格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，**作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。**当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。**如投标单位提供的非加密投标投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）。**

（五）**特别提醒：**1.投标单位应注意签到截至时间；2.开标设备、软件、CA 应满足本次远程开标会议要求（若投标人设备不满足要求，也可到本项目交易中心现场）；3.投标人应保证使 用编制投标文件的 CA 解密时，网络稳定；4.投标人在开

标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁。 其余远程开标注意事项，详见中心发布的操作手册。5.投标人对开标过程有异议的，须在开标过程中一次性提出；6.开、唱标结束后须点击开标结果确认。7.加★号的条款均被视为重要的指标要求。8.投标人在开标过程中操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为座机：400998000 或 0856-3960513。8.上传的电子投标文件不能超过 25MB。

三、本项目可以使用**远程不见面开标**模式参与开标，故特别说明如下：

（一）远程开标会议的确认：各投标人应保证，在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁，并保证不退出开标大厅，以便对开唱标过程的异议提出及数据确认等工作。避免由此产生的不利情形。在此申明：若投标人未在开标过程提出异议或进行数据确认等工作，视为投标人无异议且对开标数据确认。

（二）远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。开标时间：同投标截止时间、开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

（三）本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

（四）投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文件时同时生成两个文件，一个是加密投标文件（格式为 TRTF），用于上传到网上；另一个即为不加密.nTRTF 格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，**作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。**当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。**如投标单位提供的非加密投标投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果**）。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过**不见面开标系统**参加开标会议，并根据需要使用**远程不见面开标系统**与现场采购人、谈判小组及代理机构进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

（五）投标文件递交截止时间前，采购人或代理机构提前进入**远程不见面开标系统**，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入**远程不见面开标系统进行签到操作，根据操作手册进入相应标段的开标会议区并签到。如开标时间截至投**

标单位未签到成功，则视为投标单位未按文件要求开标时间参与此次项目开标，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回。收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

（六）投标文件递交截止时间后，代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，**投标人解密（正常情况下，每个投标人解密自己投标文件时间不到一分钟）限定在主持人开启解密 30 分钟前完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回，不能参与后续评标**；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

（七）遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，投标单位全程参加开评标会议，积极响应采购人或代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，**因投标单位原因导致 15 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，**投标单位认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

（八）确保设施、设备工况良好。投标单位将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因投标单位原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由投标单位自行承担一切后果。

（九）开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

（十）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的

软件设施有：**IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上）**，贵州互联互通通用驱动包。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

四、投标单位可通过登录界面或铜仁市公共资源交易平台首页“资料下载”模块进行下载、办理新点标证通（移动 CA 数字证书）参与本项目投标，使用新点标证通（移动 CA 数字证书）可完成系统登录、加解密、签章等操作。（需注意使用新点标证通加密的投标文件，需用新点标证通（移动 CA 数字证书）进行解密。）

五、如更正公告有重新发布电子谈判文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子谈判文件来制作电子响应文件，否则将无法正常提交电子响应文件。

六、供应商需在提交首次响应文件截止时间前完整上传电子响应文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。代理机构恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的响应文件。

七、项目评审时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业诚信库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业诚信库的信息，确保其时效性。

八、供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

九、采购代理机构不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

第一章 磋商公告

项目概况

思南县 2025 年农村义务教育学校校舍维修改造项目竞争性磋商项目的潜在投标人应在**全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）**获取招标文件，并于 2025 年 7 月 21 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： GZML-Z(2025)-039

项目名称：思南县 2025 年农村义务教育学校校舍维修改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：15176107.72 元

最高限价：15176107.72 元，其中：1 包 3935416.25 元，2 包 3677571.55 元，3 包 3748164.43 元，4 包 3814955.49 元。

采购需求：1 包：设内容包含思南县第五小学、思南第七中学等 8 所学校校舍维修改造，**2 包：**设内容包含邵家桥小学、思南县思源实验学校等 13 所学校校舍维修改造，**3 包：**设内容包含思南县香坝小学、亭子坝小学等 6 所学校校舍维修改造，**4 包：**设内容包含青杠坡小学、杨家坳中学等 4 所学校校舍维修改造，具体内容详见工程量清单。

合同履行期限：详见磋商文件

本项目（□是/ ☑否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、黔财采〔2014〕15 号、财库〔2017〕141 号、财库〔2014〕68 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

（三）本项目的特定资格要求：**1、具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；2、本项目是专门面向中小企业采购，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办**

法》（财库〔2020〕46号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为建筑行业。

注：1.本项目是电子开评标，请各位投标人携带CA前往交易中心投标或选择不见面开标。2.开标时，解密电子文件前，投标供应商需提供法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件原件(或电子身份证）。如选择不见面开标，不审查此项资料。

三、获取招标文件

（一）时间：2025 年 7 月 8 日 17:00 至 2025 年 7 月 15 日 17:00 （北京时间，法定节假日除外）

（二）地点：全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）

（三）方式：网上免费获取

（四）售价：人民币 0 元/套

注：投标人应随时登录贵州省政府采购网或全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）（交易平台）查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2025 年 7 月 21 日 10 点 00 分（北京时间）

（二）地点：全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市），本项目支持远程不见面开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金情况：

1.投标保证金额：人民币 5000.00 元；

2.投标保证金交纳时间： 2025 年 7 月 21 日 10 点 00 分前

3.开户银行及账号：

收款单位：铜仁市公共资源交易中心思南分中心

开户行：贵州银行股份有限公司思南支行

账号：0611001200000065

4.投标保证金交纳方式:采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行交纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名　称：思南县教育局

地　址：思南县思唐街道中和社区府后街34号

联系方式：13595666446

2.采购代理机构信息：

名　称：贵州勉励工程咨询服务有限公司

地　址：铜仁市碧江区麒龙国际教育园区D1栋17-10

联系方式：0856—8886000

3.项目联系方式：

项目联系人：晏博、杨瑞、龙惠

电　话：0856-8886000

第二章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

（一）采购代理机构：是指 贵州勉励工程咨询服务有限公司 。采购代理机构是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权。采购代理机构不以任何身份出任磋商小组成员。

（二）采购人：是指 思南县教育局 ，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）供应商：是指完成本项目报名信息登记并提交磋商响应文件的供应商。

（四）磋商文件：是指包括招标公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（五）电子磋商响应文件：是指使用铜仁市公共资源交易中心提供的磋商响应文件管理软件制作的磋商响应文件。

（六）电子签名和电子签章：是指依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构在贵州省公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。(贵州省内任何办理的电子签名和签章均可以在我中心投标使用。)

（七）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（八）采购信息发布网站：贵州省政府采购网、和铜仁市公共资源交易中心网。

二、一般要求

（一） 投标的费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用。

（二） 磋商文件的澄清和修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的澄清或者修改，并在提交首次响应文件截止之日5日前，在采购信息发布网站上发布更正公

告，不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。

2.更正公告为磋商文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人。供应商应随时登录贵州省政府采购或铜仁市公共资源交易中心网“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因供应商未及时上网查询导致的后果，由供应商自己承担。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（三） 关于联合体投标

对接受联合体投标的项目：

1. 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在磋商响应文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

4. 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

5. 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

6. 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

7. 业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。

8. 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附小微企业的《中

小企业声明函》。

（四） 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（五） 关于分公司投标

对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

分支机构报价的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，**授权书须加盖总公司（总所）公章**。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。

（六） 关于落实政府采购相关政策

1.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

2.根据财库〔2014〕68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

3.根据财库〔2017〕141 号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型

企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.根据黔财采〔2014〕15号文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）生产制造的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分或价格扣除。

5.根据财库〔2019〕18号及财库〔2019〕19号文件规定，所提供的投标主产品属于《节能产品政府采购品名清单》和《环境标志产品政府采购品名清单》，享受政策性加分或价格扣除。

6.以上政府采购相关政策，投标人不重复享受，以能享受最高优惠政策（即扣除后的价格）参与评审。

（七） 纪律与保密事项

1. 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定成交供应商之前，供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触磋商小组成员。

3. 在确定成交供应商之前，供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本磋商文件者，不得将磋商文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，供应商应归还磋商文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑与投诉

（一）供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知

其权益受到损害之日是指：

1. 对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（二）质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4. 提出质疑的日期。

（三）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（四）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（五）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

（六）质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（七）质疑受理部门：采购人或铜仁市公共资源交易中心。

（八）提交质疑函地点：采购人或采购代理机构办公地点（网上质疑提交至交易电子交易平台）。供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。

1.纸质质疑函范本请自行在“交易中心主页-办事指南-政府采购—常见问题解答”下载。（提出质疑时须同时提交授权委托书）

2.网上质疑，凭本单位 CA 电子锁登录全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）

电子招投标服务平台，向采购人、招标代理机构提出质疑，招标人收到异议起 7 个工作日内作出答复，作出答复前应当暂停招标投标活动。

3. 本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为网上答复或现场取件、邮寄（到付方式）。

四、投标要求

（一）磋商响应文件的制作

1. 磋商响应文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。

2. 供应商应使用交易中心提供的磋商响应文件管理软件对磋商响应文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有磋商响应文件不能进行压缩处理。

3. 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子磋商响应文件。

4. 供应商不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

5. 供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应。

6. 供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

7. 磋商响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释磋商响应文件时以中文文本为准。

8. 供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会采购代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

9. 供应商应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

（二）磋商响应文件的提交

1. 供应商应在上传电子磋商响应文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成项目响应登记。

2.不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式报价。

3.于提交磋商响应文件截止时间前，供应商将磋商响应文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许供应商上传磋商响应文件。如遇网络上传速度较慢情况，供应商也可选择到公共服务中心四楼自助服务区完成上传。

4.上传磋商响应文件时，供应商须使用制作该磋商响应文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5.交易中心对因不可抗力事件造成的磋商响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6.出现下述情形之一，属于未成功提交磋商响应文件：

（1） 至提交磋商响应文件截止时，磋商响应文件未完整上传并保存的；

（2） 磋商响应文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；

（3） 磋商响应文件损坏或格式不正确的；

（4） 未使用最新发布的磋商文件制作磋商响应文件的。

（三）磋商响应文件的修改与撤回

1.在提交磋商响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的磋商响应文件，磋商响应文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2.在提交磋商响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换磋商响应文件。

3.在提交磋商响应文件截止时间起至投标有效期终止日前，供应商不能撤销磋商响应文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

（四）磋商响应文件的解密

供应商须在规定的投标解密时间内，使用制作该磋商响应文件的同一业务数字证书对磋商响应文件进行解密，逾期未解密的磋商响应文件作无效投标处理。

（五）投标有效期

投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算 90 天。

在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金（如有）；同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。

（六）投标保证金

1.不接受现金方式提交的投标保证金。

2.投标保证金交纳：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

3.在结果公告发出后1个工作日，代理机构提交退款申请，网上自动退还未中标人的投标保证金；成交供应商在采购人与中标人签订合同、并上传合同后2个工作日内退还投标保证金

下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还：

（1）供应商在磋商文件中规定的投标有效期内撤销磋商响应文件的；

（2）成交供应商无正当理由未能在规定期限内签订合同的；

（3）成交供应商无正当理由放弃中标的。

五、招标代理服务费

1.招标代理服务费收费标准：按黔价房[2011]69号文下浮50%计算。

2.招标代理支付：由中标方收取招标代理服务费，领取中标通知书前一次性付清。

第三章　采购需求

一、技术要求

1. 建设内容：

1 包：思南第五小学、思南第七中学、思南凉水井小学、思南田秋小学、思南第九小学、思南关口小学、思南凉水井镇磨溪小学、思南凉水井初级中学、思南双龙小学。

2 包：思南邵家桥小学、思南大坝场小学、思南文家店小学、思南孙家坝初级中学、思南兴隆涟江小学、思南大坝场官寨小学、思南天桥乡黎明小学、思南兴隆小学、思南板桥小学、思南邵家桥中学、思南翁溪初级中学、思南板桥中学、思南思源实验学校。

3 包：思南香坝小学、思南亭子坝小学、思南枫芸小学、思南香坝初级中学、思南瓦窑九年制学校、思南胡家湾民族初级中学。

4 包：思南青杠坡小学、思南杨家坳中学、思南水口寺小学、思南宽坪中学

2. 工程量清单

1、2、3、4 包工程量清单附采购文件后

二、主要商务要求

（一）工期及建设地点：

1、工期：2个月。

2、建设地点：采购人指定地点。 •

（二）投标报价

1.投标人投标总报价不能超过最高投标限价，每所学校的报价不能超过对应学校的最高限价。

2.最高限价：

1包3935416.25元，其中：思南县第五小学591344.84元；思南第七中学1417686.18元；思南凉水井小学330925.35元；思南田秋小学740067.85元；思南第九小学157059.26元；思南关口小学205538.69元；思南凉水井镇磨溪小学81177.1元；思南凉水井初级中学147608.05元；思南双龙小学264008.93元。

2包3677571.55元，其中思南邵家桥小学857535.37元；思南大坝场小学284500.49元；思南文家店小学637877.03元；思南孙家坝初级中学136935.49元；思南兴隆连江小学47884.93元；思南大坝场官寨小学26787.85元；思南天桥乡黎明小学46558.82元；思南兴隆小学226147.89元；思南板桥小学183938.8元；思南邵家桥中学27786.16元；思南翁溪初级中学620800.53元；思南板桥中学124701.82元；思南思源实验学校456116.37元。

3包3748164.43元，其中思南香坝小学540331.43元；思南亭子坝小学753034.1元；思南枫芸小学310453.3元；思南香坝初级中学812324.28元；思南瓦窑九年制学校833842.13元；思南胡家湾民族初级中学498179.19元。

4包3814955.49元，其中思南青杠坡小学1256561.69元；思南杨家坳中学1191683.09元；思南水口寺小学193178.94元；思南宽坪中学1173531.77元。

（二）质量保证：

1、工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

2、施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

（三）验收标准、规范：

按国家相关标准、地方要求和采购文件要求执行。

四、付款方式：在合同中约定。

五、投标有效期：90 天。

备注：专家论证费及评标费用由中标方支付

第四章 铜仁市市级政府采购合同（参考文本）

发包人（全称）_____（简称甲方）

承包人（全称）_____（简称乙方）

甲、乙双方根据项目名称_____项目（项目编号：_____）的_____（采购方式） 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、竞争性磋商响应文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

工程内容：_____

工程立项批准文号：_____

承包范围：_____

二、合同工期

开工日期：_____

竣工日期：_____

三、质量标准

合格。

四、合同价款

金额：_____

五、组成合同的文件

本合同的组成文件和解释顺序如下：

（一）本合同协议书；

（二）洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；

（三）磋商文件、中标通知书和竞标文件；

（四）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；

（五）标准、规范及有关技术文件、技术要求；

（六）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：_____年_____月____日

合同订立地点：_____

本合同双方约定_____后生效。

专用条款

十、双方一般权利和义务

（一）甲方权利和义务

（二）乙方权利和义务

十一、工程验收

十二、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方（是/否）需交纳履约保证金，金额为：_____。

十三、合同价款及付款方式

十四、工程保修期

十五、违约责任

十六、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行;无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

十七、合同生效与终止

（一）本合同经甲乙双方签字盖章后生效，采购中心审核后实施，双方签订的合同内容不能超出谈判文件和竞标文件的实质性内容。

（二）在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

十八、本合同一式____份，以中文书写。

通用条款

十九、词语涵义

（一）发包方（简称甲方）：协议条款约定的，具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

（二）承包方（简称乙方）：协议条款约定的，具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

（三）合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

（四）经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

（五）费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

（六）工期：协议条款约定的合同工期。

（七）开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

（八）竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

（九）图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

（十）施工场地（或称工地）：经甲方提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

（十一）书面形式：根据合同发生的手写、打印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

（十二）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

（十三）协议条款：结合具体工程，甲、乙协商后签订的书面协议。

二十、质量标准

二十一、竣工验收

二十二、付款

二十三、不可抗力

二十四、履约保证金

二十五、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

二十六、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：	**乙方：**
地址：	**地址：**
法定代表人：	**法定代表人：**
授权委托代理人：	**授权委托代理人：**
电话：	**电话：**
传真：	**传真：**
邮政编码：	**邮政编码：**
开户银行：	
账号：	

电子印章

签订地点：　　签订日期：____ 年___月___日

注意事项：

本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、竞争性谈判响应文件及投标有关承诺的范围及内容。

第五章　磋商、评审及成交

一、磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中专家在贵州综合评标专家库中随机抽取，如采购人不派代表参加评审，则磋商小组全部由在贵州综合评标专家库中随机抽取的专家组成。磋商小组本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和磋商文件的要求推荐评审结果。磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

磋商小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该成员回避：

（一）本人、配偶或直系亲属 3 年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷。

（二）任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系。

（三）是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系。

（四）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

二、评审方法

（一）推荐成交候选供应商方法

本次磋商采用一轮磋商，两次报价形式进行。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。（最低报价不是成交的唯一依据。）

（二）响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

1. 网上开评标系统中的开标记录表内容与响应文件对应内容不一致的，均以响应文件内容为准；

2. 响应文件中的开标一览表与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以开标一览表为准；

3. 分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该

项合计价；

4. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5. 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6. 响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

7. 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8. 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以磋商小组审定通过方为有效；

9. 对采购项目的关键、主要内容，磋商供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；

10. 磋商小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；供应商不确认的，其投标无效。

（三）响应文件的澄清、说明或更正

1. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2. 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3. 磋商小组均应当阅读供应商的澄清、说明或者更正，但应独立参考澄清、说明或者更正对响应文件进行评审，整个澄清、说明或者更正的过程不得存在排斥供应商的现象。

4. 除上述规定的情形之外，磋商小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

三、磋商、评审及成交

（一）公开首次报价。

1. 按规定时间，由采购代理机构启动开标程序，解密时间截止后，电子开标系统自动提取并记录所有响应文件，获取响应文件提交及解密情况。

2. 因磋商供应商原因造成响应文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，响应无效，不得参与磋商。

3. 采购代理机构通过开标室大屏幕将首次报价的《开标记录表》公开发布。

（二）磋商小组确定供应商谈判顺序。

（三）资格性和符合性审查。初审包括开标情况核定、资格性审查和初步符合性审查。出现不符合下表所列情形之一时，不得参与磋商，磋商小组应告知供应商并说明理由。初审相关表格如下：

序号	资格审查内容
1	满足《政府采购法》第二十二条所规定的条件，根据以下信息进行评审：《供应商资格声明函》及其附件。
2	特殊资格要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质
3	分支机构报价的，必须由总公司（总所）授权，根据以下信息进行评审：分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。
4	供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以谈判小组于资格性审查时在上述网站查询结果为准，如上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）
5	**本项目是专门面向中小企业采购，请所有投标供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》出具规定的《中小企业声明函》。**

序号	符合性审查内容
1	两次（首次和最后报价）报价确定且符合要求
2	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署。
3	响应文件完全满足磋商文件中带★号的条款和指标
4	未发现属无效响应的其他情形（见表末说明）。

说明：以下为属无效响应的其他情形。

（1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目报价的。

（2）评审期间，磋商供应商没有按磋商小组的要求提交澄清、说明或更正的。

（3）磋商供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的。

（4）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

1.磋商小组认为，供应商的报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商为低于成本报价，响应无效，如通过资格性和符合性的供应商少于 3 家时，磋商小组宣布项目采购失败。对不通过符合性审查的供应商，磋商小组应告知该供应商并说明理由，磋商小组应在资格审查报告中以书面形式解释其排除的具体原因。通过资格性和符合性审查的有效供应商方可进入综合评分阶段。如通过最终符合性审查少于 3 家时，磋商小组宣布项目采购失败。

2.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，形成《磋商纪要》。《磋商纪要》由磋商小组在电子评审系统内制作，记录需供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价格式等。

3.供应商须由法定代表人（凭加盖单位公章的法定代表人证明书和身份证原件）或其委托代理人（凭加盖单位公章的授权委托证明书和身份证原件）现场参加磋商。如供应商未在磋商小组规定的时间内到达磋商地点进行磋商，磋商小组有权视为供应商退出磋商。供应商应在首次响应文件解密时间截止前到达磋商地点等候参加磋商。

4.磋商目的在于澄清报价响应，使所有供应商的响应具有可比性。在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与磋商有关供应商的技术、价格和其他信息。

5.磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。磋商文件的变动内容须经采购人代表确认，并记载在《磋商纪要》中后通知所有磋商供应商。《磋商纪要》是响应文件的有效组成部分。

6.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价及有关承诺（即《磋商纪要》）。供应商在提交最后报价之前可以根据磋商情况退出磋商，除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，如少于 3 家时，磋商小组宣布项目采购失败。

7. 如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，最后报价**不得高于**首次报价。

（四）本次评审采用**综合评分法**。

（五）评分标准细则

类别	评分项	分值	评审标准
价格部分（30分）	投标总价	30 分	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分； 最终有效投标报价最低的为评标基准价。
技术部分（40分）	施工组织设计	40分	1. 施工方案与技术措施（0-6分）； 2. 质量保证措施（0-6分）； 3. 施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施（0-4分）； 4. 施工安全措施（0-4分）； 5. 文明施工措施（0-4分）； 6. 施工场地治安保卫管理（0-4分）； 7. 施工环保措施（0-4分）； 8. 施工现场总平面布置图（0-4分）； 9. 现场组织管理机构（0-4分）； 磋商小组根据方案的完整性、合理性、可实施性等进行横向比较综合评审打分；缺小项，相应小项不得分，不提供不得分。
商务部分（30分）	项目管理机构	8分	项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师、安全生产考核合格证（B 类）的得8分，不满足要求不得分，提供相应证书复印件。
		7分	技术负责人从事工程项目管理经验5年及以上且具备工程类中级及以上职称得7分，不满足要

			求不得分，提供相应证书复印件。
		10分	施工员1人，质量员1人，安全员1人，材料员1人，资料员1人，提供证件齐全得10分，提供不齐全得0分。
	企业业绩	5分	投标人提供一个类似项目业绩的得5分。（须提供合同或中标通知书复印件加盖公章，未提供或提供不全者视为无效业绩）

1．价格核准：磋商小组成员对有效供应商的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，按以上修正准则进行修正。

2．**磋商小组成员对享受政府采购相关政策的供应商进行价格扣除：**

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于非专门面向中小企业采购的项目，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商 （供应商须为小型、微型企业）	对小型和微型企业产品的价格扣除 10%	评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×4%
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 4% （不再享受序号 10 的价格折扣）	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的	对联合体总金额扣除 6 %	评标价＝总投标报价×(1-6%)

（2）监狱企业视同小微企业，监狱企业报价的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（4）以上政府采购相关政策，供应商不重复享受，以能享受最高优惠政策（即扣除后的价格）参与评审。

若本项目专门面向中小企业，不再进行价格扣除。

（六）综合评分的计算

1.综合评分=价格评分+技术评分+商务评分

2.各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由磋商小组抽签决定。

（七） 中标候选人推荐

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的， 由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人，排名第三的谈判供应商为第三成交候选人

（八）项目失败处理

出现下列情况将作采购失败处理：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

4.因重大变故，采购任务取消的。

对经评审失败的采购项目，磋商小组应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

四、确定结果

（一）采购代理机构应当在评审结束后，采购人授权磋商小组确认成交供应商的，

磋商小组按评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。请采购人代表对评审报告签字并确认采购结果。

（二）采购结果确认后，采购代理机构将成交结果在采购信息发布网站上进行公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）中标结果公告后，成交供应商须向采购代理机构领取招标通知书，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（四）成交供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

五、签约和备案

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（采购需求有相应约定的从其约定）内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。

（二）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三）采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，登录贵州省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起 2 个工作日内公开并备案采购合同。

（四）中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心交易系统供应商端采购业务——合同公示——新增合同公示，搜索本项目，上传签订后的合同扫描件。

（五）中标（成交）单位中标后，领取中标（成交）通知书时，**须提供和上传的电子磋商响应文件完全一致的纸质磋商响应文件正副本各一份。**

第六章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

序号	内容	盖章要求
投标文件		
1	★投标承诺函	电子签章
2	★投标人资格声明函	
3	★《投标人资格声明函的附件》（即：符合政府采购法第二十二条规定条件的佐证材料）	电子签章
4	★请提供“信用中国”网站和政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况	电子签章
5	法定代表人授权书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）	电子签章
6	★开标一览表	电子签章
7	报价明细表（已标价工程量清单）	电子签章
8	商务条件响应表	电子签章
9	各类证明材料	电子签章
10	中小企业声明函（如有）	电子签章
11	残疾人福利性单位声明函（如有）	电子签章
12	监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（如有）	电子签章
13	少数民族地区单位声明函（如有）	电子签章
14	政策适用性说明	电子签章
15	联合体共同投标协议书（如有）	电子签章

16	★属于分公司投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）	电子签章
现场开标须提交原件的文件		
1	法定代表人参加投标的，投标时提交：身份证原件。	任选一种
2	委托代理人参加投标的，投标时提交：法定代表人授权书（见格式文件）及身份证原件。	

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。**如★内容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。**

文件中采购人需要中标人提供原件资质核验的，中标人必须提供真实有效的原件，如果无法提供真实有效的原件取消其中标资格。

_____（项目名称）

响

应

文

件

采购项目名称:_____

采购项目编号:_____

投标单位名称:_____（请盖单位公章）_____

地　　址:_____

联　系　人:_____

联　系　电　话:_____

目录
（格式自拟）

投标承诺函

（采购人名称或代理机构名称）：

我方确认收到贵方提供的“___”（项目编号：xx-xx-xxx）的竞争性磋商文件，已完全理解磋商文件的所有内容。决定参加该项目磋商，据此我方承诺如下：

一、我方的响应文件在提交响应文件截止之日后 90 天（日历天）内有效，如成交，有效期将延至本项目《铜仁市政府采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与磋商前已仔细研究了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

四、我方如果被确定为成交供应商，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《铜仁市政府采购合同》中的全部条款。

五、我方郑重声明：我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

六、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

七、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地址（邮编）		传真	
电话、手机		联系人（职务）	

企业名称（盖章）：_____

日　期：_____年___月____日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

供应商资格声明函

（采购人名称或代理机构名称）：

关于贵方_____年___月___日发布关于“_____”（项目编号：xx-xx-xxx）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

企业名称（盖章）：_____

日　期：_____年___月___日

说明：

1.本格式文件内容不得擅自删改。

2.分支机构投标的，以上《供应商资格声明函》必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章或电子签章，附件由总公司（总所）提供。

3.提供以上要求（一）至（六）的佐证材料，如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供 2023 或 2024 年度财务报告或财务报表或基本开户银行出具的资信证明；健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或自行承诺；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：如提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，近一年内任意一个月及以上的证明材料；或者无拖欠税收、免税等证明、免缴纳社保证明等；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（模板）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.特殊资格要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

无重大违法记录的声明函

致：（采购人名称或代理机构名称）

_____（供应商全称）参加贵单位组织的项目名称为_____，项目编号：_____的政府采购活动，活动，在此郑重声明：

我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（盖章）：_____

日　期：_____年___月___日

授权委托证明书

致：（采购人名称或代理机构名称）

本授权书声明：_____是注册于_____（国家或地区）的（投标人名称）_____的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）_____作为我公司的全权代理人，就_____[采购项目编号为 xx-xx-xxxx 的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年___月___日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人：_____；手机号码：_____

被授权人：_____；手机号码：_____

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

企业名称（盖章）：_____

日　期：_____年___月___日

说明：委托代理人参加谈判的，谈判时提交本授权委托证明书，法人参加的不需要提供。

开标一览表

采购项目编号：_____

项目名称：_____

响应供应商名称：_____

序号	采购项目名称/采购包名称	响应报价（元）	工期	项目经理	执业证书信息
1					

供应商签章：_____

日期：_____年___月___日

注：

此为首次开标一览表，项目总报价包含人员费用等所有税费。

投标供应商应在交易系统填报的开标一览表报价部分与其上传的投标文件开标一览表报价部分不一致时，以投标人上传的投标文件开标一览表报价部分内容为准。

报价明细表（已标价工程量清单）

［货币单位：人民币元］

（格式自拟）

填报要求：此表为《报价一览表》的报价明细表，报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

商务条件响应表

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
……					

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

各类证明材料

招标文件要求提供的其他资料。

投标人认为需提供的其他资料。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（*标的名称*），属于（*采购文件中明确的所属行业*）行业；承建企业为（*企业名称*），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（*中型企业、小型企业、微型企业*）；

2.（*标的名称*），属于（*采购文件中明确的所属行业*）行业；承建企业为（*企业名称*），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（*中型企业、小型企业、微型企业*）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____年___月___日

注：1.声明函内容不实的，按照提供虚假材料谋取中标、成交处理。2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（备注：请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）填写；供应商可以登录国务院客户端或工业和信息化部网站，运用“中小企业规模类型自测小程序”，辨别企业规模类型。）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物、服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：_____

日　期：_____年___月___日

注：（1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（2）在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

少数民族地区单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据[黔财采（2014）15 号]文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）生产制造的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，本单位符合条件的少数民族地区，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日　期：_____年___月___日

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商（开发商）	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日　期：_____年_____月____日

1 包工程量清单

思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目_____工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第　1　页　共　1　页

编制说明

一、　编制依据

1、设计图及有关说明；
2、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
3、定额依据为《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）、《贵州省通用安装工程计价定额》2016版）、；
4、价格信息参考铜仁市最新一期信息价，铜仁市信息价没有的参照贵阳市信息价，贵阳市信息价没有的参照市场价或广材网价格。

二、　编制说明；

1、本项目土石比暂按 8:2 考虑；
2、外运运距暂按3公里考虑，弃渣费暂按8元/m^3考虑，最终结算以实际签证为准；
3、整体拆除暂按70元/m2计算，拆除后复绿等工作暂按60元/m2计算。

贵州勉励工程咨询服务有限公司 电子印章

建筑与装饰工程-思南第五小学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第五小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002001	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	1453.36			
2	011604003001	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	897.06			
3	011601001001	砖砌体拆除	开洞口	m3	17.87			
4	010103002001	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	17.87			
5	010402001001	砌块墙	200厚加气混凝土砌块	m3	109.71			
6	011102003001	地砖楼地面2	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层	m2	950.65			
7	011406001001	白色无机涂料墙面（灰水泥）	1、白色无机涂料一底两面 2、3mm厚灰水泥浆找平,找平、磨光 3、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 4、界面处理剂 5、铲除原有腻子（单列计价） 6、混凝土墙面或砖墙面	m2	479.33			
8	011406001002	白色无机涂料墙面（白水泥）	1、白色无机涂料一底两面 2、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 3、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 4、界面处理剂 5、铲除原有腻子（单列计价） 6、混凝土墙面或砖墙面	m2	1424.96			
9	011301001001	白色无机涂料天棚（白水泥）	1、白色无机涂料一底两面	m2	999.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第五小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 3、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 4、界面处理剂 5、铲除原有腻子（单列计价） 6、混凝土楼板					
10	011406001003	外墙漆	1、分遍满刮腻子 2mm ，找平、磨光。白色涂料 2 道 2、8 厚 1:2.5 水泥砂浆面灰 3、墙体满挂碱涂塑玻璃纤维网格布(150g/m2),压入两层抹灰中 4、7 厚 1:2.5 水泥砂浆底灰 5、砼基面甩浆,甩浆材料配合比为水泥砂浆加胶 1:1（胶为水重 20%）不得出现> 4cm2 空白区 6、钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 7、墙体	m2	273.41			
11	010802001001	金属(塑钢）门	成品门安装	m2	38.23			
12	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	铝合金成品窗 平开窗 安装	m2	142.92			
13	011701003001	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	1471.23			
14	011701003002	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	897.06			
15	011701003003	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	1800			
16	011701003004	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	1000			
17	011701002001	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	273.44			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第五小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第五小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南第五小学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南第五小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007001	给水	塑料给水管DN32 PP-R	m	10.88			
2	031001007002	给水	塑料给水管DN20 PP-R	m	2			
3	030603002001	调节阀	DN25调节阀	台	1			
4	031001006001	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	7.3			
5	030901010001	室内消火栓	室内消火栓(明装) 普通 公称直径65mm以内 单栓	套	12			
6	030901002001	消火栓钢管	消火栓钢管 DN100	m	171.91			
7	030901002002	消火栓钢管	消火栓钢管 DN65	m	93.67			
8	030807003001	低压法兰阀门	法兰阀门DN100	个	11			
9	030601002001	压力仪表	DN65压力表	台	1			
10	030603002002	调节阀	DN65调节阀	台	1			
11	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南第五小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南第五小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南第五小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第五小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	名称:动力配电箱 -1ZAL 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	1			
2	030404017002	配电箱	名称:动力配电箱 -3ZAL 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	1			
3	030404017003	配电箱	名称:动力配电箱 AL 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	5			
4	030404017004	配电箱	名称:动力配电箱 AL1 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	2			
5	040804002001	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:WDZB-YJE-5×16 4.规格:90mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	40			
6	040804002002	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-3*10 4.规格:30mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	33.23			
7	040804002003	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-5×10 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	33.23			
8	030411003001	桥架	1.名称:金属桥架 2.规格:200*100	m	56.82			
9	040804001001	配管	1.名称:照明（或动力）配管 2.材质:PVC 3.规格:DN40 4.配置形式:WC	m	1018.56			
10	040804001002	配管	1.名称:照明（或动力）配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式:WC	m	1018.56			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第五小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040804001003	配管	1.名称:照明（或动力）配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:WC	m	1018.56			
12	040804002004	配线	1.名称:照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-3×2.5 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	1340.46			
13	040804002005	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-3*4 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	1165.08			
14	040804002006	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-3×6 4.规格:90mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	550.14			
15	030404034001	照明开关	1.名称:一控二联 2.规格:10A 3.安装方式:离地1.3m暗装	个	5			
16	030404034002	照明开关	1.名称:一控四联 2.规格:10A 3.安装方式:离地1.3m暗装	个	2			
17	030412001001	普通灯具	1.名称:LED平板灯 200*1200 2.规格:100W 3.类型:，吊装距离地面2.8	套	68			
18	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A安全型二三孔 3.安装方式:距地0.3米暗装	个	53			
19	030404035002	空调插座	1.名称:五孔插座	个	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第五小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.规格:10A安全型二三孔 3.安装方式:距地2米暗装					
20	031301017002	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第五小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第五小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南第七中学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011609002001	隔断隔墙拆除	拆除卫生间隔板	m2	125.52			
2	011604002002	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	13000			
3	011604001001	地砖拆除	拆除地砖	m2	93.6			
4	011604003002	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	8400			
5	011605002001	墙面块料拆除	拆除墙面砖	m2	218.24			
6	011601001002	砖砌体拆除	拆除卫生间隔墙	m3	2.53			
7	011612002001	蹲便器拆除	拆除蹲便器	个	40			
8	011612002002	小便器拆除	拆除小便器	套	12			
9	010103002002	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	50			
10	011406001004	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	13000			
11	011207001001	外墙(PVC板)	1、外挂12mm厚PVC板 2、射钉固定 每张瓦片不应少于6个固定钉 3、瓷砖或其它面层	m2	500			
12	011301001002	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	8400			
13	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计要求	m3	46.19			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡					
14	010102003001	挖基坑石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	11.55			
15	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:利用开挖方 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	35.75			
16	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按3km考虑　3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	10.44			
17	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.运距:暂按3km考虑　3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	11.55			
18	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	3.51			
19	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	20.24			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ≤18	t	1.349			
21	060212010001	预埋件安装(含地脚螺栓及预埋钢板)	1:名称：预埋件 2:材质：见设计 3:制作、安装	t	0.58			
22	010603003001	钢管柱	1:名称：钢管柱 2:材质：镀锌方管 3:制作、安装	t	3.088			
23	010604001001	方管钢梁	1、名称：镀锌方管钢深 2、型号：见设计 3、加工、安装	t	2.46			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010605001001	钢板楼板	1、名称：钢楼梯 2、型号：见设计 3、加工、安装	m2	33.2			
25	011604002003	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	4000			
26	011604003003	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	2663.37			
27	010103002005	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	15			
28	011406001005	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	4000			
29	011204003001	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m ） 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、丙纶专用防水材料一道,接头交错不小于100mm 5、墙体基层	m2	204.3			
30	011102003002	地砖楼地面2	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层	m2	2663.37			
31	011301001003	白水泥天棚	1、、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌	m2	2663.37			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板					
32	011702001001	基础垫层	1.基础类型:基础垫层	m2	6.04			
33	011702001002	基础	1.基础类型:独立基础	m2	40.96			
34	011701003005	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	17000			
35	011701003006	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	11100			
36	011701002002	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	500			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南第七中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412001002	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED型 3.规格:1×10W　220V 4.类型:吸顶安装	套	10			
2	030404034003	照明开关	1.名称:单极单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	2			
3	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	6			
4	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:明配 5.备注:其它详见设计	m	47.5			
5	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.规格:2.5MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	118.97			
6	030404017005	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	3			
7	030412001003	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED型 3.规格:1×10W　220V 4.类型:吸顶安装	套	20			
8	030412001004	普通道具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED型 3.规格:1×10W　220V 4.类型:吸顶安装	套	42			
9	030412005001	荧光灯	11.名称:荧光灯安装 2.型号：双管荧光灯 3.规格:2×18W 4.安装形式:吸顶安装	套	20			
10	030412004001	装饰灯	1.名称:出口指示灯 2.规格:LED型　1×1W 220V 3.安装形式:门上0.3米暗装	套	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.备注:其它详见设计					
11	030412001005	普通灯具	1.名称:应急照明灯 2.型号:LED型 3.规格:1×5W，220V 4.类型:距地2.4米壁装 5.备注:其它详见设计	套	47			
12	030412001006	普通灯具	1.名称：声控灯 2.型号:LED型 3.规格:1×5W，220V 4.类型:吸顶安装 5.备注:其它详见设计	套	9			
13	030412004002	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:LED型 3.规格:1×1W，220V 4.安装形式:距地0.5米暗装 5.备注:其它详见设计	套	34			
14	030412004003	装饰灯	1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:LED型 3.规格:1×3W，220V 4.安装形式:距地0.5米暗装 5.备注:其它详见设计	套	4			
15	030412004004	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:LED型 3.规格:1×3W，220V 4.安装形式:距地2.4米吊管安装 5.备注:其它详见设计	套	12			
16	030412004005	装饰灯	1.名称：多信息复合（双面单项）灯 2.型号:LED型 3.规格:1×1W，220V 4.安装形式:距地2.5米吊装 5.备注:其它详见设计	套	12			
17	030412004006	装饰灯	1.名称：楼层标志灯 2.型号:LED型 3.规格:1×1W，220V 4.安装形式:距地2.2米壁装 5.备注:其它详见设计	套	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:明配 5.备注:其它详见设计	m	492.6			
19	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.备注:其它详见设计	m	792.9			
20	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.规格:2.5MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	3037.42			
21	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ6 4.规格:6MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	3906.33			
22	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ4 4.规格:4MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	143.45			
23	030404034005	照明开关	1.名称:单极单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	15			
24	030404034006	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	6			
25	031301017003	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南第七中学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006002	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	120			
2	031301017004	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南第七中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南凉水井小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	人工场地平整	m2	91.62			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	25.25			
3	010102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	6.31			
4	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:利用开挖方 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	4.22			
5	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.运距:暂按3km考虑 3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	6.31			
6	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按3km考虑; 3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	21.04			
7	010501001002	垫层	C15现浇混凝土垫层	m3	3.2			
8	010501002001	带形基础	C25毛石混凝土带型基础	m3	10.15			
9	010502001001	矩形柱	C25现浇矩形柱	m3	5.14			
10	010503004001	地圈梁	C25现浇地圈梁	m3	5.11			
11	010503002001	矩形梁	C30现浇矩形梁	m3	6.14			
12	010505002001	无梁板	C30现浇无梁板	m3	13.91			
13	010401003001	实心砖墙	240宽的墙砌筑	m3	46.05			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010401003002	女儿墙	240宽的女儿墙砌筑	m3	6.41			
15	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	铝合金成品窗 推拉窗 安装	m2	14.04			
16	010506001001	直形楼梯	C30现浇混凝土楼梯	m2	10			
17	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径6mm	t	1.1			
18	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径8mm	t	0.829			
19	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径10mm	t	0.231			
20	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径12mm	t	1.439			
21	010515001006	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径14mm	t	1.06			
22	010515001007	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径16mm	t	0.072			
23	010515001008	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径18mm	t	0.164			
24	010515001009	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径20mm	t	0.163			
25	010515001010	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径22mm	t	0.059			
26	010515001011	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径25mm	t	0.003			
27	011102003003	地砖楼面1	1、300X300X8防滑、耐磨地砖面层铺装,水泥浆擦缝。 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上面洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、2.0mm厚聚合物水泥防水涂料一布两涂并上翻门槛处标高以上300mm;门洞处防水层外延伸300mm;管道、地漏周边200mm范围内附加1.5mm厚合成高分子防水涂料 并加玻纤无纺布;其他阴	m2	67			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			阳角部位(包括门洞处)附加玻纤无纺布一道 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、水泥浆水灰比0.5结合层一道 6、LC≥5.0轻集料混凝土回填(兼找坡,坡向地漏) 7、钢筋混凝土楼面板					
28	011204003002	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m) 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 5、9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 6、墙体基层	m2	144.86			
29	011406001006	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、界面处理剂 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	82.07			
30	011406001007	外墙(真石漆)	1、3mm厚真石漆 2、2mm厚刮柔性耐水腻子 3、8mm厚聚合物水泥砂浆防水层+1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量大于1.5kg/m) 4、墙体满挂碱涂塑玻璃纤维网格布(150g/m2),压入两层抹灰中 5、8mm厚1:3水泥砂浆找平,清扫 6、砌体或钢筋砼侧壁	m2	198.36			
31	010901001001	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C20细石混凝土,	m2	75.63			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎 或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、20厚水泥1:3砂浆找平层(间隔6m设分隔缝,缝宽10mm,密封胶嵌实) 6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡 7、钢筋混凝土现浇屋面,原浆压光					
32	011301001004	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、混凝土楼板	m2	80.23			
33	030414011001	接地装置	接地跨接线安装 构架接地	组	4			
34	040201022001	排水沟、截水沟	1.100厚C10混凝土垫层; 2.M5水泥砂浆砌砖; 3.20厚1：2.5水泥砂浆粉光;	m	25.68			
35	011702029001	散水	1、素土夯实; 2、100厚C20混凝土或者碎石垫层; 3、60厚C15混凝土; 4、20厚1：2.5水泥砂浆粉光	m2	15			
36	011602001001	整体拆除	整体拆除教学楼，拆除暂按70元/m2计算（包含拆除，清理，垃圾外运及弃土费等全部内容）	m2	93.94			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011702001003	垫层模板	1.基础类型:基础垫层	m2	6.56			
38	011702001004	带型基础	1.基础类型:带型基础	m2	39.98			
39	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板	m2	80.48			
40	011702005001	地圈梁	1.基础梁模板	m2	34.08			
41	011702006001	矩形梁	1.矩形柱模板	m2	52.2			
42	011702015001	无梁板	1.无梁板	m2	102.01			
43	011702024001	楼梯	1.直形	m2	17.33			
44	011701001001	综合脚手架	1.檐口高度:≤20m	m2	94.24			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南凉水井小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040804002007	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:线槽内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-3×10 4.规格:30mm2 5.材质:铜芯 6.其他:详见设计图	m	20			
2	040804002008	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-3×2.5 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯	m	110.4			
3	040804001004	配管	1.名称:动力配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32	m	20			
4	040804001005	配管	1.名称:照明配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:WC	m	36.8			
5	030404017006	配电箱2	名称:动力配电箱 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	2			
6	040801029001	照明开关	1.名称:一控三联 2.规格:10A 3.安装方式:离地1.3m暗装	个	2			
7	030404034007	照明开关	1.名称:单极单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	3			
8	030412001007	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号:广照型 3.规格:40W	套	7			
9	031301017005	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南凉水井小学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006003	雨水管	塑料给水管DN75 PP-R	m	9			
2	040504009001	雨水斗	外入试雨水斗	座	2			
3	031001007003	给水	塑料给水管DN65 PP-R	m	3			
4	031001007004	给水	塑料给水管DN50 PP-R	m	14.84			
5	031001007005	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	34.17			
6	031001007006	给水	塑料给水管DN32 PP-R	m	4.5			
7	031001007007	给水	塑料给水管DN25 PP-R	m	27.32			
8	031001007008	给水	塑料给水管DN20 PP-R	m	2.8			
9	031001007009	给水	塑料给水管DN15 PP-R	m	17			
10	030703005001	塑料阀门	DN25	个	24			
11	030703005002	水龙头	DN25	个	4			
12	031001006004	排水管	塑料排水管DN200 PVC	m	12.5			
13	031001006005	排水管	塑料排水管DN150 PVC	m	23.54			
14	031001006006	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	11.81			
15	031001006007	排水管	塑料排水管DN75 PVC	m	14.28			
16	031001006008	排水管	塑料排水管DN50 PVC	m	10.49			
17	031001006009	通气管	塑料排水管DN150 PVC	m	6.5			
18	031004008001	清扫口	DN100	组	3			
19	031004008002	存水弯	DN100	组	3			
20	031004006001	大便器	延时自闭式蹲便器	组	15			
21	031004007001	小便器	延时自闭式小便器	组	5			
22	031004008003	地漏	DN50	组	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040504008001	化粪池清理	化粪池清理暂按不含税5000元/座考虑，结算时根据实际签证调整	座	1			
24	011505001001	洗漱台	做法详西南18J517-35-1	m2	4			
25	011210004001	厕所隔板	做法详西南18J517-46	m2	52.8			
26	040504008002	整体化粪池 YJHB-2-Ⅱ	1、化粪池YJHB-2-Ⅱ详图集14SS706,含开挖回填。 2、运距暂按3公里考虑。 3、弃土费暂按8元/公里考虑	座	1			
27	031301017006	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南凉水井小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南田秋小学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南田秋小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002004	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	607.68			
2	011604001002	地砖拆除	拆除地砖	m2	360.15			
3	011604001003	地面抹灰拆除	拆除空鼓翻砂层	m2	945			
4	011604003004	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	360.15			
5	011605002002	墙面块料拆除	拆除墙面瓷砖	m2	630			
6	011601001003	砖砌体拆除	拆除蹲位和小便池	m3	10.22			
7	011602001002	混凝土构件拆除	拆除洗手池	m3	1.18			
8	011612001001	管道拆除	管道拆除Φ100mm	m	18			
9	011612002003	蹲便器拆除	蹲便器拆除	个	12			
10	010103002008	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	139.41			
11	011301001005	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	360.15			
12	011102003004	水泥楼地面1	1、3厚水泥乳浆清光 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 3、清除空妓翻砂层(已单独计取) 4、结构层	m2	945			
13	011102003005	地砖楼地面1	1、 防滑、耐磨地砖400x400x5面层铺装,水泥浆擦缝。 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上面洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、30厚1:2.5水泥砂浆	m2	360.15			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南田秋小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			找平层凝固后关水24小时试验。 4 、丙纶防水材料纵横交替上翻墙面1.2米 5、1.5厚高分子防水涂膜层一道 6、 20厚1:3水泥砂浆找平层 7、LC≥5.0轻集料混凝土回填(兼找坡,坡向地漏)					
14	011204001001	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝; 2、300X600X5厚瓷砖（瓷砖规格可替换，单块面积应≤0.18m ）; 3、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实; 4、丙纶专用防水材料一道，接头交错不小于100mm; 5、墙体基层	m2	1277.86			
15	010401003003	砖隔墙	120厚M7.5砌Mu10砖	m3	7.78			
16	011701003007	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	607.68			
17	011701003008	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	360.15			
18	011701003009	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	607.68			
19	011701003010	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	360.15			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南田秋小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南田秋小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南田秋小学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南田秋小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004003001	洗脸盆	1.材质:台下式洗脸盆	组	18			
2	031004006002	大便器	蹲便器	组	84			
3	031004007002	小便器	陶瓷小便器	组	32			
4	031004008004	地漏	DN50	组	42			
5	031004008005	清扫口	DN100	组	42			
6	031004008006	存水弯	DN100	组	81			
7	030703005003	塑料阀门	DN25	个	132			
8	030703005004	水龙头	DN25	个	42			
9	031001006010	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	201.43			
10	031001006011	排水管	塑料排水管DN75 PVC	m	31.02			
11	031001006012	排水管	塑料排水管DN50 PVC	m	88.32			
12	031001007010	给水	塑料给水管DN50 PP-R	m	109.21			
13	031001007011	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	23.86			
14	031001007012	给水	塑料给水管DN32 PP-R	m	63.93			
15	031001007013	给水	塑料给水管DN25 PP-R	m	307.1			
16	031001007014	给水	塑料给水管DN20 PP-R	m	17.02			
17	031001007015	给水	塑料给水管DN15 PP-R	m	222.8			
18	031301017007	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南田秋小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南田秋小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南第九小学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第九小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011406001008	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	89.71			
2	011406001009	白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	52.58			
3	011204003003	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m ） 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、丙纶专用防水材料一道,接头交错不小于100mm 5、墙体基层	m2	98.7			
4	011102003006	地砖楼地面2	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层	m2	77			
5	011102003007	地砖楼地面1	1、 防滑、耐磨地砖400x400x5面层铺装,水泥浆擦缝。 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上面洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、30厚1:2.5水泥砂浆找平层凝固后关水24小	m2	37.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第九小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			时试验。 4 、丙纶防水材料纵横交替上翻墙面1.2米 5、1.5厚高分子防水涂膜层一道 6、 20厚1:3水泥砂浆找平层 7、LC≥5.0轻集料混凝土回填(兼找坡,坡向地漏)					
6	010801001001	木质门	1、安装木制门 M1024 3个，M0924 2个	m2	11.52			
7	011301001006	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	76			
8	011302001001	铝合金吊顶	1、Φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接, 2、双向中距≤1200mm 3、次龙骨专用,中距<300~600; 4、0.5~0.8mm厚铝合金条板,中距100,150,200等	m2	76			
9	011604002005	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	240.99			
10	011604003005	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	76			
11	011610001001	木门窗拆除	木门窗拆除	樘	5			
12	010401003004	砖隔墙	120厚M7.5砌Mu10砖	m3	0.86			
13	011601001004	墙体拆除	墙体拆除	m3	0.96			
14	010103002009	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后	m3	19.68			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第九小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			期根据实际签证结算					
15	011701003011	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	240.99			
16	011701003012	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	76			
17	011701003013	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	240.99			
18	011701003014	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	76			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第九小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南第九小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南第九小学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南第九小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007016	给水	塑料给水管DN50 PP-R	m	11.13			
2	031001007017	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	9.9			
3	031001007018	给水	塑料给水管DN32 PP-R	m	2.8			
4	031001007019	给水	塑料给水管DN25 PP-R	m	38.3			
5	031001007020	给水	塑料给水管DN20 PP-R	m	2.2			
6	031001007021	给水	塑料给水管DN15 PP-R	m	11.86			
7	030703005005	水龙头	DN25	个	2			
8	030703005006	塑料阀门	DN25	个	8			
9	031004010001	淋浴器	淋浴器	套	6			
10	031004006003	大便器	延时自闭式蹲便器	组	8			
11	031004008007	地漏	DN50	组	8			
12	010810001001	窗帘	窗帘	m	20.1			
13	040504008003	化粪池清理	化粪池清理暂按不含税5000元/座考虑，结算时根据实际签证调整	座	1			
14	011210004002	厕所隔板	做法详西南18J517-46	m2	52.8			
15	031001006013	排水管	塑料排水管DN150 PVC	m	17.36			
16	031001006014	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	16.37			
17	031001006015	排水管	塑料排水管DN75 PVC	m	4			
18	031001006016	排水管	塑料排水管DN50 PVC	m	7.2			
19	031004008008	清扫口	DN100	组	6			
20	031004008009	存水弯	DN100	组	10			
21	031301017008	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南第九小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南第九小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南第九小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第九小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030701003001	空调器	1.名称:空调 2.安装形式:壁挂式	台	2			
2	030404017007	配电箱	名称:动力配电箱 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	1			
3	030404017008	配电箱	名称:照明配电箱 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	2			
4	030404035003	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A安全型二三孔 3.安装方式:距地0.3米暗装	个	16			
5	030404035004	热水器插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A安全型二三孔 3.安装方式:距地2米暗装	个	2			
6	030404035005	空调插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A安全型二三孔 3.安装方式:距地2米暗装	个	4			
7	030412001008	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.规格:40W 3.安装:离地2.8米	套	12			
8	030412001009	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号:广照型 3.规格:40W	套	4			
9	040801029002	照明开关	1.名称:一联多控开关 2.规格:10A 3.安装方式:离地1.3m暗装	个	2			
10	040801029003	照明开关	1.名称:二联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:离地1.3m暗装	个	3			
11	040804002009	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-5×16 4.规格:90mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第九小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040804002010	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:线槽内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-3×16 4.规格:48mm2 5.材质:铜芯 6.其他:详见设计图	m	23.56			
13	040804001006	配管	1.名称:动力配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.安装方式：WS	m	10			
14	040804001007	塑料线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:PR60*30 3.配置形式:WS	m	23.56			
15	040804001008	配管	1.名称:照明配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:WC	m	296.98			
16	040804002011	配线	1.名称:照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-3×2.5 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯	m	312.09			
17	040804002012	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-3×4 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯	m	433.38			
18	040804002013	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-3×6 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯	m	145.5			
19	031301017009	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第九小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南第九小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南关口小学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南关口小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002013	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	1972.08			
2	011604003012	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	1107.2			
3	010103002020	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	136.04			
4	011301001018	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板	m2	553.6			
5	011301001019	白水泥天棚	1、、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	553.6			
6	011406001018	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	955.44			
7	011406001019	白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	1016.64			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南关口小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010902004001	屋面排水管	塑料水落管≤φ110	m	60			
9	010901001007	树脂瓦更换	更换受损树脂瓦	m2	100			
10	011701003034	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	1457.4			
11	011701003035	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	1107.2			
12	011701003036	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	1457.4			
13	011701003037	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	1107.2			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南关口小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南关口小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南凉水井镇磨溪小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井镇磨溪小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011602001004	整体拆除	整体拆除教学楼，拆除暂按70元/m2计算（包含拆除，清理，垃圾外运及弃土费等全部内容），拆除后处理暂按60元/m2计算（按委托人要求完成复绿等全部内容）	m2	572.88			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井镇磨溪小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井镇磨溪小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南凉水井初级中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010901001013	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面	m2	310			
2	011101001004	水泥楼地面1	1、3厚水泥乳浆清光 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 3、清除空鼓翻砂层 4、结构层	m2	224.82			
3	011406001031	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	206.78			
4	011406001032	白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	158.65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011301001025	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	224.82			
6	010507004001	台阶	砖砌台阶	m2	22.49			
7	010401003012	实心砖墙	120厚M75砌MU10砖	m3	8.51			
8	011201001002	墙面一般抹灰（蹲位和隔墙）	20厚1:3砂浆找平层 3厚灰水泥清光面层	m2	303.36			
9	010401012004	零星砌砖	120厚M75砌MU10砖，蹲位	m3	32.55			
10	010401012005	零星砌砖（洗手台）	120厚M75砌MU10砖，洗手台	m3	2			
11	011204003009	块料墙面	1.耐磨150x600资砖面层(白色),水沉浆擦缝； 2、15 厚1:25 水泥砂浆；3、2 厚JS 水泥基防水涂料	m2	15.08			
12	011604001012	屋面装修拆除	清除原有渣土及原基层空鼓起砂层	m2	310			
13	011604002016	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	241.66			
14	011605002005	墙面块料拆除	拆除墙面砖	m2	144.18			
15	011604003015	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	224.82			
16	011604001013	地砖拆除	拆除地砖	m2	224.82			
17	011612002004	蹲便器拆除	蹲便器拆除	个	2			
18	011612002005	拆除隔墙	拆除砖隔墙	m3	13.54			
19	011601001007	砖砌体拆除	拆除蹲位和小便池	m3	12			
20	011602001005	混凝土构件拆除	拆除混凝土洗手池	m3	8			
21	010103002025	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑	m3	47.85			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算					
22	011701003047	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	365.44			
23	011701003048	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	224.82			
24	011701003049	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	365.44			
25	011701003050	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	224.82			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南凉水井初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南凉水井初级中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南凉水井初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004008017	存水弯	DN100	组	8			
2	030703005014	水龙头	DN25	个	8			
3	031001006032	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	1.6			
4	031001007041	给水	塑料给水管DN25 PP-R	m	8			
5	031004013004	大、小便槽自动冲洗水箱	″总容积81L,有效容积60L，水箱冲洗水箱尺寸:515*375*454(h)，冲洗水箱进水管管径DN15,冲洗管管径DN40,大便槽末端接DN150存水弯,接管角度135度 参照图集09S304-P146~P147	套	6			
6	031004013005	大、小便槽自动冲洗水箱	总容积94.5L,有效容积70L，水箱冲洗水箱尺寸:615*365*454(h)，冲洗水箱进水管管径DN15,冲洗管管径DN40,大便槽末端接DN150存水弯,接管角度135度 参照图集09S304-P146~P147	套	2			
7	031004013006	大、小便槽自动冲洗水箱	总容积25.9L,有效容积19L，冲洗水箱尺寸:420*220*280(h),冲洗水箱进水管管径DN15,冲洗管管径DN4 0大便槽末端接DN150存水弯,接管角度135度,参照图集09S304-P144~P145	套	2			
8	031301017018	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南凉水井初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南凉水井初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南双龙小学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南双龙小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002034	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	103.52			
2	011604003030	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	99.16			
3	011604001021	地砖拆除	拆除地砖	m2	99.16			
4	011612002009	蹲便器拆除	蹲便器拆除	个	38			
5	011605002008	墙面块料拆除	拆除墙面砖	m2	183.04			
6	011601001016	砖砌体拆除	拆除蹲位和小便池	m3	17.49			
7	010103002055	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	1			
8	011102003027	地砖楼地面	1、 防滑、耐磨地砖400x400x5面层铺装,水泥浆擦缝。 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上面洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、30厚1:2.5水泥砂浆找平层凝固后关水24小时试验。 4 、丙纶防水材料纵横交替上翻墙面1.2米 5、1.5厚高分子防水涂膜层一道 6、 20厚1:3水泥砂浆找平层 7、LC≥5.0轻集料混凝土回填(兼找坡,坡向地漏)	m2	99.16			
9	011204003017	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m) 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、丙纶专用防水材料一道,接头交错不小于	m2	286.56			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南双龙小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			100mm 5、墙体基层					
10	011301001049	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板	m2	99.16			
11	010401003024	砖隔墙	120厚M7.5砌Mu10砖	m3	8.04			
12	010401012010	零星砌砖	蹲位抬高、小便槽	m3	16.96			
13	011505001008	洗漱台	做法详西南18J517-35-1	m2	4.32			
14	011701003083	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	103.52			
15	011701003084	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	99.16			
16	01B001	化粪池清理	1.化粪池清理	座	2			
17	011406001057	外墙(真石漆)	1、3mm厚真石漆 2、2mm厚刮柔性耐水腻子 3、8mm厚聚合物水泥砂浆防水层+1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量大于1.5kg/m) 4、墙体满挂碱涂塑玻璃纤维网格布(150g/m2),压入两层抹灰中 5、8mm厚1:3水泥砂浆找平,清扫 6、砌体或钢筋砼侧壁	m2	92.34			
18	011701002015	外脚手架	屋面装饰脚手架	m2	100.44			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南双龙小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南双龙小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南双龙小学 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南双龙小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004006007	大便器	延时自闭式蹲便器	组	38			
2	031004003006	洗脸盆	洗漱台上洗脸盆	组	8			
3	031004008030	地漏	DN50	组	4			
4	031004008031	清扫口	DN100	组	4			
5	031004008032	存水弯	DN100	组	7			
6	030703005019	塑料阀门	DN25	个	1			
7	030703005020	水龙头	DN25	个	8			
8	031001006047	排水管	塑料排水管DN300 PVC	m	7.55			
9	031001006048	排水管	塑料排水管DN150 PVC	m	23.56			
10	031001006049	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	32.83			
11	031001006050	排水管	塑料排水管DN75 PVC	m	2.11			
12	031001006051	排水管	塑料排水管DN50 PVC	m	45.46			
13	031001007067	给水	塑料给水管DN100 PP-R	m	24.85			
14	031001007068	给水	塑料给水管DN65PP-R	m	15.87			
15	031001007069	给水	塑料给水管DN50 PP-R	m	18.84			
16	031001007070	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	106.96			
17	031001007071	给水	塑料给水管DN32 PP-R	m	1.8			
18	031001007072	给水	塑料给水管DN25 PP-R	m	84.2			
19	031301017029	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南双龙小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南双龙小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南双龙小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南双龙小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412001021	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED型 3.规格:1×10W　220V 4.类型:吸顶安装	套	12			
2	030412001022	普通道具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED型 3.规格:1×10W　220V 4.类型:吸顶安装	套	4			
3	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:明配 5.备注:其它详见设计	m	28.8			
4	030411004013	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.规格:2.5MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	93.4			
5	030404034021	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	4			
6	031301017030	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南双龙小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南双龙小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

2 包工程量清单

思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目_____工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第　1　页　共　1　页

编制说明

一、　编制依据

1、设计图及有关说明；
2、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
3、定额依据为《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）、《贵州省通用安装工程计价定额》2016版）、；
4、价格信息参考铜仁市最新一期信息价，铜仁市信息价没有的参照贵阳市信息价，贵阳市信息价没有的参照市场价或广材网价格。

二、　编制说明；

1、本项目土石比暂按 8:2 考虑；
2、外运运距暂按3公里考虑，弃渣费暂按8元/m^3考虑，最终结算以实际签证为准；
3、整体拆除暂按70元/m2计算，拆除后复绿等工作暂按60元/m2计算。

贵州勉励工程咨询服务有限公司 电子印章

建筑与装饰工程-思南邵家桥小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南邵家桥小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002006	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	1200			
2	011604003006	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	694.08			
3	011604001004	地砖拆除	拆除地砖	m2	694.08			
4	011610001002	木门窗拆除	拆除门、窗	樘	111			
5	010103002010	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	20			
6	011103002001	pvc耐磨地胶	1、成品PVC耐磨地胶,地胶厚度不小于2.00mm 2、专用胶粘剂粘贴 3、6~8厚水泥基自流平一道 4、原地面清理	m2	694.08			
7	011406001010	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	1200			
8	011207001002	外墙(PVC板)	1、外挂12mm厚PVC板 2、射钉固定 每张瓦片不应少于6个固定钉 3、瓷砖或其它面层	m2	1200			
9	011301001007	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	347.04			
10	011301001008	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆	m2	347.04			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南邵家桥小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板					
11	010807001003	铝合金窗	安装铝合金窗	m2	216			
12	010801001002	木质门	安装木门	m2	30			
13	010901001002	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面	m2	330			
14	011604002007	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	600			
15	011604001005	地砖拆除	拆除地砖	m2	281.1			
16	011604003007	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	281.1			
17	011610001003	木门窗拆除	拆除门、窗	樘	46			
18	010103002011	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑	m3	40			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南邵家桥小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算					
19	011103002002	pvc耐磨地胶	1、成品PVC耐磨地胶,地胶厚度不小于2.00mm 2、专用胶粘剂粘贴 3、6~8厚水泥基自流平一道 4、原地面清理	m2	281.1			
20	011406001011	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	600			
21	011207001003	外墙(PVC板)	1、外挂12mm厚PVC板 2、射钉固定 每张瓦片不应少于6个固定钉 3、瓷砖或其它面层	m2	650			
22	011301001009	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	140.55			
23	011301001010	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板	m2	140.55			
24	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	更换铝合金窗	m2	100.98			
25	010801001003	木质门	更换木门	m2	24.3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南邵家桥小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010901001003	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面	m2	130			
27	011701003015	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	1200			
28	011701003016	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	620.58			
29	011701002003	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	1200			
30	011701003017	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	600			
31	011701003018	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	281.1			
32	011701002004	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	650			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南邵家桥小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南邵家桥小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南大坝场小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南大坝场小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011101001001	硬化地面	1、100厚C20混凝土 2、80厚碎石垫层 3、素土回填夯实，密实度≥94%	m2	600			
2	010101001002	平整场地	人工场地平整	m2	35			
3	010101003002	挖沟槽土方	1、三类土； 2、挖土方式综合考虑	m3	12.08			
4	010103001004	回填方	1、原土回填	m3	80.75			
5	010103002016	余方弃置	1、挖运三类土； 2、运距暂按3公里考虑； 3、弃土费8元/m³。	m3	11.33			
6	010501001004	碎石垫层	200厚碎石垫层	m3	6.9			
7	010501002002	带形基础	150厚C20混凝土	m3	3.68			
8	010401003007	实心砖墙	240厚M7.5砌Mu10砖	m3	26.4			
9	011201001001	墙面一般抹灰	20厚1:2.5水泥砂浆 3厚水泥清光面层 内掺5%防水粉	m2	232			
10	010103002017	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	28.44			
11	011604002010	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	55.2			
12	011601001006	砖砌体拆除	拆除围墙	m3	13.2			
13	011604001007	屋面装修拆除	清除原有渣土及原基层空鼓起砂层	m2	300			
14	011610001005	木门窗拆除	木门窗拆除	樘	2			
15	010901001005	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点	m2	300.65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南大坝场小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面					
16	011102003011	地砖楼地面1	1、 防滑、耐磨地砖400x400x5面层铺装,水泥浆擦缝。 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上面洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、30厚1:2.5水泥砂浆找平层凝固后关水24小时试验。 4 、丙纶防水材料纵横交替上翻墙面1.2米 5、1.5厚高分子防水涂膜层一道 6、 20厚1:3水泥砂浆找平层 7、LC≥5.0轻集料混凝土回填(兼找坡,坡向地漏)	m2	47.6			
17	011204003006	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m) 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、丙纶专用防水材料一道,接头交错不小于100mm 5、墙体基层	m2	125.34			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南大坝场小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011302001002	铝合金吊顶	1、Φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接, 2、双向中距≤1200mm 3、次龙骨专用,中距<300~600; 4、0.5~0.8mm厚铝合金条板,中距100,150,200等	m2	47.6			
19	011210004004	厕所隔板	做法详西南18J517-46	m2	32.4			
20	011103002003	pvc耐磨地胶	1、成品PVC耐磨地胶,地胶厚度不小于2.00mm 2、专用胶粘剂粘贴 3、6~8厚水泥基自流平一道 4、原地面清理	m2	103.6			
21	011301001014	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	103.6			
22	010802001003	金属(塑钢）门	成品门安装	m2	13.5			
23	011701003025	墙砌筑脚手架	墙砌筑脚手架	m2	110			
24	011701003026	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	357.34			
25	011701003027	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	151.2			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南大坝场小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南大坝场小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南大坝场小学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南大坝场小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006022	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	15.2			
2	031001006023	排水管	塑料排水管DN75 PVC	m	6.75			
3	031001006024	排水管	塑料排水管DN50 PVC	m	5.25			
4	031003005001	塑料阀门	DN100 阀门	个	2			
5	031004008014	地漏	DN50	组	13			
6	031001007030	给水	塑料给水管DN50 PP-R	m	10			
7	031001007031	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	33.1			
8	031001007032	给水	塑料给水管DN15 PP-R	m	26			
9	030703005008	塑料阀门	DN15	个	26			
10	030703005009	塑料阀门	DN32	个	4			
11	030703005010	塑料阀门	DN40	个	8			
12	031004010002	淋浴器	淋浴器	套	13			
13	031001007033	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	33.72			
14	031001007034	给水	塑料给水管DN32 PP-R	m	14.4			
15	031001007035	给水	塑料给水管DN15 PP-R	m	26			
16	031003002002	Y型过滤器	DN32 Y型过滤器	个	2			
17	031003005002	塑料阀门	DN32 调节阀	个	1			
18	031301017014	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南大坝场小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南大坝场小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南文家店小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002014	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	2231.7			
2	011604003013	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	641.74			
3	011605002004	墙面块料拆除	拆除墙面砖	m2	58.5			
4	011604001009	屋面装修拆除	清除原有渣土及原基层空鼓起砂层	m2	414.14			
5	010103002021	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	167.3			
6	011406001020	内墙白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	1365.2			
7	011406001021	内墙白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	825.46			
8	011406001022	厕所白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	51.3			
9	011406001023	厕所白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	48.24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011301001020	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板	m2	320.87			
11	011301001021	白水泥天棚	1、、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	320.87			
12	011207001008	外墙(PVC板)米黄色	1、外挂12mm厚PVC板 2、射钉固定 每张瓦片不应少于6个固定钉 3、瓷砖或其它面层	m2	772.14			
13	010901001008	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基	m2	414.14			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面					
14	010401003008	砖隔墙	120厚M7.5砌Mu10砖	m3	0.95			
15	011204003007	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m ） 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、丙纶专用防水材料一道,接头交错不小于100mm 5、墙体基层	m2	17.5			
16	010101001003	平整场地	人工场地平整	m2	35			
17	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	27.86			
18	010103001005	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:利用开挖方 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	13.58			
19	010102003003	挖基坑石方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	6.24			
20	010103002022	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.运距:暂按3km考虑 3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	6.24			
21	010103002023	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按3km考虑	m3	14.28			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。					
22	010501001005	垫层	C15现浇混凝土垫层	m3	3.2			
23	010501003002	独立基础	C30现浇混凝土独立基础	m3	11.6			
24	010502001002	矩形柱	C30现浇混凝土矩形柱	m3	6.12			
25	010503001001	基础梁	C30现浇混凝土基础梁	m3	3.1			
26	010503002002	矩形梁	C30现浇混凝土矩形梁	m3	4.41			
27	010505002002	无梁板	C30现浇混凝土无梁板	m3	6.74			
28	010401003009	实心砖墙	200厚砖砌实心墙	m3	16.71			
29	010401003010	女儿墙	200厚砖砌女儿墙	m3	3.34			
30	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	铝合金成品窗 推拉窗 安装	m2	10.17			
31	010802001004	金属(塑钢）门	M1024	m2	3.78			
32	010801001004	木质门	M0721	m2	1.47			
33	010801001005	木质门	M0921	m2	3.78			
34	010515001014	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤6mm	t	0.01			
35	010515001015	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤8mm	t	0.012			
36	010515001016	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径6mm	t	0.02			
37	010515001017	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径8mm	t	1.243			
38	010515001018	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径10mm	t	0.069			
39	010515001019	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径12mm	t	0.481			
40	010515001020	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径14mm	t	0.444			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010515001021	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径16mm	t	0.986			
42	010515001022	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径18mm	t	0.457			
43	010515001023	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径25mm	t	0.018			
44	010516003001	机械连接	直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	个	46			
45	010516003002	机械连接	直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤18mm	个	48			
46	011102003012	地砖楼面1	1、300X300X8防滑、耐磨地砖面层铺装,水泥浆擦缝。 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上面洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、2.0mm厚聚合物水泥防水涂料一布两涂并上翻门槛处标高以上300mm;门洞处防水层外延伸300mm;管道、地漏周边200mm范围内附加1.5mm厚合成高分子防水涂料并加玻纤无纺布;其他阴阳角部位(包括门洞处)附加玻纤无纺布一道 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、水泥浆水灰比0.5结合层一道 6、LC≥5.0轻集料混凝土回填(兼找坡,坡向地漏) 7、钢筋混凝土楼面板	m2	3.04			
47	011102003013	地砖楼面2	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道	m2	18.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、结构层					
48	011406001024	外墙(真石漆)棕色	1、3mm厚真石漆 2、2mm厚刮柔性耐水腻子 3、8mm厚聚合物水泥砂浆防水层+1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量大于1.5kg/m) 4、墙体满挂碱涂塑玻璃纤维网格布(150g/m2),压入两层抹灰中 5、8mm厚1:3水泥砂浆找平,清扫 6、砌体或钢筋砼侧壁	m2	108.1			
49	011406001025	外墙(真石漆)白色	1、3mm厚真石漆 2、2mm厚刮柔性耐水腻子 3、8mm厚聚合物水泥砂浆防水层+1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量大于1.5kg/m) 4、墙体满挂碱涂塑玻璃纤维网格布(150g/m2),压入两层抹灰中 5、8mm厚1:3水泥砂浆找平,清扫 6、砌体或钢筋砼侧壁	m2	3.9			
50	010901001009	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C20细石混凝土,内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎 或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、20厚水泥1:3砂浆找平层(间隔6m设分隔缝,	m2	28.22			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝宽10mm,密封胶嵌实) 6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡 7、钢筋混凝土现浇屋面,原浆压光					
51	011204003008	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m ） 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 5、9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 6、墙体基层	m2	18.2			
52	011406001026	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、界面处理剂 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	57.12			
53	011301001022	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、混凝土楼板	m2	59.97			
54	040201022002	排水沟、截水沟	1.100厚C10混凝土垫层; 2.M5水泥砂浆砌砖; 3.20厚1：2.5水泥砂浆粉光;	m	26			
55	011508001001	校徽	校徽	套	1			
56	010805004001	电动伸缩门	1.5*8电动伸缩门	樘	1			
57	011508001002	对联	对联	套	1			
58	011702029002	散水	1、素土夯实; 2、100厚C20混凝土或者	m2	8.24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			碎石垫层； 3、60厚C15混凝土； 4、20厚1：2.5水泥砂浆粉光					
59	010507007001	eps装饰	eps装饰	m	1			
60	011701003038	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	2290.2			
61	011701003039	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	641.74			
62	011701003040	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	2290.2			
63	011701003041	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	641.74			
64	011701002009	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	772.14			
65	010501001006	垫层	1.基础垫层	m3	13.31			
66	010501003003	独立基础	1.独立基础	m3	26.82			
67	010502001003	矩形柱	1.矩形柱模板	m3	63.58			
68	010503001002	基础梁	1.基础梁模板	m3	26.08			
69	010503002003	矩形梁	1.矩形梁模板	m3	43.64			
70	010505002003	无梁板	1.无梁板模板	m3	56.2			
71	011701001003	综合脚手架	1.檐口高度:≤20m	m2	35			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南文家店小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017011	配电箱	名称:动力配电箱 -2ZAL 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	1			
2	030404017012	配电箱3	名称:动力配电箱 AL1 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	1			
3	030404017013	配电箱	名称:动力配电箱 AL2、3 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	2			
4	040804002016	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-5×16 4.规格:90mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	80			
5	040804001011	配管	1.名称:动力配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.安装方式：WS	m	80			
6	040804001012	配管	1.名称:照明（或动力）配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式:WC	m	61			
7	040804001013	配管	1.名称:照明（或动力）配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:WC	m	1595.12			
8	040804002017	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-3*2.5 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	2780.61			
9	040804002018	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-3*4 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	2064.75			
10	040804002019	配线	1.名称:动力配线	m	183			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-3*6 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图					
11	030404034010	照明开关	1.名称:一控双联 2.规格:10A 3.安装方式:离地1.3m暗装	个	36			
12	030404034011	照明开关	1.名称:单极单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	12			
13	030404034012	照明开关	1.名称:双控单联 2.规格:10A 3.安装方式:离地1.3m暗装	个	4			
14	030404035007	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A安全型二三孔 3.安装方式:距地0.3米暗装	个	112			
15	030404035008	空调插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A安全型二三孔 3.安装方式:距地2米暗装	个	5			
16	030412001012	普通灯具	1.名称:LED平板灯 200*1200 2.规格:100W 3.类型:，吊装距离地面2.8	套	82			
17	030412001013	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号:广照型 3.规格:40W	套	43			
18	031301017016	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南文家店小学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006026	雨水管	塑料给水管DN75 PP-R	m	13			
2	040504009002	雨水斗	外入试雨水斗	座	2			
3	040504008004	化粪池清理	化粪池清理暂按不含税5000元/座考虑，结算时根据实际签证调整	座	1			
4	031004006005	大便器	延时自闭式蹲便器	组	17			
5	031004008015	地漏	DN50	组	2			
6	031004008016	清扫口	DN100	组	4			
7	031001006027	排水管	塑料排水管DN200 PVC	m	10			
8	031001006028	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	66.76			
9	031001006029	排水管	塑料排水管DN75 PVC	m	1.6			
10	031001006030	排水管	塑料排水管DN50 PVC	m	3.1			
11	040504008005	整体化粪池 YJHB-5-Ⅱ	1、化粪池YJHB-5-Ⅱ详图集14SS706,含开挖回填。 2、运距暂按3公里考虑。 3、弃土费暂按8元/公里考虑	座	1			
12	040504008006	整体化粪池 YJHB-1-Ⅱ	1、化粪池YJHB-1-Ⅱ详图集14SS706,含开挖回填。 2、运距暂按3公里考虑。 3、弃土费暂按8元/公里考虑	座	1			
13	030703005011	塑料阀门	DN15	个	3			
14	030703005012	塑料阀门	DN25	个	15			
15	030703005013	塑料阀门	DN20	个	1			
16	031001007036	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	37.2			
17	031001007037	给水	塑料给水管DN32 PP-R	m	9.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031001007038	给水	塑料给水管DN25 PP-R	m	63.3			
19	031001007039	给水	塑料给水管DN20 PP-R	m	3.3			
20	031001007040	给水	塑料给水管DN15 PP-R	m	6.35			
21	031301017017	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南文家店小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南孙家坝初级中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南孙家坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002015	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	371.73			
2	011604003014	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	136.4			
3	011604001010	屋面装修拆除	清除原有渣土及原基层空鼓起砂层	m2	495.87			
4	011604001011	屋面装修拆除至结构层	拆除原有混凝土至结构层，凿出凹凸面	m2	15.2			
5	010103002024	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	50.96			
6	011406001027	宿舍白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	82.89			
7	011406001028	宿舍白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	53.79			
8	011406001029	卫生间、洗漱间白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	121.8			
9	011406001030	卫生间、洗漱间白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价）	m2	113.25			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南孙家坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、混凝土墙面或砖墙面					
10	011301001023	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板	m2	68.2			
11	011301001024	白水泥天棚	1、、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	68.2			
12	010901001010	宿舍Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面	m2	300			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南孙家坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010901001011	卫生间、洗漱间Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面	m2	183.87			
14	010901001012	食堂Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面	m2	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南孙家坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031001006031	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	12			
16	010904004001	楼（地）面变形缝	1、130厚P6C30抗渗筋混凝盖板 2、150x300厚P6C30浇筑C30抗渗筋混凝 3、拆除原有混凝土至结构层，凿出凹凸面（已单独计价）	m	38			
17	010903004001	墙面变形缝	1、3600*200*2不锈钢板安装	m	43.2			
18	010401003011	实心砖墙	200宽的墙砌筑	m3	0.65			
19	011701003042	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	277.2			
20	011701003043	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	102.3			
21	011701003044	墙砌筑脚手架	墙砌筑脚手架	m2	2.16			
22	011701003045	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	277.2			
23	011701003046	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	102.3			
24	011701002010	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	86.4			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南孙家坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南孙家坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南兴隆涟江小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南兴隆涟江小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604001014	屋面装修拆除	清除原有渣土及原基层空鼓起砂层	m2	241.4			
2	011604002017	女儿墙墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	49.32			
3	010103002028	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	14.54			
4	010901001015	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面	m2	241.4			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南兴隆涟江小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南兴隆涟江小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南大坝场官寨小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南大坝场官寨小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002022	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	324.8			
2	011604003018	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	95.56			
3	010103002031	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	21.02			
4	011406001039	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	104.06			
5	011406001040	白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	220.73			
6	011102003016	水泥地面	1、3厚水泥乳浆清光 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 3、清除空妓翻砂层(已单独计取) 4、结构层	m2	95.56			
7	011301001031	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板	m2	47.78			
8	011301001032	白水泥天棚	1、、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光	m2	47.78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南大坝场官寨小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板					
9	010506001004	台阶	1.2*0.3*0.15，台阶 2.混凝土强度等级：C20	m2	0.72			
10	030412001015	普通灯具	2个100WLED吸顶灯	套	2			
11	011701003055	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	324.79			
12	011701003056	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	95.56			
13	011701003057	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	324.79			
14	011701003058	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	95.56			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南大坝场官寨小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南大坝场官寨小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南天桥乡黎明小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南天桥乡黎明小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001002	瓦屋面拆除	瓦屋面拆除	m2	371.97			
2	010103002040	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	18.6			
3	010901001018	塑钢瓦屋面 不上人坡屋面	1、1.4mm TPF 塑钢瓦(0.6mmYX-24-210-840 2、 金属板覆 0.8mmTPO 防水卷材) 3、剥离强度≥3.0N/mm或卷材	m2	371.97			
4	011701002012	外脚手架拆除屋面	屋面装饰脚手架	m2	371.98			
5	011701002013	外脚手架	屋面装饰脚手架	m2	371.98			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南天桥乡黎明小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南天桥乡黎明小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南兴隆小学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南兴隆小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604001016	屋面装修拆除	清除原有渣土及原基层空鼓起砂层	m2	40.66			
2	011601001012	砖砌体拆除	拆除砖砌栏板	m3	1.8			
3	011604002025	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	723.15			
4	011604003021	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	464.28			
5	011610001009	木门窗拆除	木门窗拆除	樘	10			
6	010103002041	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	64.28			
7	011102003020	地砖楼地面2	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层	m2	464.28			
8	010802001005	金属(塑钢）门	M1024	m2	17.1			
9	011406001044	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	526.11			
10	011406001045	白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	197.04			
11	011204003013	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂	m2	149.28			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南兴隆小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m) 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、丙纶专用防水材料一道,接头交错不小于100mm 5、墙体基层					
12	011301001036	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板	m2	214.97			
13	011301001037	白水泥天棚	1、、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	214.97			
14	010901001019	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防	m2	40.66			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南兴隆小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面					
15	011302001003	铝合金吊顶	1、Φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接, 2、双向中距≤1200mm 3、次龙骨专用,中距<300~600; 4、0.5~0.8mm厚铝合金条板,中距100,150,200等	m2	34.34			
16	010507004002	台阶	M7.5砌Mu10砖	m2	3.6			
17	010606006001	钢平台	详见大样图	套	1			
18	010507007002	洗碗池	详见大样图	套	1			
19	011204001002	洗碗池块料装修	1.耐磨150x600资砖面层(白色),水沉浆擦缝; 2、15 厚1:25 水泥砂浆; 3、2 厚JS 水泥基防水涂料	m2	15.08			
20	011701003063	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	723.15			
21	011701003064	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	464.28			
22	011701003065	墙砌筑脚手架	墙砌筑脚手架	m2	9			
23	011701003066	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	723.15			
24	011701003067	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	464.28			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南兴隆小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南兴隆小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南板桥小学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南板桥小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607002001	防水层拆除	拆除屋面表层和防水层	m2	250			
2	010103002043	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	25			
3	010901001020	级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面	m2	250			
4	011604002027	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	2880			
5	011604003023	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	2400			
6	011610001010	木门窗拆除	拆除门、窗	樘	1			
7	010103002044	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	11			
8	011406001047	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌	m2	720			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南板桥小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面					
9	011301001039	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	2400			
10	011301001040	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板	m2	240			
11	011701003070	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	720			
12	011701003071	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	2400			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南板桥小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南板桥小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南邵家桥中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南邵家桥中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001003	瓦屋面拆除	瓦屋面拆除	m2	300			
2	010103002045	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	2			
3	010901001021	树脂瓦屋面	1、树脂瓦屋面	m2	300			
4	011701002014	外脚手架	拆除脚手架	m2	257.04			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南邵家桥中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南邵家桥中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南翁溪初级中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南翁溪初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011103002004	pvc耐磨地胶	1、成品PVC耐磨地胶,地胶厚度不小于2.00mm 2、专用胶粘剂粘贴 3、6~8厚水泥基自流平一道 4、原地面清理	m2	2348.49			
2	010103002048	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	26.2			
3	011102003024	地砖楼地面2	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层	m2	400			
4	010901001022	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面	m2	500			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南翁溪初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011604002030	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	24			
6	011604001018	屋面装修拆除	清除原有渣土及原基层空鼓起砂层	m2	500			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南翁溪初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南翁溪初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南板桥中学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南板桥中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011605002007	墙面块料拆除	拆除墙面砖	m2	345.12			
2	011604001019	地砖拆除	拆除地砖	m2	99.28			
3	011604003026	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	99.28			
4	011601001015	砖砌体拆除	拆除蹲位和小便池	m3	10.48			
5	010103002049	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	12			
6	011102003025	地砖楼地面	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层	m2	99.28			
7	011406001050	乳胶漆墙面	1、喷(刷)涂料(一底两面) 2、分遍满刮腻子达2~3mm厚,找平,磨光 3、铲除原有腻子（单列计价） 4、混凝土楼板(墙面)	m2	345.12			
8	011406001051	乳胶漆天棚	1、喷(刷)涂料(一底两面) 2、分遍满刮腻子达2~3mm厚,找平,磨光 3、铲除原有腻子（单列计价） 4、混凝土楼板(墙面)	m2	108			
9	011701003076	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	345.12			
10	011701003077	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	108			
11	011610001013	木门窗拆除	木门窗拆除	樘	78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南板桥中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010103002050	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	4			
13	010801001008	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1024、M1224、M1524 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详图纸设计	樘	38			
14	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:M1812、M1818 2.玻璃品种、厚度:详图纸设计	m2	179.28			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南板桥中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南板桥中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南思源实验学校 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南思源实验学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604001015	地砖拆除	拆除地砖	m2	1360			
2	010103002032	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	8			
3	011102003017	地砖楼地面2	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层	m2	1360			
4	011604002023	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	218.12			
5	011604003019	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	181.27			
6	011605002006	墙面块料拆除	拆除墙面砖	m2	338.65			
7	011610001006	木门窗拆除	木门窗拆除	樘	2			
8	011612002006	卫生洁具拆除	拆除沐浴	套	96			
9	011601001008	砖砌体拆除	拆除砖隔墙	m3	11.28			
10	011606002001	拆除隔板	拆除卫生间隔板	m2	15.97			
11	011612002007	蹲便器拆除	蹲便器拆除	个	4			
12	011601001009	砖砌体拆除	拆除蹲位和小便池	m3	2.25			
13	011602001007	混凝土构件拆除	拆除混凝土洗手池	m3	2.21			
14	010103002033	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	20			
15	011102003018	地砖楼地面2	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝	m2	181.27			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南思源实验学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层					
16	011406001041	白水泥	2、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 3、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 4、界面处理剂 5、铲除原有腻子（单列计价） 6、混凝土墙面或砖墙面	m2	187.02			
17	011204003011	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m ）2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、丙纶专用防水材料一道,接头交错不小于100mm 5、墙体基层	m2	187.02			
18	011301001033	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	181.27			
19	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:M1812、M1818 2.玻璃品种、厚度:详图纸设计	m2	10.92			
20	010401003015	砖砌衣柜	120厚M7.5砌Mu10砖	m3	4.5			
21	010401003016	砖隔墙	120厚M7.5砌Mu10砖	m3	31			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南思源实验学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031004010003	淋浴器	安装淋浴器	套	36			
23	011701003059	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	556.77			
24	011701003060	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	181.27			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南思源实验学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南思源实验学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南思源实验学校 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南思源实验学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412001016	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED型 3.规格:1×10W　220V 4.类型:吸顶安装	套	43			
2	030412001017	普通道具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED型 3.规格:1×10W　220V 4.类型:吸顶安装	套	5			
3	030412005002	荧光灯	11.名称:荧光灯安装 2.型号单管荧光灯 3.规格:1×18W 4.安装形式:吸顶安装	套	5			
4	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:明配 5.备注:其它详见设计	m	195.8			
5	030411004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.规格:2.5MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	587.27			
6	030404034014	照明开关	1.名称:单极单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	1			
7	030404034015	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	10			
8	030404034016	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	5			
9	031301017020	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南思源实验学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南思源实验学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南思源实验学校　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南思源实验学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004008018	地漏	DN50	组	13			
2	031004008019	清扫口	DN100	组	3			
3	031004008020	存水弯	DN100	组	11			
4	030703005015	塑料阀门	DN100	个	37			
5	030703005016	水龙头	DN25	个	3			
6	031001006035	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	20.35			
7	031001006036	排水管	塑料排水管DN75 PVC	m	6.73			
8	031001007044	给水	塑料给水管DN100 PP-R	m	334.9			
9	031001007045	给水	塑料给水管DN80 PP-R	m	334.9			
10	031001007046	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	3.73			
11	031001007047	给水	塑料给水管DN32 PP-R	m	3.89			
12	031001007048	给水	塑料给水管DN25 PP-R	m	4.03			
13	031001007049	给水	塑料给水管DN15 PP-R	m	478.2			
14	031301017021	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南思源实验学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南思源实验学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

3 包工程量清单

思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目_____工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第　1　页　共　1　页

编制说明

一、　编制依据

1、设计图及有关说明；
2、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
3、定额依据为《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）、《贵州省通用安装工程计价定额》2016版）、；
4、价格信息参考铜仁市最新一期信息价，铜仁市信息价没有的参照贵阳市信息价，贵阳市信息价没有的参照市场价或广材网价格。

二、　编制说明；

1、本项目土石比暂按 8:2 考虑；
2、外运运距暂按3公里考虑，弃渣费暂按8元/m^3考虑，最终结算以实际签证为准；
3、整体拆除暂按70元/m2计算，拆除后复绿等工作暂按60元/m2计算。

贵州勉励工程咨询服务有限公司 电子印章

建筑与装饰工程-思南香坝小学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南香坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102003008	地砖楼地面1	1、 防滑、耐磨地砖400x400x5面层铺装,水泥浆擦缝。 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上面洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、30厚1:2.5水泥砂浆找平层凝固后关水24小时试验。 4 、丙纶防水材料纵横交替上翻墙面1.2米 5、1.5厚高分子防水涂膜层一道 6、 20厚1:3水泥砂浆找平层 7、LC≥5.0轻集料混凝土回填(兼找坡,坡向地漏)	m2	276.24			
2	011204003004	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m ） 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、丙纶专用防水材料一道,接头交错不小于100mm 5、墙体基层	m2	832.44			
3	011301001011	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	276.24			
4	011505001002	洗漱台	砌筑洗手台和C25浇筑混凝土	个	1			
5	010802001002	金属(塑钢）门	M1024	m2	25.2			
6	010401012001	零星砌砖	120厚M75砌MU10砖，蹲位和隔墙	m3	55.48			
7	011604001006	地砖拆除	拆除地砖	m2	276.24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南香坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011605002003	墙面块料拆除	拆除墙面砖	m2	387.72			
9	011604002008	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	444.72			
10	011604003008	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	276.24			
11	010103002012	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	69.25			
12	011602001003	整体拆除	整体拆除厕所，拆除暂按70元/m2计算（包含拆除，清理，垃圾外运及弃土费等全部内容），拆除后处理暂按60元/m2计算（按委托人要求完成复绿等全部内容）	m2	281.88			
13	011701003019	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	832.44			
14	011701003020	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	276.72			
15	011701003021	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	832.44			
16	011701003022	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	276.72			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南香坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南香坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南香坝小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南香坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040804002014	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-3*10 4.规格:30mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	10			
2	040804002015	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-3*2.5 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	1204.32			
3	040804001009	配管	1.名称:动力配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.安装方式：WS	m	10			
4	040804001010	配管	1.名称:照明（或动力）配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:WC	m	401.44			
5	030404017009	配电箱	名称:动力配电箱 AL1 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	1			
6	040801029004	照明开关	1.名称:一控双联 2.规格:10A 3.安装方式:离地1.3m暗装	个	12			
7	030412001010	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号:广照型 3.规格:40W	套	60			
8	031301017010	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南香坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南香坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南香坝小学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南香坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006017	排水管	塑料排水管DN300 PVC	m	50			
2	031001006018	排水管	塑料排水管DN200 PVC	m	50.8			
3	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	大便槽冲水水箱总容积108L，有效容积80L两个，108L水箱冲洗水箱尺寸：615X415X454（h），冲洗水箱进水管管径DN15，冲洗管管径DN40，大便槽末端接DN150存水弯，接管角度135度，参照图集09S304-P146~P147。	套	4			
4	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	总容积94.5L,有效容积70L，水箱冲洗水箱尺寸:615*365*454(h)，冲洗水箱进水管管径DN15,冲洗管管径DN40,大便槽末端接DN150存水弯,接管角度135度 参照图集09S304-P146~P147	套	4			
5	031004013003	大、小便槽自动冲洗水箱	总容积25.9L,有效容积19L，冲洗水箱尺寸:420*220*280(h),冲洗水箱进水管管径DN15,冲洗管管径DN4 0大便槽末端接DN150存水弯,接管角度135度,参照图集09S304-P144~P145	套	2			
6	031001007022	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	15			
7	031301017011	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南香坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南香坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南亭子坝小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002009	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	542.58			
2	011604003009	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	366.54			
3	011601001005	墙体拆除	砖砌墙体拆除	m3	6.89			
4	011610001004	木门窗拆除	木门窗拆除	樘	4			
5	010103002013	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	26			
6	011406001012	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	542.58			
7	011301001012	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	366.54			
8	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	79.05			
9	010102003002	挖基坑石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	19.76			
10	010103001003	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	50.75			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.填方来源、运距:利用开挖方 4.工程量:工程量含工作边及放坡					
11	010103002014	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按3km考虑 3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	28.3			
12	010103002015	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.运距:暂按3km考虑 3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	19.76			
13	010501001003	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	8.76			
14	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	41.08			
15	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.61			
16	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.83			
17	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	23.33			
18	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标砖240×115×53，M10.0水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:直行墙	m3	98.14			
19	010515002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6箍筋	t	0.613			
20	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ≤10	t	1.518			
21	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ≤18	t	8.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C0915、C1512 2.玻璃品种、厚度:详图纸设计	m2	14.85			
23	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲位、小便槽	m3	10.74			
24	011102003009	水泥砂浆地面	1、20 厚 1:2 水泥砂浆面层铁板赶光 2、防水层: 1.5+1.5 厚聚合物防水涂料上翻 300 ,上撒粘适量细砂 3、1:3 水泥砂浆找平层最薄处 20 厚并抹平; 4、水泥浆水灰比 0.4~0.5 结合层一道 5、100 厚 C15 混凝土垫层 6、素土夯实基土	m2	137.69			
25	011204003005	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m ） 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 5、9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 6、墙体基层	m2	1			
26	011406001013	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、界面处理剂 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	537.28			
27	011406001014	外墙(真石漆)	1、3mm厚真石漆 2、2mm厚刮柔性耐水腻子 3、8mm厚聚合物水泥砂浆防水层+1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用	m2	483.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			量大于1.5kg/m) 4、墙体满挂碱涂塑玻璃纤维网格布(150g/m2),压入两层抹灰中 5、8mm厚1:3水泥砂浆找平,清扫 6、砌体或钢筋砼侧壁					
28	010901001004	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C20细石混凝土,内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎 或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、20厚水泥1:3砂浆找平层(间隔6m设分隔缝,缝宽10mm,密封胶嵌实) 6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡 7、钢筋混凝土现浇屋面,原浆压光	m2	58.3			
29	011102003010	水泥砂浆地面	1、20 厚 1:2 水泥砂浆面层铁板赶光 2、防水层: 1.5+1.5 厚聚合物防水涂料上翻 300 ,上撒粘适量细砂 3、1:3 水泥砂浆找平层最薄处 20 厚并抹平; 4、水泥浆水灰比 0.4~0.5 结合层一道 5、100 厚 C15 混凝土垫层 6、素土夯实基土	m2	52.65			
30	011301001013	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、钢筋砼梁、柱与砌体	m2	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、混凝土楼板					
31	01B002	化粪池	化粪池G6-16SQF详图集22s702,含开挖回填	个	1			
32	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲位、小便槽	m3	10.74			
33	010401003006	砖隔墙	120厚M7.5砌Mu10砖	m3	6.03			
34	011505001003	洗漱台	做法详西南18J517-35-1	m2	5.76			
35	011210004003	厕所隔板	做法详西南18J517-46	m2	120			
36	011207001004	外墙(PVC板)	1、外挂12mm厚PVC板 2、射钉固定 每张瓦片不应少于6个固定钉 3、瓷砖或其它面层	m2	1119.94			
37	011701003023	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	542.58			
38	011701003024	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	366.54			
39	011701002005	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	1119.94			
40	011701001002	综合脚手架	1.檐口高度:≤20m	m2	164.22			
41	011702001005	基础垫层	1.基础类型:基础垫层	m2	5.47			
42	011702001006	满堂基础	1.基础类型:满堂基础	m2	26.54			
43	011702003001	构造柱	1.构造柱模板	m2	47.6			
44	011702008001	圈梁	1.圈梁直形	m2	115.45			
45	011702014001	有梁板	1.有梁板模板	m2	180.5			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南亭子坝小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017010	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	6			
2	030412001011	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED型 3.规格:1×10W　220V 4.类型:吸顶安装	套	15			
3	030404035006	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A安全型二三孔 3.安装方式:距地0.3米暗装	个	6			
4	030404034008	照明开关	1.名称:单极单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	3			
5	030404034009	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	3			
6	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:明配 5.备注:其它详见设计	m	195.8			
7	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.规格:2.5MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	255.81			
8	030411004006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ6 4.规格:6MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	121.7			
9	031301017012	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南亭子坝小学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004003002	洗脸盆	洗漱台上洗脸盆	组	12			
2	031004006004	大便器	延时自闭式蹲便器	组	16			
3	031004008010	地漏	DN50	组	33			
4	031004008011	清扫口	DN100	组	9			
5	031004008012	其他成品卫生器具	拖布池	组	1			
6	031004008013	存水弯	DN100	组	20			
7	031003002001	Y型过滤器	DN40　Y型过滤器	个	7			
8	031003001001	螺纹阀门	DN25	个	1			
9	031003001002	螺纹阀门	DN32	个	5			
10	031003001003	螺纹阀门	DN40	个	4			
11	030703005007	水龙头	DN25	个	1			
12	031001006019	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	124.6			
13	031001006020	排水管	塑料排水管DN75 PVC	m	24.77			
14	031001006021	排水管	塑料排水管DN50 PVC	m	32.34			
15	031001007023	给水	塑料给水管DN100 PP-R	m	60.45			
16	031001007024	给水	塑料给水管DN50 PP-R	m	7.12			
17	031001007025	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	89.83			
18	031001007026	给水	塑料给水管DN32 PP-R	m	115.52			
19	031001007027	给水	塑料给水管DN25 PP-R	m	52.36			
20	031001007028	给水	塑料给水管DN20 PP-R	m	11.94			
21	031001007029	给水	塑料给水管DN15 PP-R	m	193.63			
22	031301017013	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南亭子坝小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南枫芸小学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南枫芸小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604001008	地面抹灰拆除	拆除空鼓翻砂层	m2	524.15			
2	011604002012	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	1643.82			
3	011604003011	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	751.02			
4	010103002019	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	149.95			
5	011101001003	水泥楼地面1	1、3厚水泥乳浆清光 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 3、清除空鼓翻砂层（单独记取） 4、结构层	m2	524.16			
6	011207001006	外墙(PVC板)（米黄色）	1、外挂12mm厚PVC板 2、射钉固定 每张瓦片不应少于6个固定钉 3、瓷砖或其它面层	m2	738.7			
7	011406001016	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	524.9			
8	011406001017	白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	772.86			
9	011301001016	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润	m2	375.51			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南枫芸小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板					
10	011301001017	白水泥天棚	1、、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	375.51			
11	010901001006	树脂瓦更换	更换受损树脂瓦	m2	80			
12	011701003030	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	1297.77			
13	011701003031	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	751.02			
14	011701003032	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	1297.77			
15	011701003033	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	751.02			
16	011701002007	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	738.7			
17	011701002008	外脚手架	屋面装饰脚手架	m2	80			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南枫芸小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南枫芸小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南枫芸小学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南枫芸小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006025	落水管	塑料排落水管DN100 PVC	m	30			
2	031301017015	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南枫芸小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南枫芸小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南香坝初级中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001004	平整场地	人工场地平整	m2	140.96			
2	011101001005	硬化地面	1、100厚C20混凝土 2、80厚碎石垫层 3、素土回填夯实，密实度≥94%	m2	230			
3	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	119.73			
4	010102002002	挖沟槽石方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	27.44			
5	010103001006	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:利用开挖方 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	49.43			
6	010103002026	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.运距:暂按3km考虑 3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	27.44			
7	010103002027	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按3km考虑； 3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	70.3			
8	010501001007	垫层	C15现浇混凝土垫层	m3	8.84			
9	010501003004	独立基础	C30现浇混凝土独立基础	m3	27.83			
10	010502001004	矩形柱	C30现浇混凝土矩形柱	m3	18.28			
11	010503001003	基础梁	C30现浇混凝土基础梁	m3	11.13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503002004	矩形梁	C30现浇混凝土矩形梁	m3	41.07			
13	010505002004	无梁板	C30现浇混凝土无梁板	m3	34.83			
14	010506001002	直形楼梯	C30现浇混凝土楼梯	m2	19.86			
15	010401003013	实心砖墙	200厚砖砌实心墙	m3	49.31			
16	010401003014	女儿墙	200厚砖砌女儿墙	m3	10.2			
17	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	铝合金成品窗 推拉窗 安装	m2	82.34			
18	010515001024	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤6mm	t	0.275			
19	010515001025	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径6mm	t	0.024			
20	010515001026	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径8mm	t	5.211			
21	010515001027	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径10mm	t	0.725			
22	010515001028	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径12mm	t	2.473			
23	010515001029	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径14mm	t	0.484			
24	010515001030	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径16mm	t	1.239			
25	010515001031	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径18mm	t	1.15			
26	010515001032	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径20mm	t	4.2			
27	010515001033	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径22mm	t	2.72			
28	010515001034	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径25mm	t	0.165			
29	010516003003	机械连接	直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	个	38			
30	010516003004	机械连接	直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤18mm	个	10			
31	010516003005	机械连接	直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	100			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010516003006	机械连接	直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤22mm	个	77			
33	011102003014	水泥砂浆地面	1、20 厚 1:2 水泥砂浆面层铁板赶光 2、防水层：1.5+1.5 厚聚合物防水涂料上翻 300 ，上撒粘适量细砂 3、1:3 水泥砂浆找平层最薄处 20 厚并抹平； 4、水泥浆水灰比 0.4~0.5 结合层一道 5、100 厚 C15 混凝土垫层 6、素土夯实基土	m2	87.1			
34	011102003015	地砖楼面1	1、300X300X8防滑、耐磨地砖面层铺装,水泥浆擦缝。 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上面洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、2.0mm厚聚合物水泥防水涂料一布两涂并上翻门槛处标高以上300mm;门洞处防水层外延伸300mm;管道、地漏周边200mm范围内附加1.5mm厚合成高分子防水涂料并加玻纤无纺布;其他阴阳角部位(包括门洞处)附加玻纤无纺布一道 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、水泥浆水灰比0.5结合层一道 6、LC≥5.0轻集料混凝土回填(兼找坡,坡向地漏) 7、钢筋混凝土楼面板	m2	228.7			
35	011204003010	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m) 2 3、4厚强力胶粉泥粘接	m2	286.49			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层,揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 5、9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 6、墙体基层					
36	011406001033	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、界面处理剂 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	40.8			
37	011406001034	外墙(真石漆)	1、3mm厚真石漆 2、2mm厚刮柔性耐水腻子 3、8mm厚聚合物水泥砂浆防水层+1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量大于1.5kg/m) 4、墙体满挂碱涂塑玻璃纤维网格布(150g/m2),压入两层抹灰中 5、8mm厚1:3水泥砂浆找平,清扫 6、砌体或钢筋砼侧壁	m2	264.67			
38	010901001014	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C20细石混凝土,内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎 或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、20厚水泥1:3砂浆找平层(间隔6m设分隔缝,	m2	180.82			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝宽10mm,密封胶嵌实) 6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡 7、钢筋混凝土现浇屋面,原浆压光					
39	011301001026	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、混凝土楼板	m2	312.49			
40	040201022003	排水沟、截水沟	1.100厚C10混凝土垫层; 2.M5水泥砂浆砌砖; 3.20厚1：2.5水泥砂浆粉光;	m	186.73			
41	011505001004	洗漱台	砌筑洗手台和C25浇筑混凝土	个	1			
42	011702029003	散水	1、素土夯实; 2、100厚C20混凝土或者碎石垫层; 3、60厚C15混凝土; 4、20厚1：2.5水泥砂浆粉光	m2	45.79			
43	011201001003	墙面一般抹灰（蹲位和隔墙）	20厚1:3砂浆找平层 3厚灰水泥清光面层	m2	433.94			
44	010401012006	零星砌砖	120厚M75砌MU10砖，蹲位和隔墙	m3	45.13			
45	011602001006	整体拆除	整体拆除厕所，拆除暂按70元/m2计算（包含拆除，清理，垃圾外运及弃土费等全部内容），拆除后处理暂按60元/m2计算（按委托人要求完成复绿等全部内容）	m2	134.1			
46	010501001008	垫层	1.基础垫层	m3	28.3			
47	010501003005	独立基础	2.独立基础	m3	51.78			
48	010502001005	矩形柱	3.矩形柱模板	m3	134.59			
49	010503001004	基础梁	4.基础梁模板	m3	79.85			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010503002005	矩形梁	1.矩形梁模板	m3	289.78			
51	010505002005	无梁板	1.无梁板模板	m3	273.76			
52	010506001003	直形楼梯	1.直形	m2	25.61			
53	011701001004	综合脚手架	1.檐口高度:≤20m	m2	281.9			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南香坝初级中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040804002020	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-3*10 4.规格:30mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	10			
2	040804002021	配线	1.名称:照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-YJE-3×2.5 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.备注:详见设计图	m	875.1			
3	040804001014	配管	1.名称:动力配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.安装方式：WS	m	10			
4	040804001015	配管	1.名称:照明（或动力）配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:WC	m	291.7			
5	030404017014	配电箱	名称:动力配电箱 AL1 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	1			
6	040801029005	照明开关	1.名称:一控双联 2.规格:10A 3.安装方式:离地1.3m暗装	个	4			
7	030404034013	照明开关	1.名称:单极单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	4			
8	030412001014	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号:广照型 3.规格:40W	套	30			
9	031301017019	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南香坝初级中学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006033	排水管	塑料排水管DN300 PVC	m	50			
2	031001006034	排水管	塑料排水管DN200 PVC	m	50.8			
3	031004013007	大、小便槽自动冲洗水箱	大便槽冲水水箱总容积108L，有效容积80L两个，108L水箱冲洗水箱尺寸：615X415X454（h），冲洗水箱进水管管径DN15，冲洗管管径DN40，大便槽末端接DN150存水弯，接管角度135度，参照图集09S304-P146~P147。	套	4			
4	031004013008	大、小便槽自动冲洗水箱	总容积94.5L,有效容积70L，水箱冲洗水箱尺寸:615*365*454(h)，冲洗水箱进水管管径DN15,冲洗管管径DN40,大便槽末端接DN150存水弯,接管角度135度 参照图集09S304-P146~P147	套	4			
5	031004013009	大、小便槽自动冲洗水箱	总容积25.9L,有效容积19L，冲洗水箱尺寸:420*220*280(h),冲洗水箱进水管管径DN15,冲洗管管径DN4 0大便槽末端接DN150存水弯,接管角度135度,参照图集09S304-P144~P145	套	2			
6	031001007042	给水	塑料给水管DN100 PP-R	m	28.63			
7	031001007043	给水	塑料给水管DN50 PP-R	m	40.05			
8	040504008007	整体化粪池 YJHB-5-Ⅱ	1、化粪池YJHB-5-Ⅱ详图集14SS706,含开挖回填。 2、运距暂按3公里考虑。 3、弃土费暂按8元/公里考虑	座	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南香坝初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南瓦窑九年制学校 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南瓦窑九年制学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002018	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	1891.5			
2	011604002019	墙面腻子拆除	铲除走廊墙面腻子	m2	379.72			
3	011604003016	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	1429.8			
4	010103002029	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	98.89			
5	011607001001	刚性层拆除	清除屋顶架空隔热板（30mm厚混凝土板）	m2	153.68			
6	011604002020	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	1153.98			
7	011604002021	墙面腻子拆除	铲除走廊墙面腻子	m2	54.72			
8	011604003017	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	769.08			
9	010103002030	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	106.57			
10	011207001009	外墙(PVC板)（米黄色）	1、外挂12mm厚PVC板 2、射钉固定 每张瓦片不应少于6个固定钉 3、瓷砖或其它面层	m2	2711.7			
11	011406001035	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	1144.6			
12	011406001036	白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	746.9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南瓦窑九年制学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011301001027	白水泥天棚	1、、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	714.9			
14	011301001028	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板	m2	714.9			
15	011406001037	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	794.88			
16	011406001038	白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	413.32			
17	011301001029	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈	m2	384.54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南瓦窑九年制学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板					
18	011301001030	白水泥天棚	1、、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	384.54			
19	010901001016	宿舍Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面	m2	153.68			
20	011701003051	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	3100.2			
21	011701003052	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	2198.88			
22	011701003053	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	3100.2			
23	011701003054	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	2198.88			
24	011701002011	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	2711.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南瓦窑九年制学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 4 页 共 4 页

合　　计		

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南瓦窑九年制学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南瓦窑九年制学校　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南胡家湾民族初级中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南胡家湾民族初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604001020	地面抹灰拆除	拆除空鼓翻砂层	m2	163.74			
2	011604002031	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	292.1			
3	011604003027	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	110.4			
4	010103002051	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	18.44			
5	011609002002	隔断隔墙拆除	隔断隔墙拆除	m2	31.5			
6	011610001014	木门窗拆除	拆卸门，后期后在装回去	樘	5			
7	011604002032	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	756.84			
8	011604003028	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	437.29			
9	010103002052	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	61.28			
10	011604002033	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	4106.16			
11	011604003029	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	1101.96			
12	010103002053	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	260.41			
13	010101003005	挖沟槽土方	开挖原有排水沟	m3	54			
14	010103002054	余方弃置	1、挖运三类土； 2、运距暂按3公里考虑； 3、弃土费8元/m³。	m3	34.13			
15	010103001009	回填方	1、原土回填	m3	19.87			
16	040201022004	排水沟、截水沟	1、50厚复合树脂地沟盖板300*500 2、20厚1：2.5水泥砂	m	50			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南胡家湾民族初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆,加5%防水剂 3、150厚C20混凝土 4、80厚碎石层 5、素土回填夯实，压实系数≥0.93 6、预埋24厚DN300波纹管排污长度50m					
17	040201022005	排水沟侧面恢复	1、100厚C20混凝土 2、80厚碎石层 3、素土回填夯实，压实系数≥0.93	m	50			
18	011406001052	白水泥 一米以上	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	258.38			
19	011301001043	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板	m2	55.2			
20	011301001044	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	55.2			
21	010901001023	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C30细石混凝土最高厚度6cm找坡到最低厚度4cm,放坡考虑原有漏水管位置,女儿墙交接处做成弧形内配Φ6或冷	m2	163.74			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南胡家湾民族初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300mm 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、高压水枪清洗屋面 6、清除原有渣土及原基层空鼓起砂层,铲除女儿墙原粉糊层 7、原屋面					
22	010401003023	实心砖墙	240宽的墙砌筑	m3	8.11			
23	010801001009	木质门	拆除的门重新安装	m2	39.24			
24	010802001006	金属(塑钢）门	M1024	m2	2.4			
25	010507004003	台阶	现浇混凝土 台阶	m2	2.48			
26	011406001053	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	597.24			
27	011406001054	白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	247.14			
28	011301001045	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡	m2	218.65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南胡家湾民族初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板					
29	011301001046	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	218.65			
30	011102003026	地砖楼地面2	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层	m2	437.29			
31	011406001055	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	2752.34			
32	011406001056	白水泥（灰）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	1353.83			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南胡家湾民族初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011301001047	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板	m2	550.98			
34	011301001048	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	550.98			
35	011701003078	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	5208.92			
36	011701003079	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	1649.65			
37	011701003080	装饰脚手架	墙、柱面装饰脚手架	m2	5208.92			
38	011701003081	装饰脚手架	天棚面装饰脚手架	m2	1649.65			
39	011701003082	墙砌筑脚手架	墙砌筑脚手架	m2	40.57			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南胡家湾民族初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南胡家湾民族初级中学

标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南胡家湾民族初级中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南胡家湾民族初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006046	落水管	塑料排落水管DN100 PVC	m	20			
2	031301017028	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南胡家湾民族初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南胡家湾民族初级中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

4 包工程量清单

思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目_____工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第　1　页　共　1　页

编制说明

一、　编制依据

1、设计图及有关说明；
2、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
3、定额依据为《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）、《贵州省通用安装工程计价定额》2016版）、；
4、价格信息参考铜仁市最新一期信息价，铜仁市信息价没有的参照贵阳市信息价，贵阳市信息价没有的参照市场价或广材网价格。

二、　编制说明；

1、本项目土石比暂按 8:2 考虑；
2、外运运距暂按3公里考虑，弃渣费暂按8元/m^3考虑，最终结算以实际签证为准；
3、整体拆除暂按70元/m2计算，拆除后复绿等工作暂按60元/m2计算。

贵州勉励工程咨询服务有限公司 电子印章

建筑与装饰工程-思南青杠坡小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南青杠坡小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002011	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	9000			
2	011604003010	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	7800			
3	010103002018	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	40			
4	011604001001	地面抹灰拆除	拆除空鼓翻砂层	m2	246.36			
5	011101001002	水泥楼地面	1、3厚水泥乳浆清光 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 3、清除空鼓翻砂层 4、结构层	m2	246.36			
6	011406001015	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	9000			
7	011207001005	外墙(PVC板)	1、外挂12mm厚PVC板 2、射钉固定 每张瓦片不应少于6个固定钉 3、瓷砖或其它面层	m2	5288.72			
8	011301001015	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	7800			
9	011701003028	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	9000			
10	011701003029	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	5488.14			
11	011701002006	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	5288.72			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南青杠坡小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南青杠坡小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南杨家坳中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001010	墙体拆除	砖砌墙体拆除	m3	6.65			
2	011601001011	砖砌体拆除	砖砌围墙拆除	m3	7.28			
3	011610001007	木门窗拆除	木门窗拆除	樘	4			
4	010103002034	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	98.89			
5	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	1400			
6	010102001001	挖一般石方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	600			
7	010103001007	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:利用开挖方 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	45			
8	010103002035	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.运距:暂按3km考虑 3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	600			
9	010103002036	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按3km考虑; 3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	1355			
10	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:Mu30毛石 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	50			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011201003001	挡墙墙面勾缝	1.勾缝类型:平缝 2.勾缝材料种类:M7.5水泥砂浆	m2	50			
12	010401003017	砖砌围墙	1.砖品种、规格、强度等级:240×115×53 2.墙体类型:砖砌围墙	m3	7.28			
13	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	103.5			
14	010102003004	挖基坑石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:满足设计要求 3.开挖方式:综合考虑 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	25.87			
15	010103001008	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:利用开挖方 4.工程量:工程量含工作边及放坡	m3	57.38			
16	010103002037	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按3km考虑； 3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	46.12			
17	010103002038	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.运距:暂按3km考虑 3、弃土费8元/m³，根据实际情况后期签证结算。	m3	25.87			
18	010501001009	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	11.52			
19	010501004002	满堂基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	65.06			
20	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土	m3	14.54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.混凝土强度等级:C25					
21	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	18.76			
22	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	40.15			
23	010401003018	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标砖240×115×53，M10.0水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:直行墙	m3	168.49			
24	010515002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6箍筋	t	0.716			
25	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ≤10	t	2.615			
26	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ≤18	t	13.966			
27	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C0915、C1512 2.玻璃品种、厚度:详图纸设计	m2	10.8			
28	010401012007	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲位、小便槽	m3	4.23			
29	011102003019	地砖楼地面	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层	m2	208.51			
30	011204003012	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m ） 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基	m2	871.42			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			复合防水涂料 5、9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 6、墙体基层					
31	011301001034	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、混凝土楼板	m2	208.51			
32	011406001042	外墙(真石漆)	1、3mm厚真石漆 2、2mm厚刮柔性耐水腻子 3、8mm厚聚合物水泥砂浆防水层+1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量大于1.5kg/m) 4、墙体满挂碱涂塑玻璃纤维网格布(150g/m2),压入两层抹灰中 5、8mm厚1:3水泥砂浆找平,清扫 6、砌体或钢筋砼侧壁	m2	802.15			
33	010901001017	Ⅰ级防水平屋面	1、40厚C20细石混凝土,内配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢,双向@150,钢筋网片绑扎 或点焊(设分格缝),缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏;平面内间距≤6m设缝 2、10厚黏土砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300 4、1.5厚高分子防水涂膜层一道 5、20厚水泥1:3砂浆找平层(间隔6m设分隔缝,缝宽10mm,密封胶嵌实) 6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡 7、钢筋混凝土现浇屋面,原浆压光	m2	68.28			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	01B004	化粪池	化粪池G4-9SQF详图集22s702,含开挖回填	个	1			
35	010401012008	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲位、小便槽	m3	10.74			
36	010401003019	砖隔墙	120厚M7.5砌Mu10砖	m3	6.03			
37	011505001005	洗漱台	做法详西南18J517-35-1	m2	5.76			
38	011210004005	厕所隔板	做法详西南18J517-46	m2	121.44			
39	011604002024	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	540			
40	011604003020	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	500			
41	011610001008	木门窗拆除	木门窗拆除	樘	27			
42	010103002039	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	5			
43	011101002001	现浇水磨石楼地面	水磨石地面	m2	600			
44	011406001043	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	540			
45	011301001035	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	500			
46	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:M1812、M1818 2.玻璃品种、厚度:详图纸设计	m2	161.28			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010803001001	金属卷帘(闸）门	卷帘门	樘	3			
48	011701003061	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	540			
49	011701003062	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	500			
50	011701001005	综合脚手架	1.檐口高度:≤20m	m2	292.72			
51	011702001007	基础垫层	1.基础垫层	m2	6.9			
52	011702001008	满堂基础	1.满堂基础	m2	40.44			
53	011702003002	构造柱	1.构造柱模板	m2	76.66			
54	011702008002	圈梁	1.圈梁直形	m2	133.84			
55	011702014002	有梁板	1.有梁板模板	m2	286.48			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南杨家坳中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017015	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	6			
2	030412001018	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED型 3.规格:1×10W　220V 4.类型:吸顶安装	套	15			
3	030404035009	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A安全型二三孔 3.安装方式:距地0.3米暗装	个	6			
4	030404034017	照明开关	1.名称:单极单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	3			
5	030404034018	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	3			
6	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:明配 5.备注:其它详见设计	m	195.8			
7	030411004008	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.规格:2.5MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	255.81			
8	030411004009	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ6 4.规格:6MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	121.7			
9	031301017022	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南杨家坳中学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004003003	洗脸盆	洗漱台上洗脸盆	组	12			
2	031004006006	大便器	延时自闭式蹲便器	组	16			
3	031004010004	淋浴器	安装淋浴器	套	36			
4	031004008021	地漏	DN50	组	33			
5	031004008022	清扫口	DN100	组	9			
6	031004008023	存水弯	DN100	组	20			
7	031003002003	Y型过滤器	DN40　Y型过滤器	个	7			
8	031003001004	螺纹阀门	DN25	个	1			
9	031003001005	螺纹阀门	DN32	个	5			
10	031003001006	螺纹阀门	DN40	个	4			
11	030703005017	水龙头	DN25	个	1			
12	031001006037	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	124.6			
13	031001006038	排水管	塑料排水管DN75 PVC	m	24.77			
14	031001006039	排水管	塑料排水管DN50 PVC	m	32.34			
15	031001007050	给水	塑料给水管DN100 PP-R	m	60.45			
16	031001007051	给水	塑料给水管DN50 PP-R	m	7.12			
17	031001007052	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	89.83			
18	031001007053	给水	塑料给水管DN32 PP-R	m	115.52			
19	031001007054	给水	塑料给水管DN25 PP-R	m	52.36			
20	031001007055	给水	塑料给水管DN20 PP-R	m	11.94			
21	031001007056	给水	塑料给水管DN15 PP-R	m	193.63			
22	031301017023	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南杨家坳中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南水口寺小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南水口寺小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002026	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	1098.91			
2	011604003022	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	377.47			
3	011604001017	地砖拆除	拆除地砖	m2	377.47			
4	011612002008	蹲便器拆除	蹲便器拆除	个	68			
5	011606002002	拆除隔板	拆除卫生间隔板	m2	78.98			
6	011601001013	隔断隔墙拆除	拆除砖墙隔断	m3	9.79			
7	011601001014	砖砌体拆除	拆除蹲位和小便池	m3	36.07			
8	010103002042	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	50			
9	011102003021	地砖楼地面2	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层	m2	198.32			
10	011406001046	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	1098.92			
11	011301001038	白水泥天棚（天棚板面露筋处理）	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、挂钢丝网用线卡@200*200固定 3、刮20mm厚抗裂砂浆 4、对露筋基层浇水充分	m2	377.47			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南水口寺小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			湿润 5、用电钻套钢丝球对裸露的钢筋出锈 6、铲除原有腻子（单列计价） 7、混凝土楼板					
12	010401003020	砖隔墙	120厚M7.5砌Mu10砖	m3	14.23			
13	011505001006	洗漱台	做法详西南18J517-35-1	m2	10.08			
14	011701003068	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	1098.92			
15	011701003069	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	37.47			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南水口寺小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南水口寺小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南水口寺小学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南水口寺小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017016	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:悬挂、嵌入式 3.规格:详见设计	台	6			
2	030412001019	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED型 3.规格:1×10W　220V 4.类型:吸顶安装	套	15			
3	030404035010	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A安全型二三孔 3.安装方式:距地0.3米暗装	个	6			
4	030404034019	照明开关	1.名称:单极单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	3			
5	030404034020	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米墙壁暗装	个	3			
6	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:明配 5.备注:其它详见设计	m	195.8			
7	030411004010	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.规格:2.5MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	255.81			
8	030411004011	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ6 4.规格:6MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	121.7			
9	031301017024	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南水口寺小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南水口寺小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南水口寺小学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南水口寺小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004003004	洗脸盆	洗漱台上洗脸盆	组	16			
2	031004008024	地漏	DN50	组	4			
3	031004008025	清扫口	DN100	组	4			
4	031004008026	存水弯	DN100	组	16			
5	030703005018	塑料阀门	DN25	个	1			
6	031001006040	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	1			
7	031001006041	排水管	塑料排水管DN75 PVC	m	1			
8	031001006042	排水管	塑料排水管DN50 PVC	m	1			
9	031001007057	给水	塑料给水管DN50 PP-R	m	1			
10	031001007058	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	1			
11	031001007059	给水	塑料给水管DN32 PP-R	m	1			
12	031001007060	给水	塑料给水管DN25 PP-R	m	1			
13	031001007061	给水	塑料给水管DN20 PP-R	m	1			
14	031001007062	给水	塑料给水管DN15 PP-R	m	1			
15	031301017025	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南水口寺小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南水口寺小学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

建筑与装饰工程-思南宽坪中学　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南宽坪中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002028	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	3153.12			
2	011610001011	木门窗拆除	木门窗拆除	樘	144			
3	011604003024	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	1146.16			
4	010103002046	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑 4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算	m3	30			
5	011102003022	地砖楼地面2	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层	m2	1137.2			
6	011204003014	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m) 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、丙纶专用防水材料一道,接头交错不小于100mm 5、墙体基层	m2	55.66			
7	011204003015	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m) 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、丙纶专用防水材料一道,接头交错不小于100mm 5、墙体基层	m2	222.64			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南宽坪中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011406001048	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	3153.12			
9	011301001041	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平，找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	1146.16			
10	010801001006	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1024、M1224、M1524 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详图纸设计	樘	40			
11	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:M1812、M1818 2.玻璃品种、厚度:详图纸设计	m2	173.28			
12	010401003021	砖隔墙	120厚M7.5砌Mu10砖	m3	3.3			
13	011505001007	洗漱台	做法详西南18J517-35-1	m2	8.16			
14	011210004006	厕所隔板	做法详西南18J517-46	m2	47.96			
15	011701003072	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	3153.12			
16	011701003073	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	1146.16			
17	011604002029	墙面腻子拆除	铲除墙面腻子	m2	5272.66			
18	011610001012	木门窗拆除	木门窗拆除	樘	136			
19	011604003025	天棚腻子拆除	拆除天棚腻子	m2	1865.16			
20	010103002047	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距3KM 3、弃土费暂按8元考虑	m3	50			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南宽坪中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、本条运距及弃土费后期根据实际签证结算					
21	011102003023	地砖楼地面2	1、防滑地砖面层水泥浆擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5、结构层	m2	2068.6			
22	011204003016	瓷砖墙面	1、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 2、300X600X5厚瓷砖(瓷砖规格可替换,单块面积应≤0.18m ） 2 3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 4、丙纶专用防水材料一道,接头交错不小于100mm 5、墙体基层	m2	247.07			
23	011406001049	白水泥	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土墙面或砖墙面	m2	5272.68			
24	011301001042	白水泥天棚	1、3mm厚白水泥浆找平,找平、磨光 2、 钢筋砼梁、柱与砌体墙交接处挂铁丝网 3、界面处理剂 4、铲除原有腻子（单列计价） 5、混凝土楼板	m2	1865.16			
25	010801001007	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1024、M1224、M1524 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详图纸设	樘	104			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南宽坪中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计					
26	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:M1812、M1818 2.玻璃品种、厚度:详图纸设计	m2	100.8			
27	010401012009	零星砌砖	蹲位抬高、小便槽	m3	16.92			
28	010401003022	砖隔墙	120厚M7.5砌Mu10砖	m3	3.63			
29	011210004007	厕所隔板	做法详西南18J517-46	m2	55.88			
30	011701003074	拆除脚手架	墙、柱面层铲除脚手架	m2	5272.68			
31	011701003075	拆除脚手架	天棚面层铲除脚手架	m2	1865.16			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南宽坪中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-思南宽坪中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

电气设备安装工程-思南宽坪中学 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南宽坪中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412001020	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED型 3.规格:1×10W　220V 4.类型:吸顶安装	套	12			
2	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:明配 5.备注:其它详见设计	m	7.7			
3	030411004012	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.规格:2.5MM2 5.材质:铜芯 6.备注:其他详见设计	m	26.12			
4	031301017026	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南宽坪中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程-思南宽坪中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

给排水工程-思南宽坪中学　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南宽坪中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004003005	洗脸盆	洗漱台上洗脸盆	组	24			
2	031004013010	大、小便槽自动冲洗水箱	大便池冲洗水箱	套	7			
3	031004008027	地漏	DN50	组	4			
4	031004008028	清扫口	DN100	组	4			
5	031004008029	存水弯	DN100	组	32			
6	031001006043	排水管	塑料排水管DN100 PVC	m	1.1			
7	031001006044	排水管	塑料排水管DN75 PVC	m	40.73			
8	031001006045	排水管	塑料排水管DN50 PVC	m	24.89			
9	031001007063	给水	塑料给水管DN100 PP-R	m	14.4			
10	031001007064	给水	塑料给水管DN40 PP-R	m	81.46			
11	031001007065	给水	塑料给水管DN20 PP-R	m	2.09			
12	031001007066	给水	塑料给水管DN15 PP-R	m	51.6			
13	031004010005	淋浴器	安装淋浴器	套	17			
14	031301017027	脚手架搭拆	1.脚手架搭设	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-思南宽坪中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-思南宽坪中学　　标段：思南县2025年农村义务教育学校校舍维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13