

钟山区保华镇初级中学教学楼及运 工程
动场改造项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

钟山区保华镇初级中学
教学楼及运动场改造项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

第 1 页 共 1 页

- 1、设计图纸
- 2、工程量清单项目计量规范（2013-贵州）、贵州省五部计价定额（2016）
- 3、主要材料价格采用项目所在地当2025年第3期信息价，无信息价的，采用贵州省专业测定价或市场价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造
项目

标段：

第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 030411004004 | 配线 | 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 1049.44 | | | |
| 2 | 030411004005 | 配线 | 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 | m | 492.98 | | | |
| 3 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:应急照明线 2. 型号:NH-RVS-2.5 | m | 537.65 | | | |
| 4 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称:镀锌钢管穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 | m | 266.62 | | | |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 | m | 482.54 | | | |
| 6 | 030411003001 | 桥架 | 1. 名称:桥架 2. 型号:钢制 3. 规格:100*100 | m | 39.76 | | | |
| 7 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:ELB(应急照明) 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017002 | 配电箱 | 1. 名称:TB 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030412003001 | 标志(障碍)灯 | 1. 名称:疏散安全出口/ 安全出口/楼层标志灯 2. 规格:LED 4W | 套 | 5 | | | |
| 10 | 030412003002 | 标志(障碍)灯 | 1. 名称:应急照明壁灯 2. 规格:LED 2*5W | 套 | 18 | | | |
| 11 | 030412003003 | 标志(障碍)灯 | 1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:LED 3W | 套 | 15 | | | |
| 12 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称:插座五孔 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 13 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:照明开关 2. 规格:单联双控 | 个 | 10 | | | |
| 14 | 030412005002 | 荧光灯 | 1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:LED 1*36W | 套 | 17 | | | |
| 15 | 030412005003 | 荧光灯 | 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:LED 2*36W | 套 | 24 | | | |
| 16 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型:水泥 砂浆 2. 饰面材料种类:陶瓷地 砖 | m ² | 33.78 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造
项目

标段：

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3. 外运5km | | | | | |
| 17 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆找平层20mm厚 2. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 2干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑陶瓷地砖 4. 聚合物水泥防水涂料厚1. 5mm | m2 | 33. 78 | | | |
| 18 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 2干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800耐磨陶瓷地砖 | m2 | 406. 68 | | | |
| 19 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:陶瓷墙砖 3. 建筑垃圾外运5km | m2 | 91. 38 | | | |
| 20 | 011204003003 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:1: 2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 | m2 | 91. 38 | | | |
| 21 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:乳胶漆墙面 3. 楼层运出垃圾 垂直运距≤15m 4. 拆除垃圾外运:5km | m2 | 192. 59 | | | |
| 22 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 1: 3水泥砂浆打底15mm厚 2. 安装方式:1: 2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600釉面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝 | m2 | 192. 59 | | | |
| 23 | 011604002002 | 铲除油漆面 | 1. 拆除部位:内墙面 | m2 | 405. 68 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段：

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 2. 抹灰层种类:乳胶漆墙面 3. 楼层运出垃圾 垂直运距≤15m 4. 拆除垃圾外运:5km | | | | | |
| 24 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1. 界面剂1遍 2. 腻子种类:瓷粉 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 405.68 | | | |
| 25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 | m2 | 157.22 | | | |
| 26 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原有破损铝扣板吊顶拆除 | m2 | 33.6 | | | |
| 27 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1. 界面剂 2. 腻子种类:瓷粉 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 280 | | | |
| 28 | 011608001005 | 铲除油漆面 | 1. 铲除部位名称:原有乳胶漆墙面 2. 楼层运出垃圾 垂直运距≤15m 3. 拆除垃圾外运:5km | m2 | 280 | | | |
| 29 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1. 1:3水泥砂浆找2%坡,最薄处不小于30mm厚 2. 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3. 10mm低强度等级砂浆 4. 40mm厚 C20细石砼保护层;配Φ4 @150双向钢筋(设分隔缝) | m2 | 438.32 | | | |
| 30 | 011607002003 | 防水层拆除 | 1. 防水层种类:防水卷材 2. 楼层运出垃圾:垂直运距≤15m | m2 | 438.32 | | | |
| 31 | 010801001001 | 木质门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M1021 | 樘 | 6 | | | |
| 32 | 010801001002 | 木质门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M1521 | 樘 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造
项目

标段：

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 010801001003 | 木质门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M1821 | 樘 | 1 | | | |
| 34 | 010802001001 | 金属(塑钢) 门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M1527 2. 门框、扇材质:地弹门(玻璃门) | 樘 | 4 | | | |
| 35 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:M1527(4樘) | 樘 | 4 | | | |
| 36 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:M1021(6樘) M1521(6樘) M1821(1樘) | 樘 | 8 | | | |
| 37 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标砖 2. 沟截面尺寸:300*500 3. 垫层材料种类、厚度:C15砼10cm厚 4. 砂浆强度等级:M5 5. 1: 2.5水泥砂浆抹灰 | m | 15 | | | |
| 38 | 011702032001 | 检查井 | 1. 检查井规格:直径1米 2. 标砖砌筑 3. 内侧抹灰 4. C15混凝土10cm垫层 5. 井盖:直径700球墨铸铁井盖 | 座 | 2 | | | |
| 39 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 安装部位:食堂外 2. 材质、规格:DN300双壁波纹管 3. 连接形式:胶圈链接 4. 10cm厚砂垫层 5. 人工拆除及恢复混凝土地面 6. 回填: 原土回填 | m | 25 | | | |
| 40 | 010507006001 | 隔油池 | 1. 名称:隔油池 2. 做法:详见设计图 | 座 | 1 | | | |
| 41 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1. 踢脚线高度:12cm 2. 粘贴层厚度、材料种类:1: 2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:业主自选 | m2 | 14.03 | | | |
| 42 | 011604002001 | 铲除油漆面 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:乳胶漆墙面 3. 楼层运出垃圾 垂直运 | m2 | 1016.43 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段：

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 距≤15m 4. 拆除垃圾外运:5km | | | | | |
| 43 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 界面剂1遍 2. 腻子种类:瓷粉 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 1016.43 | | | |
| 44 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:乳胶漆墙面 3. 楼层运出垃圾 垂直运距≤15m 4. 拆除垃圾外运:5km | m2 | 789.15 | | | |
| 45 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 1: 3水泥砂浆打底15mm厚 2. 安装方式:1: 2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600釉面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝 | m2 | 789.15 | | | |
| 46 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 界面剂 2. 腻子种类:瓷粉 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 1230.78 | | | |
| 47 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 1. 铲除部位名称:原有乳胶漆墙面 2. 楼层运出垃圾 垂直运距≤15m 3. 拆除垃圾外运:5km | m2 | 1230.78 | | | |
| 48 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1. 1:3水泥砂浆找2%坡,最薄处不小于30mm厚 2. 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3. 10mm低强度等级砂浆 4. 40mm厚 C20细石砼保护层;配Φ4 @150双向钢筋(设分隔缝) | m2 | 509.9 | | | |
| 49 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1. 防水层种类:防水卷材 2. 楼层运出垃圾:垂直运距≤15m 3. 建筑垃圾外运:5km | m2 | 509.9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段：

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 50 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 1:3水泥砂浆找2%坡,最薄处不小于30mm厚 2. 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3. 10mm低强度等级砂浆 4. 40mm厚 C20细石砼保护层; 配Φ4 @150双向钢筋(设分隔缝) | m2 | 500.08 | | | |
| 51 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1. 防水层种类:防水卷材 2. 楼层运出垃圾:垂直运距≤15m 3. 建筑垃圾外运:5km | m2 | 500.08 | | | |
| 52 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1. 零星砌砖名称、部位:主席台基础 2. 砖品种、规格、强度等级:标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 1.73 | | | |
| 53 | 011204003004 | 块料墙面 | 1. 部位:主席台背景墙及侧墙 2. 安装方式:1: 2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷面砖 | m2 | 86.94 | | | |
| 54 | 010103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:泥夹石 3. 填方来源、运距:外购 | m3 | 62.64 | | | |
| 55 | 010501001002 | 垫层 | 1. 混凝土强度等级:12cm厚C20砼 2. 10cm厚碎石找平层 | m2 | 104.4 | | | |
| 56 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 3干硬性砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x30芝麻灰荔枝面花岗岩 | m2 | 104.4 | | | |
| 57 | 010504004001 | 挡土墙 | 1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 回填:碎石夯填墙背20cm厚 4. 做法:详见设计图 | m3 | 15.12 | | | |
| 58 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1. 原有浆砌石台阶拆除 | m3 | 97.29 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段：

第 7 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 59 | 010101001001 | 平整场地 | 1. 机械场地平整 2. 原土夯实 机械 | m2 | 259.44 | | | |
| 60 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土强度等级:12cm厚C20砼 2. 配业10@180双层双向 3. 15cm厚碎石找平层 | m2 | 259.44 | | | |
| 61 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 3干硬性砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x50芝麻灰荔枝面花岗岩 | m2 | 259.44 | | | |
| 62 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢栏杆高度1.1米 | m | 90.24 | | | |
| 63 | 2.1 | | | 项 | 1 | | | |
| 64 | 011701003001 | 活动脚手架 墙、柱面 | | m2 | 2495.23 | | | |
| 65 | 011701003002 | 活动脚手架 天棚 | | m2 | 1667.78 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段：

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|----------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 食堂改造 | | | | | | |
| | | 电气工程 | | | | | | |
| 1 | 030411004004 | 配线 | 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 型号:WDZ-BYJ-2. 5 | m | 1049. 44 | | | |
| 2 | 030411004005 | 配线 | 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 | m | 492. 98 | | | |
| 3 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:应急照明线 2. 型号:NH-RVS-2. 5 | m | 537. 65 | | | |
| 4 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称:镀锌钢管穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 | m | 266. 62 | | | |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 | m | 482. 54 | | | |
| 6 | 030411003001 | 桥架 | 1. 名称:桥架 2. 型号:钢制 3. 规格:100*100 | m | 39. 76 | | | |
| 7 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:ELB(应急照明) 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017002 | 配电箱 | 1. 名称:TB 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:壁挂式 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030412003001 | 标志(障碍)灯 | 1. 名称:疏散安全出口/ 安全出口/楼层标志灯 2. 规格:LED 4W | 套 | 5 | | | |
| 10 | 030412003002 | 标志(障碍)灯 | 1. 名称:应急照明壁灯 2. 规格:LED 2*5W | 套 | 18 | | | |
| 11 | 030412003003 | 标志(障碍)灯 | 1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:LED 3W | 套 | 15 | | | |
| 12 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称:插座五孔 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 | 个 | 18 | | | |
| 13 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:照明开关 2. 规格:单联双控 | 个 | 10 | | | |
| 14 | 030412005002 | 荧光灯 | 1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:LED 1*36W | 套 | 17 | | | |
| 15 | 030412005003 | 荧光灯 | 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:LED 2*36W | 套 | 24 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段：

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 地面改造 | | | | | | |
| 16 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:陶瓷地砖 3. 外运5km | m2 | 33.78 | | | |
| 17 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆找平层20mm厚 2. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 2干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑陶瓷地砖 4. 聚合物水泥防水涂料厚1.5mm | m2 | 33.78 | | | |
| 18 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 2干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800耐磨陶瓷地砖 | m2 | 406.68 | | | |
| | | 墙面改造 | | | | | | |
| | | 食堂墙面改造 | | | | | | |
| 19 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:陶瓷墙砖 3. 建筑垃圾外运5km | m2 | 91.38 | | | |
| 20 | 011204003003 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:1: 2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 | m2 | 91.38 | | | |
| | | 墙裙改造 | | | | | | |
| 21 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:乳胶漆墙面 3. 楼层运出垃圾 垂直运 | m2 | 192.59 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段：

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 距≤15m 4. 拆除垃圾外运:5km | | | | | |
| 22 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 1: 3水泥砂浆打底15mm厚 2. 安装方式:1: 2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600釉面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝 | m2 | 192.59 | | | |
| | | 乳胶漆墙面改造 | | | | | | |
| 23 | 011604002002 | 铲除油漆面 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:乳胶漆墙面 3. 楼层运出垃圾 垂直运距≤15m 4. 拆除垃圾外运:5km | m2 | 405.68 | | | |
| 24 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1. 界面剂1遍 2. 腻子种类:瓷粉 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 405.68 | | | |
| | | 天棚改造 | | | | | | |
| | | 铝扣版吊顶 | | | | | | |
| 25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:600*600铝扣版 | m2 | 157.22 | | | |
| 26 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原有破损铝扣版吊顶拆除 | m2 | 33.6 | | | |
| | | 乳胶漆天棚 | | | | | | |
| 27 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1. 界面剂 2. 腻子种类:瓷粉 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 280 | | | |
| 28 | 011608001005 | 铲除油漆面 | 1. 铲除部位名称:原有乳胶漆墙面 | m2 | 280 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段：

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 2. 楼层运出垃圾 垂直运距≤15m 3. 拆除垃圾外运:5km | | | | | |
| | | 屋面改造 | | | | | | |
| 29 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1. 1:3水泥砂浆找2%坡,最薄处不小于30mm厚 2. 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3. 10mm低强度等级砂浆 4. 40mm厚 C20细石砼保护层; 配Φ4 @150双向钢筋(设分隔缝) | m2 | 438.32 | | | |
| 30 | 011607002003 | 防水层拆除 | 1. 防水层种类:防水卷材 2. 楼层运出垃圾:垂直运距≤15m | m2 | 438.32 | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 31 | 010801001001 | 木质门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M1021 | 樘 | 6 | | | |
| 32 | 010801001002 | 木质门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M1521 | 樘 | 1 | | | |
| 33 | 010801001003 | 木质门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M1821 | 樘 | 1 | | | |
| 34 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M1527 2. 门框、扇材质:地弹门(玻璃门) | 樘 | 4 | | | |
| 35 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:M1527(4樘) | 樘 | 4 | | | |
| 36 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸:M1021(6樘) M1521(6樘) M1821(1樘) | 樘 | 8 | | | |
| | | 附属工程 | | | | | | |
| 37 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1. 砖品种、规格、强度等级:标砖 2. 沟截面尺寸:300*500 3. 垫层材料种类、厚度:C15砼10cm厚 4. 砂浆强度等级:M5 5. 1:2.5水泥砂浆抹灰 | m | 15 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段：

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 011702032001 | 检查井 | 1. 检查井规格:直径1米 2. 标砖砌筑 3. 内侧抹灰 4. C15混凝土10cm垫层 5. 井盖:直径700球墨铸铁井盖 | 座 | 2 | | | |
| 39 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 安装部位:食堂外 2. 材质、规格:DN300双壁波纹管 3. 连接形式:胶圈链接 4. 10cm厚砂垫层 5. 人工拆除及恢复混凝土地面 6. 回填: 原土回填 | m | 25 | | | |
| 40 | 010507006001 | 隔油池 | 1. 名称:隔油池 2. 做法:详见设计图 | 座 | 1 | | | |
| | | 教学楼改造 | | | | | | |
| | | 墙面改造 | | | | | | |
| | | 踢脚线 | | | | | | |
| 41 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1. 踢脚线高度:12cm 2. 粘贴层厚度、材料种类:1: 2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:业主自选 | m2 | 14.03 | | | |
| | | 乳胶漆墙面改造 | | | | | | |
| 42 | 011604002001 | 铲除油漆面 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:乳胶漆墙面 3. 楼层运出垃圾 垂直运距≤15m 4. 拆除垃圾外运:5km | m2 | 1016.43 | | | |
| 43 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 界面剂1遍 2. 腻子种类:瓷粉 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 1016.43 | | | |
| | | 墙裙改造 | | | | | | |
| 44 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:乳胶漆墙 | m2 | 789.15 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段：

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 面 3. 楼层运出垃圾 垂直运距≤15m 4. 拆除垃圾外运:5km | | | | | |
| 45 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 1: 3水泥砂浆打底15mm厚 2. 安装方式:1: 2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600釉面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝 | m2 | 789.15 | | | |
| | | 天棚改造 | | | | | | |
| 46 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 界面剂 2. 腻子种类:瓷粉 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 1230.78 | | | |
| 47 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 1. 铲除部位名称:原有乳胶漆墙面 2. 楼层运出垃圾 垂直运距≤15m 3. 拆除垃圾外运:5km | m2 | 1230.78 | | | |
| | | 屋面改造 | | | | | | |
| 48 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1. 1:3水泥砂浆找2%坡,最薄处不小于30mm厚 2. 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3. 10mm低强度等级砂浆 4. 40mm厚 C20细石砼保护层; 配Φ4 @150双向钢筋(设分隔缝) | m2 | 509.9 | | | |
| 49 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1. 防水层种类:防水卷材 2. 楼层运出垃圾:垂直运距≤15m 3. 建筑垃圾外运:5km | m2 | 509.9 | | | |
| | | 学生宿舍屋面防水改造 | | | | | | |
| 50 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 1:3水泥砂浆找2%坡,最薄处不小于30mm厚 2. 3mm厚SBS改性沥青防 | m2 | 500.08 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段：

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3. 10mm低强度等级砂浆 4. 40mm厚 C20细石砼保护层；配Φ4 @150双向钢筋(设分隔缝) | | | | | |
| 51 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1. 防水层种类:防水卷材 2. 楼层运出垃圾:垂直运距≤15m 3. 建筑垃圾外运:5km | m2 | 500.08 | | | |
| | | 主席台改造 | | | | | | |
| 52 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1. 零星砌砖名称、部位:主席台基础 2. 砖品种、规格、强度等级:标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 1.73 | | | |
| 53 | 011204003004 | 块料墙面 | 1. 部位:主席台背景墙及侧墙 2. 安装方式:1: 2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷面砖 | m2 | 86.94 | | | |
| 54 | 010103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:泥夹石 3. 填方来源、运距:外购 | m3 | 62.64 | | | |
| 55 | 010501001002 | 垫层 | 1. 混凝土强度等级:12cm厚C20砼 2. 10cm厚碎石找平层 | m2 | 104.4 | | | |
| 56 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 3干硬性砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x30芝麻灰荔枝面花岗岩 | m2 | 104.4 | | | |
| 57 | 010504004001 | 挡土墙 | 1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 回填:碎石夯填墙背20cm厚 4. 做法:详见设计图 | m3 | 15.12 | | | |
| | | 台阶改造 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目 标段： 第 8 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 58 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1. 原有浆砌石台阶拆除 | m3 | 97.29 | | | |
| 59 | 010101001001 | 平整场地 | 1. 机械场地平整 2. 原土夯实 机械 | m2 | 259.44 | | | |
| 60 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土强度等级:12cm厚C20砼 2. 配业10@180双层双向 3. 15cm厚碎石找平层 | m2 | 259.44 | | | |
| 61 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 3干硬性砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x50芝麻灰荔枝面花岗岩 | m2 | 259.44 | | | |
| 62 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆高度1.1米 | m | 90.24 | | | |
| | 2 | 单价措施项目费 | | | | | | |
| 63 | 2.1 | | | 项 | 1 | | | |
| 64 | 011701003001 | 活动脚手架 墙、柱面 | | m2 | 2495.23 | | | |
| 65 | 011701003002 | 活动脚手架 天棚 | | m2 | 1667.78 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目 标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|-------|-------------|---------------------|-------|-------|---------|----------|-------------------------|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工费 | | | | | | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4 |
| 2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.75 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 3.35 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 5.8 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 4.46 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.77 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 7 | 1.3 | 二次搬运费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.95 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.47 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.43 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 10 | 1.6 | 工程定位复测费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.19 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：钟山区保华镇初级中学教学楼及运动场改造项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。