

大方县猫场镇初级中学学生宿舍附属工程  
属工程建设项目

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大方县猫场镇初级中学学生宿舍附属工程建设项目

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |         |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |   |      |        |       |    | 暂估价 |
| 1    | 010101002001 | 挖一般土方   | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2米以内<br>3. 挖土方式:机械开挖                                 | m3   | 0.26   |       |    |     |
| 2    | 010103001002 | 回填方     | 1. 密实度要求:分层压实回填,每30cm一层,碾压5~6遍<br>2. 填方材料品种:素土<br>3. 填方来源、运距:场内挖出土方         | m3   | 532.32 |       |    |     |
| 3    | 010101003001 | 挖沟槽土方   | 1. 部位:挡墙基础 (DTQ-1~DTQ-6)<br>2. 土壤类别:三类土<br>3. 挖土深度:2米以内<br>4. 挖土方式:机械开挖     | m3   | 293.13 |       |    |     |
| 4    | 010103001001 | 回填方     | 1. 密实度要求:详设计<br>2. 填方材料品种:素土<br>3. 填方来源、运距:场内挖出土方                           | m3   | 94.45  |       |    |     |
| 5    | 010504004001 | 挡土墙     | 1. 混凝土种类:现拌毛石混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25  | m3   | 674.5  |       |    |     |
| 6    | 011702011001 | 挡土墙模板   | 1、挡墙模板  | m2   | 1613.5 |       |    |     |
| 7    | 040306001001 | 透水管     | 1. 部位:挡墙泄水管<br>2. 材料品种、规格:排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)110管<br>3. 布置间距:梅花形布置间距2米          | m    | 104    |       |    |     |
| 8    | 040402017001 | 变形缝（立面） | 1. 类别:挡墙立面变形缝<br>2. 材料品种、规格:油浸麻丝<br>3. 工艺要求:变形缝间距10米一道,缝宽2.5cm,塞入深度不小于150mm | m    | 59.8   |       |    |     |
| 9    | 040402017002 | 变形缝（平面） | 1. 类别:挡墙平面变形缝<br>2. 材料品种、规格:油浸麻丝<br>3. 工艺要求:变形缝间距10米一道,缝宽2.5cm,塞入深度不小于150mm | m    | 5.62   |       |    |     |
| 10   | 060105005001 | 反滤层铺筑   | 1. 部位:挡墙泄水管反滤包<br>2. 工艺说明:1、素土夯   | m3   | 15.4   |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |   |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大方县猫场镇初级中学学生宿舍附属工程建设项目      标段：      第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |   |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |          | 实；2、碎石干铺；3、1~4mm砂砾铺设；4/300-400g/m2土工布铺设   |      |        |       |    |     |
| 11   | 010401003001 | 实心砖墙     | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15水泥标砖240*115*53<br>2. 墙体类型:围墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆           | m3   | 8.57   |       |    |     |
| 12   | 010401009001 | 实心砖柱     | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15水泥标砖240*115*53<br>2. 柱类型:围墙砖柱<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆          | m3   | 10.1   |       |    |     |
| 13   | 011503001001 | 围墙铸铁花式栏杆 | 1. 扶手材料种类、规格:铸铁花式栏杆<br>2. 栏板材料种类、规格、颜色:白色金属漆  | m    | 59.5   |       |    |     |
| 14   | 011201001001 | 墙面一般抹灰   | 1. 墙体类型:围墙内侧及砖柱<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆抹光                                     | m2   | 68.26  |       |    |     |
| 15   | 011406001001 | 抹灰面油漆    | 1. 基层类型:抹灰面<br>2. 腻子种类:外墙防水腻子<br>3. 刮腻子遍数:二遍<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍<br>5. 部位:围墙及砖柱 | m2   | 68.26  |       |    |     |
| 16   | 010101002002 | 挖一般土方    | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2米以内<br>3. 挖土方式:机械开挖   | m3   | 240.08 |       |    |     |
| 17   | 010101001001 | 原土夯实     | 1. 部位:地面硬化原土夯实<br>2. 夯实方式:机械  | m2   | 800.26 |       |    |     |
| 18   | 040202011001 | 碎石碾压     | 1. 石料规格:碎石<br>2. 厚度:120mm   | m2   | 800.26 |       |    |     |
| 19   | 010404001001 | 粗砂垫层     | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:粗砂垫层80mm厚  | m3   | 64.02  |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大方县猫场镇初级中学学生宿舍附属工程建设项目

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------------|---|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |              |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |              |   |      |         |       |    | 暂估价 |
| 20   | 040203007001 | 混凝土面层        | 1. 混凝土强度等级:C25<br>现拌混凝土<br>2. 厚度:100mm<br>3. 养护措施:塑料薄膜覆盖<br>4. 嵌缝材料:人工锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm;<br>填建筑油膏; 分块6米X6米 | m2   | 800.26  |       |    |     |
| 21   | 010101001002 | 原土夯实         | 1. 部位:室外台阶原土夯实<br>2. 夯实方式:机械  | m2   | 18      |       |    |     |
| 22   | 010501001001 | 垫层           | 1. 混凝土种类:现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15  | m3   | 18      |       |    |     |
| 23   | 011702001001 | 垫层模板         | 1. 基础类型:垫层模板  | m2   | 1.8     |       |    |     |
| 24   | 010401012001 | 零星砌砖         | 1. 零星砌砖名称、部位:室外台阶<br>2. 砖品种、规格、强度等级:MU15水泥标砖240*115*53<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆                            | m3   | 2.45    |       |    |     |
| 25   | 011203001001 | 零星项目一般抹灰     | 1. 基层类型、部位:室外台阶<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹光   | m2   | 37.05   |       |    |     |
| 26   | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:履带式挖掘机<br>2. 机械设备规格型号:≤1m3  | 台次   | 1       |       |    |     |
| 27   | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:压路机<br>2. 机械设备规格型号:工作质量12(t)  | 台次   | 1       |       |    |     |
| 28   | 011701002001 | 外脚手架         | 1. 部位:挡墙及围墙施工脚手架<br>2. 搭设方式:双排落地式脚手架<br>3. 搭设高度:8米以内<br>4. 脚手架材质:钢管                                       | m2   | 1010.24 |       |    |     |
| 本页小计 |              |              |   |      |         |       |    |     |
| 合 计  |              |              |   |      |         |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大方县猫场镇初级中学学生宿舍附属工程建设 标段：  
项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码  | 项目名称            | 计算基数                        | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                          |
|-----|-------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|---------|----------|-----------------------------|
| 1   | 1.1   | 安全文明施工费         |                             |       |       |         |          | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4     |
| 2   | 1.1.1 | 环境保护费           | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 0.75  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 3   | 1.1.2 | 文明施工费           | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 3.35  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 4   | 1.1.3 | 安全施工费           | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 5.8   |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 5   | 1.1.4 | 临时设施费           | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 4.46  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 6   | 1.2   | 夜间和非夜间施工增加<br>费 | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 0.77  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 7   | 1.3   | 二次搬运费           | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 0.95  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 8   | 1.4   | 冬雨季施工增加费        | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 0.47  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 9   | 1.5   | 工程及设备保护费        | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 0.43  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 10  | 1.6   | 工程定位复测费         | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 0.19  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
|     |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|     |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|     |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|     |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|     |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|     |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|     |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|     |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|     |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|     |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|     |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
| 合 计 |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大方县猫场镇初级中学学生宿舍附属工程  
建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         | 13090 |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | -     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     | 13090 |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |       |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 索赔与现场签证     | -     |         | 明细详见表-12-6 |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
| 合 计 |             | 13090 |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大方县猫场镇初级中学学生宿舍  
附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大方县猫场镇初级中学学生宿舍附属  
工程建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：大方县猫场镇初级中学学生宿舍  
附属工程建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：大方县猫场镇初级中学学生宿舍附属工程建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：大方县猫场镇初级中学学生宿舍附属工程  
建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大方县猫场镇初级中学学生宿舍附属工程建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

### (一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## （二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：大方县猫场镇初级中学学生宿舍附属工程项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22