

## 附件：

### 一、资格条件：

（一）符合政府采购法第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供有效的营业执照。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供 2024 年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函。

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供 2025 年任意一个月社保缴纳证明材料。

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求：

（1）具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格具备有效的安全生产考核合格证书。

（2）本项目专门面向中小企业采购：提供中小企业声明函。

### 二、采购内容及商务要求

(一) 工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：榕江三中体育场看台下方改建

标段：榕江县 2025 年度粤黔东西部协作资金“组团式”帮扶项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                           | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|----|-----|
|    |              |            |                                                                  |                  |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |            |                                                                  |                  |        |       |    | 暂估价 |
| 1  | 010401003001 | 蒸压加气混凝土砌块墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙<br>2. 墙体类型:200 厚<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 | m3               | 11.76  |       |    |     |
| 2  | 011201001001 | 墙面一般抹灰     | 1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆                                      | m2               | 117.6  |       |    |     |
| 3  | 011406001001 | 抹灰面油漆      | 1. 刮腻子遍数:2 遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2 遍<br>3. 部位: 内墙                | m2               | 117.6  |       |    |     |
| 4  | 010807001001 | 金属铝合金窗     | 1. 门代号及洞口尺寸:C25000*2400<br>2. 6cm 厚普通平板玻璃<br>3. 壁厚 1.8mm 铝合金边框   | m2               | 61.2   |       |    |     |
| 5  | 010801004001 | 钢质门        | 1. 门代号及洞口尺寸:M1522<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:钢质门                            | m2               | 6.6    |       |    |     |
| 6  | 011101002003 | 地面清理平整、凿毛  | 1. 看台下地面清理平整、凿毛<br>2. 清理垃圾及弃置                                    | m2               | 241.04 |       |    |     |
| 7  | 011101003001 | 细石混凝土楼地面   | 1. 40 厚 C25 细石混凝土找坡找平                                            | m2               | 241.04 |       |    |     |
| 8  | 011103001002 | 塑胶面层       | 1. 13mm 厚复合型塑胶面层跑道<br>2. 含跑道画线漆硬化剂                               | m2               | 241.04 |       |    |     |
| 9  | 020102002001 | 贴墙面        | 1. 12mm 多层板<br>2. 厚度 12mm 防撞皮革（填充织物及软物）                          | m2               | 46.8   |       |    |     |

|      |              |      |                                                                     |    |      |  |  |  |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 10   | 010607004001 | 金属网栏 | 1. 材料品种、规格:体育用品组合式围网<br>2. 边框及立柱型钢品种、规格:增厚型热镀锌钢材立柱 76×2mm 横杆 60×2mm | m2 | 23.4 |  |  |  |
| 11   | 011701003001 | 里脚手架 | 1. 搭设方式:6 米<br>2. 脚手架材质:钢管                                          | m2 | 150  |  |  |  |
| 12   | 2.1          |      |                                                                     | 项  | 1    |  |  |  |
| 13   | 2.1          |      |                                                                     | 项  | 1    |  |  |  |
| 本页小计 |              |      |                                                                     |    |      |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：榕江三中体育场看台下方改建

标段：榕江县 2025 年度粤黔东  
西部协作资金“组团式”帮扶项目

第 2 页 共 2 页

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 合 计 |  |  |
|-----|--|--|

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：榕江三中体育场看台下方改建电气部分工程

标段：榕江县 2025 年度粤黔东  
西部协作资金“组团式”帮扶项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                            | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|----|-----|
|    |              |      |                                                                   |                  |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                   |                  |     |       |    | 暂估价 |
| 1  | 030404017001 | 配电箱  | 1. 名称:总配电箱<br>2. 型号:AP-Z<br>3. 型号:满足设计及规范要求<br>4. 安装方式:距地 1.5 米安装 | 台                | 1   |       |    |     |

|      |              |      |                                                                       |   |        |  |  |  |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--|
| 2    | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称:电缆<br>2. 规格:WDZ-YJF-5*10<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:满足设计及规范要求    | m | 12.6   |  |  |  |
| 3    | 030411004013 | 配线   | 1. 名称:插座线<br>2. 规格型号:WDZ-BYJ-3*4 平方<br>3. 材质:铜芯                       | m | 100.71 |  |  |  |
| 4    | 030411004014 | 配线   | 1. 名称:照明线<br>2. 规格型号:WDZ-BYJ-3*2.5 平方<br>3. 材质:铜芯                     | m | 62.05  |  |  |  |
| 5    | 030411001011 | 配管   | 1. 名称:线管<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 规格:DN50<br>4. 配置形式:暗配                    | m | 12.6   |  |  |  |
| 6    | 030411001010 | 配管   | 1. 名称:线管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:DN20<br>4. 配置形式:暗配                      | m | 100.71 |  |  |  |
| 7    | 030411001012 | 配管   | 1. 名称:线管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:DN15<br>4. 配置形式:暗配                      | m | 62.05  |  |  |  |
| 8    | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称:照明开关三、四联<br>2. 材质:硬塑料绝缘材料<br>3. 规格:86K31D10, 正规厂家<br>4. 安装方式:暗装 | 个 | 1      |  |  |  |
| 9    | 030412001003 | 普通灯具 | 1. 名称:吸顶灯<br>2. 型号:led 光源; 50w<br>3. 规格:正规厂家生产                        | 套 | 15     |  |  |  |
| 10   | 030404035004 | 插座   | 1. 名称:单相二三安全型<br>2. 材质:塑料绝缘<br>3. 规格:正式厂家生产<br>4. 安装方式:暗装             | 个 | 8      |  |  |  |
| 本页小计 |              |      |                                                                       |   |        |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：榕江三中体育场看台下方改建电气部分工程

标段：榕江县 2025 年度粤黔东  
西部协作资金“组团式”帮扶项目

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述 | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------|--------|------------------|-----|-------|----|-----|
|      |              |       |        |                  |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |       |        |                  |     |       |    | 暂估价 |
| 11   | 031301017001 | 脚手架搭拆 |        | 项                | 1   |       |    |     |
| 本页小计 |              |       |        |                  |     |       |    |     |
| 合 计  |              |       |        |                  |     |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：榕江三中体育场看台下方改建

标段：榕江县 2025 年度粤黔东西  
部协作资金“组团式”帮扶项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额（元）  | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-------------|--------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        |        |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         | 320000 |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —      |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     | 320000 |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |        |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |        |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 索赔与现场签证     |        |         | 明细详见表-12-6 |
| 合 计 |             | 320000 |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三中球球场改造工程

标段：榕江县 2025 年度粤黔东  
西部协作资金“组团式”帮扶项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                   | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|----|-----|
|    |              |            |                                                                                                                          |                  |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |            |                                                                                                                          |                  |        |       |    | 暂估价 |
| 1  | 040203009002 | 足球场草皮      | 1. 50mm 人造草丝（密度：10500 针、行距：5/8、颜色：田野绿+翠绿）<br>2. PP+网格结构；材质：PE8800Dtex(磅重)<br>3. 包含泡沫填充物（1. 石英砂：25kg/m³、2. 环保绿色颗粒：4kg/m²、 | m2               | 2430   |       |    |     |
| 2  | 011101002001 | 足球场地面清理平整  | 1. 原足球场地面清理平整<br>2. 原足球场地面水泥混凝土凿毛打磨<br>3. 清理垃圾及弃置                                                                        | m2               | 2430   |       |    |     |
| 3  | 040205006002 | 标线         | 1. 材料品种:热熔涂料普通型<br>2. 线型:足球场‘篮球场、跑道<br>3. 标线宽度：5mm                                                                       | m2               | 43. 57 |       |    |     |
| 4  | 011103001001 | 5MM 硅 PU 层 | 1. 厚度:5mm 硅 PU 篮球场                                                                                                       | m2               | 840    |       |    |     |
| 5  | 011101002002 | 篮球场地面清理平整  | 1. 原篮球场地面清理平整<br>2. 原足球场地面水泥混凝土凿毛打磨<br>3. 清理垃圾及弃置                                                                        | m2               | 840    |       |    |     |

|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                              |   |     |  |  |  |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|
| 6    | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1. 砖品种、规格、强度等级:预拌 C20 砼排水沟含模板<br>2. 其他:详见参设计图纸 , 260x400 排水沟(暗沟)<br>3. 人工挖工程、三、四类土<br>4. 沟槽底原土夯实<br>5. 厚度 10cm 现拌 C15 混凝土含垫层模板<br>6. 1:2.5 水泥砂浆抹灰<br>7. 预制 C25 混凝土沟盖板 (500*300*30) 含安装、模板<br>8. 预埋铁件 30*3 角钢、长度 150mm Φ 6 圆钢 | m | 288 |  |  |  |
| 7    | 2.1          |        |                                                                                                                                                                                                                              | 项 | 1   |  |  |  |
| 8    | 2.1          |        |                                                                                                                                                                                                                              | 项 | 1   |  |  |  |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                                              |   |     |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三中球球场改造工程

标段：榕江县 2025 年度粤黔东西部协作资金“组团式”帮扶项目

第 2 页 共 2 页

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 合 计 |  |  |
|-----|--|--|

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：榕江职校产教融合体育训练设施建设项目

标段：榕江县 2025 年度粤黔东西部协作资金“组团式”帮扶项目

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 | 金额（元） |
|----|------|------|--------|---|-----|-------|
|----|------|------|--------|---|-----|-------|

|   |              |         |                                                                                                                          | 量<br>单<br>位 |         | 综合单价 | 合价 | 其中  |
|---|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|----|-----|
|   |              |         |                                                                                                                          |             |         |      |    | 暂估价 |
| 1 | 011101002001 | 足球场凿毛打磨 | 1. 原足球场地面清理平整<br>2. 原足球场地面水泥混凝土凿毛打磨<br>3. 清理垃圾及弃置                                                                        | m2          | 2816    |      |    |     |
| 2 | 040203009001 | 足球场草皮   | 1. 50mm 人造草丝（密度：10500 针、行距：5/8、颜色：田野绿+翠绿）<br>2. PP+网格结构；材质：PE8800Dtex(磅重)<br>3. 包含泡沫填充物（1. 石英砂：25kg/m²、2. 环保绿色颗粒：4kg/m²、 | m2          | 2816    |      |    |     |
| 3 | 040203007001 | 沥青混凝土路面 | 1、黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青<br>0.3kg/m2<br>2、透层 P-C2 透水乳化沥青<br>3、3cmC-13 细粒式混凝土 AC-13 改性沥青<br>4、6cmAC-25 中粒式混凝土，面层洒乳化沥青油 P-C3 粘层  | m2          | 2816    |      |    |     |
| 4 | 040202011001 | 碎石      | 1. 素土夯实，压实系数≥0.90<br>2. 150 厚级配碎石压实                                                                                      | m2          | 1971.2  |      |    |     |
| 5 | 040205006001 | 标线      | 1. 材料品种:热熔涂料普通型<br>2. 线型:足球场 ‘篮球场、跑道<br>3. 标线宽度: 5mm                                                                     | m2          | 22.09   |      |    |     |
| 6 | 040203007002 | 硬化场地    | 1. 面层厚度 120mmC25 混凝土面层<br>2. 厚度 100mm 粗砂层<br>3. 厚度 200mm 碎石层<br>3. 路面整型                                                  | m2          | 1153.02 |      |    |     |

|      |              |        |                                                                                            |    |     |  |  |  |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|
| 7    | 011702027001 | 台阶     | 1. M5.0 水泥砂浆普通<br>砖砌台阶<br>2. 厚度 20mm1:2 水泥砂<br>浆粉面层<br>3. 厚度 100mmC15 混凝<br>土垫层<br>4. 素土夯实 | m2 | 18  |  |  |  |
| 8    | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1. 砖品种、规格、强度<br>等级:预拌 C20 砼排水<br>沟含模板                                                      | m  | 220 |  |  |  |
| 本页小计 |              |        |                                                                                            |    |     |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：榕江职校产教融合体育训练设施建设项目

标段：榕江县 2025 年度粤黔东  
西部协作资金“组团式”帮扶项目

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|----|-----|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                       |                  |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |       |    | 暂估价 |
|    |              |       | 2. 其他:详见参设计图<br>纸 , 260x400 排水沟<br>(暗沟)<br>3. 人工挖工程、三、四<br>类土<br>4. 沟槽底原土夯实<br>5. 厚度 10cm 现拌 C15<br>混凝土含垫层模板<br>6. 1:2.5 水泥砂浆抹灰<br>7. 预制 C25 混凝土沟盖<br>板 (500*300*30) 含安<br>装、模板<br>8. 预埋铁件 30*3 角钢、<br>长度 150mm Φ6 圆钢 |                  |       |       |    |     |
| 9  | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:机械开挖<br>三四类土<br>2. 弃土运距:运距≤<br>1km                                                                                                                                                                            | m3               | 40.95 |       |    |     |



|    |              |              |                                                                                      |     |        |  |  |  |
|----|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| 17 | 010101003003 | 挖沟槽土方（挡土墙）   | 1. 土壤类别:机械开挖三类土<br>2. 挖土深度:1 米                                                       | m3  | 85.64  |  |  |  |
| 18 | 010103002001 | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:场内土方<br>2. 运距:3KM                                                           | m3  | 85.64  |  |  |  |
| 19 | 010403001001 | 石基础（挡土墙）     | 1. 石料种类、规格:毛石基础<br>2. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆<br>3. 暂按 3 米高计算, 结算按实计量                       | m3  | 64.48  |  |  |  |
| 20 | 010403004001 | 石挡土墙         | 1. 石料种类、规格:毛石挡墙, 暂按 5 米高计算, 结算按实计量<br>2. 勾缝要求:M7.5 水泥砂浆勾缝<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆 | m3  | 186.87 |  |  |  |
| 21 | 010903004001 | 墙面变形缝        | 1. 石料种类、规格:变形缝暂按 5 米高计算, 结算按实计量<br>2. 变形缝宽度为 30mm. 缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋                | m   | 15     |  |  |  |
| 22 | 080106004001 | 滤层           | 1. 砂反滤包                                                                              | m3  | 0.75   |  |  |  |
| 23 | 010501001003 | 垫层（挡土墙）      | 1. 混凝土种类:普通混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15                                                     | m3  | 10.25  |  |  |  |
| 24 | 041102001001 | 垫层模板         | 1. 垫层模板                                                                              | m2  | 9      |  |  |  |
| 25 | 040309009001 | (泄)水管（挡土墙）   | 1. 材料品种:PVC 泄水管<br>2. 管径: $\phi$ 110                                                 | m   | 83.25  |  |  |  |
| 26 | 041101001001 | 墙面脚手架        | 1. 毛石挡墙脚手架, 暂按 5 米高计算, 结算按实计量                                                        | m2  | 225    |  |  |  |
| 27 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |                                                                                      | 台.次 | 1      |  |  |  |
| 28 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |                                                                                      | 台.次 | 1      |  |  |  |
| 29 | 2.1          |              |                                                                                      | 项   | 1      |  |  |  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 本页小计 |  |  |
| 合 计  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

(二) 商务要求

1、工期及建设地点

工期：120 日历天

建设地点：采购人指定地点

2、验收标准、规范

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

3、付款方式

签订合同时双方自行约定进行付款

4、投标有效期

投标截止之日起 60 日历天

5、其他要求

1、其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

2、未按工期完成的违约条款，如超过完工日期，每超一天按合同金额的 3‰收取违约金，直至 2025 年 12 月 30 日止，总违约金不超过 9%。(须在投标响应文件中单独提供书面承诺(格式自拟)，未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。)

3、采购要求，如承包人采购的设备必须符合国家规定的产品质量要求，所有设备必须有产品合格证或者质量检测合格报告，如设备在质保期内同样问题维修 3 次或以上的发包人可以要求承包人退货/换货。设备必须达到招标要求产能，如设备达不到招标要求产能，发包人有权要求承包人退货。(须在投标响应文件中单独提供书面承诺(格式自拟)，未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。)

4、现场踏勘：自行踏勘；供应商应按招标人规定的时间自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以获取编制磋商文件和签署合同所涉及的现场资料。供应商不进行现场踏勘的，视为对现场已经了解。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

### 三、评标办法：

本项目采用 综合评分法 进行评审。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的供应商，将被推荐为中标候选人。

**特别说明：**本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准！