

拦标价：

一、A 标

预算金额（元）：2000000.00 元

最高限额（元）：1866867.62 元

二、B 标

预算金额（元）：600000.00 元

最高限额（元）：521044.87 元

资格条件（A、B）包

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：

有效的营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：

提供 2024 年度审计报告（如新成立的公司提供资信证明或财务制度）；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：

提供 2025 年任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳凭证；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（扫描件盖电子公章）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：

供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中

标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

(1) 具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质。

(2) 提供有效的安全生产许可证。

(3) 投标人拟派的项目负责人（项目经理）须具备市政公用工程专业贰级(含贰级)及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理，须提交承诺函。

(4) 中小企业声明函。

三、本项目不接受联合体投标

采购内容 A 包

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼

标段：台江县 2025 年度粤黔东西部
协作资金产业帮扶南宫镇交宫村农文
旅融合项目

第 1 页
共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
1	011603001001	木构件拆除	1、拆除原墙体 2、运距暂按 1km 计	m2	136.4			
2	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除原墙体（砖墙） 2、运距暂按 1km 计	m3	12.82			
3	011612002001	卫生间（洁具）拆除	1、整体厕所拆除 2、运距暂按 1km 计	套	2			
4	011610001001	木门窗拆除	1、原门窗拆除 2、运距暂按 1km 计	樘	32			
5	01B004	原楼梯拆除	1、楼梯拆除 2、运距暂按 1km 计	m	6			
6	011607001001	原屋面小青瓦拆除	1、小青瓦拆除 2、运距暂按 1km 计	m2	213.09			
7	011605001001	平面块料拆除	1、原地面块料拆除 2、运距暂按 1km 计	m2	177.12			

8	011605002001	立面块料拆除	1、原立面块料拆除 2、运距暂按 1km 计	m2	58.8			
9	011603001002	木构件拆除（美人靠）		m	12.4			
10	010505002001	新增楼板（C25 混凝土）	1、新增 C25 混凝土楼板、	m3	1.1088			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、新增板面钢筋 2、型号：Φ10 HPB300 3、单层双向布置	t	0.105			
12	011302001001	吊顶天棚		m2	228.78			
13	011104002002	楼板面龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 龙骨基层 断面≤750mm2 木 龙骨平均中距≤300mm	m2	124.32			
14	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：符合 设计要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 符合设计要求	m2	124.32			
15	011104002001	强化木地板	1. 基层材料种类、规格：10mm 隔音防火板 2. 面层材料品种、规格、颜 色：16mm 厚强化防腐木地板	m2	124.32			
16	010401003001	实心砖墙（新建）	1、M7.5 砖体砌筑	m3	8			
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合	m2	68.94			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼

标段：台江县 2025 年度粤黔东西部
协作资金产业帮扶南宮镇交宮村农文
旅融合项目

第 2 页
共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			比：灰泥两道、满刮腻子粉三道					

18	011207001001	新建木墙体（龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 墙饰面 龙骨基层 断面≤ 750mm2 木龙骨平均中距≤ 300mm 2. 面层材料品种、规格、颜色： 杉木薄板	m2	181.57			
19	011210001001	复合板	1. 基层材料种类、规格：符合 设计要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 符合设计要求	m2	229.35			
20	011207001002	墙面装饰板	1. 隔离层材料种类、规格：符合 设计要求 2. 基层材料种类、规格：符合 设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色： 符合设计要求	m2	229.35			
21	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：装饰板 2. 底层厚度、砂浆配合比：灰 泥两道、满刮腻子粉三道	m2	0			
22	010702004001	木楼梯	1. 楼梯形式：双跑 2. 木材种类：普通杉锯材 3. 防护材料种类：地板漆	m2	11.31			
23	010802001001	门（定制）	1. 门代号及洞口尺寸：0821 2. 玻璃品种、厚度：6mm 3、定制	m2	19.92			
24	010802001002	窗（定制）	1. 门代号及洞口尺寸：门连窗 1021 2. 门框、扇材质：定制	m2	7.5			
25	011702016001	平板	1. 屋檐下封板 2、厚度：符合设计要求	m2	67.2			
26	020505007002	檩条	1. 木材品种：符合设计要求 2. 刨光要求：符合设计要求 3. 防护材料种类、涂刷遍数： 符合设计要求 4、第一层	m3	6.088			
27	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、	m2	140			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼

标段：台江县 2025 年度粤黔东西部
协作资金产业帮扶南宫镇交宫村农文
旅融合项目

第 3 页
共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			规格、厚度:符合设计要求 2. 隔气层材料品种、厚度:符合设计要求					
28	020601003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:符合设计要求 2. 瓦件规格尺寸:符合设计要求 3. 基层材料种类:符合设计要求	m2	213.09			
29	011101003001	找平层	1、1 楼地面	m2	99.36			
30	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:符合设计要求 2. 面层材料品种、规格、颜色:符合设计要求	m2	99.36			
31	01B001	整体卫浴	1. 含洗手池、蹲便	套	1			
32	01B003	墙面打磨、抛光上漆	1、原外墙打磨 2、抛光 3、上漆底漆 2 遍、面漆 3 遍	m²	329.44			
33	020508019001	封檐板	1. 断面尺寸:200*10	m	46.4			
34	01B005	孑遗植物科普展	1. 孑遗植物展品 20 种, 科普展板 8 张, 科普研学手册 1 套。	项	1			
35	01B006	研学空间	1. 桌子:2 米*1 米 2 张 2. 椅子 20 个 3. 标本制作工具、多媒体教学设备 1 套、显微镜及耗材 20 套。	项	1			
36	01B007	自然饮品区	1. 磨豆, 制冰, 冰箱, 热水机, 咖啡杯, 调饮品装置 1 套, 托盘 8 个, 冷水壶 2 个。	项	1			

37	01B008	展示区	1. 文创展示台 2 套, 仓库置物架 2 套, 装饰柜 1 套。 2、专业定制	项	1			
38	01B009	文创类	1. 自然、村寨和珍稀物种 3 大类各 4 小类文创品, 每个文创品各 200	项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼

标段：台江县 2025 年度粤黔东西部
协作资金产业帮扶南宫镇交宫村农文
旅融合项目

第 4 页
共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			份。 2、专业定制					
39	020204003001	腰线石（庭院围墙石）	1. 石材种类、构件规格:符合设计要求 2. 石料形状:符合设计要求 3. 砂浆强度等级:符合设计要求	m3	4.05			
40	050102012001	铺种草皮		m2	25			
41	030411001001	配管	1. 名称:照明配管 2. 规格:DN20KBG 电线管	m	120			
42	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	120			
43	030404034001	照明开关	1. 名称:跷板开关 2. 安装方式:暗装	个	10			
44	030412004001	装饰灯	1. 名称:艺术灯	套	2			
45	030412001001	射灯	1. 名称:吸顶灯	套	105			
46	01B002	空调	1. 品牌:美的 2、规格、3 匹 3、风管机	台	3			

47	030411001002	配管	1. 名称:插座配管 2. 规格:DN20KBG 电线管	m	68			
48	030411004002	配线	1. 名称:插座配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	68			
49	030404035001	插座	1. 名称:防爆插座 2. 规格:≤15A 3. 安装方式:明插	个	23			
50	030411001003	配管	1. 名称:空调配管 2. 规格:DN20KBG 电线管	m	100			
51	030411004003	配线	1. 名称:空调配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	100			
52	030411001004	配管		m	86			
53	030411004004	配线		m	86			
54	030412004002	应急灯		套	8			
55	031101046001	监控设备		套	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼

标段：台江县 2025 年度粤黔东西部
协作资金产业帮扶南宫镇交宫村农文
旅融合项目

第 5 页
共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
56	031103008001	光缆		m	98			
57	031001006001	给水管	1. 材质、规格:PP-R 塑料管 2. 连接形式:热熔连接	m	30			
58	031003013001	水表	1. 型号、规格:DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
59	031003006001	减压器	1. 规格、压力等级:DN40、Y-100 0-1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	组	1			

60	031001006002	排水管	1. 材质、规格:De110× 3. 2PVC-U 排水管 2. 连接形式:粘接	m	20			
61	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格:DN85 镀锌钢管 2. 连接形式:螺纹连接	m	15			
62	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格:DN70 镀锌钢管 2. 连接形式:螺纹连接	m	15			
63	030901002003	消火栓钢管		m	12			
64	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 规格、压力等级:Z41H-16C DN40	个	1			
65	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN32 镀锌钢管 2. 连接形式:螺纹连接	m	110			
66	030901003001	水喷淋(雾)喷头		个	36			
67	031003012001	倒流防止器	1. 型号、规格:DF11X-16T DN25	套	1			
68	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装	套	2			
69	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	2			
70	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼

标段：台江县 2025 年度粤黔东西部协作资金产业帮扶南宫镇交宫村农文旅融合项目

第 1 页
共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估

								价
1	011603001003	木构件拆除	1、拆除原墙体 2、运距暂按 1km 计	m2	114			
2	011601001003	砖砌体拆除	1、拆除原墙体（砖墙） 2、运距暂按 1km 计	m3	33.6			
3	011612002002	卫生间（洁具）拆除	1、整体厕所拆除 2、运距暂按 1km 计	套	8			
4	011610001002	木门窗拆除	1、原门窗拆除 2、运距暂按 1km 计	樘	44			
5	01B012	原楼梯拆除	1、楼梯拆除 2、运距暂按 1km 计	m	6			
6	011607001002	原屋面小青瓦拆除	1、小青瓦拆除 2、运距暂按 1km 计	m2	270			
7	011605001002	平面块料拆除	1、原地面块料拆除 2、运距暂按 1km 计	m2	110.03			
8	011603001005	木构件拆除（外墙）		m2	99.4			
9	011603001004	木构件拆除（走廊）		m	15			
10	041001007001	拆除砖石结构（花坛）		m3	14.8			
11	041001001001	拆除水泥地面		m2	120			
12	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：符合设计要求 2. 龙骨材料种类、规格、中距：符合设计要求 3. 基层材料种类、规格：符合设计要求	m2	220.8			
13	011104002005	楼板面龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：龙骨基层 断面≤750mm2 木龙骨平均中距≤300mm	m2	110.03			
14	011104002007	实木木地板	1. 基层材料种类、规格：实木板 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木厚 2.5cm	m2	110.03			
15	010401003002	实心砖墙（新建）	1、M7.5 砖体砌筑	m3	13.39			
16	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：M7.5	m2	170.1			
17	011207001004	新建木墙体（龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：墙饰面 龙骨	m2	116.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼

标段：台江县 2025 年度粤黔东西部协作资金产业帮扶南宮镇交宮村农文旅融合项目

第 2 页
共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			基层 断面≤750mm2 木龙骨 平均中距≤300mm 2. 面层材料品种、规格、颜色： 杉木薄板					
18	011210001002	复合板	1. 基层材料种类、规格：符合设计要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 符合设计要求	m2	286.8			
19	011207001005	墙面装饰板	1. 隔离层材料种类、规格：符合设计要求 2. 基层材料种类、规格：符合设计要求	m2	286.8			
20	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：装饰板 2. 底层厚度、砂浆配合比：灰泥两道、满刮腻子粉三道	m2	0			
21	010702004003	木楼梯	1. 楼梯形式：双跑 2. 木材种类：普通杉锯材 3. 防护材料种类：地板漆	m2	12.26			
22	010802001007	门（定制）	1. 门代号及洞口尺寸：0821 2. 玻璃品种、厚度：5+6A+5 钢化中空玻璃 3、定制	m2	9.57			
23	010802001008	窗（定制）	1. 门代号及洞口尺寸：门连窗 1021 2. 门框、扇材质：定制	m2	24.36			

24	020512003001	栈板(间壁)墙(外墙包实木板)	1. 框、支条、梁截面尺寸、板厚度:符合设计要求 2. 木材品种:符合设计要求 3. 刨光要求:符合设计要求 4. 防护材料种类、涂刷遍数:符合设计要求	m2	181.9			
25	011702016001	平板	1. 屋檐下封板 2、厚度:符合设计要求	m2	116.18			
26	020505007002	檩条	1. 木材品种:符合设计要求 2. 刨光要求:符合设计要求 3. 防护材料种类、涂刷	m3	18			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼

标段：台江县 2025 年度粤黔东西部协作资金产业帮扶南宮镇交宮村农文旅融合项目

第 3 页
共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			遍数:符合设计要求 4、第一层					
27	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:符合设计要求 2. 隔气层材料品种、厚度:符合设计要求	m2	302.78			
28	020601003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型:符合设计要求 2. 瓦件规格尺寸:符合设计要求 3. 基层材料种类:符合设计要求	m2	302.78			
29	010702001001	木柱		m3	1.45			
30	011101003002	找平层	1、1楼地面	m2	110.03			

31	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 符合设计要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 符合设计要求	m2	110.03			
32	01B013	整体卫浴	1. 含洗手池、蹲便	套	1			
33	020508019003	封檐板	1. 断面尺寸:200*10	m	55.6			
34	01B003	民艺展出配套装置品	1. 民艺品（绣片、蜡染和民艺 产品等）共 150 件 2、专业定制	项	1			
35	01B004	绣娘工作空间、绣娘工 作室	1. 火塘 1 个；火塘椅子 6 把； 染缸 3 个；绣娘工作柜 1 个； 织物展示柜 2 套；蜡锅 10 个； 蜡刀 10 把；画蜡板 10 张；绣 绷 20 套；织布机 1 套。 2、专业定制	项	1			
36	01B005	家具（家私）类	1. 沙发大 1 个；单人沙发 4 个； 椅子 4 把；桌子 4 张；茶几 1 张；文创展示柜 2 套；仓库置 物架 2 套；长桌 1 张；小板凳 10 个。 2、专业定制	项	1			
37	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草	m2	120			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼

标段：台江县 2025 年度粤黔东西部协
作资金产业帮扶南宮镇交宮村农文旅融
合项目

第 4 页
共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合 价	其 中 暂 估 价

38	020204003001	庭院围墙石	1. 石材种类、构件规格:符合设计要求 2. 石料形状:符合设计要求 3. 砂浆强度等级:符合设计要求	m3	27.36			
39	050201001001	天然石路面	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:符合设计要求 2. 路面厚度、宽度、材料种类:符合设计要求	m2	30			
40	030411001004	配管	1. 名称:照明配管 2. 规格:DN20KBG 电线管	m	138			
41	030411004004	配线	1. 名称:照明配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	138			
42	030404034002	照明开关	1. 名称:跷板开关 2. 安装方式:暗装	个	15			
43	030412004002	装饰灯	1. 名称:艺术灯	套	2			
44	030412001002	射灯	1. 名称:吸顶灯	套	119			
45	01B014	空调	1. 品牌:, 美的 2. 规格、3 匹 3. 风管机	台	3			
46	030411001005	配管	1. 名称:插座配管 2. 规格:DN20KBG 电线管	m	78			
47	030411004005	配线	1. 名称:插座配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	78			
48	030404035002	插座	1. 名称:防爆插座 2. 规格:≤15A 3. 安装方式:明插	个	16			
49	030411001006	配管	1. 名称:空调配管 2. 规格:DN20KBG 电线管	m	125			
50	030411004006	配线	1. 名称:空调配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	125			
51	030411001007	配管		m	98			
52	030411004007	配线		m	98			
53	030412004003	应急灯		套	14			
54	031101046001	监控设备		套	6			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼

标段：台江县 2025 年度粤黔东西部协
作资金产业帮扶南宮镇交宮村农文旅融
合项目

第 5 页
共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
55	031103008001	光缆		m	128			
56	031001006003	给水管	1. 材质、规格:PP-R 塑料管 2. 连接形式:热熔连接	m	29			
57	031003013002	水表	1. 型号、规格:DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
58	031003006002	减压器	1. 规格、压力等级:DN40、 Y-100 0-1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	组	1			
59	031001006004	排水管	1. 材质、规格:De110× 3.2PVC-U 排水管 2. 连接形式:粘接	m	20			
60	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格:DN85 镀锌钢管 2. 连接形式:螺纹连接	m	14			
61	030901002003	消火栓钢管	1. 材质、规格:DN70 镀锌钢管 2. 连接形式:螺纹连接	m	14			
62	030901002004	消火栓钢管		m	15			
63	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 规格、压力等级:Z41H-16C DN40	个	1			
64	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN32 镀锌钢管 2. 连接形式:螺纹连接	m	128			
65	030901003001	水喷淋(雾)喷头		个	37			
66	031003012002	倒流防止器	1. 型号、规格:DF11X-16T DN25	套	1			
67	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:明装	套	2			
68	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1			

69	010401011001	砖检查井		座	1			
70	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

采购内容 B 包

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:台江县 2025 年度粤黔东西部
协作资金产业帮扶南宮镇交宮村农文
旅融合项目（审核）

工程名称：食用菌基地维护和提升

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030411001001	配管	1. 规格:DN25	m	45
2	030411004001	配线	1. 配线形式:铜芯线 2. 规格:4mm	m	45
3	01B001	钢架大棚维护	1. 含主体钢架和盖板维修	m²	500
4	01B002	食用菌出菇棚大棚维修	1. 上架钢架维修、 2、遮阳网收缩设备搭建维修 3、薄膜维修	m²	1500
5	040101001001	挖一般土方（排水沟）	1. 土壤类别:人工开挖三类土	m3	72
6	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:500×500 2. 砂浆强度等级:C20	m	150
7	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:符合设计要求 2. 材质及规格:符合设计要求 3. 连接形式:符合设计要求	m	2000
8	01B003	食用菌烘干机系统	1. 满足实际需求 2、符合设计要求	项	1
9	2.1			项	1

评分办法（A、B）包

分值	评分项	评审内容
价格部分（满分 30.00 分）	投标报价得分	即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格权值（30%）×100。 注： 价格扣除标准： 投标报价得分结果保留二位小数，三四位小数四舍五入。
技术部分（满分 50.00 分）	施工方案与技术措施	评委根据投标人编写的内容完整性、合理性、可操作性等进行综合评比好：5-3 分；中：2.9-2 分；差：1.9-0 分
	质量保证措施	评委根据投标人编写的内容完整性、合理性、可操作性等进行综合评比好：5-3 分；中：2.9-2 分；差：1.9-0 分
	施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施	评委根据投标人编写的内容完整性、合理性、可操作性等进行综合评比好：5-3 分；中：2.9-2 分；差：1.9-0 分
	施工安全措施	评委根据投标人编写的内容完整性、合理性、可操作性等进行综合评比好：5-3 分；中：2.9-2 分；差：1.9-0 分
	文明施工措施	评委根据投标人编写的内容完整性、合理性、可操作性等进行综合评比好：5-3 分；中：2.9-2 分；差：1.9-0 分
	施工场地治安保卫管理	评委根据投标人编写的内容完整性、合理性、可操作性等进行综合评比好：5-3 分；中：2.9-2 分；差：1.9-0 分
	施工环保措施	评委根据投标人编写的内容完整性、合理性、可操作性等进行综合评比好：5-3 分；中：2.9-2 分；差：1.9-0 分
	施工现场总平面布置图	评委根据投标人编写的内容完整性、合理性、可操作性等进行综合评比好：5-3 分；中：2.9-2 分；差：1.9-0 分
	现场组织管理机构	评委根据投标人编写的内容完整性、合理性、可操作性等进行综合评比好：5-3 分；中：2.9-2 分；差：1.9-0 分

	与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合	评委根据投标人编写的内容完整性、合理性、可操作性等进行综合评比好：5-3分；中：2.9-2分；差：1.9-0分
商务部分（满分 20.00 分）	技术负责人（5分）	技术负责人具备中级职称的得2分，具备高级职称的得5分；本项不重复计分，最高分5分。 评审依据：提供证书原件扫描件或复印件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供的不得分。
	其他主要人员（5分）	施工员、质量员、安全员、材料员、资料员现场主要管理人员配备完善并有相应岗位证书的得5分，每缺一项或有人无证的不得分。 评审依据：提供证书原件扫描件或复印件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供的不得分。
	项目经理（5分）	同时提供项目经理建造师证、执业资格证、安考证的得5分，不提供或不齐全的得0分。 评审依据：提供证书原件扫描件或复印件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供的不得分。
	不拖欠民工工资承诺(5分)	投标供应商承诺在项目实施过程中不拖欠民工工资的得5分，不提供不得分。 评审依据：提供承诺函原件扫描件或复印件加盖公章上传至电子投标文件，未按要求提供的不得分。

第三节 废标条款（针对整个项目/品目）

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

- （1）符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）重大变故，采购任务取消的。

第四节 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1. 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；

3. 同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
4. 投标联合体未提交联合投标协议的；
5. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
6. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
7. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
8. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

9. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（两家及以上供应商所投产品为同一品牌产品的金额达到本项目/品目采购金额 60%及以上的，适用本项规定）

10. 未交纳投标保证金的（需缴纳保证金的项目，保证金缴纳情况以中心保证金入账清单为准，不需另行提供保证金缴纳凭证）；

11. 投标有效期不满足采购文件要求的；

12. 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；

13. 未在投标截止时间内在不见面开标大厅签到的。

14. 未在规定的时间内完成投标文件解密的。

15. 不同投标人的电子投标文件计算机网卡 MAC 地址、硬盘 序列号、机器码信息等均异常一致的。

16. 经查重分析，不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的 17. 经查重分析，电子投标文件载明的项目管理员为同一人的（其他自行列举）。