

兴义一中学生食堂提质改造项目（电气及装饰工程部分）采购需求公示

一、项目基本信息

项目名称：兴义一中学生食堂提质改造项目（电气及装饰工程部分）

项目编号：Qxnzxyyzst2025-04

预算金额：2118866.34 元

最高限价：2118866.34 元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）

时间：2025 年 07 月 21 日至 2025 年 07 月 23 日，任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

三、采购预算确定依据

采购预算确定依据：政府采购计划书

四、项目联系人

1、采购人信息

名称：黔西南布依族苗族自治州兴义第一中学

地址：贵州省兴义市老城街 47 号

联系人：肖主任 刘主任

联系方式：0859-3220724

采购人纪委监督联系方式：孙宇华

监督电话：18185992161

2、采购代理机构信息

名称：贵州三恒工程管理有限公司

地址：兴义市富康国际商务公馆 1301 室

联系方式：18785952045（工作号）

3、项目联系方式

项目联系人：涂进、黄成虎、吴茂香

电话：18785952045（工作号）

五、采购方式

采购方式：竞争性磋商

六、附件（资格条件、采购清单及技术要求、商务要求、评分办法）

（一）一般资格要求

1、投标供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的基本规定条件，须提供政府采购法实施条例第十七条规定资料：

1）提供具有统一社会信用代码的营业执照（提供复印件加盖投标单位公章）；

2）具有健全的财务制度：提供 2024 年度财务审计报告或 2025 年任意一个月的会计报表（含资产负债表、损益表、现金流量表）或承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料的需提供复印件加盖投标单位公章，提供承诺函的需提供承诺函原件加盖投标单位公章，承诺函格式自拟）；

3）依法缴纳税收和社会保障资金：提供 2025 年任意 1 个月缴纳税收证明材料和 2025 年任意 1 个月缴纳社保的相关材料或具有依法缴纳税收和社保的承诺（提供证明材料的需提供复印件加盖投标单位公章，提供承诺函的需提供承诺函原件加盖投标单位公章，承诺函格式自拟）；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（提供承诺函原件加盖投标单位公章，承诺函格式自拟）；

5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件加盖投标单位公章，声明函格式自拟）；

6）法律、行政法规规定的其他条件：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（提供网站查询截图及承诺函加盖投标单位公章，承诺函格式自拟）。

（二）特殊资格要求

1、具备建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（提供复印件加盖投标单位公章）；

2、具有有效的安全生产许可证（提供复印件加盖投标单位公章）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于整体专门面向中小企业采购项目不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小微企业的提供财库【2020】46 号文件所规定的《中小企业声明函》原件，为监狱企业的提供监狱企业证明材料复印件加盖公章，为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利

（二）采购清单及技术要求

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：装修预算

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY, 1kV4×300+1x150 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架	m	180.51			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY, 1kV4×240+1x120 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架	m	71.45			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY, 1kV4×185+1x95 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架	m	165.37			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY, 1kV4x35+1x16 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架	m	55.33			
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY, 1kV4x120+1x70 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架	m	167.13			
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY, 1kV4x95+1x50 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架	m	56.73			
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY, 1kV4x50+1x25 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架	m	70.89			
8	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*25+1x16	m	103.08			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：装修预算

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 敷设方式、部位:穿管、桥架					
9	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x16 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架	m	1310.37			
10	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x10 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架	m	206.15			
11	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x4 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架	m	929.29			
12	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:穿管、桥架	m	256.85			
13	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x2.5 3. 敷设方式、部位:穿	m	170.58			
14	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管、桥架	m	4314.52			
15	030411004002	配线	1. 名称:配线（照明线） 2. 配线形式:穿管、桥	m	5748.94			
16	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管、桥架	m	402.66			
17	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80 4. 配置形式:穿管、桥	m	23.08			
18	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN150 4. 配置形式:穿管、桥	m	40.54			
19	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN100 4. 配置形式:穿管、桥	m	1.23			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：装修预算

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:穿管、桥	m	11.2			
21	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:穿管、桥	m	36.99			
22	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:穿管、桥	m	7.48			
23	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 配置形式:穿管、桥	m	885.29			
24	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN50 4. 配置形式:穿管、桥	m	7.34			
25	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:穿管、桥	m	173.38			
26	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:穿管	m	1670.95			
27	030404017001	配电箱	1. 名称:一层配电总箱(柜)1AP 2. 型号:Pe (KW)=561.8 3. 安装方式:落地安装	台	1			
28	030404017002	配电箱	1. 名称:1层厨房分配电箱2-1AP-2 2. 型号:Pe (KW)=97.2 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
29	030404017003	配电箱	1. 名称:1层厨房分配电箱1-1AP-1 2. 型号:Pe (KW)=272.0 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
30	030404017004	配电箱	1. 名称:1层厨房分配电箱3-1AP-3	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：装修预算

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:Pe (KW)=98 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装					
31	030404017005	配电箱	1. 名称:1层厨房分配电箱4-1AP-4 2. 型号:Pe (KW)=88 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
32	030404017006	配电箱	1. 名称:2层配电总箱(柜)2AP 2. 型号:Pe (KW)=561 3. 安装方式:落地安装	台	1			
33	030404017007	配电箱	1. 名称:2层厨房分配电箱2-2AP-2 2. 型号:Pe (KW)=97.2 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
34	030404017008	配电箱	1. 名称:2层厨房分配电箱1-2AP-1 2. 型号:Pe (KW)=272 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
35	030404017022	配电箱	1. 名称:2层厨房分配电箱1-2AP-4 2. 型号:Pe (KW)=88.8 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
36	030404017009	配电箱	1. 名称:2层厨房分配电箱3-2AP-3 2. 型号:Pe (KW)=98 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
37	030404017010	配电箱	1. 名称:3层配电总箱(柜)3AP 2. 型号:Pe (KW)=358.5 3. 安装方式:落地安装	台	1			
38	030404017011	配电箱	1. 名称:3层厨房分配电箱1-3AP-1 2. 型号:Pe (KW)=271 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
39	030404017012	配电箱	1. 名称:3层厨房分配电箱2-3AP-2 2. 型号:Pe (KW)=87.5	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：装修预算

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装					
40	030404017013	配电箱	1. 名称:4层配电总箱(柜) 4AP 2. 型号:Pe (KW)=397.8 3. 安装方式:落地安装	台	1			
41	030404017014	配电箱	1. 名称:4层厨房配电箱1-4AP-1 2. 型号:Pe (KW)=304.3 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
42	030404017015	配电箱	1. 名称:4层厨房配电箱2-4AP-2 2. 型号:Pe (KW)=95.3 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
43	030404017016	配电箱	1. 名称:五层配电总箱(柜) 5AP 2. 型号:Pe (KW)=209.0 3. 安装方式:落地安装	台	1			
44	030404017017	配电箱	1. 名称:5层厨房配电箱1-5AP-1 2. 型号:Pe (KW)=41.2 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
45	030404017018	配电箱	1. 名称:5层厨房配电箱2-5AP-2 2. 型号:Pe (KW)=81.2 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
46	030404017019	配电箱	1. 名称:5层厨房配电箱3-5AP-3 2. 型号:Pe (KW)=39.5 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
47	030404017020	配电箱	1. 名称:5层厨房配电箱4-5AP-4 2. 型号:Pe (KW)=48.0 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装	台	1			
48	030404017023	配电箱	1. 名称:风机控制柜 2. 型号:Pe (KW)=5.5 3. 规格:详见设计 4. 安装方式:详见设计	台	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：装修预算

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 安装方式:距地0.3米安装	个	236			
50	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:70*70	m	576.4			
51	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	755			
52	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:150*75	m	184.5			
53	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*50	m	132.1			
54	030411003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:200*100	m	151.41			
55	030411003004	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:500*200	m	32.85			
56	030411003005	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:300*100	m	132.66			
57	030411003006	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100	m	37.89			
58	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
59	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:详见设计	个	12			
60	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:详见设计	个	12			
61	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:详见设计	个	21			
62	030404034004	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:详见设计	个	7			
63	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED面板灯 2. 型号:详见设计	套	138			
64	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED单管灯 2. 型号:详见设计	套	234			
65	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:详见设计	套	89			
66	03B001	网线、监控、广播线		项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	03100100600 2	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料PVC 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗	m	50			
68	03130101700 1	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：装修预算

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+ 1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
合 计					7977.28			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：装修预算

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010401003001	实心砖墙	1. 新增水泥标砖隔墙	m3	29.94			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除水泥标砖隔墙	m3	32.4			
3	011102003018	块料楼地面	1. 原楼地面拆除; 2. 基层清理、修补; 3. 改性沥青一布四涂 4. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 上洒2厚干水泥并洒清水适量 5. .8厚600*600防滑地砖面层, 瓷砖勾缝剂擦缝	m2	492.72			
4	011204003012	墙面一	1. 原墙体 2. 基层清理、修补; 3. 1.5厚聚合物水泥基复合防水材料 4. 4厚强力胶粉泥粘接层, 揉挤压实 5. 8厚瓷砖(300*600), 水泥浆擦缝	m2	507.33			
5	011201002003	墙面二	1. 基层清理、修补; 2. 界面处理剂 3. 耐水腻子两道, 打磨平整 4. 刷乳胶漆(一底两面、白色) 5. 墙面二做法	m2	135.01			
6	011204003017	墙裙	1. 基层清理、修补; 2. 界面处理剂 3. 8厚1:2水泥砂浆粘结层 4. 8厚瓷砖(800*800)、瓷砖勾缝剂擦缝	m2	58.7			
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 钢筋砼楼板底, 打磨、点补平整; 2. 界面处理剂; 3. 耐水腻子两道, 打磨平整 4. 刷乳胶漆(一底两面)	m2	34.98			
8	011302001007	吊顶天棚	1. 原吊顶拆除 2. 铝扣板吊顶 3. 做法详见西南	m2	442.24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：装修预算

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			92-1 4. 部位：厨房区域					
9	011302004001	U型挂片吊顶	1. 原吊顶拆除 2. U型挂片吊顶 3. 做法详见西南18J515 92-1 4. 部位：餐厅区域	m2	685.63			
10	011302004003	石膏板吊顶	1. 原吊顶拆除 2. 石膏板吊顶 3. 部位：餐厅区域	m2	138.89			
11	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除建筑垃圾 2. 运距：1KM	m3	92.09			
12	011610001001	木门窗拆除	1. 原有门窗拆除	樘	12			
13	010801004011	乙级防火门	1. 防火门FM乙1221	樘	3			
14	010802004006	套装门	1. 套装门M1021【按防盗门计】	樘	18			
15	010807002005	金属防火窗	1. 原有防火窗拆除 2. 防火窗FC乙2424更	m2	19.32			
16	011613002005	玻璃拆除	1. 加工区、售菜柜拆除原有隔断、玻璃	m2	84.62			
17	010807001001	金属窗	1. 铝合金窗单玻6mm厚	m2	64.36			
18	01B008	更换售饭口台面	1. 原台面拆除 2. 更换新台面	项	1			
19	01B009	更换沟篦子	1. 成品铸铁篦子更换	套	64			
20	010507003001	排水沟	1. 新增排水沟	m	4.6			
21	01B001	食堂广告制作	1. 食堂广告制作	项	1			
22	011701003007	里脚手架	1. 活动脚手架	m2	2003.01			
23	010401003002	实心砖墙	1. 新增水泥标砖隔墙	m3	29.94			
24	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除水泥标砖隔墙	m3	32.4			
25	011102003019	块料楼地面	1. 原楼地面拆除； 2. 基层清理、修补； 3. 改性沥青一布四涂 4. 20厚1:2干硬性水泥砂	m2	492.72			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：装修预算

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒清水适量 5.8厚600*600防滑地砖面层，瓷砖勾缝剂擦缝 6.部位：厨房区域					
26	011204003018	墙面一	1.原墙体 2.基层清理、修补； 3.1.5厚聚合物水泥基复合防水材料 4.4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 5.8厚瓷砖（300*600），水泥浆擦缝 6.部位：厨房区域	m2	507.33			
27	011201002004	墙面二	1.基层清理、修补； 2.界面处理剂 3.耐水腻子两道，打磨平整 4.刷乳胶漆（一底两面、白色） 5.墙面二做法	m2	135.01			
28	011204003019	墙裙	1.基层清理、修补； 2.界面处理剂 3.8厚1:2水泥砂浆粘结层 4.8厚瓷砖（800*800）、瓷砖勾缝剂擦缝 5.部位：厨房区域	m2	58.7			
29	011406001002	抹灰面油漆	1.钢筋砼楼板底，打磨、点补平整； 2.界面处理剂； 3.耐水腻子两道，打磨平整 4.刷乳胶漆（一底两面）	m2	34.98			
30	011302001008	吊顶天棚	1.原吊项拆除 2.铝扣板吊顶 3.做法详见西南18J515 92-1 4.部位：厨房区域	m2	442.24			
31	011302004004	U型挂片吊顶	1.原吊项拆除 2.U型挂片吊顶 3.做法详见西南18J515 92-1 4.部位：餐厅区域	m2	685.63			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：装修预算

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	01130200400 5	石膏板吊顶	1.原吊项拆除 2.石膏板吊顶 3.部位：餐厅区域	m2	138.89			
33	01010300200 8	余方弃置	1.废弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距:1KM	m3	92.09			
34	01161000100 2	木门窗拆除	1.原有门窗拆除	樘	12			
35	01080100401 2	乙级防火门	1.防火门FM乙1221	樘	3			
36	01080200400 7	套装门	1.套装门M1021【按防盗门计】	樘	18			
37	01080700200 6	金属防火窗	1.原有防火窗拆除 2.防火窗FC乙2424更	m2	19.32			
38	01161300200 6	玻璃拆除	1.加工区、售菜柜拆除原有隔断、玻璃	m2	84.62			
39	01080700100 2	金属窗	1.铝合金窗单玻6mm厚	m2	64.36			
40	01B010	更换售饭口台面	1.原台面拆除 2.更换新台面	项	1			
41	01B011	更换沟篦子	1.成品铸铁篦子更换	套	64			
42	01050700300 2	排水沟	1.新增排水沟	m	4.6			
43	01170100300 8	里脚手架	1.活动脚手架	m2	2003.01			
44	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修预算

标段：装修预算

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+ 1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
合 计					37255.9			

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

（三）商务要求

序号	商务条款	商务实质性要求	备注
1	服务期及服务地点	(1) 服务期：60 日历天。 (2) 服务地点：采购人指定具体地点。	
2	验收标准、规范	按照招标文件规定及现行相关法律法规相关标准执行。	
3	质保期	3 年（如果国家有强制质保期超过 3 年的，以国家要求标准执行。）	
4	付款方式	电气工程竣工验收通过后支付合同总价的 30%， 剩余工程竣工结算后根据审计结算金额支付余款。 如中标供应商为中小型企业，付款方式按照《保障中小企业款项支付条例》相关规定执行。注：项目完成后提供税后发票，按拨款程序支付。	
5	履约保证金	中标供应商在签订合同时向采购方缴纳中标价总额的 5%为履约保证金，通过验收无违约责任一次性无息足额退回。	
6	质保金	验收结束后按审计金额的 3%缴纳质保金，质保期结束后无息足额退回中标供应商。	
7	投标有效期	自投标文件递交截止时间起 90 天。	
8	售后服务	技术人员在 24 小时内响应并到达采购人指定地点处理解决问题。	
9	其他要求	中标单位在项目实施过程中所提供的产品必须满足国家规定的质量、环保、节能、安全管理标准。	

（四）评分办法

本项目评标采用综合评分法，主要考核供应商的服务质量、技术指标、供应商技术实力、市场信誉、售后服务、投标报价等因素，由评标委员会各成员独立对实质性响应采购文件要求的投标文件进行评审和打分，各位评委得分的算术平均值之和为供应商的最终得分。

本公示仅为采购人对本项目的采购需求公示，具体内容以最终发布的采购文件为准。