

贵州警察学院运动场看台和跑道维修改造工程（二次） 需求公示

本项目供应商资格条件要求如下：

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，法定代表人及授权代表身份证及法定代表人授权书（原件）等证明文件；（复印件加盖公章）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具体要求：供应商是法人的，应提供 2022 年度经审计的财务报告，对于新成立或成立不满一年的新公司，应提供基本开户银行出具的资信证明；部分其他组织和自然人，应提供银行出具的资信证明。（复印件加盖供应商单位公章）

③具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具体要求：提供 2023 年 1 月至今任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖公章）；

④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具体要求：供应商自行承诺具备履行合同所必需的专业技术能力，格式自拟；

⑤参加本次政府招标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商自行声明，格式自拟）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，招标人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

⑦本项目不接受联合体投标。

二、特殊资格要求：

1. 具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；（复印件加盖单位公章）；

2. 供应商须具备建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证（如供应商所在地行政主管部门已暂缓颁发新安全生产许可证或暂缓办理安全生产许可证续期的，需提供行政主管部门已暂缓颁发新安全生产许可证或暂缓办理安全生产许可证续期的相关证明材料）；

3. 项目经理具有建筑工程专业二级及以上或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格并具备

有效的安全考核合格证（B类）且未担任其他在建建设工程项目的项目经理并提供及其缴纳的 2023 年内任意三个月社保证明材料加盖投标供应商公章（提供相关证书、社保证明及承诺函，格式自拟）；

4. 投入本项目技术负责人具有工程类中级及以上职称。（提供证书复印件加盖公章）；

5. 投入本项目的管理人员中有施工员、质量员、安全员各 1 人。提供身份证复印件及其缴纳的 2023 年内任意三个月社保证明材料，安全员具备安全生产考核合格证书（C 证）；（加盖投标供应商公章）

6. 本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业），供应商须符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件。本项目属于建筑业。

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第二章 第一节 采购清单及技术要求

第一节 采购内容、参数清单

特别提醒：请投标供应商自行现场踏勘并结合采购文件，对采购文件提供的工程量进行复核，如有异议请在规定的时间内提供有效的书面质疑文件，如无异议则表示采购文件提供工程量清单的数量已包含图纸范围内的所有内容，最终报价已考虑了所有的项目风险费用。

贵州警察学院运动场看台和跑道维修改造工程项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
一、运动场跑道					
1		田径塑胶跑道 ESP 跑道（半预制无缝跑道）	1. 拆除修复原有约 4550m² 混合型旧跑道，外运 15KM 至填埋场； 2. 铲除跑道防水涂料滚铺； 3. 修复铲除跑道弹性层底胶摊铺半预制跑道，厚度不得低于 13MM。产品材质：塑胶 4. 塑胶跑道喷铺防滑、抗紫外线面层，面层 EDPM+PU3-4MM； 5. 按国际田联最新竞赛规则标准，画跑道功能线，； 6. 排水预制件预埋。 规格(技术参数) 1、塑胶跑道成品运动物理性能及抗老化性能、塑胶跑道环保性能、塑胶材料的稳定性、塑胶跑道产品在自然大气环境暴露放置≥200 天，物理性能全项符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准物理机械性能要求，提供具有“CMA”标志的合格检验检测报告 2、为保障产品的耐温变性，抗阻燃性能检测符合 GB. 36246-2018、GB/T 14833-2020 和 GB/T 22517.6-2020 标准 3、为保障塑胶跑道的耐劳性，塑胶跑道通过 750N 负荷，以 60 次/min 的压缩频率进行 10000 次压缩预处理后，依据 GB36246-2018 标准检测，提供封面需具有 CMA 或 CNAS 标识的合格检测报告。 4、塑胶跑道产品通过国家权威检测机构对产品出具的总有机化合物挥发量（TVOC）28 天内挥发浓度 65g/；单个挥发性有机化合物挥发量经 28 天分析 168 项均不得检出，并且甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮等 15 种醛酮类物质挥发量 3 天及 14 天挥发浓度≤10!g/m，28 天挥发性醛酮类物质不得检出，提供封面具有 CNAS 标志检测报告。 5、塑胶跑道材料(底胶和面胶)依据 GB/T 34681-2017 通过权威第三方机构检测，提供有 CMA 或 CNAS 标识合格检测报告。	M2	4550

			6、为保障产品的耐温变性，塑胶跑道面层产品拉伸长度、拉断伸长率、抗阻燃性能检测符合 GB. 36246-2018、GB/T 14833-2020 和 GB/T 22517.6-2020 标准		
2		主席台与跑道之间区域塑胶铺设（复合型）	1. 拆除修复原有部分约 1332m² 混合型旧跑道，外运 15KM 至填埋场； 2. 铲除部分跑道防水涂料滚铺； 3. 修复铲除部分跑道弹性层底胶摊铺，厚度不得低于 13MM. 材料为：EDPM+PU 4. . 塑胶跑道喷铺防滑、抗紫外线面层 5. 画跑道功能线； 6. 排水预制件预埋。 规格(技术参数) 1、塑胶跑道成品运动物理性能及抗老化性能、塑胶跑道环保性能、塑胶材料的稳定性、塑胶跑道产品在自然大气环境暴露放置≥200 天，物理性能全项符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准物理机械性能要求，提供具有“CMA”标志的合格检验检测报告 2、塑胶跑道材料(底胶和面胶)依据 GB/T 34681-2017 通过权威第三方机构检测，提供有 CMA 和 CNAS 标识合格检测报告。 3、为保障塑胶跑道的耐劳性，塑胶跑道通过 750N 负荷，以 60 次/min 的压缩频率进行 10000 次压缩预处理后，依据 GB36246-2018 标准检测，提供封面需具有 CMA 和 CNAS 标识的合格检测报告。 4、塑胶跑道产品通过国家权威检测机构对产品出具的总有机化合物挥发量（TVOC）28 天内挥发浓度 65g/；单个挥发性有机化合物挥发量经 28 天分析 168 项均不得检出，并且甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮等 15 种醛酮类物质挥发量 3 天及 14 天挥发浓度≤10!g/m，28 天挥发性醛酮类物质不得检出，提供封面具有 CNAS 标志检测报告。 5、为保障产品的耐温变性，塑胶跑道面层产品拉伸长度、拉断伸长率、抗阻燃性能检测符合 GB. 36246-2018、GB/T 14833-2020 和 GB/T 22517.6-2020 标准	M2	1332

3		圆弧形投掷区、羽毛球区域塑胶铺设（复合型） 1. 拆除修复原有部分约 2726m² 混合型旧跑道，外运 15KM 至填埋场； 2. 铲除部分跑道防水涂料滚铺； 3. 修复铲除部分跑道弹性层底胶摊铺，厚度不得低于 13MM. 材料为：EDPM+PU 4. 塑胶跑道喷铺防滑、抗紫外线面层 5. 画跑道功能线； 6. 排水预制件预埋。 规格(技术参数) 1、塑胶跑道成品运动物理性能及抗老化性能、塑胶跑道环保性能、塑胶材料的稳定性、：塑胶跑道产品在自然大气环境暴露放置≥200 天，物理性能全项符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准物理机械性能要求，提供具有“CMA”标志的合格检验检测检测报告 2、塑胶跑道材料(底胶和面胶)依据 GB/T 34681-2017 通过权威第三方机构检测，提供有 CMA 或 CNAS 标识合格检测报告。 3、为保障塑胶跑道的耐劳性，塑胶跑道通过 750N 负荷，以 60 次/min 的压缩频率进行 10000 次压缩预处理后，依据 GB36246-2018 标准检测, 提供封面需具有 CMA 或 CNAS 标识的合格检测报告。 4、塑胶跑道产品通过国家权威检测机构对产品出具的总有机化合物挥发量（TVOC）28 天内挥发浓度 65g/；单个挥发性有机化合物挥发量经 28 天分析 168 项均不得检出，并且甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮等 15 种醛酮类物质挥发量 3 天及 14 天挥发浓度≤10!g/m，28 天挥发性醛酮类物质不得检出，提供封面具有 CNAS 标志检测报告。 5、为保障产品的耐温变性，塑胶跑道面层产品拉伸长度、拉断伸长率、抗阻燃性能检测符合 GB. 36246-2018、GB/T 14833-2020 和 GB/T 22517.6-2020 标准	M2	2726
---	--	---	----	------

4		田径场 水泥砂浆 修补基础	M7.5 水泥砂浆修补基础	M2	1750
5		田径场 清理排水沟、 沟盖板维 修维 护	清理场内排水沟、沟盖板维修、更换	M	286

6		看台丙烯酸漆罩面	1. 看台原有漆面层铲除，打磨、修补、除污、除尘； 2、丙烯酸底漆：在基层均匀滚涂丙烯酸底漆； 3、丙烯酸中涂层：将丙烯酸中涂层涂二道； 4、丙烯酸面漆层：用丙烯酸面漆均匀滚涂地面二道 5、划线：用丙烯酸划线漆分区按标准划线； 6、面漆颜色由甲方待定。	M2	1296
二、看台整体改造部分					
7		基础开挖	人工、挖掘机开挖土方 30 公分深基层平整、夯实	M3	230
8		碎石砂垫层	素土夯实，压实度>93%，人工、机械铺装 15 公分碎石，5 公分粗砂垫层	M3	91
9		C20 混凝土地面	10CM 厚 C20 混凝土浇灌机械、人工上车、外运、弃土，10 公里	M3	47

10		挖方外运	机械、人工上车、外运、弃土，10 公里	M3	390
11		房间内墙顶面墙面腻子粉、乳胶漆	墙、顶面局部损坏、脱壳及发霉等处先采用人工铲除，然后采用专业腻子粉刷 2 遍等干透后打磨，采用乳胶漆粉刷 2 遍；	M2	2120
12		电路改造	灯具线路 2.5M2，每个房间预留 2 个五孔插座，线路为 4M2.	M2	976
13		照明灯具	每个房间吸顶灯 (30w), 亚克力材质密封；通道墙面探照灯 6 个（300w）	套	37
14		卷闸门制作	每个房间铝合金卷闸门（板材厚 1.2mm）制作安装调试	M2	336

15		排水沟	机械开挖沟槽，人工支模板，C25 混凝。散水沟的坡度不得低于 5%	m	150
----	--	-----	-----------------------------------	---	-----

第二节 商务要求

一、工期及地点

工期（日历天）：按照合同约定。

建设地点：贵州双龙航空港经济区见龙洞路贵州警察学院。

二、验收标准规范

须达到国家现行规范及验收合格标准。执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律、法规、规范、规定、规程、标准和要求，并符合招标文件的规定。如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。不得偷工减料，一经发现，将严厉处罚。

三、质保期

三年。质保期内，若出现质量问题，在接到采购人电话通知后，供应商须在 30 分钟内响应，在 12 小时内到达现场，24 小时内进行免费维修或免费更换。保修期外，供应商须配合采购人进行项目相关的维修、维护工作。具有良好的售后服务能力。

四、报价要求

投标报价根据采购人提供的工程量清单进行报价，报价的总额为本项目结算价进行总价包干。

五、履约保证金

中标方收到中标通知书后，10 个工作日内向招标方指定账户交纳中标金额的 5%作为履约保证金。项目竣工验收合格，招标方接到中标方申请后，10 个工作日内无息足额退还。

六、付款方式

本项目无预付款。提交成果文件并经相关部门验收合格后，20 个工作日内支付合同总金额的 100%。

七、投标有效期

投标截止之日起 90 日历天。

八、现场踏勘

采购人不组织现场踏勘，供应商可自行前往现场进行踏勘。联系人：余佐林
联系电话：13985120079

第三节 图纸

(无)

三. 评分标准

序号	名称	评分因素及权重	评分标准
1	报价部分 20 分	投标报价	报价部份价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价作为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20
2	技术部分 45 分	施工方案与技术措施（8 分）	按方案和技术措施的可行性、具体性以及装修施工工序衔接表述是否清晰、精准、详细；工艺等进行评分；优得[6-8]分，良得[4-6]分，中得[2-4]分，差得（0-2）分，缺项计 0 分。
		质量保证措施（7 分）	按质量措施的可行性、内容表述详细具体以及材料的使用等进行评分；优得[5-7]分，良得[3-5]分、中得[2-3]分、差（0-2）分，缺项计 0 分。
		施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施（6 分）	按施工总进度计划是否满足本工程要求及保证措施的可行性、有效性、内容表述是否具体等进行评分；优得[4-6]分，良得[3-4]分、中得[2-3]分、差（0-2）分，缺项计 0 分。
		施工安全措施（4 分）	按施工安全措施的可行性、有效性、内容是否具体等进行评分；优得[3-4]分，良得[2-3]分、中得[1-2]分、差（0-1）分，缺项计 0 分。
		文明施工措施（2 分）	按施工文明措施的表述具体、可行性、有效性进行评分；优得[1.2-2]分，良得[0.8-1.2]分、中得[0.3-0.8]分、差（0-0.3）分，缺项计 0 分。
		施工场地治安保卫管理（3 分）	按治安保卫的合理性、有效性等进行评分；优得[2-3]分，良得[1-2]分、中得[0.5-1]分、差（0-0.5）分，缺项计 0 分。
		施工环保措施（3 分）	环保措施是否符合国家及地方装饰装修材料及施工环保相关规定，措施及内容是否具体有效性等进行评分；优得[2-3]分，良得[1-2]分、中得[0.5-1]分、差（0-0.5）分，缺项计 0 分。
		施工现场总平面布置图（5 分）	按总平面布置的完整、科学、合理性等进行评分；优得[3-5]分，良得[2-3]分、中得[1-2]分、差（0-1）分，缺项计 0 分。

		现场组织管理机构（5分）	组织管理机构是否健全、专业配备是否合理性等进行评分：优得[3-5]分，良得[2-3]分、中得[1-2]分、差（0-1）分，缺项计0分。
		与发包人、监理及设计单位的配合（2分）	施工方与发包人、监理及设计单位的配合表述是否详细明确：好得1.1-2分；中得0.1-1分；差或未进行表述的计0分。
3	商务部分（35分）	业绩（15分）	供应商提供2020年至今类似业绩1个得3分，此项最高得15分。 合同复印件加盖供应商公章。
		项目经理业绩（8分）	项目经理具有类似项目施工业绩的，提供一个得4分，最多得8分。（提供中标通知书或合同协议书等证明材料复印件或扫描件， 加盖单位公章,证明材料需包含项目经理姓名。 ）
		投入本项目的人员（4分）	拟投入本项目的人员有资料员1人、材料员1人，提供以上全部人员得4分，不提供或提供不全不得分。 注：提供身份证、劳动合同、人员证书复印件及投标单位2023年内任意三个月为其缴纳养老保险的证明材料加盖投标单位公章。
		项目经理（3分）	项目经理具有建筑工程专业或市政公用工程专业一级注册建造师的得3分； 注：提供身份证、证书复印件及投标单位2023年内任意三个月为其缴纳养老保险的证明材料加盖投标单位公章。
		技术负责人（2分）	技术负责人具有高级工程师的得2分（提供证书复印件加盖公章）
		质保期（3分）	本项目质保期为三年，供应商承诺每增加一年得1分，最多得3分。

政策性加分：5分

政策性加分	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分，在总得分基础上加3分。（须提供相关证明材料，否则不予加分。）	3分
	对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中得产品（强制采购产品除外），在招标采购评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。（须提供相关证明材料，否则不予加分）	2分