

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县少普镇农村综合整治排污沟建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米	m3	1345.5			
2	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:一般石方 2. 开凿深度:2米 3. 土石比:3:7	m3	575.25			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填土、人工、槽坑	m3	339.3			
4	010103002001	余方弃置		m3	1581.45			
5	010201017001	褥垫层		m3	183.3			
6	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预制砼	m3	124.8			
7	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HP300	t	7.231			
8	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HP400	t	11.092			
9	040303024002	沟渠混凝土及其他构件砼	1. 名称、部位:渠沿、渠底 2. 混凝土强度等	m3	186.42			
10	010902008001	施工止水缝		m	382			
11	011201001001	一般抹灰		m2	3120			
12	010401003001	实心砖墙		m3	280.8			
	2	单价措施项目费						
13	2.1			项	1			
本页小计							550505.45	
合 计							550505.45	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县少普镇农村综合整治排污沟建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计					26904.06			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：织金县少普镇农村综合环境整治排污沟建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料表

工程名称：织金县少普镇农村综合环境整治排污沟建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]