

麻江县 2025 年度粤黔东西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝莓大 棚种植项目

采购需求附件

一、资格条件

参与本项目投标供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二
条之供应商资格条件要求。

注：具体资格条件以本项目采购公告为准

二、采购预算：372.00万元

最高限价：372.00万元

三、实质性响应条款：详见竞争性磋商文件要求

四、商务要求：详见竞争性磋商文件要求

五、评分办法：综合评分法。

六、无效投标情形：

1. 递交的响应文件不完整或未按竞争性磋商文件要求加盖公章及签字的；
2. 投标人不符合国家及竞争性磋商文件规定的资格条件的；
3. 同一投标人提交两个或两个以上不同的响应文件或者投标报价的；
4. 磋商小组认为的报价明显低于其他通过符合性审查的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的；
5. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
6. 响应文件对竞争性磋商文件的实质性要求和条件未作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同参加同一合同项下投标的，按一家计算，评审后得分最高的同品牌获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个获得成交人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌不作为成交候选人。（两家及以上投标人所投产品为同一品牌产品的金额达到本项目/品目采购金额60%及以上的，适用本项规定）
9. 投标有效期不满足竞争性磋商文件要求的；
10. 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；
11. 违反政府采购法律法规, 足以导致响应文件无效的情形。

七、建设内容

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场平工程 标段：麻江县 2025 年度粤黔东西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝莓大棚种植项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1. 挖掘机挖装一般土方 斗容量 1m ³ 2. 自卸汽车运土方(载重≤8t 运距≤1km)	m ³	14500			
2	010101001001	平整场地	1. 机械场地平整	m ²	18000.9			
3	010103001001	夯实	1. 机械原土碾压内燃压路机 15t 以内	m ³	18000.9			

	2	单价措施项目费						
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型施工机械设备进出场 压路机	台次	1			
5	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型施工机械设备进出场 履带式挖掘机 ≤ 1m3	台次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块 1 大棚

标段：麻江县 2025 年度粤黔东 第 1 页 共 5
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝 页

莓大棚种植项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:按现场实际深度	m3	123.14			
		砌筑工程						
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	13.73			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 240×115×53 2. 墙体类型:墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:砂浆强度等级 M5.0	m3	33.7			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙 抹 1: 2.5 水泥砂浆 外墙 14+6mm	m2	140.4			
5	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙 抹 1: 2.5 水泥砂浆 内墙 13+5mm	m2	139.05			
		钢筋混凝土工程						
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	10.61			
7	011702001001	垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他符合设计	m2	47.16			

			及规范要求					
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	32.1			
9	011702001002	独立基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他符合设计及规范要求	m2	183.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块 1 大棚

标段：麻江县 2025 年度粤黔东西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝莓大棚种植项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702004001	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m2	55.53			
11	010502003001	异形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他符合设计及规范要求	m3	4.16			

12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	0.786			
		钢结构工程						
13	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件 2. 规格:详见设计图纸 3. 铁件尺寸:符合设计及规范要求	t	1.137			
14	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:螺栓 2. 材料规格:M20	套	524			
15	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 60*80*2.0mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	1.223			
16	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 30*50*2.0mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0.48			
17	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 30*50*1.5mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求	t	1.36			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			4. 防火要求:符合设计及规范要求					
18	040201022001	天沟	1. 钢材品种、规格:镀铝锌 L400*2. 0mm 2. 漏斗、天沟形式:边天沟 3. 安装高度:符合设计及规范要求 4. 探伤要求:符合设计及规范要求	m	70. 79			
19	040201022002	水槽	1. 钢材品种、规格:镀铝锌 L400*2. 0mm 2. 漏斗、天沟形式:水槽 3. 安装高度:符合设计及规范要求 4. 探伤要求:符合设计及规范要求	m	307. 8			
20	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 25*1. 5mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	4. 059			
21	010602001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 32*1. 5mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0. 972			
22	010902004001	屋面排水管	1. 塑料水落管≤	m	48			

			Φ 110					
23	040701004001	PO 膜	1. PO 膜 12 丝	m2	4712. 4			
24	060212017001	防鸟网	1. 防虫网	m2	1123. 2			
		外遮阳网系统 工程						
25	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 50*50*2. 0mm 2. 螺栓种类:符合 设计及规范要求	t	0. 78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块 1 大棚

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 4 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			3. 探伤要求:符合 设计及规范要求 4. 防火要求:符合 设计及规范要求					
26	010602001003	钢屋架	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 50*50*2. 0mm 2. 螺栓种类:符合 设计及规范要求 3. 探伤要求:符合 设计及规范要求 4. 防火要求:符合 设计及规范要求	t	2. 18			
27	010602001004	钢屋架	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 30*50*1. 5mm 2. 螺栓种类:符合 设计及规范要求 3. 探伤要求:符合 设计及规范要求 4. 防火要求:符合 设计及规范要求	t	1. 032			

28	010602001005	钢支撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 32*1.5m 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0.599			
29	010606002002	剪刀撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 25*1.5mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0.132			
30	060212017002	遮阳网	1. 遮阳网	m2	3191.76			
		附属工程						
31	010507001001	散水	1、详西南 18J812-7-4	m2	156			
32	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:按现场实际深度	m3	108.9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块 1 大棚

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 5 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
33	010401014001	砖砌排水沟	1. 室外排水沟做法参西南 18J812-4-1b	m	100			
34	040501004001	塑料管	1. 波纹管 DN250 2. 环刚度：SN4	m	81.5			

				量 单 位		综合单 价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、 四类土 2. 挖土深度:按现 场实际深度	m3	104.34			
		砌筑工程						
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级:普通砖 240×115×53 2. 墙体类型:墙体 3. 砂浆强度等级、 配合比:砂浆强度 等级 M5.0	m3	22.84			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰 一般 抹灰 墙面、墙裙 抹 1: 2.5 水泥砂 浆 外墙 14+6mm	m2	95.18			
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰 一般 抹灰 墙面、墙裙 抹 1: 2.5 水泥砂 浆 内墙 13+5mm	m2	93.56			
5	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:现 拌混凝土 2. 混凝土强度等 级:C15	m3	9.31			
		钢筋混凝土工 程						
6	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:现 拌混凝土 2. 混凝土强度等 级:C15	m3	8.99			
7	011702001003	垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆 除、整理堆放及场 内外运输 3. 清理模板粘结 物及模内杂物、刷 隔离剂等 4. 其他符合设计 及规范要求	m2	39.96			

8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	27.2			
9	011702001004	独立基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他符合设计及规范要求	m2	155.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块 2 大棚

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 2 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
10	011702004002	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m2	47.05			
11	010502003002	异形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他符合设计及规范要求	m3	3.53			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	0.666			

		钢结构工程						
13	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件 2. 规格:详见设计图纸 3. 铁件尺寸:符合设计及规范要求	t	0.964			
14	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:螺栓 2. 材料规格:M20	套	444			
15	010603003004	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 60*80*2.0mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	1.06			
16	010603003005	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 30*50*2.0mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0.523			
17	010602001006	钢屋架	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 30*50*1.5mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求	t	1.338			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块 2 大棚

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 3 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程量	金额（元）
----	------	------	--------	---	-----	-------

				量 单 位		综合单 价	合价	其中
								暂估价
			4. 防火要求:符合 设计及规范要求					
18	040201022003	天沟	1. 钢材品种、规格:镀铝锌 L400*2.0mm 2. 漏斗、天沟形式:边天沟 3. 安装高度:符合 设计及规范要求 4. 探伤要求:符合 设计及规范要求	m	38.75			
19	040201022004	水槽	1. 钢材品种、规格:镀铝锌 L400*2.0mm 2. 漏斗、天沟形式:水槽 3. 安装高度:符合 设计及规范要求 4. 探伤要求:符合 设计及规范要求	m	262.31			
20	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 25*1.5mm 2. 螺栓种类:符合 设计及规范要求 3. 探伤要求:符合 设计及规范要求 4. 防火要求:符合 设计及规范要求	t	3.575			
21	010602001007	钢支撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 32*1.5mm 2. 螺栓种类:符合 设计及规范要求 3. 探伤要求:符合 设计及规范要求 4. 防火要求:符合 设计及规范要求	t	0.941			
22	010902004002	屋面排水管	1. 塑料水落管≤ Φ110	m	60			
23	040701004002	PO膜	1. PO膜 12丝	m ²	4709.48			
24	060212017003	防鸟网	1. 防虫网	m ²	736			

		外遮阳网系统 工程						
25	010603003006	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 50*50*2.0mm 2. 螺栓种类:符合 设计及规范要求	t	0.616			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块 2 大棚

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 4 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			3. 探伤要求:符合 设计及规范要求 4. 防火要求:符合 设计及规范要求					
26	010602001008	钢屋架	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 50*50*2mm 2. 螺栓种类:符合 设计及规范要求 3. 探伤要求:符合 设计及规范要求 4. 防火要求:符合 设计及规范要求	t	1.81			
27	010602001009	钢屋架	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 30*50*1.5mm 2. 螺栓种类:符合 设计及规范要求 3. 探伤要求:符合 设计及规范要求 4. 防火要求:符合 设计及规范要求	t	0.955			

28	010602001010	钢支撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 32*1.5m 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0.493			
29	010606002004	剪刀撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 25*1.5mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0.154			
30	060212017004	遮阳网	1. 遮阳网	m2	2726.88			
		附属工程						
31	010507001002	散水	1、详西南 18J812-7-4	m2	46.8			
32	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:按现场实际深度	m3	94.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
工程名称：地块 2 大棚
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 5 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
33	010401014002	砖砌排水沟	1. 室外排水沟做法参西南 18J812-4-1b	m	78			
34	040501004002	塑料管	1. 波纹管 DN250 2. 环刚度：SN4	m	80			

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块 3 大棚
标段：麻江县 2025 年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程量	金额（元）
----	------	------	--------	---	-----	-------

				量 单 位		综合单 价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:按现场实际深度	m3	125.96			
		砌筑工程						
2	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 240×115×53 2. 墙体类型:墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:砂浆强度等级 M5.0	m3	22.55			
3	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹 1:2.5 水泥砂浆 外墙 14+6mm	m2	93.96			
4	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹 1:2.5 水泥砂浆 内墙 13+5mm	m2	92.34			
5	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	9.19			
		钢筋混凝土工程						
6	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	10.85			
7	011702001005	垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他符合设计及规范要求	m2	48.24			

8	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	32.83			
9	011702001006	独立基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他符合设计及规范要求	m2	187.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块 3 大棚

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 2 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
10	011702004003	异形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m2	56.8			
11	010502003003	异形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他符合设计及规范要求	m3	4.26			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	0.804			

		钢结构工程						
13	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件 2. 规格:详见设计图纸 3. 铁件尺寸:符合设计及规范要求	t	1.163			
14	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类:螺栓 2. 材料规格:M20	套	536			
15	010603003007	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管60*80*2.0mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	1.265			
16	010603003008	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管30*50*2.0mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0.485			
17	010602001011	钢屋架	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管30*50*1.5mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求	t	1.343			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
工程名称：地块 3 大棚
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 3 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程量	金额（元）
----	------	------	--------	---	-----	-------

				量 单 位		综合单 价	合价	其中
								暂估价
			4. 防火要求:符合 设计及规范要求					
18	040201022005	天沟	1. 钢材品种、规格: 镀铝锌 L400*2.0mm 2. 漏斗、天沟形式: 边天沟 3. 安装高度:符合 设计及规范要求 4. 探伤要求:符合 设计及规范要求	m	73.71			
19	040201022006	水槽	1. 钢材品种、规格: 镀铝锌 L400*2.0mm 2. 漏斗、天沟形式: 水槽 3. 安装高度:符合 设计及规范要求 4. 探伤要求:符合 设计及规范要求	m	297.79			
20	010606002005	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆管 25*1.5mm 2. 螺栓种类:符合 设计及规范要求 3. 探伤要求:符合 设计及规范要求 4. 防火要求:符合 设计及规范要求	t	4.08			
21	010602001012	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆管 32*1.5mm 2. 螺栓种类:符合 设计及规范要求 3. 探伤要求:符合 设计及规范要求 4. 防火要求:符合 设计及规范要求	t	0.956			
22	010902004003	屋面排水管	1. 塑料水落管 $\leq \Phi$ 110	m	48			
23	040701004003	PO 膜	1. PO 膜 12 丝	m ²	5337.55			
24	060212017005	防鸟网	1. 防虫网	m ²	1257.18			
		外遮阳网系统 工程						

25	010603003009	钢管柱	1. 钢材品种、规格： 热镀锌矩形管 50*50*2.0mm 2. 螺栓种类：符合 设计及规范要求	t	0.753			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块3大棚

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 4 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
			3. 探伤要求：符合 设计及规范要求 4. 防火要求：符合 设计及规范要求					
26	010602001013	钢屋架	1. 钢材品种、规格： 热镀锌矩形管 50*50*2mm 2. 螺栓种类：符合 设计及规范要求 3. 探伤要求：符合 设计及规范要求 4. 防火要求：符合 设计及规范要求	t	2.11			
27	010602001014	钢屋架	1. 钢材品种、规格： 热镀锌矩形管 30*50*1.5mm 2. 螺栓种类：符合 设计及规范要求 3. 探伤要求：符合 设计及规范要求 4. 防火要求：符合 设计及规范要求	t	0.989			

28	010602001015	钢支撑	1. 钢材品种、规格： 热镀锌圆管 32*1.5m 2. 螺栓种类：符合 设计及规范要求 3. 探伤要求：符合 设计及规范要求 4. 防火要求：符合 设计及规范要求	t	0.58			
29	010606002006	剪刀撑	1. 钢材品种、规格： 热镀锌圆管 25*1.5mm 2. 螺栓种类：符合 设计及规范要求 3. 探伤要求：符合 设计及规范要求 4. 防火要求：符合 设计及规范要求	t	0.124			
30	060212017006	遮阳网	1. 遮阳网	m2	3288.1			
		附属工程						
31	010507001003	散水	1、详西南 18J812-7-3	m2	170			
32	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三、四 类土 2. 挖土深度：按现 场实际深度	m3	102			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块3大棚

标段：麻江县2025年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 5 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
33	010401014003	砖砌排水沟	1. 室外排水沟做法 参西南 18J812-4-1b	m	170			
	2	单价措施项目						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、 四类土 2. 挖土深度:按现 场实际深度	m3	107.16			
		砌筑工程						
2	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级:普通砖 240×115×53 2. 墙体类型:墙体 3. 砂浆强度等级、 配合比:砂浆强度 等级 M5.0	m3	29.55			
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰 一般 抹灰 墙面、墙裙 抹 1: 2.5 水泥砂 浆 外墙 14+6mm	m2	123.12			
4	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰 一般 抹灰 墙面、墙裙 抹 1: 2.5 水泥砂 浆 内墙 13+5mm	m2	121.5			

5	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	12.04			
		钢筋混凝土工程						
6	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	9.23			
7	011702001007	垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他符合设计及规范要求	m2	41.04			
8	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	27.93			
9	011702001008	独立基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他符合设计及规范要求	m2	159.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块 4 大棚

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 2 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
10	011702004004	异形柱	1. 混凝土种类:商 品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25	m2	48.32			
11	010502003004	异形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆 除、整理堆放及场 内外运输 3. 清理模板粘结 物及模内杂物、刷 隔离剂等 4. 其他符合设计 及规范要求	m3	3.62			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格:现浇构件带肋 钢筋 带肋钢筋≤ HRB400 直径≤ 18mm	t	0.684			
		钢结构工程						

13	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件 2. 规格:详见设计图纸 3. 铁件尺寸:符合设计及规范要求	t	0.99			
14	040901010004	高强螺栓	1. 材料种类:螺栓 2. 材料规格:M20	套	456			
15	010603003010	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 60*80*2.0mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	1.076			
16	010603003011	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 30*50*2.0mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0.538			

17	010602001016	钢屋架	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管30*50*1.5mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求	t	1.211			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块 4 大棚

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 3 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			4. 防火要求:符合 设计及规范要求					

18	040201022007	天沟	1. 钢材品种、规格: 镀铝锌 L400*2.0mm 2. 漏斗、天沟形式: 边天沟 3. 安装高度: 符合设计及规范要求 4. 探伤要求: 符合设计及规范要求	m	113.51			
19	040201022008	水槽	1. 钢材品种、规格: 镀铝锌 L400*2.0mm 2. 漏斗、天沟形式: 水槽 3. 安装高度: 符合设计及规范要求 4. 探伤要求: 符合设计及规范要求	m	322.85			
20	010606002007	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆管 25*1.5mm 2. 螺栓种类: 符合设计及规范要求 3. 探伤要求: 符合设计及规范要求 4. 防火要求: 符合设计及规范要求	t	3.39			

21	010602001017	钢支撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 32*1.5mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0.906			
22	010902004004	屋面排水管	1. 塑料水落管≤ φ110	m	60.06			
23	040701004004	PO膜	1. PO膜 12 丝	m2	4693.78			
24	060212017007	防鸟网	1. 防虫网	m2	1896.44			
		外遮阳网系统工程						
25	010603003012	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 50*50*2.0mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求	t	0.602			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量	工程量	金额（元）
----	------	------	--------	--------	-----	-------

				单位		综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求					
26	010602001018	钢屋架	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 50*50*2mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	1.771			
27	010602001019	钢屋架	1. 钢材品种、规格:热镀锌矩形管 30*50*1.5mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0.935			
28	010602001020	钢支撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 32*1.5m 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0.482			

29	010606002008	剪刀撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 25*1.5mm 2. 螺栓种类:符合设计及规范要求 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 防火要求:符合设计及规范要求	t	0.15			
30	060212017008	遮阳网	1. 遮阳网	m2	255.6			
		附属工程						
31	010507001004	散水	1、详西南 18J812-7-3	m2	145			
32	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:按现场实际深度	m3	87			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地块 4 大棚

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 5 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中

[illegible]

本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：麻江县 2025 年度粤黔东西
工程名称：地块 5 大棚

部协作资金产业帮扶龙山镇蓝莓大
棚种植项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:按现场实际深度	m3	198.34			
		砌筑工程						
2	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 240×115×53 2. 墙体类型:墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:砂浆强度等级 M5.0	m3	31.98			

3	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹 1:2.5 水泥砂浆 外墙 14+6mm	m2	133.25			
4	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹 1:2.5 水泥砂浆 内墙 13+5mm	m2	131.63			
5	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	13.03			
		钢筋混凝土工程						
6	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	17.09			
7	011702001009	垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他符合设计及规范要求	m2	75.96			
8	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	51.7			
9	011702001010	独立基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他符合设计及规范要求	m2	295.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：麻江县 2025 年度粤黔东西

工程名称：地块 5 大棚

部协作资金产业帮扶龙山镇蓝莓大 第 2 页 共 5 页
棚种植项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
10	011702004005	异形柱	1. 混凝土种类:商品 混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25	m2	89.44			
11	010502003005	异形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、 整理堆放及场内外 运输 3. 清理模板粘物 及模内杂物、刷隔离 剂等 4. 其他符合设计及 规范要求	m3	6.71			
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	1.266			
		钢结构工程						
13	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件 2. 规格:详见设计图 纸 3. 铁件尺寸:符合设 计及规范要求	t	1.832			
14	040901010005	高强螺栓	1. 材料种类:螺栓 2. 材料规格:M20	套	844			
15	010603003013	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 热镀锌矩形管 60*80*2.0mm 2. 螺栓种类:符合设 计及规范要求 3. 探伤要求:符合设 计及规范要求 4. 防火要求:符合设 计及规范要求	t	2.115			

16	010603003014	钢管柱	1. 钢材品种、规格： 热镀锌矩形管 30*50*2.0mm 2. 螺栓种类：符合设计 及规范要求 3. 探伤要求：符合设计 及规范要求 4. 防火要求：符合设计 及规范要求	t	0.698			
17	010602001021	钢屋架	1. 钢材品种、规格： 热镀锌矩形管 30*50*1.5mm 2. 螺栓种类：符合设计 及规范要求 3. 探伤要求：符合设计 及规范要求	t	2.592			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：麻江县 2025 年度粤黔东西
工程名称：地块 5 大棚
部协作资金产业帮扶龙山镇蓝莓大
棚种植项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			4. 防火要求：符合设计 及规范要求					
18	040201022009	天沟	1. 钢材品种、规格： 镀铝锌 L400*2.0mm 2. 漏斗、天沟形式： 边天沟 3. 安装高度：符合设计 及规范要求 4. 探伤要求：符合设计 及规范要求	m	92.34			

19	040201022010	水槽	1. 钢材品种、规格： 镀锌 L400*2.0mm 2. 漏斗、天沟形式： 水槽 3. 安装高度：符合设计 及规范要求 4. 探伤要求：符合设计 及规范要求	m	523.26			
20	010606002009	钢檩条	1. 钢材品种、规格： 热镀锌圆管 25*1.5mm 2. 螺栓种类：符合设计 及规范要求 3. 探伤要求：符合设计 及规范要求 4. 防火要求：符合设计 及规范要求	t	7.108			
21	010602001022	钢支撑	1. 钢材品种、规格： 热镀锌圆管 32*1.5mm 2. 螺栓种类：符合设计 及规范要求 3. 探伤要求：符合设计 及规范要求 4. 防火要求：符合设计 及规范要求	t	1.71			
22	010902004005	屋面排水管	1. 塑料水落管 ≤ Φ 110	m	62.7			
23	040701004005	P0 膜	1. P0 膜 12 丝	m ²	8535.75			
24	060212017009	防鸟网	1. 防虫网	m ²	1770.8			
		外遮阳网系统 工程						
25	010603003015	钢管柱	1. 钢材品种、规格： 热镀锌矩形管 50*50*2.0mm 2. 螺栓种类：符合设计 及规范要求	t	1.183			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

棚种植项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			3. 探伤要求:符合设计 及规范要求 4. 防火要求:符合设计 及规范要求					
26	010602001023	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 热镀锌矩形管 50*50*2mm 2. 螺栓种类:符合设计 及规范要求 3. 探伤要求:符合设计 及规范要求 4. 防火要求:符合设计 及规范要求	t	3.408			
27	010602001024	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 热镀锌矩形管 30*50*1.5mm 2. 螺栓种类:符合设计 及规范要求 3. 探伤要求:符合设计 及规范要求 4. 防火要求:符合设计 及规范要求	t	1.565			
28	010602001025	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆管 32*1.5m 2. 螺栓种类:符合设计 及规范要求 3. 探伤要求:符合设计 及规范要求 4. 防火要求:符合设计 及规范要求	t	0.957			
29	010606002010	剪刀撑	1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆管 25*1.5mm 2. 螺栓种类:符合设计 及规范要求 3. 探伤要求:符合设计 及规范要求 4. 防火要求:符合设计	t	0.171			

			计及规范要求					
30	060212017010	遮阳网	1. 遮阳网	m2	5356.8			
		附属工程						
31	010507001005	散水	1、详西南 18J812-7-4	m2	156			
32	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:按现场 实际深度	m3	108.9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：麻江县 2025 年度粤黔东西
工程名称：地块 5 大棚
部协作资金产业帮扶龙山镇蓝莓大
棚种植项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
33	010401014005	砖砌排水沟	1. 室外排水沟做法 参西南 18J812-4-1b	m	100			
34	040501004003	塑料管	1. 波纹管 DN250 2. 环刚度：SN4	m	81.5			
	2	单价措施项目 费						
35	2.1006			项	1			

1	管护费（包含水肥、除草、修枝、病虫害药物防治等）	管护费（包含水肥、除草、修枝、病虫害药物防治等）	189000			
合 计			189000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苗木工程

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 1 页 共 1
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
		苗木工程						
1	050102002001	栽植灌木	1. 组培苗，2 到 3 分枝及以上，高 15cm	株	11340			
	2	单价措施项目费						
2	2. 1007			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
工程名称：盘活大棚 3 亩（完善设施）工程
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝
莓大棚种植项目

第 1 页 共 2
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
		大棚膜遮阳网 翻新（含拆除 及安装）						
1	011607002001	防水层拆除	1. 大棚膜遮阳网拆 除	m2	5500			
2	060212017011	遮阳网	1. 遮阳网	m2	2000			
3	040701004007	PO 膜	1. PO 膜 12 丝	m2	3500			
		配电系统检修 及更换						
4	030404033003	风扇	1. 检修风扇 2. 更换电机	台	8			
5	030404017002	配电箱	1. 配电箱	台	1			
6	030408001002	电力电缆	1. 型号:ZR-YJV;标 称截面(mm²):16; 芯数:5;规格型 号:ZR-YJV-5×16	m	100			
7	030408003002	电缆保护管	1. 半硬塑料管 DN20	m	100			
		给水系统						

8	030211002001	电动给水泵	1. 品种:单级离心泵 扬程 H(m):22 流量 Q(m³/h):10.4 转速 n(r/min):2900 材质:304 不锈钢 电动机功率 (kW):1.5 型号:50-160B 泵级:单级 吸入方式:单吸	台	1			
		水肥系统						
9	03B002	500L 锥形底座+1.5 千瓦搅拌机及施肥机系统	1. 500L 锥形底座+1.5 千瓦搅拌机及施肥机系统	套	1			
10	031001006004	塑料管	1. 材质、规格:PE50 管 2. 连接形式:热熔	m	100			
11	031001006005	塑料管	1. 材质、规格:PE16 管 2. 连接形式:热熔	m	1200			
12	030901003002	滴头、滴箭	1. 进口滴头，一出四，进口滴箭，配 50 公分毛管	个	1260			
		物资						
13	03B003	地布	1. 防草地布	m2	2500			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：麻江县 2025 年度粤黔东
工程名称：盘活大棚 3 亩（完善设施）工程
西部协作资金产业帮扶龙山镇蓝莓大棚种植项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
	2	单价措施项目费						

本页小计		
合 计		

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水肥系统工程

标段：麻江县 2025 年度粤黔东西
部协作资金产业帮扶龙山镇蓝莓大
棚种植项目

第 1 页 共 1
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
		水肥系统						
1	03B001	1000L 锥形底座 +1.5 千瓦搅拌机 及配套设施	1000L 锥形底座 +1.5 千瓦搅拌机及 配套设施	套	4			
2	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PE63 管 2. 连接形式:热熔	m	200			
3	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:PE50 管 2. 连接形式:热熔	m	1000			
4	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:PE16 管 2. 连接形式:热熔	m	9900			
5	030901003001	滴头、滴箭	1. 进口滴头，一出 四，进口滴箭，配 50 公分毛管	个	11000			
6	031003005001	塑料阀门	1. 塑料阀门安装 (熔接) 公称直径 20mm 以内	个	33			
	2	单价措施项目 费						

本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：麻江县 2025 年度粤黔东西
部协作资金产业帮扶龙山镇蓝莓大 第 1 页 共 1 页
棚种植项目

工程名称：通风系统工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404033001	风扇	1. 外排风风扇 44 个 (1.38 米*1.38 米)	台	88			
2	030404033002	风扇	1. 内排风风扇 44 个 (直径 50CM)	台	64			
	2	单价措施项目 费						

2	01B002	基质	1. 进口基质：30%的泥炭土，25%的椰壳粒，25%的椰糠，20%的珍珠岩	m3	378			
3	01B003	地布	1. 防草地布	m2	21600			
	2	单价措施项目费						
4	2.1008			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

八、需要落实的政府采购政策:已落实

九、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准！