

贵阳市经济贸易中等专业学校
(贵阳市第三十一中学) 2025年 工程
校园文化建设及维修改造项目

招标工程量清单

招 标 人： 贵阳市经济贸易中等专业学校
(贵阳市第三十一中学)
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

贵阳市经济贸易中等专业
学校（贵阳市第三十
一中学）2025年校园文
化建设及维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二楼通道开门洞						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:加气混凝土砖墙 2. 拆除高度:2.93 3. 拆除砌体的截面尺寸:250	m3	1.67			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除墙体废砖砂浆 2. 运距:人工转运50米至公路 3. 人工装车 4. 自卸汽车外运运距自行考虑 5. 弃渣费综合考虑	m3	1.67			
3	010502002001	构造柱（防火门构造柱过梁）	1. 混凝土种类:现拌混凝土防火门构造柱 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制作安装:现场模板制作安装 4. 单件体积:2.1*0.25*0.24*2 5. 安装高度:2.1 6. 人工二次转运安装	m3	0.25			
4	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土防火门构造柱及过梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制作安装:现场模板制作安装 4. 图代号:钢质防火门过梁1821 5. 单件体积:2.28*0.25*0.24 6. 安装高度:2.1	m3	0.14			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋10以内	t	0.013			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋10以外	t	0.025			
7	040305004001	砖砌体	1. 部位:门洞上方填充墙体 2. 材料品种、规格:综合考虑 3. 砂浆强度等级:商品砂	m3	0.27			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目
标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目
第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆综合考虑					
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:轻质砖 2. 底层厚度、砂浆配合比:石灰砂浆双面抹灰 3. 贴玻纤网格布 4. 装饰面材料种类:腻子三遍,乳胶漆两遍	m2	6.22			
9	011108003001	块料零星项目	1. 工程部位:消防门边 2. 贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600白色釉面砖 4. 勾缝材料种类:白水	m2	1.89			
10	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1821钢质甲级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2100 3. 门框、扇材质:钢质	m2	3.78			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯 光源:LED 功率(W):5 灯体材质:不锈钢 应急时间(min):≥90 灯头数:1 灯具形式:板式单面 额定电压(V):220 2. 型号:HZ-BLJC-II 尺寸(mm): 3. 规格:370×135×6 4. 类型:集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 说明:304级不锈	套	1			
12	030411004001	配线	1. 名称:芯数:1 标称截面(mm²):1.5 型号:RV 规格型号:NH-BV-1×1.5 额定电压(kV):0.45/0.75 2. 型号:芯数:1 标称截面(mm²):1.5 型号:RV 规格型号:NH-BV-1×1.5 额定电压(kV):0.45/0.75	m	20			
13	030411001001	配管	1. 名称:疏散指示灯线	m	9.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: 16					
		行政综合楼大门口语录墙						
14	011508004001	金属字	1. 基层类型: 花岗石材面 2. 镌字材料品种、颜色: 不锈钢金属艺术字 3. 字体规格: 600*600 4. 固定方式: 螺栓及胶水粘贴 5. 油漆品种、刷漆遍数: 金属字氟碳漆饰面	个	120			
15	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式: 墙面为后仰式, 采用钢管双排加支撑脚搭设 2. 搭设高度: 8.8米 3. 脚手架材质: 采用48*3.5钢管及配套管件搭设	m2	139.66			
16	011613001001	拆除墙上金属字体	1. 拆除字体高度: 2.5-8米 2. 种类: 金属字体600*600 3. 原石材面酸洗打蜡处理	套	120			
17	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除的废旧字体 2. 运距: 50米	m3	2.16			
		8号教学楼墙面文化墙改造						
18	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 墙面 2. 饰面材料种类: 保护性电子显示屏2.5*3.3 3. 搬运至学校指定位置	m2	8.25			
19	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 丙烯酸酯涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 两	m2	104.5			
20	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式: 教学楼外墙面, 采用钢管双排加支撑脚搭设	m2	137.03			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目
标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目
第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 搭设高度:8.7米 3. 脚手架材质:采用40钢管及配套管件搭设					
21	011209001001	2.0厚冲孔铝板幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:2.0厚冲孔铝板幕墙 2. 隔离带、框边封闭材料品种、规格:铝单板 3. 其他:需要厂家二次深化设计	m2	120.4			
22	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:200*300*10钢板预埋 2. 铁件尺寸:4Φ16, L=200化学螺栓锚筋	t	0.346			
23	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:50*30*3厚镀锌钢方通立柱氟碳喷漆	t	0.728			
24	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:50*30*3厚镀锌钢方通氟碳喷漆	t	1.391			
25	011508004002	金属字（标题字：善言、善行、善处、善工）	1. 基层类型:2cm厚PVC立体字背板 2. 镏字材料品种、颜色:按学校要求 3. 字体规格:450mm高0.8mm厚不锈钢金属标题字：善言、善行、善处、善工 4. 固定方式:结构胶、螺丝 5. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳烤漆两遍	个	8			
26	011508004003	金属字（标题字：立德、厚主、乐教、善道）	1. 基层类型:2cm厚PVC立体字背板 2. 镏字材料品种、颜色:按学校要求 3. 字体规格:450mm高0.8mm厚不锈钢金属标题字：立德、厚主、乐教、善道 4. 固定方式:结构胶、螺丝	个	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 油漆品种、刷漆遍数：氟碳烤漆两遍					
27	011508004004	金属字（标题字：明理、自律、强技、笃行）	1. 基层类型：2cm厚PVC立体字背板 2. 铸字材料品种、颜色：按学校要求 3. 字体规格：450mm高 4. 8mm厚不锈钢金属标题字：明理、自律、强技、笃行 5. 油漆品种、刷漆遍数：氟碳烤漆两遍	个	8			
28	011508004005	金属字（标题字：修德、砺能、成长、立业）	1. 基层类型：2cm厚PVC立体字背板 2. 铸字材料品种、颜色：按学校要求 3. 字体规格：450mm高 4. 8mm厚不锈钢金属字体内容为修德、砺能、成长、立业 5. 油漆品种、刷漆遍数：氟碳烤漆两遍	个	8			
29	011207001001	墙面装饰板（校风造型）	1. 面层材料品种、规格、颜色：（校风造型） 镂空镀锌板造型，厚度1.2mm，氟碳喷涂规格2550*1750，字高450 2. 英文字0.8mm厚不锈钢氟碳漆字	m2	4.46			
30	011207001002	墙面装饰板（教风造型）	1. 面层材料品种、规格、颜色：（教风造型） 镂空镀锌板造型，厚度1.2mm，氟碳喷涂规格2550*1750，字高450 2. 英文字0.8mm厚不锈钢氟碳漆字	m2	4.46			
31	011207001003	墙面装饰板（学风造型）	1. 面层材料品种、规格、颜色：（学风造型） 镂空镀锌板造型，厚度1.2mm，氟碳喷涂规格	m2	4.46			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2550*1750，字高450 2. 英文字0.8mm厚不锈钢氟碳漆字					
32	011207001004	墙面装饰板（校训造型）	1. 面层材料品种、规格、颜色：（校训造型） 镂空镀锌板造型，厚度1.2mm，氟碳喷涂规格2550*1750，字高450 2. 英文字0.8mm厚不锈钢氟碳漆字	m2	4.46			
		1-2号楼通道文化墙（劳模展示墙）						
33	011207001005	劳模展示墙	1. 龙骨材料种类、规格、间距：Q235 L50×50×5热镀锌角钢 劳模展示墙正面，钢焊接刷氟碳漆450中距，整体厚度300 2. 面层材料品种、规格、颜色：正面多层镀锌钢板造型， 厚度（mm）：1.2 牌号：Q235 规格（mm）：1500，氟碳漆饰面；背面uv刀刮布 3. 广告标语内容 4. 压条材料种类、规格：背面90度5cm宽不锈钢包边条四周	m2	76.06			
34	011508001001	PVC雕刻字	1. 字体规格：2cmPVC雕刻字500mm高 2. 固定方式：粘贴	个	31			
35	011507001001	平面、箱式招牌（背面）	1. 箱体规格：劳模展示墙背面2.45m*15.67m 2. 基层材料种类：50*50*5热镀锌角钢 焊接框架油漆 3. 面层材料种类：uv刀刮布 4. 90度5cm宽不锈钢包边条四周	m2	40.98			
		篮球场围网文化墙						
36	01B001	篮球场围网文字运动元素造型	1. 篮球场围网文字运动元素造型 1.5cmPVC雕刻造型双面uv画面制作制	m2	4.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			作 2. 规格:200cm*120cm 3. 采用螺栓、结构胶					
37	01B002	篮球场围网文字运动元素造型	1. 篮球场围网文字运动元素造型1. 5cmPVC雕刻造型双面uv画面制作制作 2. 规格:140cm*160cm 3. 采用螺栓、结构胶	m2	4.48			
38	01B003	篮球场围网文字运动元素造型	1. 篮球场围网文字运动元素造型1. 5cmPVC雕刻造型双面uv画面制作制作 2. 规格:240cm*120cm 3. 采用螺栓、结构胶	m2	5.76			
39	01B004	篮球场围网人物动作剪影造型	1. 篮球场围网人物动作剪影造型1. 5cmPVC雕刻造型双面uv画面制作制作 2. 规格:75cm*140cm 3. 采用螺栓、结构胶	m2	29.4			
40	01B005	圆形标语造型	1. 篮球场围网圆形标语造型. 1. 5cmPVC雕刻造型双面uv画面制作制作 2. 规格:40cm*40cm 3. 采用螺栓、结构胶	m2	0.96			
41	01B006	长方形标语造型	1. 篮球场围网长方形标语造型. 1. 5cmPVC雕刻造型双面uv画面制作制作 2. 规格:60cm*120cm	m2	7.2			
42	01B007	立体字标语造型	1. 篮球场围网立体字标语造型. 1. 5cmPVC雕刻造型双面uv画面制作制作 2. 规格:50cm*120cm	m2	4.8			
43	01B008	彩条造型	1. 篮球场围网彩条造型. 1. 5cmPVC雕刻造型双面uv画面制作制作 2. 规格:90cm*550cm 3. 采用螺栓、结构胶	m2	9.9			
		升旗台改造						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:人工开挖	m3	1.94			
45	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖240*115*53, MU10 2. 墙体类型:实砌墙 3. 砂浆强度等级、配合比	m3	5.08			
46	010404001001	垫层（混凝土地面）	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:预拌混凝土C20、200厚	m3	5.75			
47	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.89			
48	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋10以内，双层双向12mm200间距	t	0.062			
49	011102001001	石材楼地面（平台面）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 1：2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*30荔枝面芝麻灰花石材 4. 嵌缝材料种类:水泥	m2	37.78			
50	011106001001	石材楼梯面层（踏步）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆 2. 粘结层厚度、材料种类:1：2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩30厚 4. 防滑条材料种类、规格:加工磨边 5. 勾缝材料种类:水泥	m2	3.67			
51	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:水泥砂浆	m2	13.69			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：荔枝面芝麻灰花岗岩30厚 4. 缝宽、嵌缝材料种类：水泥 5. 防护材料种类：毛毯 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：酸洗					
52	011503001001	黄金麻栏杆栏板制作安装	1. 扶手材料种类、规格：黄金麻花岗岩，剁斧黄金麻花岗岩，具体尺寸及做法见效果图 2. 栏杆材料种类、规格：剁斧黄金麻花岗岩，具体尺寸及做法见效果图	m	21.02			
53	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格：304不锈钢4mm厚，上口径80下口径232 2. 旗杆高度：19.49m 3. 电动装置及配线有体育馆内引出 4. 供电线路3*2.5铜芯电缆穿管引入 5. 基础材料种类：混凝土	根	1			
54	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：440*440*20钢板预埋，14*140*300翼子板 2. 铁件尺寸：4Φ12, L=1200锚筋预埋	t	0.053			
55	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆（板）的高度：1.2米 2. 栏杆、栏板种类：不锈钢栏板栏杆	m	10			
56	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：不锈钢 2. 管道上的附着物种类：不锈钢旗杆带钢丝绳DN200	m	24.23			
57	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土 2. 取土运距：综合考虑	m3	1.38			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目
标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目
第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 回填厚度:综合考虑 4. 转运距离:综合考虑					
58	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及使用要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:综合考虑 4. 填方来源、运距:综合考虑	m3	10.06			
59	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:草木本类 2. 株高或蓬径:30cm	m2	11.51			
60	050201003001	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类:混凝土C105、100厚 2. 路牙材料种类、规格: 芝麻灰花岗岩 600*200*120	m	29.1			
		休闲平台建设						
61	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:采用 30*25*2.5 热镀锌管焊接固定地上, 间距为 300, 刷防腐漆1遍氟碳漆两遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:品种:木塑复合地板 长度(mm):3000, 140 宽度(mm):25 厚度(mm):25 规格(mm):140×25 是否包含同色踢脚:否 产品描述:用途为户外地板, 产品编号为K25-140-1 3. 防护材料种类:双面	m2	564.71			
62	011404014001	木地板油漆（学校校徽）	1. 采用1.5mm厚镀锌钢板加工雕刻学校校徽模板 2. 直径3600 3. 腻子种类:防水耐磨腻子 4. 刮腻子遍数:两遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸清漆一遍、丙	m2	10.18			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			清漆三遍					
63	050305010001	塑料、铁艺、金属椅	1. 厂家定制曲线异形随意组合玻璃钢艺术坐凳 2. 座椅规格、颜色:1000*450*450白色带花池 3. 钢骨架内支撑防腐处理	个	10			
64	050305010002	塑料、铁艺、金属椅	1. 厂家定制3字形带花池异形艺术玻璃钢坐凳 2. 钢骨架内支撑防腐处理 3. 座椅规格、颜色:3000*1400*450白色	个	4			
65	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:综合考虑 2. 栏杆、栏板种类:综合考虑 3. 外弃等综合考虑	m	2.6			
66	040305004002	砖砌体	1. 部位:平台新增梯步平台 2. 材料品种、规格:水泥标砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1.26			
67	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一般土方 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距:综合考虑	m3	7.29			
68	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:天然级配砂石换填	m3	2.43			
69	010501001001	垫层（花园内通道地坪）	1. 混凝土种类:P-2 普通混凝土 混凝土强度等级碎石最大粒径40mm C25 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制作安装拆除	m3	2.43			
70	011106001002	石材楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:品种:芝麻灰花岗岩 厚度(mm):50 表面处理:荔枝面 规格(mm):定制磨边45度小斜角	m2	9.54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目
标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目
第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.勾缝材料种类:水泥 4.酸洗、打蜡要求:酸洗					
71	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格:芝麻白花岗岩 厚度(mm):50 荔枝面 按要求切割处理 2.垫层:材料品种、厚度、强度等级:块料面层路面 花岗岩路面 干混抹灰砂浆 DP M20	m ²	24.3			
72	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩 表面处理:机切面 规格宽×高×长(mm):100×200×500	m	16.2			
73	050307016001	花池	1.土质类别:回填种植土(土工布满铺) 2.池壁材料种类、规格:复合共挤树木花箱,1000*1000*500:50*40*5角钢内衬骨架 3.饰面材料种类:复合共挤树木	个	18			
74	050102002001	栽植灌木(复合共挤树木花箱内种植)	1.种类:大叶栀子 2.冠丛高:40cm 3.蓬径:40cm 4.栽植密度:54株/m ² ,枝叶茂盛,不露土 5.养护期:1年 6.养护措施:加施基肥	m ²	1.5			
75	050102002002	栽植灌木(复合共挤树木花箱内种植)	1.种类:红叶石楠 2.冠丛高:35cm 3.蓬径:35cm 4.栽植密度:54株/m ² ,枝叶茂盛,不露土 5.养护期:1年 6.养护措施:加施基肥	m ²	1.5			
76	050102002003	栽植灌木(复合共挤树木花箱内种植)	1.种类:金叶女贞 2.冠丛高:35cm 3.蓬径:35cm 4.栽植密度:54株/m ² ,枝叶茂盛,不露土 5.养护期:1年 6.养护措施:加施基肥	m ²	1.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目
标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目
第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	050102002004	栽植灌木（复合共挤树木花箱内种植）	1. 种类:小叶黄杨 2. 冠丛高:30cm 3. 蓬径:25cm 4. 栽植密度:64株/m², 枝叶茂盛, 不露土 5. 养护期:1年 6. 养护措施:加施基肥	m2	1.5			
78	050102002005	栽植灌木（复合共挤树木花箱内种植）	1. 种类:红花继木 2. 冠丛高:30cm 3. 蓬径:30cm 4. 栽植密度:64株/m², 枝叶茂盛, 不露土 5. 养护期:1年 6. 养护措施:加施基肥	m2	1.5			
79	050102002006	栽植灌木（复合共挤树木花箱内种植）	1. 种类:杜鹃 2. 冠丛高:30cm 3. 蓬径:25cm 4. 栽植密度:64株/m², 枝叶茂盛, 不露土 5. 养护期:1年 6. 养护措施:加施基肥	m2	0.75			
80	050102002007	栽植灌木（复合共挤树木花箱内种植）	1. 种类:银边麦冬 2. 冠丛高:20cm 3. 栽植密度:64株/m², 枝叶茂盛, 不露土 4. 养护期:1年 5. 养护措施:加施基肥	m2	0.75			
		运动场跑道修补						
81	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:运动场跑道 2. 铲除部位的截面尺寸:跑道破损面	m2	1000			
82	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:需特殊处理塑胶颗粒废料快 2. 运距:综合考虑 3. 弃渣费综合考虑	m3	13			
83	011103002001	塑胶地面（塑胶跑道修复）	1. 粘结层厚度、材料种类:（SPU）红色颗粒塑胶跑道修复 2. 面层材料品种、规格、颜色:红色:规格1-3mm、13mm厚 3. 压线条种类:配套产	m2	1000			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		行政综合楼上人屋面排水管、排水沟						
84	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:200深鹅卵石夹杂泥土 2. 弃淤泥、流砂距离:综合考虑 3. 装车方式以及外运距离综合考虑,弃土费综合考虑	m3	14.69			
85	070109003001	沟道（槽）盖板	1. 单块盖板尺寸:300*600*1.2 2. 材料种类:不锈钢带泄水孔盖板 3. 单边不锈钢方管支撑 4. 其中一边保护性切割起台便于安装盖板	m	264.3			
86	010902004001	行政楼梯台屋面排水管	1. 排水管品种、规格:110mm 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:品种:雨水斗 规格(mm):110 形状:方形 材质:PP 系列:聚丙烯(PP)超静音(耐高温)排水管材管	m	60			
87	081202004001	混凝土结构钻孔	1. 孔径:采用机械钻150 2. 深度:350 3. 运距:人工转运50米	个	21			
		1、8、7号楼斜屋面人工草坪						
88	011104001001	地毯楼地面（人造草坪）	1. 面层材料品种、规格、颜色:品种:拆除屋面原安装人造草坪 规格:长宽定制,高度30mm清理基层:按原拆除材料粘贴施工固定牢靠 2. 防护材料种类:1、8、7号楼斜屋面人工草坪 3. 粘结材料种类:背胶粘贴 4. 压线条种类:未尽事	m2	672.6			
89	081202004002	混凝土结构钻孔	1. 孔径:水磨钻钻孔150 2. 深度:350 3. 运距:综合考虑	个	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010902004002	斜屋面排水管	1. 排水管品种、规格:110排水管	m	84			
		教学楼、学生宿舍、公寓楼排水管维修更换						
91	011701002003	外脚手架（教学楼）	1. 搭设方式:教学楼、独立靠墙双排脚手架 2. 搭设高度:16米 3. 脚手架材质:钢管	m2	1512			
92	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除110排水管	m	720			
93	010902004003	屋面排水管（教学楼）	1. 排水管品种、规格:110mm 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:品种：雨水斗 规格(mm)：110 形状：方形 材质靠墙塑料雨水斗	m	720			
94	011701002004	外脚手架（学生宿舍）	1. 搭设方式:教学楼、独立靠墙双排脚手架 2. 搭设高度:22.4米 3. 脚手架材质:钢管	m2	160			
95	010902004004	屋面排水管（学生宿舍）	1. 排水管品种、规格:维修改管110mm 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:品种：雨水斗 规格(mm)：110 形状：方形 材质靠墙塑料雨水斗	m	97.6			
		运动场主席台雨篷部分拉杆除锈刷防锈漆氟碳漆						
96	011701002005	外脚手架	1. 搭设方式:垂直沿雨篷横钢管梁搭设 2. 搭设高度:12米 3. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	804			
97	011701005001	挑脚手架	1. 搭设方式:悬挑 2. 悬挑宽度:600 3. 脚手架材质:钢管脚手架、木质跳板	m	217			
98	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:雨篷斜拉杆、水平梁、雨篷	m2	186.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢管柱 2. 铲除部位的截面尺寸:150、300、400钢管圆柱					
99	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:雨蓬斜拉杆、水平梁、雨蓬上钢管柱 2. 防护材料种类:彩条布 3. 油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆两遍、	m2	186.4			
		行政楼前花园绿化种植						
100	050102002008	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 蓬径:150cm 3. 养护期:1年 4. 养护措施:加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	15			
101	050102002009	栽植灌木	1. 种类:海桐球 2. 蓬径:120cm 3. 养护期:1年 4. 养护措施:加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	15			
102	050102002010	栽植灌木	1. 种类:杜鹃球 2. 蓬径:120cm 3. 养护期:1年 4. 养护措施:加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	15			
		教学楼男卫生间尿槽节水冲水装置						
103	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除原有破损冲水箱及管道 2. 满足施工安装 3. 未尽事宜满足规范与设计要求	套	35			
104	031003005001	塑料阀门	1. 热熔焊接DN20塑料阀门 2. 满足单控要求,满足检修要求 3. 未尽事宜满足规范与设计要求	个	35			
105	031004015001	小便槽冲洗管	1. 安装小便槽DN20冲洗管及配件	m	122.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 匹配管件满足使用要求 3. 未尽事宜满足规范与设计要求					
106	040602024001	冲洗装置	1. 安装冲洗装置 2. 能编程定时器可控冲洗时段 3. 未尽事宜满足规范与设计要求	套	35			
107	040804002001	配线	1. 配置时空电源线路 1. 5平方 2. 采用槽板明敷 3. 未尽事宜满足规范与设计要求	m	700			
108	030503008001	电动、电磁阀门	1. 安全位置安装DN20控制水流电动电磁阀开关 2. 螺纹连接 3. 未尽事宜满足规范与设计要求	个	35			
		树木修剪						
109	01B009	合欢树主干修剪（停车场）	1. H16mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处，施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪，树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	20			
110	01B010	香樟主干树修剪（停车场通道旁）	1. H14mΦ25cm香樟使用15吨吊车送人到高处，施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪，树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外运。	株	10			
111	01B011	香樟主干树修剪（教学楼旁停车场）	1. H16mΦ20cm香樟使用15吨吊车送人到高处，施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪，树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外运。	株	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外运。					
112	01B012	合欢树主干修剪（教学楼旁停车场）	1. H15mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	4			
113	01B013	银杏（无冠）（正大门绿化带）	1. H17mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	54			
114	01B014	合欢树主干修剪（1号楼旁）	1. H13mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	2			
115	01B015	玉兰树主干修剪（1号楼旁）	1. H13mΦ20cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	3			
116	01B016	合欢树主干修剪（1号楼旁）	1. H15mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	3			
117	01B017	香樟树修剪（篮球	1. H17mΦ30cm香樟使用	株	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		场旁）	15吨吊车送人到高处，施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪，树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外运。					
118	01B018	玉兰树主干修剪（篮球场旁）	1. H15mΦ15cm使用15吨吊车送人到高处，施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪，树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	3			
119	01B019	枯树(篮球场旁)	1. H17mΦ40cm使用15吨吊车送人到高处，施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪，树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	1			
120	01B020	合欢树主干修剪（篮球场旁）	1. H17mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处，施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪，树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	2			
121	01B021	银杏（无冠）（篮球场旁）	1. H15mΦ25cm使用15吨吊车送人到高处，施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪，树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	1			
122	01B022	银杏（无冠）（8号楼旁）	1. H17mΦ25cm使用15吨吊车送人到高处，施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪，树干留	株	15			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外运。					
123	01B023	枯树(9号楼旁)	1. H13mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	1			
124	01B024	合欢树主干修剪（3号楼旁）	1. H13mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	2			
125	01B025	枯树(3号楼旁)	1. H15mΦ25cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	1			
126	01B026	枯树(3号楼旁)	1. H17mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	1			
127	01B027	枯树(3号楼旁)	1. H18mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	01B028	合欢树主干修剪（4号楼旁）	1. H15mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	1			
129	01B029	枯树(9号楼旁)	1. H18mΦ35cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	1			
130	01B030	合欢树主干修剪（9号楼旁）	1. H18mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	1			
131	01B031	枯树(9号楼旁)	1. H15mΦ20cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	1			
132	01B032	玉兰树主干修剪（9号楼）	1. H15mΦ12cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	1			
133	01B033	玉兰树主干修剪（9号楼旁）	1. H15mΦ15cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留	株	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外运。					
134	01B034	银杏（无冠）（9号楼旁）	1. H15mΦ25cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	4			
135	01B035	合欢树主干修剪（9号楼旁）	1. H17mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	1			
136	01B036	玉兰树主干修剪（5号楼旁）	1. H13mΦ15cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	5			
137	01B037	银杏（无冠）（6号楼旁）	1. H15mΦ20cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	18			
138	01B038	合欢树主干修剪（男生宿舍1）	1. H18mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目 第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	01B039	银杏（无冠）（男生宿舍1）	1. H18mΦ25cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	6			
140	01B040	玉兰树主干修剪（男生宿舍1）	1. H17mΦ20cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	3			
141	01B041	香樟树修剪（男生宿舍1）	1. H18mΦ20cm香樟使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外运。	株	2			
142	01B042	合欢树主干修剪（超市旁）	1. H15mΦ25cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	2			
143	01B043	银杏（无冠）（运动场旁）	1. H18mΦ25cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	12			
144	01B044	玉兰树主干修剪（男生宿舍2）	1. H17mΦ25cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对	株	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外运					
145	01B045	构皮树（男生宿舍2）	1. H17mΦ25cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	5			
146	01B046	合欢树主干修剪（女生宿舍）	1. H17mΦ20cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	2			
147	01B047	合欢树主干修剪（食堂旁）	1. H17mΦ25cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	7			
148	01B048	枯树(绿化地)	1. H15mΦ25cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊销、垃圾清理及外	株	2			
149	01B049	合欢树主干修剪（绿化地）	1. H18mΦ30cm使用15吨吊车送人到高处,施工人员用油锯一段一段的对主干树进行修剪,树干留高5米左右。报价已包含人工消耗、材料消耗、机械台班及进出场摊	株	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			销、垃圾清理及外运。					
		宿舍消防文化墙部分						
150	01B050	消防标牌排版固膜打印	1. 与学校沟通、确定内容、排版、样式、采用固膜打印 2. 规格:1600*800	块	40			
151	01B051	圆形标牌排版固膜打印	1. 与学校沟通、确定内容、排版、样式、采用固膜打印 2. 规格:500圆形	块	48			
152	01B052	插卡式图片排版固膜打印	1. 与学校沟通、确定内容、排版、样式、采用固膜打印 2. 规格:A3、A4	块	124			
	2	单价措施项目费						
153	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校
(贵阳市第三十一中学) 2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校
(贵阳市第三十一中学) 2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目	标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校
(贵阳市第三十一中学) 2025年校园文化建设及维修改造项目

标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目	标段：贵阳市经济贸易中等专业学校（贵阳市第三十一中学）2025年校园文化建设及维修改造项目	第 1 页 共 1 页
---	---	-------------

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

