

岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍维修改造工程

需求内容

一、资格条件

- 1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的多证合一营业执照副本
 - (2) 黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函
- 2、特殊资格要求：本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工和采购能力。其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。
- 3、本项目 不接受 联合体投标。
- 4、其他补充事宜

本项目专门面向中小企业采购，供应商须为符合本项目采购标的对应行业（建筑业）的政策划分标准中小企业，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上（含新疆生产建设兵团）监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）

二、采购内容

（一）、建设内容及规模：1、教学楼维修改造面积：2600 平方米，综合楼维修改造面积：2000 平方米，学生宿舍维修改造面积：2400 平方米。

2、①1#教学楼改造男女生厕所 8 间；②2#教学楼改造男女生厕所 8 间；③改造男女生宿舍真石漆外墙面积 5650 m²及室外排污管 150m；④改造综合楼真石漆外墙面积 2350 m²及室外地面 246 m²；⑤改造食堂室外排污沟 76m，新建隔油池一座，食堂电缆改造 110m 等建设内容。

（二）、工程量清单：

1、1#教学楼

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍
维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
----	------	------	--------	------	-----

		给排水工程			
1	031001006020	塑料管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC 排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 	m	141.48
2	031001006002	塑料管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC 排水管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 	m	105.1
3	031004008001	其他成品卫生器具	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格、类型:成品拖布池 2. 附件名称、数量:含配套五金 	组	16
4	031004014002	给、排水附(配)件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:地漏 	个	32
5	031001006012	塑料管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 	m	17.43
6	031001006004	塑料管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 	m	5
7	031001006021	塑料管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 	m	41.91

8	031001006005	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:给水</p> <p>3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De25</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求</p>	m	162.96
9	031001006006	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:给水</p> <p>3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De20</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求</p>	m	40.51
10	031003003001	焊接法兰阀门	<p>1. 类型:Z15T-10 闸阀</p> <p>2. 规格、压力等级:De63</p> <p>3. 连接形式:法兰连接</p>	个	2
11	031003001001	螺纹阀门	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:全铜</p> <p>3. 规格、压力等级:De40</p> <p>4. 连接形式:螺纹连接</p>	个	8
12	031003001002	螺纹阀门	<p>1. 类型:截止阀</p> <p>2. 材质:全铜</p> <p>3. 规格、压力等级:De32</p> <p>4. 连接形式:螺纹连接</p>	个	8
13	031003001003	螺纹阀门	<p>1. 类型:自动排气阀</p> <p>2. 规格、压力等级:De20</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p>	个	2
14	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器	个	96
15	031004006001	大便器	<p>1. 材质:陶瓷</p> <p>2. 组装形式:蹲式大便器</p> <p>3. 附件名称、数量:含配套五金</p>	组	96
16	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手盆	个	32
17	031004003001	洗脸盆	<p>1. 材质:陶瓷</p> <p>2. 组装形式:台式洗手盆</p> <p>3. 附件名称、数量:含配套五金</p>	组	32
18	031002003001	套管	<p>1. 名称、类型:钢套管</p> <p>2. 规格:介质管道公称外径 De63</p> <p>3. 填料材质:满足设计及规范要求</p>	个	6

19	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称外径 De32 3. 填料材质:满足设计及规范要求	个	2
	2	单价措施项目费			
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 瓷砖	m ²	341.43
2	011101006002	平面砂浆找平层	1. 部位: 蹲位 2. 找平层厚度、砂浆配合比: (1) 20 厚水泥砂浆找平层 (2) 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层	m ²	30.12
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 陶粒水泥垫层	m ³	3.01
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 蹲位 2. 涂膜厚度、遍数: (1) 防水层 (1.5 厚聚氨酯防水涂料两遍) (2) 防水层 (1.5 厚聚氨酯防水涂料两遍)	m ²	30.12
5	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位: 小便池、卫生间(除蹲位)及盥洗间 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层	m ²	320.85

6	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:小便池、卫生间（除蹲位）及盥洗间 2. 涂膜厚度、遍数:防水层（1.5 厚聚氨酯防水涂料两遍）	m2	320.85
7	011102003001	块料楼地面	1. 部位:蹲位、卫生间（除蹲位）及盥洗间 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm（防滑地砖）	m2	325.69
8	011102003002	块料楼地面	1. 部位:小便池 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*200mm10mm（防滑地砖）	m2	25.28
9	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲位隔断 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5 水泥砂浆	m3	4.18
10	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲位反坎 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5 水泥砂浆	m3	1.16
11	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲位隔断 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5 水泥砂浆	m3	0.75
12	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚	m2	353.9
13	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:根据需要粘粉修补（暂按 10%） 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	353.9
14	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:瓷砖	m2	1407.41

15	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1. 5mm 聚氨酯防水涂料两遍	m2	741.02
16	011204003004	块料墙面	1. 部位:卫生间墙壁 2. 墙面抹灰厚度:10mm1: 3 水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 瓷砖	m2	665.36
17	011204003005	块料墙面	1. 部位:蹲位隔断、反坎 2. 挂网:挂纤维网 3. 抹灰:10mm1: 2.5 水泥砂浆找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 瓷砖	m2	75.66
18	011406001001	抹灰面油漆	1. 找平层:10mm 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3. 部位:卫生间墙面	m2	742.05
19	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:原塑钢隔断	m2	391.48
20	011210004001	塑料隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:塑钢隔断	m2	260.99
21	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:蹲位隔断 2. 砌体材质:水泥标砖	m3	0.75
22	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:消防管 2. 油漆品种、刷漆遍数:原有消防管表面清理,重新涂刷防腐漆。	m2	92.32
	2	单价措施项目费			
23	2.1			项	1
24	011701003001	里脚手架	墙面活动脚手架	m2	1447
25	011701003002	里脚手架	天棚活动脚手架	m2	353.9

暂列金额明细表

工程名称: 土建工程

标段: 岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	其他维修改造		50000	

专业工程暂估价及结算价表

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	金属面油漆	1. 构件名称:楼梯 2. 油漆品种、刷漆遍数:原有金属楼梯打磨并清理重新刷防腐漆	4800			

2、2#教学楼

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		给排水工程			
1	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC 排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	141.28

2	031001006002	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:污水</p> <p>3. 材质、规格:UPVC 排水管 De75</p> <p>4. 连接形式:粘接</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求</p>	m	105.1
3	031004008001	其他成品卫生器具	<p>1. 规格、类型:成品拖布池</p> <p>2. 附件名称、数量:含配套五金</p>	组	16
4	031004014002	给、排水附(配)件	<p>1. 材质:不锈钢</p> <p>2. 型号、规格:地漏</p>	个	32
5	031001006012	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:给水</p> <p>3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De63</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求</p>	m	17.43
6	031001006004	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:给水</p> <p>3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De40</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求</p>	m	5
7	031001006021	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:给水</p> <p>3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De32</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求</p>	m	41.91
8	031001006005	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:给水</p> <p>3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De25</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求</p>	m	162.96

9	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	40.51
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:Z15T-10 闸阀 2. 规格、压力等级:De63 3. 连接形式:法兰连接	个	2
11	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:De40 4. 连接形式:螺纹连接	个	8
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:De32 4. 连接形式:螺纹连接	个	8
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:De20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2
14	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器	个	96
15	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:蹲式大便器 3. 附件名称、数量:含配套五金	组	96
16	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手盆	个	32
17	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:台式洗手盆 3. 附件名称、数量:含配套五金	组	32
18	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称外径 De63 3. 填料材质:满足设计及规范要求	个	6
19	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称外径 De32 3. 填料材质:满足设计及规范要求	个	2
	2	单价措施项目费			
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 瓷砖	m ²	341.43
2	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位: 蹲位 2. 找平层厚度、砂浆配合比: (1) 20 厚水泥砂浆找平层 (2) 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层	m ²	30.12
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 陶粒水泥垫层	m ³	3.01
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 蹲位 2. 涂膜厚度、遍数: (1) 防水层 (1.5 厚聚氨酯防水涂料两遍) (2) 防水层 (1.5 厚聚氨酯防水涂料两遍)	m ²	30.12
5	011101006002	平面砂浆找平层	1. 部位: 小便池、卫生间(除蹲位)及盥洗间 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层	m ²	320.85
6	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 小便池、卫生间(除蹲位)及盥洗间 2. 涂膜厚度、遍数: 防水层 (1.5 厚聚氨酯防水涂料两遍)	m ²	320.85
7	011102003001	块料楼地面	1. 部位: 蹲位、卫生间(除蹲位)及盥洗间 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600mm*600mm (防滑地砖)	m ²	325.69

8	011102003002	块料楼地面	1. 部位:小便池 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*200mm10mm(防滑地砖)	m2	25.28
9	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲位隔断 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆	m3	4.18
10	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲位反坎 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆	m3	1.16
11	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲位隔断 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆	m3	0.75
12	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚	m2	353.9
13	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:根据需要粘粉修补(暂按10%) 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	353.9
14	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:瓷砖	m2	1407.41
15	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm聚氨酯防水涂料两遍	m2	741.02
16	011204003004	块料墙面	1. 部位:卫生间墙壁 2. 墙面抹灰厚度:10mm1:3水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	665.36
17	011204003002	块料墙面	1. 部位:蹲位隔断、反坎 2. 挂网:挂纤维网 3. 抹灰:10mm1:2.5水泥砂浆找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	75.66

18	011406001001	抹灰面油漆	1. 找平层:10mm 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3. 部位:卫生间墙面	m2	742.05
19	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:原塑钢隔断	m2	391.48
20	011210004001	塑料隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:塑钢隔断	m2	260.99
21	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:蹲位隔断 2. 砌体材质:水泥标砖	m3	0.75
22	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:消防管 2. 油漆品种、刷漆遍数:原有消防管表面清理,重新涂刷防腐漆。	m2	92.32
23	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计要求 3. 工作面及放坡:清单工程量已考虑	m3	269.87
24	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:综合考虑 2. 填方来源、运距:开挖土方就地回填	m3	137.72
25	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖后土石方 2. 运距:3km	m3	132.15
26	040504008001	整体化粪池	1. 材质:砖砌化粪池 2. 型号、规格:50m3 3. 做法:02S701-84、Z11-50,顶部可过车	座	1
	2	单价措施项目费			
27	011701003001	里脚手架	墙面活动脚手架	m2	1447
28	011701003002	里脚手架	天棚活动脚手架	m2	353.9

暂列金额明细表

工程名称: 土建工程

标段: 岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	其他维修改造		50000	

专业工程暂估价及结算价表

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	金属面油漆	1. 构件名称:楼梯 2. 油漆品种、刷漆遍数:原有金属楼梯打磨并清理重新刷防腐漆	4800			

3、男生宿舍

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面粉料 2. 铲除部位的截面尺寸:详见设计图	m2	2827
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:外墙面粉	m2	2827
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 以内	m3	161.6
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:回填密实度≥95% 2. 填方材料品种:土方 3. 放坡系数及工作面:清单工程量已考虑 4. 填方来源、运距:开挖土方就地回填	m3	26.11
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土石方 2. 运距:3km	m3	135.49

6	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:详见设计图 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:5cm厚碎石垫层,5cm厚混凝土 C20 3. 砌体材料:240mm厚 1:2 水泥砂浆标砖砌筑(壁内抹灰找平)	m	61
7	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:50mm厚碎石垫层 2. 面层厚度:50mm 3. 混凝土种类:现浇混凝土 4. 混凝土强度等级:C20	m ²	48.8
8	040305001001	垫层	1. 部位:污水管 2. 材料品种、规格:中粗砂 3. 厚度:满足设计要求	m ³	14.91
9	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管 DN300	m	66.6
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:碎石土回填(土石比列 5:5)	m ³	76.11
11	040504001001	砌筑井	1. 井形式:雨水井 2. 井深:1500mm 3. 砂浆强度等级、配合比:240mm厚 1:3 水泥砂浆标砖砌体 4. 盖板材质、规格:d800*50 铸铁井盖	座	9
12	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土地面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm	m ²	235
13	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m ²	235
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 养护:满足设计要求	m ²	235
15	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:花坛 2. 砌体材质:水泥标砖	m ³	17.57
16	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废砖 2. 运距:3km 3. 需方系数:清单内已考虑	m ³	15.94
17	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:花坛种植土(机械装车) 2. 运距:3km	m ³	24.15
18	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PVC管, DN110	m	28

19	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ63 不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格:横杆Φ51 不锈钢, 竖杆Φ32 不锈钢 3. 做法:详见西南 18j812-17-2	m	66
	2	单价措施项目费			
20	2.1			项	1
21	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:20m 3. 脚手架材质:钢管	m ²	3859.52

暂列金额明细表

工程名称: 土建工程

标段: 岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	其他维修改造		50000	

4、女生宿舍

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:详见设计图	m ²	2827
2	011406001001	抹灰面油漆		m ²	2827
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:2m 以内 3. 放坡系数及工作面:清单工程量已考虑	m ³	161.6

4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 回填密实度 \geq 95% 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 开挖土方就地回填	m ³	32.77
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 3km	m ³	161.76
6	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 详见设计图 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 5cm 厚碎石垫层, 5cm 厚混凝土 C20 3. 砌体材料: 240mm 厚 1:2 水泥砂浆标砖砌筑 (壁内抹灰找平)	m	61
7	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 50mm 厚碎石垫层 2. 面层厚度: 50mm 3. 混凝土种类: 现浇混凝土 4. 混凝土强度等级: C20	m ²	48.8
8	040305001001	垫层	1. 部位: 污水管 2. 材料品种、规格: 中粗砂 3. 厚度: 满足设计要求	m ³	18.71
9	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: 双壁波纹管 DN300	m	83.6
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 碎石土回填 (土石比列 5:5)	m ³	95.54
11	040504001001	砌筑井	1. 井形式: 雨水井 2. 井深: 1500mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 240mm 厚 1:3 水泥砂浆标砖砌体 4. 盖板材质、规格: d800*50 铸铁井盖	座	11
12	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 混凝土地面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 20cm	m ²	235
13	040202011001	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	235
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 20cm 3. 养护: 满足设计要求	m ²	235
15	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 花坛 2. 砌体材质: 水泥标砖	m ³	14.63

16	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废砖 2. 运距:3km 3. 需方系数:清单内已考虑	m ³	14.63
17	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:花坛种植土(机械装车) 2. 运距:3km	m ³	22.5
18	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PVC管, DN110	m	28
19	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ63 不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格:横杆Φ51 不锈钢, 竖杆Φ32 不锈钢 3. 做法:详见西南 18j812-17-2	m	83
20	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计要求 3. 工作面及放坡:清单工程量已考虑	m ³	218.04
21	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:综合考虑 2. 填方来源、运距:开挖土方就地回填	m ³	107.59
22	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖后土石方 2. 运距:3km	m ³	110.45
23	040504008002	整体化粪池	1. 材质:砖砌化粪池 2. 型号、规格:40m ³ 3. 做法:02S701-84、Z10-40, 顶部可过车	座	1
	2	单价措施项目费			
24	2.1			项	1
25	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:20m 3. 脚手架材质:钢管	m ²	3859.52

5、食堂工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电工程

标段: 岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
----	------	------	--------	------	-----

		电气工程			
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:2m 以内	m ³	61.6
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方来源、运距:开挖土方就地回填	m ³	61.6
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地敷设	m	110
4	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF 3. 规格:4*300+1*150 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:穿管敷设 6. 电压等级(kV):1KV 以下	m	110
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-YJF 3. 规格:4*300+1*150 4. 材质、类型:干包式电缆头 5. 安装部位:配电柜、箱 6. 电压等级(kV):1KV 以下	个	2
6	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:低压系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 以下 3. 类型:综合	系统	1
	2	单价措施项目费			
7	031301017001	脚手架搭拆		项	1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			

1	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*400 2. 基层:20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层, 兼找坡 3. 面层:20 厚 1:2.5 水泥砂浆结合层, 釉面瓷砖面层	m	76
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:2m 以内 3. 工作面及放坡:清单工程量已考虑	m3	2.91
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:满足设计要求 3. 工作面及放坡:清单工程量已考虑	m3	30.36
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方来源、运距:开挖土方就地回填	m3	22.22
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	11.05
6	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管 DN300	m	2.63
7	010507006001	隔油池	1. 部位:隔油池 2. 做法:详 04S519-P53、GG-3	座	1
	2	单价措施项目费			
8	2.1			项	1

6、综合楼

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		给排水工程			

1	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC 排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	154.43
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC 排水管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	142.27
3	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:成品拖布池 2. 附件名称、数量:含配套五金	组	11
4	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:地漏	个	43
5	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	73.6
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	88.49
7	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 塑料给水管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	43.75
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:De32 4. 连接形式:螺纹连接	个	18

9	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器	个	76
10	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:蹲式大便器 3. 附件名称、数量:含配套五金	组	76
11	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手盆	个	50
12	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆 3. 附件名称、数量:含配套五金	组	50
13	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:坐式大便器 3. 附件名称、数量:含配套五金	组	14
	2	单价措施项目费			
14	031301017001	脚手架搭拆		项	1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电工程

标段: 岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		电气工程			
1	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:距地 1.3m 明装	个	36
2	030411001036	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	240.5
3	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	552.9
4	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:30W 3. 类型:吸顶安装	套	54

5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	54
6	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	36
	2	单价措施项目费			
7	031301017001	脚手架搭拆		项	1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、学生宿舍维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 瓷砖	m ²	349.71
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm、两遍	m ²	377.38
3	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm1: 2.5 水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm1: 2.5 水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600 防滑地砖	m ²	349.71
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类: 铝扣板	m ²	349.71
5	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝扣板	m ²	347.07
6	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 瓷砖	m ²	1492.67

7	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm、两遍	m2	683.16
8	011204003001	块料墙面	1. 抹灰:10mm1:3水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 瓷砖	m2	663.4
9	011406001003	抹灰面油漆	1. 找平层:10mm 厚水泥砂浆找平层 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	819.76
10	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:塑钢隔断	m2	296.95
11	011210004001	塑料隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:塑钢隔断	m2	296.95
12	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面粉料 2. 铲除部位的截面尺寸:详见设计图	m2	2351.78
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:外墙	m2	2351.78
14	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:消防管 2. 油漆品种、刷漆遍数:原有消防管表面清理,重新涂刷防腐漆。	m	34.54
15	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:详见设计图 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:5cm 厚碎石垫层,5cm 厚混凝土 C20 3. 砌体材料:240mm 厚 1:2 水泥砂浆标砖砌筑(壁内抹灰找平)	m	130
16	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:50mm 厚碎石垫层 2. 面层厚度:50mm 3. 混凝土种类:现浇混凝土 4. 混凝土强度等级:C20	m2	65
17	041001002001	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:详见设计要求	m2	246
18	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50mm1:3 干性水泥砂浆,300*150*50 透水砖面层 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:80mmC25 砼	m2	246
	2	单价措施项目费			

19	2.1			项	1
20	011701003001	里脚手架	墙面活动脚手架	m2	1243.06
21	011701003002	里脚手架	天棚活动脚手架	m2	347.07
22	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:20m 3. 脚手架材质:钢管	m2	3371.06

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段: 岑巩县第四中学 2025 年教学楼、综合楼、
学生宿舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	金属面油漆	1. 构件名称:楼梯 2. 油漆品种、刷漆 遍数:原有金属楼 梯打磨并清理重 新刷防腐漆	4480			

投标人根据招标人提供的工程量清单、现场踏勘情况、答疑文件、参考《贵州省2016版计价定额》和相关政策性调整文件,并结合企业管理水平及本招标工程项目所在地市场价格行情进行报价。

三、商务要求

质量标准:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

工 期: 90 日历天

四、评标办法

综合评分法

五、特别说明:本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示,具体内容以最终招标文件发售稿为准!