

麻江县 2025 年度粤黔东西部协作资金公共服务教育帮扶项目需求内容

一、资格条件：

① 满足《政府采购法》第二十二条规定之基本条件：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

二、技术参数

工程名称：河边幼儿园门窗改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	011610001001	木门窗拆除	1. 名称:木门窗拆除(含门窗) 2. 门窗洞口尺寸:M0927 3. 外运:含外运 4. 楼层:3 层	樘	60

2	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M0927 2. 门框或扇外围尺寸:900*2700 3. 门框、扇材质:钢质防盗门 4. 防盗门锁芯型号:0815 5. 其他:含破损修复	m2	58.32
3	010807001001	教室窗	1. 名称:教室窗 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 1. 4mm 厚断桥 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6 钢化 中空镀膜玻璃 4. 其他:含破损修复	m2	137
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:原有墙体 2. 刮腻子遍数:2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 两遍 4. 其他:含抹灰活动脚手架	m2	1300
	2	单价措施项目费			
2	2.1			项	1

工程名称：景阳幼儿门窗改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 部位:运动场 2. 面层材料品种、规格、颜色:5mm 厚 PVC 卷材	m2	400
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 (桥面)	1. 构件名称:拆除原有钢筋混凝土面层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm 厚 3. 构件表面的附着物种类:一并拆除 4. 其他:含外运	m3	2.2
3	040203007001	恢复混凝土桥面	1. 名称:进校道路修复-水泥混凝土面层 2. 混凝土强度等级:商品混凝土 C30 3. 厚度:20cm 厚 4. 基层:含 20cm 厚碎石垫层	m2	11
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 16mm	t	0.175
	2	单价措施项目费			
2	2.1			项	1

工程名称：麻江县坝芒中心学校运动场改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		篮球场			
1	011103001001	硅 PU 面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:篮球场 5mm 厚硅 PU 面层 2. 其他:含打磨地面, 清理基层	m2	635
		足球场			
2	011103001002	塑胶跑道	1. 名称:塑胶跑道 2. 面层材料品种、规格、颜色:13 厚复合聚氨酯材料 (透气型) 3. 基层:原有混凝土结构层 4. 其他:含打磨地面, 清理基层 5. 执行标准:塑胶材料执行《GB 36246-2018》新国标标准	m2	1373
3	011103001003	人造草皮面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:人造草皮面层 2. 压线条种类:20mm 厚石英砂包裹黑胶粒、50mm 厚人造草坪、白色草带 3. 执行标准:人造草面层执行《GB/T 43566-2023》新国标标准	m2	1150
	2	单价措施项目费			
2	2.1			项	1

工程名称：麻江县第二小学改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	011101001001	地面刷地坪漆	1. 面层厚度、砂浆配合比:水性环氧涂料面层 厚 2mm 2. 工作内容:清理基面、场地封闭、刷底涂、刮胶泥、砂浆、刷面层或自流平层、磨面等	m ²	2500
	2	单价措施项目费			
2	2.1			项	1

工程名称：麻江县第三小学运动场改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	011606001001	拆除原有塑胶跑道	1. 拆除的基层类型:拆除足球场原有塑胶跑道 2. 外运:人工转运 100m, 自卸汽车外运 5km	m2	2500
2	011103001001	塑胶跑道	1. 名称:塑胶跑道 2. 面层材料品种、规格、颜色:13厚复合聚氨酯材料(透气型) 3. 基层:原有混凝土结构层 4. 其他:含打磨地面, 清理基层 5. 执行标准:塑胶材料执行《GB 36246-2018》新国标标准	m2	2500
3	040205006001	标线	1. 材料品种:运动场内标线绘制-羽毛球场 2. 其他:足球场半圆内一边画 2 个 3. 羽毛球标准尺寸:13.4m*6.1m (双打) 4. 线型:标线 热熔涂料 普通型 5. 线宽:40mm	m2	10.66
	2	单价措施项目费			
4	2.1			项	1

工程名称：麻江县共和小学运动场改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	011103001001	塑胶跑道	1. 名称: 塑胶跑道 2. 面层材料品种、规格、颜色: 13 厚复合聚氨酯材料 (透气型) 3. 基层: 原有混凝土结构层 4. 其他: 含打磨地面, 清理基层 5. 执行标准: 塑胶材料执行《GB 36246-2018》新国家标准	m ²	2500
2	011103001002	人造草皮面层	1. 面层材料品种、规格、颜色: 人造草皮面层 2. 压线条种类: 20mm 厚石英砂包裹黑胶粒、50mm 厚人造草坪、白色草带 3. 执行标准: 人造草面层执行《GB/T 43566-2023》新国家标准	m ²	1300
3	040205006001	标线	1. 材料品种: 运动场内标线绘制-羽毛球场 2. 其他: 足球场半圆内一边画 2 个 3. 羽毛球标准尺寸: 13.4m*6.1m (双打) 4. 线型: 标线 热熔涂料 普通型 5. 线宽: 40mm	m ²	10.66
	2	单价措施项目费			
4	2.1			项	1

工程名称：麻江县隆昌小学运动场改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		整个项目			
1	011606001001	拆除原有塑胶跑道	1. 拆除的基层类型:拆除足球场原有塑胶跑道 2. 外运:自卸汽车外运 5km	m2	2400
2	011103001001	塑胶跑道	1. 名称:塑胶跑道 2. 面层材料品种、规格、颜色:13厚复合聚氨酯材料(透气型) 3. 基层:原有混凝土结构层 4. 其他:含打磨地面,清理基层 5. 执行标准:塑胶材料执行《GB 36246-2018》新国标标准	m2	2400
3	011103001002	人造草皮面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:人造草皮面层 2. 压线条种类:20mm 厚石英砂包裹黑胶粒、50mm 厚人造草坪、白色草带 3. 执行标准:人造草面层执行《GB/T 43566-2023》新国标标准	m2	960
	2	单价措施项目费			
4	2.1			项	1

三、商务要求

- 1、工期：90 日历天；
- 2、质量标准：符合国家现行施工质量验收规范标准及采购方有关质量技术要求；
- 3、采购预算价：2480862.81 元；

四、评标办法

综合评分法

五、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，未尽事宜及其他以最终磋商文件规定为准！