

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市妇幼保健院采购零星工程施工单位项目 标段： 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010801006001	防盗门锁不更换只维修	1. 防盗门锁不更换只维修，包含维修辅材	套		52.43		
2	010801006002	拆除原有防盗门锁	1. 拆除原有防盗门锁	套		26.22		
3	010801006003	更换防盗门锁芯	1. 保护性拆除+安装防盗门锁芯，包含材料费 2. 锁芯为A级别防盗铜锁芯	套		129.4		
4	010801006004	更换防盗门锁体	1. 保护性拆除+安装防盗门锁体，包含材料费	套		149.37		
5	010801006005	防盗门合页更换	1. 保护性拆除+安装防盗门合页，包含材料费	套		81.44		
6	010801006007	防盗门天地插销更换	1. 保护性拆除+安装防盗门天地插销更换，包含材料费	套		61.83		
7	010801006008	更换防盗门锁体配件	1. 保护性拆除+安装防盗门锁体面板，包含材料费	套		37.02		
8	010801006009	防盗门锁具润滑油	1. 防盗门锁具润滑油	套		20		
9	010801006010	防盗门下坠调整维修	1. 防盗门下坠调整维修	套		26.22		
10	010801006011	更换防盗门智能电子门锁	1. 保护性拆除+安装防盗门智能电子门锁，包含材料费	套		588.25		
11	010801006012	外请专业师傅开防盗门锁	1. 外请专业师傅开防盗门锁	套		80		
12	010801006013	柜门锁不更换只维修	1. 柜门锁不更换只维修，包含维修辅材	套		39.91		
13	010801006014	拆除原有柜门锁	1. 拆除柜门锁	套		19.96		
14	010801006015	柜门重新钻孔	1. 柜门重新钻孔	套		40.8		
15	010801006017	更换柜门锁体	1. 保护性拆除+安装柜门锁体，包含材料费 2. 锁芯为铜锁芯	套		92.27		
16	010801006018	柜门合页更换	1. 保护性拆除+安装柜门合页，包含材料费	套		71.88		
17	010801006021	外请专业师傅开柜门锁	1. 外请专业师傅开柜门锁	套		80		
18	010801006022	柜门换门拉手	1. 柜门换门拉手	套		21.82		
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市妇幼保健院采购零星工程施工单位项目 标段： 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010801006023	木门锁不更换只维修	1. 木门锁不更换只维修，包含维修辅材	套		52.43		
20	010801006024	拆除原有木门锁	1. 拆除木门锁	套		26.22		
21	010801006025	更换木门锁芯	1. 保护性拆除+安装木门锁锁芯，包含材料费 2. 锁芯为铜锁芯	套		110.69		
22	010801006026	更换木门锁体	1. 保护性拆除+安装木门锁锁体，包含材料费	套		125.92		
23	010801006027	木门合页更换	1. 保护性拆除+安装木门合页更换，包含材料费	套		72.76		
24	010801006029	木门重新钻孔	1. 木门锁柜门重新钻孔	个		40.8		
25	010801006031	外请专业师傅开木门锁	1. 外请专业师傅开锁	套		80		
26	010801006032	消防门锁不更换只维修	1. 消防门锁不更换只维修，包含维修辅材	套		39.91		
27	010801006034	拆除原有消防门锁	1. 拆除消防门锁	套		19.96		
28	010801006035	更换消防门锁芯	1. 保护性拆除+安装消防门锁锁芯，包含材料费 2. 锁芯为铜锁芯	套		98.63		
29	010801006036	更换消防门锁体	1. 保护性拆除+安装消防门锁锁体，包含材料费 2. 材质为防火锁体	套		105.35		
30	010801006037	消防门合页更换	1. 保护性拆除+安装消防门合页，包含材料费	套		73.83		
31	010807002001	更换消防门观察窗玻璃（双层夹胶）	1. 保护性拆除+安装消防门观察窗玻璃，包含材料费 2. 玻璃为钢化6+1.14PVB+6夹胶玻璃	m2		242.26		
32	010801006042	更换304不锈钢消防逃生锁	1. 保护性拆除+安装防门304不锈钢消防逃生锁，包含材料费	套		219.69		
33	010802003010	更换整扇防火门	1. 保护性拆除+安装甲级钢制防火门，包含材料费	m2		553.11		
34	010801006044	电井门锁不更换只维修	1. 电井门锁不更换只维修，包含维修辅材	套		39.91		
35	010801006045	拆除原有电井门锁	1. 拆除电井门锁	套		19.96		
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市妇幼保健院采购零星工程施工单位项目

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010801006046	更换电井门锁芯	1. 保护性拆除+安装电井门锁芯，包含材料费	套		98.63		
37	010801006047	更换电井门锁体	1. 保护性拆除+安装电井门锁体，包含材料费	套		89.37		
38	010801006048	电井门合页更换	1. 保护性拆除+安装电井门合页，包含材料费	套		73.83		
39	010801006050	电井门重新钻孔	1. 电井门柜门重新钻孔	个		40.8		
40	010801006079	更换门挂锁	1. 修复门挂锁，包含材料费 2. 材质为不锈钢材质	个		32.44		
41	010801006051	抽屉锁不更换只维修	1. 抽屉锁不更换只维修，包含维修辅材	套		39.91		
42	010801006052	拆除原有抽屉锁	1. 拆除抽屉锁	套		19.96		
43	010801006054	更换抽屉锁体	1. 保护性拆除+安装抽屉锁体，包含材料费 2. 材质为铝合金	套		92.27		
44	010801006055	更换抽屉拉手	1. 保护性拆除+安装抽屉锁拉手，包含材料费	套		21.82		
45	011507001001	抽屉隔板更换（平米计算）	1. 保护性拆除+安装抽屉隔板更换，包含材料费 2. 材质为水曲柳板	m2		152.03		
46	010801006057	更换抽屉滑道（米计算）	1. 保护性拆除+安装抽屉滑道，包含材料费 2. 材质为静音轨道	m		36.1		
47	010801006058	插销锁不更换只维修	1. 插销锁不更换只维修，包含维修辅材	个		14.57		
48	010801006059	拆除原有插销锁	1. 拆除插销锁	个		7.28		
49	010801006060	更换插销锁	1. 保护性拆除+安装插销锁，包含材料费 2. 材质：8寸长不锈钢	个		40.61		
50	010801006062	玻璃门锁不更换只维修	1. 玻璃门锁不更换只维修，包含维修辅材	个		39.33		
51	010801006063	拆除原有玻璃门锁	1. 拆除玻璃门锁	个		19.67		
52	010801006065	更换玻璃门锁体	1. 保护性拆除+安装玻璃门锁锁体，包含材料费 2. 材质：不锈钢材质双门双向，用于玻璃门	个		127.37		
53	010801006066	玻璃门合页更换	1. 保护性拆除+安装玻璃门合页，包含材料费	个		81.44		
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市妇幼保健院采购零星工程施工单位项目 标段： 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010801006068	更换玻璃门夹胶玻璃	1. 保护性拆除+安装玻璃门夹胶玻璃，包含材料费 2. 材质：钢化6+1.14PVB+6	m2		206.14		
55	010801006069	更换玻璃门地弹簧	1. 保护性拆除+安装玻璃门地弹簧，包含材料费	个		329.03		
56	011406001001	墙面墙胶脱落维修	1. 对脱落墙胶重新粘贴	m2		22.98		
57	011406001002	拆除原有墙面墙胶	1. 拆除墙胶	m2		3.31		
58	011406001003	更换墙面墙胶	1. 保护性拆除+安装墙胶，包含材料费 2. 材质：PVC	m2		52.16		
59	011406001004	墙面粉刷腻子粉乳胶漆	1. 墙面粉刷腻子粉乳胶漆	m2		27.11		
60	011406001005	腻子乳胶漆基层铲除清理	1. 腻子乳胶漆基层铲除清理	m2		5.17		
61	011406001006	墙面基层挂网	1. 挂玻纤网	m2		16.89		
62	011614006001	拆除顶面轨道及窗帘	1. 拆除顶面轨道及窗帘	m		1.36		
63	010810005003	新购窗帘安装	1. 纯窗帘安装	m		67.87		
64	010810005001	原有轨道拆除维修安装、原有窗帘安装	1. 原有轨道拆除维修安装、窗帘安装 2. 窗帘材质：遮光窗帘	m		21.96		
65	010810005002	新购铝合金轨道及窗帘安装	1. 铝合金轨道、窗帘订购安装	m		97.77		
66	011302001001	吊顶铝扣板龙骨维修不更换	1. 铝扣板龙骨维修不更换	m2		25.02		
67	011302001002	拆除原有吊顶铝扣板面层及龙骨	1. 拆除铝扣板	m2		8.09		
68	011302001003	更换吊顶铝扣板龙骨	1. 保护性拆除+安装龙骨，包含材料费	m2		74.25		
69	011302001004	更换吊顶铝扣板面层	1. 保护性拆除+安装铝扣板，包含材料费 2. 材质：600mm*600mm厚度为0.7mm	m2		66.18		
70	011302001006	变形吊顶铝扣板修复安装	1. 变形铝扣板修复安装	m2		26.68		
71	011302001007	吊顶铝扣板异形钻孔安装	1. 铝扣板异形钻孔安装	m2		60.84		
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市妇幼保健院采购零星工程施工单位项目 标段： 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011302001008	吊顶石膏板龙骨维修不更换	1. 吊顶石膏板龙骨维修不更换，包含维修辅材	m2		25.02		
73	011302001009	拆除原有吊顶石膏板面层及龙骨	1. 拆除石膏板	m2		7.32		
74	011302001010	更换吊顶石膏板龙骨	1. 保护性拆除+安装吊顶石膏板龙骨，包含材料费	m2		73.49		
75	011302001011	更换吊顶石膏板面层	1. 保护性拆除+安装石膏板吊顶，包含材料费 2. 材质：600mm*600mm*9.5mm浮搁装饰石膏板	m2		37.79		
76	011302001013	异形吊顶石膏板拼装	1. 异形石膏板拼装	m2		37.79		
77	011204003002	瓷砖材料费	1. 材质为300*600墙砖 2. 不含安装费	m2		43.4		
78	011204003003	水泥砂浆粘贴脱落墙砖（安装费）	1. 水泥砂浆粘贴 2. 不含墙砖主材费	m2		111.2		
79	011204003004	免钉胶、云石胶粘贴脱落墙砖（安装费）	1. 免钉胶或云石胶粘贴 2. 不含墙砖主材费	m2		18.88		
80	011204003005	松动墙面瓷砖拆除	1. 拆除墙面瓷砖	m2		11.21		
81	011204003006	清理墙面基层凝固水泥砂浆	1. 清理基层凝固水泥砂浆	m2		18.83		
82	011204003007	墙砖涂刷背胶	1. 墙面瓷砖涂刷背胶	m2		6.27		
83	011204003008	墙面基层水泥砂浆找平	1. 基层水泥砂浆找平	m2		20.15		
84	010801006071	木门把手只维修不更换	1. 木门把手只维修不更换，包含维修辅材	副		36.42		
85	010801006072	拆除原有木门把手	1. 拆除木门把手	副		18.21		
86	010801006073	更换木门把手	1. 保护性拆除+安装木门把手，包含材料费 2. 材质：不锈钢把手	副		79.39		
87	010801006075	窗户把手只维修不更换	1. 窗户把手只维修不更换，包含维修辅材	副		36.42		
88	010801006076	拆除原有窗户把手	1. 拆除窗户把手	副		18.21		
89	010801006077	更换窗户把手	1. 保护性拆除+安装窗户拉手，包含材料费 2. 用于玻璃幕墙开启扇	副		85.18		
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市妇幼保健院采购零星工程施工单位项目 标段： 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			执手					
90	010801006078	原有窗户把手加固	1. 窗户把手拉手加固	副		18.21		
91	010802003001	消防门拉手只维修不更换	1. 消防门拉手只维修不更换，包含维修辅材	副		36.42		
92	010802003002	拆除原有防门拉手	1. 拆除消防门拉手	副		18.21		
93	010802003003	更换消防门304不锈钢拉手	1. 保护性拆除+安装消防门拉手，包含材料费 2. 数量为一对（门正反两面）	副		65.72		
94	010802003004	防盗门把手只维修不更换	1. 防盗门把手只维修不更换，包含维修辅材	副		36.42		
95	010802003005	拆除原有防盗门把手	1. 拆除不锈钢门把手	副		18.21		
96	010802003006	更换防盗门把手	1. 保护性拆除+安装防盗门把手，包含材料费 2. 材质：防盗门不锈钢把手	副		80.07		
97	010802003007	玻璃门拉手只维修不更换	1. 玻璃门拉手只维修不更换，包含维修辅材	副		36.42		
98	010802003008	拆除原有玻璃门拉手	1. 拆除玻璃门拉手	副		18.21		
99	010802003009	更换玻璃门拉手	1. 保护性拆除+安装玻璃门拉手，包含材料费 2. 材质：长80cm直线圆管拉手一对两幅	副		81.63		
100	030507006001	消防门闭门器只维修不更换	1. 消防门闭门器只维修不更换，包含维修辅材	台		59.14		
101	030507006008	拆除原有消防门闭门器	1. 拆除消防门闭门器	台		29.6		
102	030507006007	更换消防门闭门器	1. 保护性拆除+安装消防门闭门器，包含材料费	台		123.62		
103	030507006009	更换消防门闭门器配件	1. 保护性拆除+安装消防门闭门器更换拉杆配件，包含材料费	台		52.69		
104	030507006002	消防门磁力锁只维修不更换	1. 消防门磁力锁只维修不更换，包含维修辅材	台		103.66		
105	030507006011	拆除原有消防门磁力锁	1. 拆除磁力锁	台		51.95		
106	030507006010	更换消防门磁力锁	1. 保护性拆除+安装磁力锁，包含材料费	台		195.91		
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市妇幼保健院采购零星工程施工单位项目 标段： 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030507006003	消防门门禁开关只维修不更换	1. 消防门门禁开关只维修不更换，包含维修辅材	台		29.6		
108	030507006005	拆除原有消防门门禁开关	1. 拆除门禁开关	台		14.81		
109	030507006004	更换消防门门禁开关	1. 保护性拆除+安装门禁开关，包含材料费	台		50.83		
110	030507006006	消防门门禁电源控制器只维修不更换	1. 消防门门禁电源控制器只维修不更换，包含维修辅材	台		296.94		
111	030507006014	拆除原有消防门门禁电源控制器	1. 拆除门禁电源控制器	台		156.19		
112	030507006013	更换消防门门禁电源控制器	1. 保护性拆除+安装门禁电源控制器，包含材料费	台		439.07		
113	030507006016	消防门密码盘只维修不更换	1. 消防门密码盘只维修不更换，包含维修辅材	台		148.17		
114	030507006018	拆除原有消防门密码盘	1. 拆除密码盘	台		74.24		
115	030507006017	更换消防门密码盘	1. 保护性拆除+安装密码盘，包含材料费	台		215.63		
116	011105004001	塑料板踢脚线只维修不更换	1. 塑料板踢脚线只维修不更换，包含维修辅材	m2		69.33		
117	011105004002	拆除原有塑料板踢脚线	1. 拆除塑料板踢脚线	m2		34.67		
118	011105004003	更换塑料板踢脚线	1. 保护性拆除+安装塑料板踢脚线，包含材料费 2. 材质：PVC踢脚线	m2		232.33		
119	011103001001	地胶只维修不更换	1. 地胶只维修不更换，包含维修辅材	m2		37.58		
120	011103001002	更换地胶（不含自流平）	1. 安装更换医用同质透心材质B1厚度2mm 2. 自流平需现场签证，按实际厚度另行计算	m2		130		
121	011614002001	拆除木质柜子（只拆除不搬运）	1. 拆除木质柜子-只拆除不搬运 2. 不含建渣外运费用，实际发生运距以签认工程量及运距为准	m2		24.02		
122	010807001001	幕墙窗户配件支架只维修不更换	1. 幕墙窗户配件支架只维修不更换，包含维修辅材	樘		4.08		
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市妇幼保健院采购零星工程施工单位项目 标段： 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	010807001002	更换幕墙窗户配件支架	1. 拆除幕墙窗户， 保护性拆除原玻璃窗， 更换窗框支架（包含材料费）， 安装框内玻璃， 安装整扇窗户 2. 高空作业费用需现场签证	樘		164		
124	010802004001	门吸只维修不更换	1. 门吸只维修不更换， 包含维修辅材	樘		14. 57		
125	010802004003	拆除原有门吸	1. 拆除原有大门门吸	樘		7. 28		
126	010802004002	更换门吸	1. 保护性拆除+安装大门门吸， 包含材料费 2. 材质： 总长20cm不锈钢材质	樘		39. 37		
127	01B001	只维修不更换手推车定向轮	1. 只维修不更换手推车定向轮， 包含维修辅材	个		49. 99		
128	01B002	更换手推车定向轮	1. 手推车维修滑轮（普通）-更换轮子 2寸定向轮	个		70. 13		
129	01B003	只维修不更换手推车万向轮	1. 只维修不更换手推车万向轮， 包含维修辅材	个		49. 99		
130	01B004	更换手推车万向轮	1. 手推车维修万向轮-更换万向轮 2寸无刹车万向轮	个		72. 47		
131	01B005	办公室座椅万向轮只维修不更换	1. 办公室座椅万向轮只维修不更换， 包含维修辅材	个		16. 67		
132	01B006	更换办公室座椅万向轮	1. 办公室座椅维修-更换2寸无刹车万向轮	个		21. 97		
133	01B007	铺磨砂桌面水晶垫	1. 更换磨砂桌面水晶垫， 厚2. 0	个		50. 16		
134	01B008	铺透明桌面水晶垫	1. 更换透明桌面水晶垫， 厚2. 0	个		50. 16		
135	011408001001	粘贴磨砂窗花纸	1. 粘贴加厚白磨砂窗花纸	m2		39. 96		
136	011408001002	粘贴木纹墙纸	1. 粘贴3mm厚SXP材质木纹墙纸	m2		55. 87		
137	011608003001	铲除原有窗花纸、墙纸	1. 铲除原有窗花纸、 墙纸	m2		3. 31		
138	01B009	电视机安装（含拆装、打孔等材料人工	1. 电视机安装-电视机安装（含拆装、 打孔等材料人工）	个		224. 8		
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市妇幼保健院采购零星工程施工单位项目

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		)	2. 费用包含拆卸、打孔、挂装、吊装的材料和人工等全部费用（电视安装为底座安装时不考虑该费用）					
139	01B010	安装电视机外购专用支架	1. 电视机安装-外购专用支架	个		26.04		
140	011615001001	开孔（打洞）DN63	1. DN63以内，包含任何材质打孔，深度不限	个		39.33		
141	011615001002	开孔（打洞）DN83	1. DN63-DN83，包含任何材质打孔，深度不限	个		49.41		
142	011615001003	开孔（打洞）DN108	1. DN83-DN108，包含任何材质打孔，深度不限	个		56.37		
143	011615001004	开孔（打洞）DN132	1. DN108-DN132，包含任何材质打孔，深度不限	个		69.28		
144	031004010001	混水龙头只维修不更换	1. 混水龙头只维修不更换，包含维修辅材	套		17.47		
145	031004010003	更换混水龙头	1. 保护性拆除+安装混水龙头，包含材料费 2. 材质：铜主体（非普通合金）	套		56.44		
146	031004014001	更换单冷水龙头维修	1. 保护性拆除+安装铜芯单冷水龙头，包含材料费	个		28.72		
147	031004010002	更换整套淋浴器	1. 拆除整套淋浴器，更换淋浴器 2. 包含花洒（含）顶喷+黄铜主体带下龙头+花洒+不锈钢防爆软管+支架套装	套		351.34		
148	01B011	下水疏通（不含更换材料管材配件等）	1. 该费用为使用钢丝疏通器疏通的包干价格 2. 其他疏通方式和涉及到更换管件需单独报送，外请专业疏通人员需现场签单	处		139		
149	011505002001	晒衣架更换	1. 顶装（天花）不锈钢晾衣杆更换	m		81.18		
150	011612002001	拆除原有晾衣架	1. 拆除原有晾衣架	套		23.3		
151	011102003003	拆除松动瓷砖	1. 包含铲除砂浆结合层	m2		11.07		
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市妇幼保健院采购零星工程施工单位项目 标段： 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	011102003004	清理地面基层凝固水泥砂浆	1. 清理基层凝固水泥砂浆	m2		22.57		
153	010904002001	涂刷卫生间防水层	1. 涂刷JS防水层	m2		23.68		
154	011102003005	地面基层水泥砂浆找平	1. 基层水泥砂浆找平厚度10cm	m2		20.25		
155	011102003006	铺贴卫生间地砖	1. 包含2cm厚水泥砂浆结合层 2. 地砖为防滑砖	m2		118.95		
156	011102003007	铺贴过道地砖	1. 包含2cm厚水泥砂浆结合层 2. 地砖为玻化釉面砖	m2		121.55		
157	010801006080	更换卫生间隔断合页	1. 保护性拆除+安装卫生间隔断板合页，包含材料费	个		74.8		
158	010801006081	更换卫生间隔断锁体	1. 保护性拆除+安装卫生间隔断板锁体，包含材料费	个		53.24		
159	010805007001	更换卫生间隔断门扇	1. 保护性拆除+安装卫生间隔断板门扇，包含材料费 2. 材质：倍特板	m2		166.11		
160	01B014	不锈钢围栏翻新	1. 不锈钢围栏人工打磨除锈，并涂刷两道防锈漆 2. 单位平方米为垂直投影面积	m2		30.58		
161	011503001001	更换不锈钢围栏	1. 拆除原铁艺围栏，新建不锈钢栏杆 2. 不锈钢栏杆直径32mm，高度1.5m，间距150mm	m		507.53		
162	010902002001	屋面涂膜防水	1. 清理基层面 2. 2mm厚JS水泥基防水涂料 3. 20mm厚1:2.5防水砂浆保护层	m2		77.76		
163	010902001001	屋面卷材防水	1. 清理基层面 2. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3. 防水层数:1层	m2		41.96		
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市妇幼保健院采购零星工程施工单位项目 标段： 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	01B015	推拉、平开窗户玻璃更换	1. 推拉、平开窗户扇密封胶割除，拆除原有损坏玻璃并新安装玻璃 2. 玻璃材质为8mm白玻	m2		75.15		
165	040504001001	砌筑井井圈加固	1. 保护性拆除井盖，拆除原砖砌井圈，拆除深度距顶部40cm，同时拆除清理四周沥青地面 2. 水泥标砖砌筑井圈，并安装原有井盖 3. 恢复井四周沥青地面	座		225.02		
166	050201015001	更换栈道塑木地板	1. 拆除破损的塑木地板，安装新塑木地板，塑木地板23mm厚条纹款	m2		157.68		
167	050201015002	更换栈道防腐木地板	1. 拆除破损的防腐木地板，安装天然防腐柚木地板，厚度小于40mm	m2		253.41		
168	01B013	普工	1. 小工零星用工工日单价 2. 适用于零星维修清单外工作内容、维修内容不能对应相应定额项、抢修等	工日		199.82		
169	01B012	技工	1. 大工零星用工工日单价 2. 适用于零星维修清单外工作内容、维修内容不能对应相应定额项、抢修等	工日		224.8		
170	010103002001	弃渣外运（运距≤1km）	1. 废弃料品种：零星维修拆除、更换材料 2. 运距：运距≤1km（含场内运输及人工装车） 3. 清单工程量计算：实际拆除工程量	m3		40.69		
171	010103002002	弃渣外运（每增加1km）	1. 废弃料品种：零星维修拆除、更换材料 2. 运距：每增加1km（含场内运输及人工装车） 3. 清单工程量计算：签证运距公里数减去基础运距1公里再乘上实际拆除工程量	m3		1.75		
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。