

纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）医疗精装修工程

需求公示内容

一、资格要求：

1.必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；（复印件加盖公章）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2024 年度会计师事务所出具的财务审计报告或开户银行出具的资信证明文件或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺(复印件加盖投标供应商公章，承诺函格式自拟并加盖供应商公章)；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力书面承诺（承诺函格式自拟并加盖供应商公章）；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金凭证或具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺(复印件加盖投标供应商公章，承诺函格式自拟并加盖供应商公章)；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(书面声明格式自拟并加盖供应商公章)；

（六）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；

（七）法定代表人参加投标的必须有法定代表人身份证明，法定代表人授权委托人参加投标的必须有法定代表人授权委托书及被授权人的身份证；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目 是 专门面向中小企业，所属行业为：建筑业。监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。供应商须为中小企业，以供应商提供中小企业申明函为佐证。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业《2011》300

号)执行;监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业(出具声明函)。注:三项声明函提供其中一项即可享受小微企业预留份额。投标人按照规定提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标,按照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.本项目的特定资格要求:

①本项目供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,且以上证件处于有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,供应商拟派项目负责人(项目经理)须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人(项目经理)。②具备有效的安全生产许可证。注:如项目经理的注册证、考核证等证件上的单位与供应商单位不一致的,由发证单位出具相应证明,否则视为非本单位人员。

二、商务要求

2.1 标的物:纳雍县妇幼保健院(妇女儿童医院)医疗精装修工程(详见竞争性磋商文件附件3)。成交供应商在领取《成交通知书》时应向本公司交纳采购服务费,否则视为自愿放弃中标权利。本项目招标代理服务费根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格(2015)299号文件),本项目招标代理服务费以中标价为基准,按(国家计委计价格[2002]1980号)文件下浮20%计取代理服务费。由成交供应商在收到成交通知书前向代理机构一次性支付代理服务费。

2.2 采购清单及参数要求:详见竞争性磋商文件附件3;

2.3 工期、工程地点

工期:合同签订后30日内完成。

工程地点:以采购人指定地点为准。

2.4 质量及验收标准:

质量及验收标准:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

2.5 付款方式

该项目由实际使用方支付,相关事项双方签订合同时自行约定。

2.6 投标有效期

投标有效期：60 日历天（从响应文件递交截止之日算起）

2.7 其他要求:①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等前期咨询服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标供应商自行承诺本条，格式自拟）

②投标供应商须承诺：我公司响应文件中提供的资料真实、有效。采购人要求我公司提供相关资料的原件（或网页）审查时，我公司保证在 3 个工作日内提供。经采购人查出确有虚假情况的，采购人有权取消其本项目中标资格，并上报财政部门，追究其相应法律责任；

2.8 供应商必须保证在磋商过程中随时处于在线状态。在磋商小组发出响应或报价通知后 20 分钟内，供应商未按时在交易系统中通过有效磋商途径进行响应或报价的，将视作无补充响应内容或按其上一轮报价作为其本轮最终报价（第一轮在线报价 20 分钟内未实质响应的该轮报价即为其基础报价，第二轮在线报价 20 分钟内未实质响应的该轮报价即为第一轮报价，以此类推）。请各供应商在参加报价前，认真阅读并熟悉毕节市公共资源交易中心综合及业务系统操作流程。

三、评审标准

6.1 技术分评分标准（满分 35 分）：

序号	评标项目	评标权重	评价方法
1	施工方案与技术措施	0-5 分	①施工方案与技术措施有创新，技术措施先进、适用性可行性强的得 5 分； ②施工方案与技术措施部分创新，技术措施得当，适用可行的得 3 分； ③施工方案与技术措施能满足工程需要，技术措施基本适用可行的得 1 分； ④施工方案与技术措施陈旧，技术措施不适用或未提供施工方案与技术措施的得 0 分；
2	质量保证措施	0-5 分	①质量保证措施先进，能充分保证工程质量，质量目标计划优良的得 5 分； ②质量保证措施能保证工程质量，质量目标计划合格的得 3 分；

			③质量保证措施能基本保证工程质量，质量目标计划未明确的得 1 分； ④质量保证措施不能保证工程质量，没有质量目标计划或未提供质量保证措施的得 0 分。
3	施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施	0-5 分	①施工总进度计划科学，保证措施合理，能保证达到提前完工目标的得 5 分； ②施工总进度满足工期要求，保证措施适用可行，能保证工期要求的得 3 分； ③施工总进度满足工期要求，保证措施能基本保证工期要求的得 1 分； ④施工总进度虽然能满足工期要求，但保证措施不能保证工期要求或未提供施工总进度的得 0 分。
4	施工安全措施	0-5 分	①施工安全措施目标明确且杜绝伤亡事故，措施适用性可行性强的得 5 分； ②施工安全措施目标较为明确，措施适用可行能满足施工安全要求的得 3 分； ③施工安全措施目标不明确，措施适用性可行能满足基本满足施工安全要求的得 1 分； ④施工安全措施适用性和可行性差或未提供施工安全措施的得 0 分。
5	施工环保措施及文明施工措施	0-5 分	①施工环保措施及文明施工措施适用性可行性强能有效保证文明施工的得 5 分； ②施工环保措施及文明施工措施适用可行，能基本保证文明施工的得 3 分； ③施工环保措施及文明施工措施适用性可行性差，不能保证文明施工的得 1 分； ④施工环保措施及文明施工措施不可行或未提供文明施工措施的得 0 分。
6	施工场地治安保卫管理	0-3 分	①治安保卫管理计划适用性可行性强能有效保证施工场地治安的得 3 分； ②治安保卫管理计划基本适用可行，能基本保证施工场地治安的得 1 分； ③治安保卫管理计划适用性可行性差，不能保证施工场地治安的得 0.5 分； ④治安保卫管理计划不可行或未提供施工场地治安保卫

			管理计划的得 0 分。
7	施工现场总平面布置图	0-3 分	①施工现场总平面布置图设计完整，内容丰富，逻辑性及可操作性强能有效保证施工现场有序开展工作的得 3 分； ②施工现场总平面布置图设计完整，内容齐全，有一定逻辑性，能基本保证施工现场有序开展工作的得 1 分； ③施工现场总平面布置图设计内容有一定缺失，但能基本保证施工现场有序开展工作的得 0.5 分； ④施工现场总平面布置图设计内容缺失，或有明显错误，内容不可行或未提供施工现场总平面布置图的得 0 分。
8	现场组织管理机构	0-2 分	①组织管理机构配置合理，适用性可行性强，能充分满足工程施工需要的得 2 分； ②组织管理机构配置较合理，能满足工程施工需要的得 1 分； ③组织管理机构配置基本合理，不能完全满足工程施工需要的得 0.5 分； ④组织管理机构配置不合理，不能满足工程施工需要或未提供现场组织管理机构的得 0 分。
9	与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合	0-2 分	①配合方案适用性可行性强，能充分友好协调各单位之间关系的得 2 分； ②配合方案基本适用可行，能协调各单位之间关系的得 1 分； ③配合方案不合理，协调各单位之间关系差的得 0.5 分； ④未提供与发包人、监理及设计单位的配合的得 0 分。

6.1.2 商务评分标准（满分 5 分）:

序号	评标项目	评标权重	评价方法
1	项目负责人（项目经理）	1 分	项目负责人（项目经理）具有中级及以上职称的得 1 分。提供身份证扫描件、职称证扫描件。职称证单位与投标供应商单位不一致或未注明单位的，由投标供应商单位提供劳动合同扫描件和缴纳养老保险扫描件。缴纳养老保险的单位应为投标供应商单位，缴纳养老保险的时间为 2025 年 1 月 1 日至今任意一个月。符合要求的得分，不符合要

			求的不得分。
2	技术负责人	1 分	技术负责人具有中级及以上职称的得 1 分。 提供职称证、提供 2025 年 1 月 1 日至今任意一个月缴纳养老保险扫描件。缺项和不满足的得 0 分，本项最高得分 1 分。 注：职称证的单位与供应商单位不一致或未注明单位的，由供应商单位还应提供劳动合同的扫描件。
3	其他主要人员	1 分	其他主要人员（指施工员、质检（量）员、材料员、资料员）提供上岗证，安全员须提供安全生产考核合格 C 证。 提供相关证件、提供 2025 年任意一个月养老保险扫描件。提供齐全得 1 分。每缺一项扣 0.2 分，扣完为止。 注：岗位证、考核证等证件上的单位与供应商单位不一致的，由发证单位提供正在变更的证明，否则视为非本单位人员；岗位证未注明单位的，由供应商单位提供劳动合同的扫描件。
4	业绩	2 分	投标供应商每提供一项近三年类（2023 年 6 月至今）与本项目有关的类似项目业绩证明材料，每提供一项得 0.5 分，满分 2 分。 提供有效合同和中标（成交）通知书原件扫描上传，有效日期以合同签订日期为准。

6.2 报价分计算方法(满分 60 分):

6.2.1 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余投标供应商价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

注：价格权值=60%

（上列得分四舍五入保留小数两位）

6.2.2 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

6.2.3 因落实政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准，按单价计算金额与总报价不一致的，以按单价计算金额为准。供应商《投标书》中的《投标总报价书》没有按《竞争性磋商文件》“附件 1”的格式填报并盖章的无效。

投标不得以低于成本的投标报价价格恶意竞标，当供应商报价明显过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相应证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”之规定，对投标报价明显低于其他通过符合性审查的供应商，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通知代理机构，要求明显低于其他通过符合性审查的供应商在 120 分钟内通过邮箱（邮箱号：**2524232187@qq.com**）提供书面说明，必要相应证明材料(包括但不限于近 3 年内同类项目政府采购合同（需包含结算单价），履约验收报告)给代理机构，由代理机构通过交易中心转交给评标委员会。如不能在 120 分钟内提供或经评审后认定属于恶意低价竞标的，评标委员会应当按无效投标处理。

纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医
院）建设项目-医疗精装修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

纳雍县妇幼保健院（妇
女儿童医院）建设项目-
医疗精装修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 _____ 法定代表人 _____
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日 复 核 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011302001001	彩钢复合板吊顶	1、板厚：50mm洁净玻镁夹芯彩钢板之间连接用专用T型铝连接 2、 吊顶板面用专用镀锌钢梁固定 3、 花篮调节螺丝一端用吊钩与专用镀锌钢梁连接 4、 花篮调节螺丝另一端与M8全牙螺杆连接 5、 M8膨胀螺栓固定Φ8吊筋(800-1200间距布置)	m2	100.95			
2	010605002001	彩钢复合板墙体	1、50U型槽铝，M8膨胀螺栓固定U型槽铝@800 2、 50mm洁净岩棉夹芯彩钢板嵌入U型槽铝 3、 R50铝合金圆角基座，M8射钉固定基座 4、 R50铝合金圆角与基座连接，封防霉密封胶	m2	195.45			
3	011103004001	塑料卷材楼地面	1、2厚PVC卷材卷材地面，配套焊条焊接 2、基面涂地板胶粘剂	m2	107.93			
4	011101005001	自流坪楼地面	1、3.0mm厚水泥自流平 2、吸收型界面处理剂	m2	100.95			
5	010804007001	医用气密门	1、门代号及洞口尺寸：1500*2100 2、启动装置的品种、规格：电子感应联动装置 3、自动门采用PVC防静电装饰板，四边铝合金包边，中间配观察窗装，防撞带，安全光线1对，气密性强，防火性好，美观大方。 4、产品装置：含脚踏感应开关2个，带LED灯手术中1个，观察窗，助力把手1套，无缝门头盖，专业导轨1套，配一边专业铝材门套，门身铝型材包边。；门体材质：骨架+镀锌衬里+B级防火填充	樘	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料+彩图(喷塑)板；四周全密封。 5、 1.0钢板厚度, 喷漆处理，颜色为天兰色					
6	01B001	卫生保洁	1. 内容: 彩钢板撕膜、废料清运、保洁 2. 位置: 地面、墙面、吊顶	m2	296.4			
7	011601001001	吊顶拆除	1. 名称: 吊顶拆除 2. 规格: 不含清运 3. 其他: 按拆除区域面积计	m2	100.95			
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m3	1.46			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 10mm 1:3 水泥砂浆打底扫毛	m2	13.3			
10	01B003	硫酸钡墙面	1、40mm厚硫酸钡防护涂料, 表面收光(硫酸钡砂: 水泥=4:1) 2、2mm厚配套专用界面砂浆批刮	m2	102.6			
11	01B004	硫酸钡地面	1、40mm厚硫酸钡保护层 2、35mm厚4:1水泥砂浆硫酸钡防护层	m2	40			
12	01B005	硫酸钡墙面	1、20mm厚硫酸钡防护涂料, 表面收光(硫酸钡砂: 水泥=4:1) 2、2mm厚配套专用界面砂浆批刮	m2	242.1			
13	01B006	硫酸钡地面	1、20mm厚硫酸钡保护层 2、35mm厚4:1水泥砂浆硫酸钡防护层	m2	83			
14	01B007	钡板	1、工艺要求: 横向支撑龙骨30*50*1.2方钢龙骨, 间距600、竖向支撑龙骨30*50*1.2方钢龙骨间距800。 2、工艺要求: 4.0mmPb	m2	40			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、位置：CT机房					
15	01B008	钡板	1、工艺要求：横向支撑龙骨30*50*1.2方钢龙骨，间距600、竖向支撑龙骨30*50*1.2方钢龙骨间距800。 2、工艺要求：2.0mmPb。 3、位置：DR机房、乳腺钼靶机房	m2	83			
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1、面层刷无机涂料两遍 2、耐水腻子找平两遍	m2	719			
17	01B009	铝扣板吊顶	1、接缝处采用防霉硅酮密封胶处理 2、铝合金扣板(600x600x0.8mm) 3、边龙骨L25X25及成型材阴角压条 4、T型轻钢次龙骨(TB23X32/TB23X26)间距600mm 5、轻钢主龙骨(CB30*12)间距1200mm 6、%%C8吊杆及M1021胀栓间距1200X1200mm	m2	345			
18	011103004002	塑料卷材楼地面	1、2厚PVC卷材卷材地面，配套焊条焊接 2、基面涂地板胶粘合剂	m2	238.08			
19	011101005002	自流坪楼地面	1、3.0mm厚水泥自流平 2、吸收型界面处理剂	m2	122.5			
20	011101006001	平面砂浆找平层	1、20厚1:3水泥砂浆找平	m2	10.26			
21	010404001001	垫层	1.300mm厚C20混凝土垫层	m3	3.08			
22	01B010	卫生保洁	1.内容:彩钢板撕膜、废料清运、保洁 2.位置:地面、墙面、吊	m2	345			
23	010804007002	医用气密门	1.名称:钢制手动平开成品门,1000*2100mm; 2.参数:门框1.2mm厚镀锌钢板,门板0.8mm厚镀锌钢板,芯材纸蜂窝,可	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			选双玻观察窗(180*650/350*500),带升降条, 不锈钢门锁及合页 ;					
24	010804007003	不锈钢射线防护门(平开)	1、门代号: QM1024 2. 门扇: 不锈钢门锁 3. 材质: 304不锈钢 4. 铅当量: 2mmbp	樘	3			
25	010804007004	不锈钢射线防护门(平开)	1、门代号: QM1024 2. 门扇: 不锈钢门锁 3. 材质: 304不锈钢 4. 铅当量: 4mmbp	樘	1			
26	010804007005	不锈钢射线防护门(平开)	1、门代号: QDDM1524 2. 门扇: 不锈钢门锁 3. 材质: 304不锈钢 4. 铅当量: 2mmbp 5. 其他: 含门机	樘	3			
27	010804007006	不锈钢射线防护门(平开)	1、门代号: QDDM1524 2. 门扇: 不锈钢门锁 3. 材质: 304不锈钢 4. 铅当量: 4mmbp 5. 其他: 含门机	樘	1			
28	01B011	门套	1. 规格: 不锈钢铅防护门套, M1024 2. 材质: 304不锈钢 ;	套	4			
29	01B012	门套	1. 规格: 不锈钢铅防护门套, M1524 2. 材质: 304不锈钢 ;	套	4			
30	010804007007	防火门	1、门代号: FM甲1523 2、规格: 甲级防火门1500*2300	樘	3			
31	010804007008	防火门	1、门代号: FM甲1023 2、规格: 甲级防火门1000*2300	樘	2			
32	010807005001	金属格栅窗	1. 名称: qc1509铅玻璃防辐射窗 2. 规格: 乙级防火窗	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1500*900 3. 铅当量:4mmpb 4. 附件:铅框,304窗套					
33	010807005002	金属格栅窗	1. 名称:qc1509铅玻璃防辐射窗 2. 规格:乙级防火窗1500*900 3. 铅当量:2mmpb 4. 附件:铅框,304窗套	樘	3			
34	01B013	安全配套	1. 警示牌、工作灯、安全标志	套	4			
35	011302001002	彩钢复合板吊顶	1、板厚：50mm洁净玻镁夹芯彩钢板之间连接用专用T型铝连接 2、吊项板面用专用镀锌钢梁固定 3、花篮调节螺丝一端用吊钩与专用镀锌钢梁连接 4、花篮调节螺丝另一端与M8全牙螺杆连接 5、M8膨胀螺栓固定φ8吊筋(800-1200间距布置)	m2	163			
36	010605002002	彩钢复合板墙体	1、50U型槽铝,M8膨胀螺栓固定U型槽铝@800 2、50mm洁净岩棉夹芯彩钢板嵌入U型槽铝 3、R50铝合金圆角基座,M8射钉固定基座 4、R50铝合金圆角与基座连接,封防霉密封胶	m2	384.1			
37	011103003001	塑料板楼地面	1、2厚PVC卷材卷材地面,配套焊条焊接 2、基面涂地板胶粘合剂	m2	178.5			
38	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、涂刷聚氨酯防水涂料两遍(上翻高度300mm). 2、40mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	178.5			
39	011101005003	自流坪楼地面	1、自流平类型：地面自流平，均3mm厚 2、自流平厚度：3MM 3、自流平制作技术要	m2	163.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求：地面必须清洁，干净，无油渍。					
40	010804007009	医用气密门	1. 名称:钢制手动平开成品门,800*2100mm; 2. 参数:门框1.2mm厚镀锌钢板,门板0.8mm厚镀锌钢板,芯材纸蜂窝,可选双玻观察窗(180*650/350*500),带升降条,不锈钢门锁及合页；	樘	4			
41	010804007010	医用气密门	1. 名称:钢制手动平开成品门,900*2100mm; 2. 参数:门框1.2mm厚镀锌钢板,门板0.8mm厚镀锌钢板,芯材纸蜂窝,可选双玻观察窗(180*650/350*500),带升降条,不锈钢门锁及	樘	1			
42	010804007011	医用气密门	1. 名称:钢制手动平开成品门,1000*2100mm; 2. 参数:门框1.2mm厚镀锌钢板,门板0.8mm厚镀锌钢板,芯材纸蜂窝,可选双玻观察窗(180*650/350*500),带升降条,不锈钢门锁及合页；	樘	2			
43	010804007012	医用气密门	1. 名称:钢制手动平开成品门,1500*2100mm; 2. 参数:门框1.2mm厚镀锌钢板,门板0.8mm厚镀锌钢板,芯材纸蜂窝,可选双玻观察窗(180*650/350*500),带升降条,不锈钢门锁及合页；	樘	3			
44	010804007013	医用气密门	1. 名称:钢制手动平开成品门,2000*2100mm; 2. 参数:门框1.2mm厚镀锌钢板,门板0.8mm厚镀锌钢板,芯材纸蜂窝,可选双玻观察窗(180*650/350*500),带升降条,不锈钢门锁及合页；	樘	1			
45	010804007014	医用脚踏感应电动平移气密门（单	1、门代号及洞口尺寸:1500*2100	樘	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		开)	2、启动装置的品种、规格:电子感应联动装置 3、自动门采用PVC防静电装饰板,四边铝合金包边,中间配观察窗装,防撞带,安全光线1对,气密性强,防火性好,美观大方。 4、产品装置:含脚踏感应开关2个,带LED灯手术中1个,观察窗,助力把手1套,无接缝门头盖,专业导轨1套,配一边专业铝材门套,门身铝型材包边.;门体材质:骨架+镀锌衬里+B级防火填充料+彩图(喷塑)板;四周全密封。 5、1.0钢板厚度,喷漆处理,颜色为天兰色					
46	010804007015	医用脚踏感应电动平移气密门（单开）	1、门代号及洞口尺寸:1400*2100 2、启动装置的品种、规格:电子感应联动装置 3、自动门采用PVC防静电装饰板,四边铝合金包边,中间配观察窗装,防撞带,安全光线1对,气密性强,防火性好,美观大方。 4、产品装置:含脚踏感应开关2个,带LED灯手术中1个,观察窗,助力把手1套,无接缝门头盖,专业导轨1套,配一边专业铝材门套,门身铝型材包边.;门体材质:骨架+镀锌衬里+B级防火填充料+彩图(喷塑)板;四周全密封。 5、1.0钢板厚度,喷漆处理,颜色为天兰色	樘	1			
47	010804007016	医用气密门	1、门代号及洞口尺寸:1400*2100	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、启动装置的品种、规格：电子感应联动装置 3、自动门采用PVC防静电装饰板，四边铝合金包边，中间配观察窗装，防撞带，安全光线1对，气密性强，防火性好，美观大方。 4、产品装置：含脚踏感应开关2个，观察窗，助力把手1套，无缝门头盖，专业导轨1套，配一边专业铝材门套，门身铝型材包边；门体材质：骨架+镀锌衬里+B级防火					
48	01B014	卫生保洁	1. 内容:彩钢板撕膜、废料清运、保洁 2. 位置:地面、墙面、吊顶	m2	547.47			
49	011601001002	砖砌体拆除	1、内容：施工区域原墙面拆除	m3	1.37			
50	011601001003	吊顶拆除	1. 名称:吊顶拆除 2. 规格:不含清运 3. 其他:按拆除区域面积计	m2	65			
51	011601001004	门体拆除	1、规格型号：2000*2100/1500*2100/1000*2100	樘	4			
52	011601001005	强弱电拆除	1、内容：施工区域内原电线、灯、开关、插座拆除等拆除，做漏电保护。	m2	65			
53	011601001006	洗手盆台面拆除	1800*600mm	m2	3			
54	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

配套工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011501001001	嵌入式药品柜	尺寸：900*1700*350 全304不锈钢材料，板材厚度1.2mm分 四门开启，上下两层，内置钢化玻璃及高强度玻璃托架，含两个抽屉。刨增工艺：整体烤漆，米白9263。	个	4			
2	011501001002	嵌入式器械柜	尺寸：900*1700*350 全304不锈钢材料，板材厚度1.2mm分 四门开启，上下两层，内置钢化玻璃及高强度玻璃托架。刨增工艺：整体烤漆，米白9263。	个	4			
3	011501001003	嵌入式麻醉柜	尺寸：900*1700*350 全304不锈钢材料，板材厚度1.2mm分 四门开启，上下两层，内置钢化玻璃及高强度玻璃托架，麻醉柜含抽板。刨增工艺：整体烤漆，米白9263。	个	4			
4	011501001004	中央情报面板	1、规格：六联 2、材质：埋入式，1.2mmSUS304保雅不锈钢制 3、包含功能： ①时钟；②计时钟； ③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制； ④照明系统控制，麻醉废气排放启停、监控、手术状态显示及设定、背景音乐；⑤免提电话、对讲面板；⑥医气系统监控、报警；液晶显示屏幕	套	4			
5	011501001005	观片灯箱	1、型号：四联 2、材质：框边采用铝合金边制作，屏幕选用3MM	个	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1、厚高亮度透光板，不锈钢收边，组合结构合理、耐用美观 2、埋入式，1.2mmSUS304保雅不锈钢制。					
6	011501001006	医用气体面板	1、规格型号：含中式医气接口 2、埋入式，1.2mmSUS304不锈钢制	个	4			
7	011501001007	直线型输液导轨	1、规格型号：L=2450mm，吊顶高度2800mm 2、材质：铝合金质 3、备注：每个含2个吊钩 4、安装位置：手术室	套	4			
8	011501001008	组合电源插座箱	1、规格型号：含3位220V插座，1个接地端，一位380V插座，不锈钢收边 2、安装方式：离地0.3m嵌入安装 3、安装位置：手术室	个	4			
9	011501001010	组合电源插座箱	1、规格型号：含4位220V插座，1个接地端 2、安装方式：离地0.3m嵌入安装 3、安装位置：手术室	个	12			
10	011501001009	两位洗手池	1、规格型号：L=2450mm，吊顶高度2800mm 2、材质：铝合金质 1、规格型号：W1500*H1800）*D600mm 2、1.5mmSUS304不锈钢制，含30L电热水器，感应水嘴、皂液器、独立镜灯 4、安装位置：手术室	个	3			
11	011501001011	医用气体面板	1、规格型号：含中式医气接口	个	4			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医
院）建设项目-医疗精装修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、埋入式，1.2mmSUS304不锈钢制					
12	011501001013	直线型输液导轨	1、规格型号：L=2450mm，吊顶高度2800mm 2、材质：铝合金质 3、备注：每个含2个吊钩 4、安装位置：手术室	套	4			
13	011501001012	两位洗手池	1、规格型号：L=2450mm，吊顶高度2800mm 2、材质：铝合金质 1、规格型号：W1500*H1800）*D600mm 2、1.5mmSUS304不锈钢制，含30L电热水器，感应水嘴、皂液器、独立镜灯 4、安装位置：手术室	个	3			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	手术室专用配电箱移位安装	1、安装位置：手术室外污物通道 2、图形代号：ORAP	套	4			
2	030404017002	净化空调配电箱	1、安装位置：空调机房 2、图形代号：KTAP	套	3			
3	030404017003	总配电箱	1、安装位置：强电井 2、图形代号：ZAP	套	1			
4	030404017004	LED接地端子箱	1、安装位置：手术室配电箱下端 2、图形代号：LEB	台	4			
5	030412001001	LED净化灯	1、规格型号：1200*300,36W 2、名称：平板LED净化灯 3、要求：包含镇流器	套	46			
6	030412001002	LED净化灯	1、规格型号：300*300,36W 2、名称：平板LED净化灯 3、要求：包含镇流器	套	1			
7	030412001003	紫外线杀菌灯	1、规格型号40W 2、开关类型：定时开关 4、光源：紫外线光源	套	4			
8	030412001004	应急照明灯	1. 型号:5W,DC36V,LED 90min	套	10			
9	030412001005	疏散出口标志灯	1. 型号:1W,DC36V,LED 90min	套	3			
10	030412001006	单面方向标志灯	1. 型号:1W,DC36V,LED 90min	套	2			
11	030412001007	单面方向标志灯	1. 型号:1W,DC36V,LED 90min	套	2			
12	03B001	应急电源	1. 规格型号：≥60min 2. 安装位置:使用于部分LED净化灯	套	10			
13	030404035001	插座	1、规格型号：80*60,3+2型，10A	个	9			
14	030404035002	地插座	1、规格型号：80*60,3+2型，10A	个	4			
15	030404034001	单联单控开关	1、规格型号：80*60,250V，10A	个	6			
16	030404034002	双联单控开关	1、规格型号：80*60,	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目
 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			250V， 10A					
17	080807012001	铜芯电线	1、规格型号： WDZ-BYJ-2.5 2、材质：铜芯	m	2905			
18	080807012002	铜芯电线	1、规格型号： WDZ-BYJ-4.0 2、材质：铜芯	m	1157			
19	080807012003	铜芯电线	1、规格型号： WDZ-BYJ-6.0 2、材质：铜芯	m	150			
20	080807011001	PVC穿线管	1、规格型号： DN20 2、备注： PVC阻燃管	m	1162			
21	080807011002	PVC穿线管	1、规格型号： DN32 2、备注： PVC阻燃管	m	386			
22	080807012004	低烟无卤YJY电力电缆	1、规格型号： WDZA-YJY-5*4 2、材质：铜芯	m	100			
23	080807012005	低烟无卤YJY电力电缆	1、规格型号： WDZA-YJY-5*6 2、材质：铜芯	m	80			
24	080807012006	低烟无卤YJY电力电缆	1、规格型号： WDZA-YJY-5*10 2、材质：铜芯	m	18			
25	080807012007	低烟无卤YJY电力电缆	1、规格型号： WDZA-YJY-4*35*16 2、材质：铜芯	m	20			
26	080807012008	低烟无卤YJY电力电缆	1、规格型号： WDZA-YJY-4*70+1*35 2、材质：铜芯	m	65			
27	03B002	镀锌桥架	1.规格型号:100*50 2.材质:镀锌，厚度1.0mm	m	48			
28	030412001022	LED净化灯	1、规格型号： 600*300,36W 2、名称：平板LED净化灯 3、要求：包含镇流器	套	2			
29	030412001008	LED净化灯	1、规格型号： 1200*300,36W 2、名称：平板LED净化	套	32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灯 3、要求：包含镇流器					
30	03B004	应急电源	1.规格型号：≥60min 2.安装位置:使用于部分LED净化灯	套	8			
31	030404035003	插座	1、规格型号： 80*60，3+2型， 10A	个	24			
32	030404035005	地插座	1、规格型号： 80*60，3+2型， 10A	个	4			
33	080807012009	铜芯电线	1、规格型号： WDZ-BYJ-2.5 2、材质：铜芯	m	400			
34	080807012010	铜芯电线	1、规格型号： WDZ-BYJ-4.0 2、材质：铜芯	m	400			
35	080807011003	PVC穿线管	1、规格型号： DN20 2、备注： PVC阻燃管	m	160			
36	080807011011	PVC穿线管	1、规格型号： DN32 2、备注： PVC阻燃管	m	133			
37	030412001017	LED净化灯	1、规格型号： 600*600,36W 2、名称：平板LED净化灯 3、要求：包含镇流器	套	50			
38	030412001018	应急照明灯	1.型号:5W,DC36V,LED 90min	套	9			
39	030412001019	疏散出口标志灯	1.型号:1W,DC36V,LED 90min	套	4			
40	030412001020	单面方向标志灯	1.型号:1W,DC36V,LED 90min	套	1			
41	030412001021	单面方向标志灯	1.型号:1W,DC36V,LED 90min	套	4			
42	03B037	应急电源	1.规格型号：≥60min 2.安装位置:使用于部分LED净化灯	套	8			
43	030404035004	插座	1、规格型号： 80*60，3+2型， 10A	个	41			
44	030404034005	单联单控开关	1、规格型号： 80*60，250V， 10A	个	10			
45	030404034006	双联单控开关	1、规格型号： 80*60，250V， 10A	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	080807012011	铜芯电线	1、规格型号：WDZ-BYJ-2.5 2、材质：铜芯	m	2049			
47	080807012012	铜芯电线	1、规格型号：WDZ-BYJ-4.0 2、材质：铜芯	m	1056			
48	080807011010	PVC穿线管	1、规格型号：DN20 2、备注：PVC阻燃管	m	820			
49	080807011012	PVC穿线管	1、规格型号：DN25 2、备注：PVC阻燃管	m	352			
50	080807007002	开槽		m	80			
51	03B006	程控交换机	1. 规格型号:4进8出	台	1			
52	03B007	网络交换机	1、规格型号：16口	台	1			
53	030502001001	机柜	15U标准机柜	台	1			
54	040804002001	电话线	1、规格型号：BVR2*0.5 2、材质：铜芯	m	200			
55	040804002002	六类非屏蔽网线	规格型号：AMP24线规	m	720			
56	03B008	镀锌桥架	1. 规格型号:200*100 2. 材质:镀锌, 厚度1.0mm	m	45			
57	080807011005	PVC穿线管	1、规格型号：DN20 2、备注：PVC阻燃管	m	300			
58	03B009	指纹门禁	1. 安装位置:人员入口 2. 要求:带指纹识别、密码、可调取记录	套	2			
59	03B010	门禁磁力锁及出门开关	1. 带插销 2. 开关带钥匙图标	套	2			
60	03B011	门禁卡		张	20			
61	030411004001	控制线	1、规格型号：RVV-2*1.0 2、材质：铜芯	m	60			
62	080807011006	PVC穿线管	1、规格型号：DN20 2、备注：PVC阻燃管	m	60			
63	03B012	高清摄像头	1. DS-2CD3310-I	台	7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	03B013	监控监视器以及视频监控服务器	1. S22E310H 2. DS-8664N-64	台	1			
65	03B014	监控级硬盘	1. WD40PURX/企业盘	块	1			
66	030502001002	机柜	15U标准机柜	台	1			
67	03B015	网络交换机	8口	台	1			
68	040804002003	六类非屏蔽网线	规格型号： AMP24线规	m	280			
69	040804002004	电话线	1、规格型号： BVR2*0.5 2、材质：铜芯	m	280			
70	080807011007	PVC穿线管	1、规格型号： DN20 2、备注： PVC阻燃管	m	80			
71	03B016	智能光电感烟探测器	1. 总线， 24V， 吸顶安装	只	10			
72	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 总线， 24V	个	2			
73	03B017	隔离短路器	1. 总线， 24V	个	1			
74	03B018	双输入/输出模块	1. 信号总线， 24V 电源总线， 24V	个	4			
75	03B019	编码型手动报警按钮	1. 总线， 24V 带电话接口	个	2			
76	03B020	声光报警器	1. 总线， 24V	个	3			
77	030411004002	控制线	WDZNB1-RVS-2x1.5mm ²	m	60			
78	030411004003	控制线	WDZNB1-RVS-2x2.5mm ²	m	45			
79	030411004004	控制线	WDZNB1-KYJY-3x1.5mm ²	m	30			
80	030411004005	控制线	WDZNB1-KYJY-4x1.5mm ²	m	30			
81	030411004006	控制线	WDZNB1-BV-2x2.5mm ²	m	80			
82	030411004007	控制线	WDZNB1-BV-2x4mm ²	m	120			
83	030411001003	配管	JDG20	m	360			
84	030905001001	自动报警系统调试		系统	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医
院）建设项目-医疗精装修项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
85	03B022	程控交换机	1. 规格型号:4进8出	台	1			
86	03B023	网络交换机	1、规格型号： 16口	台	1			
87	030502001003	机柜	15U标准机柜	台	1			
88	040804002005	电话线	1、规格型号： BVR2*0.5 2、材质：铜芯	m	480			
89	030502012001	信息插座	1. 名称:双口网络插座2 T0	个	10			
90	030502004001	电话插座	1. 名称:双口电话网络插 座TOP	个	6			
91	040804002006	六类非屏蔽网线	规格型号： AMP24线规	m	480			
92	03B024	镀锌桥架	1. 规格型号:200*100 2. 材质:镀锌, 厚度1.0	m	45			
93	080807011008	PVC穿线管	1、规格型号： DN20 2、备注： PVC阻燃管	m	300			
94	03B025	高清摄像头	1. DS-2CD3310-I	台	4			
95	03B026	监控监视器以及视 频监控服务器	1. S22E310H 2. DS-8664N -64	台	1			
96	03B027	监控级硬盘	1. WD40PURX/企业盘	块	1			
97	030502001004	机柜	15U标准机柜	台	1			
98	03B028	网络交换机	8口	台	1			
99	040804002007	六类非屏蔽网线	规格型号： AMP24线规	m	160			
100	040804002008	电话线	1、规格型号： BVR2*0.5 2、材质：铜芯	m	160			
101	080807011009	PVC穿线管	1、规格型号： DN20 2、备注： PVC阻燃管	m	80			
102	03B029	智能光电感烟探测 器	1. 总线， 24V， 吸顶安 装	只	17			
103	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 总线， 24V	个	4			
104	03B030	隔离短路器	1. 总线， 24V	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目
 第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	03B031	双输入/输出模块	1. 信号总线， 24V 电源总线， 24V	个	5			
106	03B032	编码型手动报警按钮	1. 总线， 24V 带电话接口	个	3			
107	03B033	消火栓按钮	1. 总线， 24V	个	1			
108	03B034	声光报警器	1. 总线， 24V	个	10			
109	030411004008	控制线	WDZNB1-RVS-2x1.5mm ²	m	210			
110	030411004009	控制线	WDZNB1-RVS-2x2.5mm ²	m	180			
111	030411004010	控制线	WDZNB1-KYJY-3x1.5mm ²	m	110			
112	030411004011	控制线	WDZNB1-KYJY-4x1.5mm ²	m	210			
113	030411004012	控制线	WDZNB1-BV-2x2.5mm ²	m	150			
114	030411004013	控制线	WDZNB1-BV-2x4mm ²	m	120			
115	030411001001	配管	JDG20	m	600			
116	03B035	系统调试	火灾报警系统调试	系统	1			
117	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

通风空调工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医
院）建设项目-医疗精装修项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030701003001	净化空调机组	1、额定风量： 3300 CMH 2、制冷量： 15kW 3、制热量： 16kw 4、加湿量： 5kg/h 5、电加热： 12kW 6、机外余压： 650Pa 7、功能段：功能段（顺 序可调）：进风段（电 预热）+G4板式过滤段+ 电极加湿段+电加热段+ 风机段+均流段+F8袋式 过滤段+紫外杀菌装置+ 出风段 8、使用房间： III级手 术室（一拖二）”	组	1			
2	030701003002	净化空调机组	1、额定风量： 2400CMH 2、制冷量： 15kW 3、制热量： 16kw 4、加湿量： 5kg/h 5、电加热： 8kW 6、机外余压： 650Pa（ 需现场校核） 7、功能段：功能段（顺 序可调）：进风段（电 预热）+G4板式过滤段+ 电极加湿段+电加热段+ 风机段+均流段+F8袋式 过滤段+紫外杀菌装置+ 出风段 8、使用房间： III级手 术室	组	1			
3	030701003003	净化空调机组	1、额定风量： 3000CMH 2、制冷量： 24.5kW 3、制热量： 23kw 4、加湿量： 8kg/h 5、电加热： 12kW 6、机外余压： ≥650Pa （需现场校核） 7、功能段：功能段（顺 序可调）：进风段（电 预热）+G4板式过滤段+ 电极加湿段+电加热段+ 风机段+均流段+F8袋式 过滤段+紫外杀菌装置+	组	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			出风段 8、使用房间： III级负压手术室					
4	030701003006	净化空调机组外机（MUA-1）	1、制冷量： 24.5kW 2、制热量： 23kw 3、最大运行功率： 10.8 KW 4、外机重量： 125kg 5、外机电源： 380V 3N 50HZ	组	1			
5	030701003007	净化空调机组外机（MUA-2）	1、制冷量： 15kW 2、制热量： 16kw 3、最大运行功率： 7KW 4、外机重量： 84kg 5、外机电源： 380V 3N 50HZ	组	1			
6	030701003008	净化空调机组外机（MUA-3）	1、制冷量： 15kW 2、制热量： 16kw 3、最大运行功率： 7KW 4、外机重量： 84kg 5、外机电源： 380V 3N 50HZ	组	1			
7	030701003004	空调控制系统	1、可控制空调启停、故障报警、 PLC控制器、远程启动情报面板、与防火阀、中效排风机连锁 2、温湿度可调节，精度± 1℃、± 5%，温度、湿度实现全自动控制	组	3			
8	03B001	一体式排风机	1. 额定风量:400CMH 2. 风机:静音型 3、使用房间： III级手术室	套	3			
9	03B002	高效排风机	1、名称：高效排风机组（负压手术室）； 2、规格：风量3800CHM, 风压600Pa （现场核定），初中高效过滤； 3、其他：配紫外杀菌灯	套	1			
10	031006013001	医用空气消毒机	1、规格型号： 600型 2、安装方式：吸顶式	台	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医
院）建设项目-医疗精装修项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030701003005	分体天花空调内机	1、规格型号： 3P 2、位置：洁净走廊	台	2			
12	030701003009	分体天花空调外机	1、规格型号： 3P 2、位置：室外	台	1			
13	03B003	换气扇	1. 额定风量:200CMH 2. 位置:缓冲	个	4			
14	030903003001	铜管	1、 液管/汽管： \$ 9.5 2/ \$ 15.88 2、要求：含B1级保温套 管	m	18			
15	030903003002	铜管	1、 液管/汽管： \$ 12 .7/ \$ 19.05 2、要求：含B1级保温套 管	m	37.5			
16	030903003003	铜管	1、 液管/汽管： \$ 12 .7/ \$ 28.58 2、要求：含B1级保温套 管	m	18			
17	031001006001	冷凝水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PPR DN32	m	32			
18	011304002001	层流送风天花	1、规格型号： 1400*2600*450 2、性能描述：天花板送风装置箱体为1.5mm钢板表面喷塑，散流板为304不锈钢材质；采用高级阻漏专利技术，杜绝一切尘埃与细菌的泄漏；表面喷涂颜色与吊顶一致	个	4			
19	011304002002	高效送风口	1、额定风量： 1000CMH 2、带静压箱、高效过滤器、风阀、散流器	个	2			
20	03B004	铝合金格栅式排风口	1. 规格型号:400*400，可开式，带中效过滤 2. 材质:铝合金喷塑型	个	3			
21	03B005	铝合金格栅式排风口	1. 规格型号:400*400，可开式，带高效过滤 2. 材质:铝合金喷塑型	个	1			
22	010807003001	铝合金回风百叶窗	1、规格型号： 700*350，可开式，带中效过滤	樘	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医
院）建设项目-医疗精装修项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、材质：铝合金喷塑型					
23	010807003002	铝合金回风百叶窗	1、规格型号： 700*350 ，可开式，带高效过滤 2、材质：铝合金喷塑型	樘	4			
24	010807003003	铝合金回风百叶窗	1、规格型号： 400*320 ，可开式，带高效过滤 2、材质：铝合金喷塑型	樘	3			
25	010807003004	防鼠百叶	1、规格型号： 400*200 2、材质：铝合金喷塑型	樘	4			
26	010807003005	防鼠百叶	1、规格型号： 630*400 2、材质：铝合金喷塑型	樘	1			
27	010807003006	防鼠百叶	1、规格型号： 800*400 2、材质：铝合金喷塑型	樘	1			
28	03B006	抽拉式过滤网	1. 规格型号:200*200	个	2			
29	03B007	抽拉式过滤网	1. 规格型号:400*400	个	1			
30	040502005001	止回阀	1、规格型号： 200*200 2、材质：镀锌钢板	个	4			
31	040502005002	止回阀	1、规格型号： 500*400 2、材质：镀锌钢板	个	1			
32	040502005003	对开式多页调节阀	1、规格型号： 200*200 2、材质：镀锌钢板	个	13			
33	040502005004	对开式多页调节阀	1、规格型号： 250*200 2、材质：镀锌钢板	个	5			
34	040502005005	对开式多页调节阀	1、规格型号： 320*200 2、材质：镀锌钢板	个	5			
35	040502005006	对开式多页调节阀	1、规格型号： 400*250 2、材质：镀锌钢板	个	2			
36	040502005007	对开式多页调节阀	1、规格型号： 400*320 2、材质：镀锌钢板	个	3			
37	040502005008	对开式多页调节阀	1、规格型号： 400*400 2、材质：镀锌钢板	个	1			
38	040502005009	对开式多页调节阀	1、规格型号： 500*320 2、材质：镀锌钢板	个	1			
39	040502005010	对开式多页调节阀	1、规格型号： 500*400 2、材质：镀锌钢板	个	1			
40	040502005011	对开式多页调节阀	1、规格型号： 630*320	个	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、材质：镀锌钢板					
41	040502005012	防火阀	1、规格型号： 320*200 2、材质：镀锌钢板	个	1			
42	040502005013	防火阀	1、规格型号： 400*320 2、材质：镀锌钢板	个	2			
43	040502005014	防火阀	1、规格型号： 400*400 2、材质：镀锌钢板	个	1			
44	040502005017	防火阀	1、规格型号： 500*320 2、材质：镀锌钢板	个	1			
45	040502005015	防火阀	1、规格型号： 500*400 2、材质：镀锌钢板	个	1			
46	030703020001	微孔板消声器	1、规格型号： 320*200*1200 2、材质：镀锌钢板	个	1			
47	030703020002	微孔板消声器	1、规格型号： 400*320*1200 2、材质：镀锌钢板	个	2			
48	030703020003	微孔板消声器	1、规格型号： 400*400*1200 2、材质：镀锌钢板	个	1			
49	030703020004	微孔板消声器	1、规格型号： 500*320*1200 2、材质：镀锌钢板	个	1			
50	030703020005	微孔板消声器	1、规格型号： 500*400*1200 2、材质：镀锌钢板	个	1			
51	030702001001	镀锌风管	1、板材厚度： 0.5mm（长边320以下） 2、接口方式：咬口	m2	155			
52	030702001002	镀锌风管	1、板材厚度： 0.6mm（长边400-630） 2、接口方式：咬口	m2	186			
53	040901007001	型钢支架法兰	支架设计要求按03R417-2	t	1.9			
54	011001003001	橡塑海绵保温板	1、规格型号： δ=25mm 2、防火等级： B1级	m2	8.5			
55	031003010001	软接头	规格型号：长度≥200mm，大小随连接件	套	34			
56	03B008	空调机组底座	1. 槽钢制作，落地安装	套	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011601001001	墙体开洞	1、同风管尺寸	个	22			
58	03B011	排烟口	1. 规格:800*600 2. 材质:镀锌钢板	个	2			
59	03B012	排烟口	1、规格: 800*700 2、材质: 镀锌钢板	个	2			
60	040502005016	排烟防火阀	JFH-02DFW型	个	2			
61	030702001003	镀锌风管	1、板材厚度: 1.0mm 2、接口方式: 咬口	m2	85			
62	040901007002	型钢支架法兰	支架设计要求按03R417-2	t	0.4			
63	031006013002	医用空气消毒机	1、规格型号: 600型 2、安装方式: 吸顶式	台	4			
64	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
65	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

给排水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医
院）建设项目-医疗精装修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	060105009001	PP-R给水管	1、规格型号： DN20 2、连接方式：冷水管热熔连接	m	30.7			
2	060105009002	PP-R给水管	1、规格型号： DN25 2、连接方式：冷水管热熔连接	m	10.5			
3	060105009003	PP-R给水管	1、规格型号： DN32 2、连接方式：冷水管热熔连接	m	5			
4	040502005001	黄铜截止阀	1、规格型号： DN20 2、连接方式：热熔连接	个	5			
5	040502005002	黄铜截止阀	1、规格型号： DN32 2、连接方式：热熔连接	个	1			
6	031003001001	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031001006001	UPVC管	、规格型号： DN50 2、连接方式：胶粘	m	10			
8	031001006002	UPVC管	1、规格型号： DN75 2、连接方式：胶粘	m	13.5			
9	031001006003	UPVC管	1、规格型号： DN110 2、连接方式：胶粘	m	8			
10	011602002001	楼板开孔	规格型号：同排水管大小	个	13			
11	031008006001	两位不锈钢污洗池	1、规格型号：1200*600*900，配感应水龙头 2、材质：1.2mm厚304宝雅不锈钢	组	1			
12	03B001	地漏	1.规格型号:DN50，防臭型 2.材质:不锈钢	个	4			
13	031004014001	清扫口	1.材质:PVC 2.型号、规格:DN100	个	2			
14	031004014002	清扫口	1.材质:PVC 2.型号、规格:DN75	个	2			
15	03B002	消防喷淋头	1.主体材质:黄铜 2.流量系统:K=80±4 3.最小压力 :1.2mPa	个	51			
16	031001001001	镀锌钢管	1、规格型号： DN25 2、材质：热浸镀锌钢管 3、连接方式：螺纹连	m	98			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接					
17	031001001002	镀锌钢管	1、规格型号：DN32 2、材质：热浸镀锌钢管 3、连接方式：螺纹连接	m	38			
18	031001001003	镀锌钢管	1、规格型号：DN40 2、材质：热浸镀锌钢管 3、连接方式：螺纹连接	m	13			
19	031001001004	镀锌钢管	1、规格型号：DN50 2、材质：热浸镀锌钢管 3、连接方式：螺纹连接	m	21			
20	031001001005	镀锌钢管	1、规格型号：DN65 2、材质：热浸镀锌钢管 3、连接方式：螺纹连接	m	53			
21	031001001006	镀锌钢管	1、规格型号：DN80 2、材质：热浸镀锌钢管 3、连接方式：螺纹连接	m	19			
22	031001001007	镀锌钢管	1、规格型号：DN100 2、材质：热浸镀锌钢管 3、连接方式：沟槽连接	m	31			
23	031001001008	镀锌钢管	1、规格型号：DN150 2、材质：热浸镀锌钢管 3、连接方式：沟槽连接	m	70			
24	03B003	闸阀	1. DN100	个	7			
25	03B004	闸阀	1. DN150	个	6			
26	03B005	消火栓箱	1. SG24B65Z-J	个	8			
27	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC5*2 3. 其它:含灭火器箱	组	11			
28	030903009001	柜式七氟丙烷灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格:65.38kg	套	1			
29	030903009002	柜式七氟丙烷灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格:53.45kg	套	1			
30	030903009003	柜式七氟丙烷灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格:51.87kg	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目-医疗精装修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030903009004	柜式七氟丙烷灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格:35.05kg	套	1			
32	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:70L	点	4			
33	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓系统	点	8			
34	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。