分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：土方综合，由投标人根据地勘报告决定 2. 挖土深度：详设计施工图 3. 开挖方式：机械开挖 4. 弃土运距：已另列清单项目 5. 工作面及放坡：清单工程量已包含开挖工作面及放坡 6. 其他：含装车 7. 满足设计及规范要求 8. 具体详见设计施工图	m3	620.58			
2	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别：软质岩 2. 开凿深度：详设计施工图 3. 弃碴运距：已另列清单项目 4. 开挖方式：机械开挖 5. 工作面及放坡：清单工程量已包含开挖工作面及放坡 6. 其他：含装车 7. 满足设计及规范要求 8. 具体详见设计施工图	m3	155.14			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：土方综合，由投标人根据地勘报告决定 2. 挖土深度：详设计施工图 3. 开挖方式：机械开挖 4. 弃土运距：已另列清单项目 5. 工作面及放坡：清单工程量已包含开挖工作面及放坡 6. 其他：含装车 7. 满足设计及规范要求 8. 具体详见设计施工图	m3	46.61			
4	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别：软质岩 2. 开凿深度：详设计施工图	m3	11.65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 弃碴运距：已另列清单项目 4. 开挖方式：机械开挖 5. 工作面及放坡：清单工程量已包含开挖工作面及放坡 6. 其他：含装车 7. 满足设计及规范要求 8. 具体详见设计施工图					
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：场内土方 5. 具体详见设计施工图	m3	340.61			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 暂定运距：26km 3. 弃土费：10元/m ³ 4. 具体详见设计施工图	m3	326.58			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石方、石渣等 2. 暂定运距：26km 3. 弃土费：10元/m ³ 4. 具体详见设计施工图	m3	166.79			
		砌筑工程						
8	010402001001	蒸压加气混凝土砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，砌块等级≥A5.0 2. 墙体类型：直形 3. 砂浆强度等级：M5.0专用砌筑砂浆 4. 高度：3.6m以内墙体部分 4. 具体详见设计施工图	m3	132.34			
9	010402001002	蒸压加气混凝土砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，砌块等级≥A5.0 2. 墙体类型：直形 3. 砂浆强度等级：M5.0专用砌筑砂浆 4. 高度：3.6m以上墙体部	m3	1.39			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			分 4. 具体详见设计施工图					
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 墙体类型：直形墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0商品水泥砂浆 4. 砌筑高度：3.6m以内 5. 具体详见设计施工图	m3	13.52			
11	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 基础类型：集水坑、负一层外墙 3. 砂浆强度等级：M5.0商品水泥砂浆 4. 具体详见设计施工图	m3	18.66			
12	010403008001	砖砌台阶	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5.0商品水泥砂浆 3. 具体详见设计施工图	m3	0.47			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土浇筑方式：泵送 4. 具体详见设计施工图	m3	17.94			
14	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30，P8 3. 混凝土浇筑方式：泵送 4. 具体详见设计施工图	m3	104.46			
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土浇筑方式：泵送 4. 具体详见设计施工图	m3	13.7			
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30，P8	m3	6.48			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 混凝土浇筑方式:泵送 4. 具体详见设计施工图					
17	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土浇筑方式:泵送 4. 具体详见设计施工图	m3	34.7			
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 具体详见设计施工图	m3	8.11			
19	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土浇筑方式:泵送 4. 具体详见设计施工图	m3	59.29			
20	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土浇筑方式:泵送 4. 具体详见设计施工图	m3	68.52			
21	010505001002	有梁板（地下室顶板）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 混凝土浇筑方式:泵送 4. 具体详见设计施工图	m3	22.21			
22	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 具体详见设计施工图	m3	1.34			
23	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 具体详见设计施工图	m3	3.33			
24	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30, P8 3. 混凝土浇筑方式:泵送 4. 具体详见设计施工图	m3	38.69			
25	010506001001	直形楼梯（地下室）	1. 混凝土种类:商品混凝土	m2	5.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土浇筑方式:泵送 4. 类型:单跑 5. 具体详见设计施工图					
26	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土浇筑方式:泵送 4. 类型:双跑 5. 具体详见设计施工图	m2	31.83			
27	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土浇筑方式:泵送 4. 具体详见设计施工图	m3	2.75			
28	010507005001	压顶	1. 部位:女儿墙压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 具体详见设计施工图	m3	1.76			
29	010507001001	散水	1. 素土夯实, 平整 2. 面层厚度:100mm厚C15 混凝土提浆抹面 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 嵌缝:密封膏嵌缝 5. 做法参见图集西南18J 812-7-4 6. 具体详见设计施工图	m2	32.14			
30	010507007001	其他构件（设备房）	1. 构件的类型:门槛 2. 构件规格:墙厚×200 mm 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 具体详见设计施工图	m3	1.3			
31	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件圆钢筋 钢筋 HPB30 0 直径≤10mm 2. 具体详见设计施工图	t	0.488			
32	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件圆钢筋 钢筋 HPB30 0 直径12mm-18mm 2. 具体详见设计施工图	t	1.163			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、 $\phi 6 \sim \phi 10$ 2. 具体详见设计施工图	t	11.498			
34	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 具体详见设计施工图	t	10.333			
35	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、 $\phi 16$ 2. 具体详见设计施工图	t	5.107			
36	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、 $\phi 18$ 2. 具体详见设计施工图	t	3.602			
37	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、 $\phi 20 \sim 25$ 2. 具体详见设计施工图	t	3.536			
38	010515001008	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、 $\phi 6$ 2. 具体详见设计施工图	t	0.381			
39	010515001009	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、 $\phi 6 \sim \phi 10$ 2. 具体详见设计施工图	t	6.256			
40	010515001010	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、 $\phi 12$ 2. 具体详见设计施工图	t	0.227			
41	010515001011	砌体内钢筋加固	砌体内钢筋加固 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、 $\phi 6$ 2. 具体详见设计施工图	t	0.916			
42	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢筋、 $\phi 10$ 2. 具体详见设计施工图	t	0.091			
43	010515009002	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、 $\phi 14$ 2. 具体详见设计施工图	t	0.372			
44	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 规格:钢筋直径 $\leq 18\text{mm}$ 3. 具体详见设计施工图	个	495			
45	010516003002	机械连接	1. 螺纹套筒种类:直螺纹	个	25			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢筋接头 2. 规格:钢筋直径≤16mm 3. 具体详见设计施工图					
46	010516003003	机械连接	1. 螺纹套筒种类:直螺纹 钢筋接头 2. 规格:钢筋直径≤20mm 3. 具体详见设计施工图	个	24			
47	010516003004	机械连接	1. 螺纹套筒种类:直螺纹 钢筋接头 2. 规格:钢筋直径≤25mm 3. 具体详见设计施工图	个	11			
		金属结构工程						
48	010607005001	砌块墙钢丝网加固	不同材料交接处、楼梯 间钢丝网 1. 材料品种、规格:热镀锌 钢丝网 2. 加固方式:钉贴 3. 具体详见设计施工图	m ²	299.42			
49	010606008001	屋顶钢爬梯	1. 钢材品种、规格:钢爬 梯 2. 详西南18j201-119-2 3. 刷红丹防锈漆一遍、 调合漆二遍 4. 具体详见设计施工图	t	0.288			
		门窗工程						
50	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:图 示尺寸 2. 五金配件及门锁:成 品配套,含门锁等 3. 具体详见设计施工图 并满足设计及规范要求	m ²	32.44			
51	010802003001	钢质防火门	甲级钢质防火门 1. 门代号及洞口尺寸:图 示尺寸 2. 门框或扇外围尺寸:图 示尺寸 3. 门框、扇材质:钢质 4. 五金配件及门锁:成 品配套,含门锁、闭门 器等 5. 具体详见设计施工图	m ²	7.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010802003002	钢质防火门	乙级钢质防火门 1. 门代号及洞口尺寸:图示尺寸 2. 门框或扇外围尺寸:图示尺寸 3. 门框、扇材质:钢质 4. 五金配件及门锁:成品配套,含门锁、闭门器等 5. 具体详见设计施工图	m2	21.22			
53	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:图示尺寸 2. 框、扇材质:百叶窗 3. 五金及配件:成品配套 4. 具体详见设计施工图	m2	33.24			
54	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:图示尺寸 2. 框、扇材质:铝合金材质 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃（6mm透明+12mm空气+6mm透明） 4. 五金及配件:成品配套 5. 具体详见设计施工图	m2	11.5			
55	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:图示尺寸 2. 框、扇材质:铝合金材质 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃（6mm透明+12mm空气+6mm透明） 4. 五金及配件:成品配套 5. 具体详见设计施工图	m2	102			
		屋面及防水工程						
56	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材+3mmSBS改性沥青防水卷材+4mmSBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:3层 3. 防水层做法:自粘法 4. 防水搭接及附加层用量综合考虑在综合单价	m2	168.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中，不再单独计算工程量 5. 具体详见设计施工图					
57	010902001002	无保温上人平屋面（屋面1）	屋面1(无保温上人平屋面):做法自上至下: 1. 保护层:40厚C20细石混凝土保护层, 配Φ6或冷拔中4 的I级钢, 双向@150, 钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝) (下铺200g/m2聚酯无纺布。) 2. 防水层: 4mmSBS改性沥青防水卷材+3mmSBS改性沥青防水卷材+4mmSBS改性沥青防水卷材(已另列清单项) 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 4. 陶粒混凝土找坡层, 找2%坡, 最薄处30厚 5. 具体详见设计施工图	m2	126.16			
58	010902001003	无保温不上人平屋面（屋面2）	屋面1(无保温上人平屋面):做法自上至下: 1. 保护层:20厚水泥砂浆保护层, 分隔缝2000*2000宽30(下铺200g/m2聚酯无纺布。) 2. 防水层: 4mmSBS改性沥青防水卷材+3mmSBS改性沥青防水卷材+4mmSBS改性沥青防水卷材(已另列清单项) 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 4. 陶粒混凝土找坡层, 找2%坡, 最薄处30厚 5. 具体详见设计施工图	m2	21.28			
59	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：卫生间地面防水 2. 防水膜品种:1.5厚JS防水涂料 3. 具体详见设计施工图	m2	2.55			
60	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面防	m2	12.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水 2. 防水膜品种:1.0厚JS防水涂料 3. 具体详见设计施工图					
61	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：雨蓬、空调板位置处防水 2. 防水膜品种:1.2厚JS防水涂料 3. 具体详见设计施工图	m2	18.16			
62	010903002002	墙面防水	1. 部位：消防水池墙面防水 2. 2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 具体详见设计施工图	m2	93.22			
63	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：消防水池地面防水 2. 2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 具体详见设计施工图	m2	53.25			
64	010902002001	顶面防水	1. 部位：消防水池顶面防水 1. 2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 具体详见设计施工图	m2	65.63			
65	010903001001	地下室外墙	1. 部位：地下室外墙 2. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数:2层 4. 防水搭接及附加层用量综合考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 5. 具体详见设计施工图	m2	176.77			
66	010903001002	女儿墙内墙面	1. 部位：女儿墙内墙面防水 2. 1.5厚自粘聚合物改性	m2	72.53			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			沥青防水卷材（无胎体） 3. 1.5厚高分子防水涂料 4. 具体详见设计施工图					
67	010904001001	地下室底板防水	1. 部位：地下室底板防水 2. 防水混凝土底板（已另列清单） 3. 50厚C20细石混凝土 4. 隔离层 5. 防水层：4.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 100~150厚C15混浆土垫层（已另列清单） 8. 素土夯实 9. 具体详见设计施工图	m ²	144.05			
68	010903003001	墙面防水（地上部分外墙面）	1. 部位：地上部分外墙防水 2. 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 7mm厚聚合物水泥防水砂浆 4. 具体详见设计施工图	m ²	877.17			
69	010904004001	钢板止水带	1. 部位：地下室底板与外墙交接处 2. 止水带材料种类:3mm钢板止水带 3. 具体详见设计施工图	m	44.9			
		保温、隔热、防腐工程						
70	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:20mm无机保温砂浆 4. 防水层种类及做法:另列清单 5. 具体详见设计施工图	m ²	688.33			
71	011001005001	降板处回填	1. 泡沫混凝土回填降板区域 2. 具体详见设计施工图	m ²	127.92			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
72	011101001001	水泥砂浆楼地面	消防水泵房地面 1. 20厚1:2水泥砂浆面层 铁板赶光 2. 防水层 -- 见楼地面 说明12.4 3. 1:3水泥砂浆找平层, 最薄处20厚(兼找坡层) 4. 具体详见设计施工图	m2	49.24			
73	011101001002	水泥砂浆楼地面	井道楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20mm厚1:3水泥砂 浆面层抹平、压光 2. 具体详见设计施工图	m2	12.96			
		墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程						
74	011210006001	轻钢龙骨石膏板隔 墙	1. 骨架、边框材料种类 、规格:C型轻钢竖龙骨(75型)、内填100KG/m³ 岩 棉 2. 面层材料品种、规格: 龙骨两侧12mm厚耐火石 膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种: 符合设计及规范要求 4. 详见图集07CJ03-1-LQ 26 5. 具体详见设计施工图	m2	135			
75	011201001001	墙面一般抹灰	井道 水泥砂浆内墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆抹灰 ，压实抹平 2. 具体详见设计施工图	m2	98.92			
76	011201001002	墙面一般抹灰	磷石膏砂浆内墙面 1. 20厚磷石膏砂浆抹灰 ，压实抹平 2. 具体详见设计施工图	m2	603.83			
77	011201001003	墙面一般抹灰	消防水泵房 水泥石灰 砂浆墙面 1. 9厚1:1:6 水泥石灰砂 浆打底扫毛 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂 浆垫层	m2	88.26			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.6厚1:0.3:3 水泥石灰砂浆拉毛 4. 具体详见设计施工图					
78	011201001004	墙面一般抹灰	女儿墙内墙面 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.防水层：已另列清单 3. 具体详见设计施工图	m2	72.53			
		天棚工程						
79	011301001001	天棚抹灰	消防水泵房 1.5厚1：3水泥砂浆打底、 2.3厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 具体详见设计施工图	m2	55.18			
80	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类： 15厚(磷)石膏抹灰 2. 具体详见设计施工图	m2	695.89			
		油漆、涂料、裱糊工程						
81	011406001001	抹灰面油漆	消防水泵房 1.油漆品种、刷漆遍数： 无机涂料 2. 部位：墙面 3. 具体详见设计施工图	m2	88.26			
82	011406001002	抹灰面油漆	消防水泵房 1.油漆品种、刷漆遍数： 无机涂料 2. 部位：天棚 3. 具体详见设计施工图	m2	56.25			
83	011406001003	抹灰面油漆	外墙面 1.涂刷2厚罩光清漆(真石漆颜色详立面标注) 2.3厚天然真石漆 3.涂刷15厚封闭底漆(与真石漆颜色接近) 4.刮涂2厚柔性耐水腻子 5.基层刷界面处理剂 6.1mm厚水泥基渗透结晶型防水材料，用量不应小于15kg/m（已另列清单）	m2	695			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 7mm厚聚合物水泥防水砂浆（已另列清单） 8. 8mm厚抗裂砂浆(网格布)(对原有墙体构造铲除后拉毛清除浮灰、刷界面处理剂，重新抹灰修补) 9. 基层墙体 10. 20厚无机保温砂浆（已另列清单） 11. 具体详见设计施工图					
		其他装饰工程						
84	011503001001	楼梯间栏杆扶手	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢Φ75 2. 详西南18J412-47-5 3. 具体详见设计施工图	m	34.28			
85	010607003001	成品雨篷	1. 材料品种、规格：透明安全钢化夹胶玻璃6+0.76+6夹层玻璃胶片厚度为0.76mm 2. 雨篷宽度：2300*1200mm 3. 详图集18j516-8-1 4. 具体详见设计施工图	m ²	2.76			
86	010401014001	室外排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 3. 砂浆强度等级：M5.0商品水泥砂浆 4. 20厚1：2.5水泥砂浆粉光 5. 铸铁盖板 6. 具体详见设计施工图	m	39.7			
	2	单价措施项目费						
87	011702001001	基础	1. 基础类型：垫层	m ²	9.51			
88	011702001002	基础	1. 基础类型：筏板基础	m ²	39.21			
89	011702001003	基础	1. 基础类型：独基	m ²	19.68			
90	011702002001	矩形柱	1. 支撑高度：3.6m以内	m ²	210.61			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医药综合楼拆除重建项目

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011702002002	矩形柱	1. 支撑高度:3.8m	m2	80.91			
92	011702002003	矩形柱	1. 支撑高度:3.7m	m2	78.94			
93	011702003001	构造柱	1. 构造柱	m2	53.18			
94	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:3.6m以内	m2	284.19			
95	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度:3.8m	m2	111.79			
96	011702006003	矩形梁	1. 支撑高度:3.7m	m2	105.78			
97	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:3.6m以内	m2	467.65			
98	011702014002	有梁板	1. 支撑高度:3.8m	m2	145			
99	011702014003	有梁板	1. 支撑高度:3.7m	m2	145.54			
100	011702008001	圈梁	1. 圈梁	m2	13.44			
101	011702028001	压顶模板	1. 具体详见设计施工图并满足设计及规范要求	m2	17.64			
102	011702009001	过梁	1. 过梁	m2	51.22			
103	011702011001	直形墙	1. 直形墙	m2	298.93			
104	011702023001	雨篷板	1. 构件类型:悬挑板	m2	22.96			
105	011702025001	其他现浇构件模板	1. 构件类型:混凝土门槛	m2	14.28			
106	011702024001	楼梯	1. 类型:直形楼梯	m2	70.5			
107	011702024002	楼梯	1. 类型:直形楼梯	m2	10.66			
108	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:14.5m 3. 地上部分	m2	682.4			
109	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 地下室	m2	115.2			
110	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 地下室建筑面积:115.2m ² 3. 建筑物檐口高度、层数:14.5m	m2	797.6			
111	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412001001	LED灯盘	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:32W 配LED光源 光通量≥2500lm 3. 安装形式:吊顶嵌装	套	54			
2	030412004001	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:5W 配LED光源 光通量≥300lm 3. 安装形式:吊顶嵌装	套	19			
3	030412001002	自带红外感应控制吸顶灯	1. 名称:自带红外感应控制吸顶灯 2. 规格:12W/1000lm 3. 安装形式:吸顶安装	套	13			
4	030412001003	电井壁灯	1. 名称:电井壁灯 2. 规格:详设计 3. 安装形式:壁装	套	3			
5	030412002001	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:详设计 3. 安装形式:吊顶嵌装	套	1			
6	030412005001	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格:详设计 3. 安装形式:嵌装	m	70.32			
7	030412005002	嵌装LED线条灯	1. 名称:嵌装LED线条灯 2. 规格:详设计 3. 安装形式:嵌装	m	42.01			
8	030412001004	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:LED, DC36V, 应急 5W-400lm 3. 安装形式:吸顶安装	套	23			
9	030412003001	壁装应急照明灯	1. 名称:壁装应急照明灯 2. 规格:LED, DC36V, 应急 5W-400lm. 3. 安装部位、高度:首层 底边距地2.4m安装,其余 楼层底边距地2.25m安装	套	3			
10	030412003002	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:1W, LED, DC36V 3. 安装高度:底边距地0. 3m安装	套	9			
11	030412003003	疏散出口指示门灯	1. 名称:疏散出口指示门 灯 2. 规格:1W, LED, DC36V	套	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装高度：门上0.1m安装					
12	030412003004	安全出口指示门灯	1. 名称：安全出口指示门灯 2. 规格：1W, LED, DC36V 3. 安装高度：门上0.1m安装	套	2			
13	030412003005	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 规格：1W, LED, DC36V 3. 安装高度：底边距地2.0m壁装	套	6			
14	030412003006	吊装单向疏散指示灯(双面)	1. 名称：吊装单向疏散指示灯(双面) 2. 规格：1W, LED, DC36V 3. 安装高度：吊装, 底边距地2.4m安装	套	5			
15	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装形式：暗装	个	157			
16	030404034001	暗装单联开关	1. 名称：暗装单联开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装	个	6			
17	030404034002	暗装双联开关	1. 名称：暗装双联开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装	个	8			
18	030404034003	暗装三联开关	1. 名称：暗装三联开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装	个	3			
19	030404034004	暗装四联开关	1. 名称：暗装三联开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装	个	2			
20	030404034005	风机控制开关	1. 名称：风机控制开关 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：暗装	个	1			
21	030404035001	单相二、三极插座	1. 名称：单相二、三极插座 2. 材质：详设计	个	68			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:明装					
22	030404035002	单相二、三极插座(EN)	1. 名称:单相二、三极插座(EN) 2. 材质:详设计 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:明装	个	6			
23	030404035003	柜式空调五孔暗装安全型插座	1. 名称:柜式空调五孔暗装安全型插座 2. 材质:详设计 3. 规格:400V 16A 4. 安装方式:暗装	个	3			
24	030404035004	壁挂空调三孔暗装安全型插座	1. 名称:壁挂空调三孔暗装安全型插座 2. 材质:详设计 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:暗装	个	8			
25	030404035005	单相二、三极插座(厨宝用)	1. 名称:单相二、三极插座(厨宝用) 2. 材质:详设计 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:暗装	个	6			
26	030404035006	单相二、三极插座(电井)	1. 名称:单相二、三极插座(电井) 2. 材质:详设计 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:明装	个	1			
27	030404018001	密闭式现场检修隔离箱	1. 名称:密闭式现场检修隔离箱 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计	台	2			
28	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:详设计 3. 规格:详设计 4. 安装形式:明装	个	75			
29	030411006003	暗装开关(插座)盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒 2. 材质:详设计 3. 规格:详设计 4. 安装形式:暗装	个	39			
30	030404017001	配电箱1AL	1. 名称:配电箱1AL 2. 规格:详设计施工图 3. 安装方式:挂墙安装,	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			底边H=1.5m 4. 其它:详设计并满足相关规范要求					
31	030404017002	配电箱2AL	1. 名称:配电箱2AL 2. 规格:详设计施工图 3. 安装方式:挂墙安装,底边H=1.5m 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
32	030404017003	配电箱3AL	1. 名称:配电箱3AL 2. 规格:详设计施工图 3. 安装方式:挂墙安装,底边H=1.5m 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
33	030404017004	配电箱ACpdf	1. 名称:配电箱ACpdf 2. 规格:详设计施工图 3. 安装方式:挂墙安装,底边H=1.5m 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
34	030404017005	配电箱（应急照明）ACE1	1. 名称:配电箱（应急照明）ACE1 2. 规格:详设计施工图 3. 安装方式:挂墙安装,底边H=1.5m 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
35	030404017006	配电箱ACpdf-0.5	1. 名称:配电箱ACpdf-0.5 2. 规格:详设计施工图 3. 安装方式:挂墙安装,底边H=1.5m 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
36	030404017007	配电箱ACpdf-0.6	1. 名称:配电箱ACpdf-0.6 2. 规格:详设计施工图 3. 安装方式:挂墙安装,底边H=1.5m 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
37	030411003001	桥架	1. 名称:桥架	m	89.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:200*100 3. 材质:钢质 4. 接地方式:满足设计及 相关规范要求					
38	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 规格:综合	kg	140.97			
39	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 其它:详设计并满足相 关规范要求	m	703.85			
40	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明配 5. 其它:详设计并满足相 关规范要求	m	47.44			
41	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 其它:详设计并满足相 关规范要求	m	146.55			
42	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 其它:详设计并满足相 关规范要求	m	8.75			
43	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗配 5. 其它:详设计并满足相 关规范要求	m	56.44			
44	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配 5. 其它:详设计并满足相 关规范要求	m	8.08			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	1			
46	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配 5. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	1			
47	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽 2. 规格:宽70mm×深70mm以内 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:满足设计要求	m	118.5			
48	03B001	防火封堵	1. 名称:防火封堵 2. 其他:详见设计施工图纸, 满足设计要求	kg	43.11			
49	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管内敷设 3. 规格:WDZ-BYJ2.5 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	2009.58			
50	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿桥架内敷设 3. 规格:WDZ-BYJ2.5 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	1292.2			
51	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管内敷设 3. 规格:WDZ-BYJ4 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	270.12			
52	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿桥架内敷设 3. 规格:WDZ-BYJ4 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	521.3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管内敷设 3. 规格:WDZN-BYJ4 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	21.98			
54	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管内敷设 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	257.99			
55	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZ-KYJY-6*1.5 3. 敷设方式、部位:穿管内敷设	m	44.32			
56	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*2.5 3. 敷设方式、部位:穿管内敷设 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	32.53			
57	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:穿管内或桥架内敷设 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	16.15			
58	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:穿管内或桥架内敷设 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	18.99			
59	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x50+1x25 3. 敷设方式、部位:穿管内或桥架内敷设 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	150			
60	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 安装部位:室内	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 电压等级 (kV):1KV					
61	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 安装部位:室内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	2			
62	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-4x50+1x25 3. 安装部位:室内 4. 电压等级 (kV):1KV	个	2			
63	030414002001	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1KV	系统	5			
64	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:沿墙、折板支架敷设	m	76.68			
65	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:利用基础底板内上下两层主筋中的两根钢筋通长焊接 3. 安装部位:室内 4. 安装形式:详设计	m	124.79			
66	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室内 5. 安装形式:详设计	m	29.93			
67	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16及以上(钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通(采用土建施工法,钢筋小于等于Φ14时采用绑扎搭接,钢筋大于Φ14小于Φ25时采用焊接连接,钢筋大于Φ25时采用套筒连接) 3. 断接卡子、箱材质、规格:详设计	m	123.43			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷制品 2. 规格、类型:详设计 3. 附件名称、数量:洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴,并应采取防止污水外溅的措施,角型阀(带铜活)、金属软管等五金附件	组	6			
2	031004006001	瓷蹲式大便器	1. 材质:陶瓷制品 2. 规格、类型:详设计 3. 附件名称、数量:含角型阀(带铜活)、金属软管等五金附件	组	1			
3	031004008001	成品拖布池	1. 材质:陶瓷制品 2. 规格、类型:详设计 3. 附件名称、数量:含水龙头等五金附件	组	1			
4	031004014001	地漏	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50	个	4			
5	031004014002	侧排式雨水斗	1. 材质:详设计 2. 型号、规格:DN75 3. 安装方式:详设计	个	1			
6	031004014003	侧排式雨水斗	1. 材质:详设计 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:详设计	个	2			
7	030404036001	小厨宝	1. 名称:小厨宝 2. 规格:V=10L、功率=1.5KW 3. 其它:详设计施工图	台	6			
8	031001006001	PPR塑料给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、试压	m	6.98			
9	031001006002	PPR塑料给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN20	m	30.88			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、试压					
10	031001006003	PPR塑料给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、试压	m	27.98			
11	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、试压	m	18.93			
12	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、试压	m	5.3			
13	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、试压	m	4.65			
14	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、试压	m	8.13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031001006004	塑料落水管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:UPVC、 ϕ 110 3. 连接形式:承插粘接 4. 其它:详设计	m	32.1			
16	031001006005	塑料落水管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:UPVC、 ϕ 75 3. 连接形式:承插粘接 4. 其它:详设计	m	3.35			
17	031001006006	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管、DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 其它:详设计	m	37.48			
18	031001006007	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管、DN75 4. 连接形式:承插粘接 5. 其它:详设计	m	7.82			
19	031001006008	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管、DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 其它:详设计	m	60.8			
20	031001006009	UPVC加厚排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC加厚排水管、DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 其它:详设计	m	10.53			
21	031001006010	UPVC冷凝管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC冷凝管、DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 其它:详设计	m	25.68			
22	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接铜管	个	7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 介质管道规格:DN50 4. 填料材质:满足设计要求					
23	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接铜管 3. 介质管道规格:DN100 4. 填料材质:满足设计要求	个	6			
24	031002003003	柔性套管	1. 名称、类型:柔性套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:防火材料	个	4			
25	031002001001	管道支架	1. 材质:钢制 2. 管架形式:详见设计施工图纸, 满足设计要求	kg	1			
26	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	1			
	2	单价措施项目费						
27	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 部位:给排水工程	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030701004001	静音式管道风机(排风)	1. 名称:静音式管道风机(排风) 2. 规格:风量:1700m³/h, 功率:0.5kw, 电压:380V 3. 安装形式:详设计 4. 减振器、支架形式、材质:详设计 5. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
2	030701004002	静音式管道风机(排风)	1. 名称:静音式管道风机(排风) 2. 规格:风量:1900m³/h, 功率:0.6kw, 电压:380V 3. 安装形式:详设计 4. 减振器、支架形式、材质:详设计 5. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
3	030701001001	空气加热器(冷却器)	1. 名称:全热交换器 2. 规格:风量:1500m³/h, 余压:160Pa, 功率:0.84kW, 电压:380V 3. 安装形式:详设计 4. 支架形式、材质:详设计并满足相关规范要求	台	1			
4	030108001001	离心式通风机	1. 名称:离心风机 2. 规格:风量:7040m³/h, 全压:341Pa, 转速:1100r/min, 功率:1.5kW, 电压:380V 3. 减振底座形式、数量:详设计 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
5	030404033001	天花板换气扇	1. 名称:天花板换气扇 2. 规格:风量:80m³/h, 余压:96Pa, 功率:18W 3. 安装方式:详设计	台	1			
6	030404033002	天花板换气扇	1. 名称:天花板换气扇 2. 规格:风量:265m³/h, 余压:160Pa, 功率:36W 3. 安装方式:详设计	台	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030703021001	消声静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:630*250*900 3. 材质:镀锌薄钢板 4. 支架形式、材质:详设计 5. 其它:详设计并满足相关规范要求	个	1			
8	030703021002	消声静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:320*320*900 3. 材质:镀锌薄钢板 4. 支架形式、材质:详设计 5. 其它:详设计并满足相关规范要求	个	3			
9	030703021003	消声静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:400*250*900 3. 材质:镀锌薄钢板 4. 支架形式、材质:详设计 5. 其它:详设计并满足相关规范要求	个	1			
10	030703021004	消声静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:1000*500*1500 3. 材质:镀锌薄钢板 4. 支架形式、材质:详设计 5. 其它:详设计并满足相关规范要求	个	1			
11	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 $\leq$ 320mm 5. 板材厚度: δ 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计	m ²	32.17			
12	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320mm<长边长 $\leq$ 450mm 5. 板材厚度: δ 0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计	m ²	21.99			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 接口形式:详设计					
13	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450mm<长边长≤630mm 5. 板材厚度:δ 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计	m2	9.13			
14	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630mm<长边长≤1000mm 5. 板材厚度:δ 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计	m2	25.13			
15	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 规格:综合 3. 材质:帆布 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	m2	3.76			
16	030413001002	铁构件	1. 名称:设备及阀门支架 2. 材质:角钢 3. 规格:综合	kg	186.4			
17	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 结构类型:综合 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各刷1遍	kg	594.81			
18	030703007001	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000*400 3. 其它:详设计并满足相关规范要求	个	1			
19	030703007002	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:630*250 3. 其它:详设计并满足相关规范要求	个	1			
20	030703007003	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*200	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其它：详设计并满足相关规范要求					
21	030703007004	防雨百叶风口	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：500*250 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	1			
22	030703007005	防雨百叶风口	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：200*160 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	2			
23	030703007006	防雨百叶风口	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：120*100 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	1			
24	030703007007	单层百叶风口	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：800*400 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	2			
25	030703007008	单层百叶风口	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：400*200 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	7			
26	030703007009	双层百叶风口	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：400*200 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	3			
27	030703007010	单层百叶风口	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：200*200 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	1			
28	030703007011	单层百叶风口	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：150*150 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	1			
29	030703001001	手动对开多叶调节阀	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：400*200 3. 其它：详设计并满足相关规范要求	个	1			
30	030703001002	手动对开多叶调节阀	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：320*160	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其它:详设计并满足相关规范要求					
31	030703001003	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 其它:详设计并满足相关规范要求	个	1			
32	030703001004	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*120 3. 其它:详设计并满足相关规范要求	个	1			
33	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:δ 0.75mm	m2	0.98			
	2	单价措施项目费						
34	031301017003	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 部位:通风工程	项	1			
35	030704001001	通风工程检测、调试	1. 风管工程量:综合	系统	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 每2具灭火器配1个灭火器箱	具	18			
2	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:详见国标图集15S202《室内消火栓安装》第49页 2. 型号、规格:JPS1.0-19,口径φ6直流喷雾喷枪一支、消火栓报警按钮一个 3. 附件材质、规格:消防软管卷盘箱体及箱门采用钢-铝合金材质 4. 其它:详设计施工图	套	4			
3	031003001001	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
4	031003001002	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:详见设计施工图纸,满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
5	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:详设计 4. 安装形式:暗装	个	4			
6	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	30.5			
7	030411004007	配线	1. 名称:消火栓启泵按钮管线 2. 配线形式:穿管内敷设 3. 规格:WDZB1N-RYJS-2x1.5 4. 其它:详设计施工图	m	33.4			
8	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试	点	4			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电智能化工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030502001001	弱电设备机柜	1. 名称:弱电设备机柜 2. 材质:详设计 3. 规格:详设计 4. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m	台	1			
2	030502001002	布线机柜	1. 名称:布线机柜 2. 材质:详设计 3. 规格:42U, 配电底座支架及8位PDU 4. 安装方式:落地安装	台	2			
3	030502012001	电话数据插座	1. 名称:电话数据插座 2. 规格:双口, 六类非屏蔽模块 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:另列工程量清单	个	17			
4	030502012002	数据插座	1. 名称:数据插座 2. 规格:单口, 六类非屏蔽模块 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:另列工程量清单	个	3			
5	030507008001	彩色摄像机	1. 名称:彩色摄像机 2. 技术参数:像素400万、最大分辨率2560*1440, 其它参数详设计施工图 3. 安装方式:吸顶/支架安装 4. 含支架	台	21			
6	030501009001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 规格:详设计施工图 3. 安装形式:吸顶/吊顶内安装	台	2			
7	030411006005	息插座底盒(接线盒)	1. 名称:息插座底盒(接线盒) 2. 材质:详设计 3. 规格:86*86mm 4. 安装形式:暗装	个	55			
8	030502010001	12口光纤配线架	1. 名称:12口光纤配线架 2. 规格:12口 3. 其它:详设计	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电智能化工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030502010002	数据配线架24口	1. 名称:数据配线架24口 2. 规格:24口 3. 其它:详设计	个	1			
10	030502010003	语音配线架24口	1. 名称:语音配线架24口 2. 规格:24口 3. 其它:详设计	个	1			
11	030502010004	数据配线架48口	1. 名称:数据配线架48口 2. 规格:48口 3. 其它:详设计	个	1			
12	030502009001	数据跳线	1. 名称:数据跳线 2. 规格:3m	条	64			
13	030502009002	光纤跳线LC-LC	1. 名称:光纤跳线LC-LC 2. 规格:3m	条	4			
14	030502016001	光纤尾纤LC	1. 名称:光纤尾纤LC 2. 规格:1m 3. 安装方式:详设计	根	12			
15	030502014001	光纤连接	1. 方法:熔接法 2. 模式:单模	芯	12			
16	030502013001	LC适配器	1. 名称:LC适配器 2. 规格:详设计 3. 其它:详设计并满足相关规范要求	个	12			
17	030502018001	单模千兆光模块	1. 名称:单模千兆光模块 2. 规格:光模块-SFP-GE-单模模块 3. 其它:详设计	个	12			
18	030501012001	48口POE接入交换机	1. 名称:48口POE接入交换机 2. 规格:详设计 3. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
19	030501012002	24口POE接入交换机	1. 名称:24口POE接入交换机 2. 规格:详设计 3. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
20	030501012003	24口交换机	1. 名称:24口交换机 2. 规格:详设计 3. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
21	030507014001	液晶显示器46"	1. 名称:液晶显示器46"	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电智能化工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:46" 3. 其它:详设计并满足相关规范要求					
22	030501004001	16盘位磁盘阵列	1. 名称:16盘位磁盘阵列 2. 规格:16盘位 3. 通道数:16 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	1			
23	030501004002	硬盘	1. 名称:硬盘 2. 规格:8TB 3. 容量:8TB 4. 其它:详设计并满足相关规范要求	台	8			
24	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:钢质 4. 接地方式:满足设计及相关规范要求	m	8.85			
25	030411003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢质 4. 接地方式:满足设计及相关规范要求	m	62.47			
26	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 规格:综合	kg	101.2			
27	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	204.76			
28	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC管 3. 规格:PC50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	15.9			
29	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其它:详设计并满足相	m	4.11			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电智能化工程

标段：贵阳市云岩区第二人民医院中医
药综合楼拆除重建项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			关规范要求					
30	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其它:详设计并满足相关规范要求	m	12.33			
31	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽 2. 规格:宽70mm×深70mm以内 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:满足设计要求	m	78.1			
32	03B002	防火封堵	1. 名称:防火封堵 2. 其他:详见设计施工图纸, 满足设计要求	kg	24.82			
33	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6 3. 线缆对数:详设计 4. 敷设方式:穿管内或桥架内敷设	m	1390.31			
34	030502007001	6芯单模光纤	1. 名称:6芯单模光纤 2. 规格:6芯单模光纤 3. 敷设方式:穿管内敷设	m	300			
35	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:线缆通断	链路	55			
36	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 测试内容:光纤通断	链路	4			
37	030507018001	安全防范全系统调试	1. 系统内容:监控系统调试 2. 21点位 3. 其它:详设计并满足相关规范要求	系统	1			
38	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1. 名称:计算机应用、网络系统试运行 2. 用户数:22 3. 其它:详设计并满足相关规范要求	系统	1			
	2	单价措施项目费						
39	031301017005	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。