

## 洛龙镇易地扶贫搬迁公共服务配套设施建设项目清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一	污水管网工程							
①	分部分项工程费							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:机械挖 2 米以内, 装车	m3	48.18			
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:机械挖 2 米以内, 不装车	m3	196.77			
3	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:机械挖 2 米以内, 装车	m3	156.74			
4	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:机械挖 2 米以内, 不装车	m3	181.11			
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:现场开挖方	m3	353.36			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3. 其他:包含弃土(渣)费	m3	204.92			

7	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:20cm 厚中、粗砂基础 2. 材质及规格:DN110 UPVC 排水管 3. 连接形式:粘结 4. 铺设深度:2 米以内 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	37.54			
8	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:20cm 厚中、粗砂基础 2. 材质及规格:DN300 HDPE 双壁波纹管 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:2 米以内 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	76.68			
9	041001001002	拆除路面	1. 部位:道路 2. 材质:混凝土 3. 厚度:12cm	m <sup>2</sup>	113.16			
10	041001003001	拆除基层	1. 部位:道路 2. 材质:碎石 3. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	109.46			
11	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3. 其他:包含弃土(渣)费	m <sup>3</sup>	24.53			
12	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	109.46			
13	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm	m <sup>2</sup>	489.83			
14	040504002001	混凝土井	1. 名称:污水检查井 2. 规格、型号:详图集《06MS201-3-18/19》 3. 盖板材质、规格:Φ700 复合树脂井盖、井	座	9			

			座					
15	040504001001	砌筑井 (人工湿地池)	<p>1. 垫层、基础材质及厚度:10cm厚C15混凝土垫层, 15cm厚C25钢筋混凝土筏板基础</p> <p>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥标砖</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆</p> <p>4. 防渗、防水要求:聚乙烯丙纶防水卷材</p> <p>5. 其他工程内容:详设计施工图</p>	座	1			
16	040501004003	塑料管	<p>1. 材质及规格:DN100 UPVC排水管</p> <p>2. 连接形式:粘结</p> <p>3. 管道检验及试验要求:闭水试验</p>	m	2.16			
17	040501004004	塑料管	<p>1. 材质及规格:DN80 UPVC排水管</p> <p>2. 连接形式:粘结</p> <p>3. 管道检验及试验要求:闭水试验</p>	m	6.48			
18	040601025001	滤料铺设	<p>1. 部位:配水渠</p>	m <sup>3</sup>	1.14			
19	040601025002	滤料铺设	<p>1. 滤料品种:30cm厚卵石</p> <p>2. 滤料规格:φ20-40mm</p>	m <sup>3</sup>	4.93			
20	040601025003	滤料铺设	<p>1. 滤料品种:30cm厚碎石</p> <p>2. 滤料规格:φ10-20mm</p>	m <sup>3</sup>	4.93			

21	040601025004	滤料 铺设	1. 滤料品种:10cm 厚 细石 2. 滤料规格: $\phi$ 5-10mm	m3	1.64			
22	040601025005	滤料 铺设	1. 滤料品种:20cm 厚 粗砂	m3	3.29			
23	040601025006	滤料 铺设	1. 滤料品种:5cm 厚混 合土 2. 材料来源:现场挖方 利旧	m3	8.22			
24	050102009001	栽植 水生 植物	1. 植物种类:茭草 2. 株高或蓬径或芽数/ 株:株高 30-50cm 3. 养护期:6 个月	丛	115			
25	050102009002	栽植 水生 植物	1. 植物种类:香蒲 2. 株高或蓬径或芽数/ 株:株高 50-70cm 3. 养护期:6 个月	丛	49			
26	050102009003	栽植 水生 植物	1. 植物种类:菖蒲 2. 株高或蓬径或芽数/ 株:株高 40-60cm 3. 养护期:6 个月	丛	82			
27	050102009004	栽植 水生 植物	1. 植物种类:美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/ 株:株高 50-80cm 3. 养护期:6 个月	丛	82			
28	040504008001	整体 化粪池	1. 名称:砖砌化粪池 2. 型号、规格:详图集 22S701-Z5-12SQF	座	1			

29	041106001001	大型机械 设备进 出场 及安 拆	1. 机械设备名称: 挖掘机	台 · 次	1			
②	措施项目费							
③	规费							
④	税前工程造价							
⑤	增值税							
小计			①+②+③+⑤					
二	地坪硬化工程							
①	分部分项工程费							
1	011602001001	混凝土 构件拆 除	1. 构件名称:混凝土地 面 2. 拆除构件的厚度或 规格尺寸:5cm	m3	140.6			
2	010103002001	余方 弃置	1. 废弃料品种:拆除建 筑垃圾 2. 运距:5km	m3	140.6			
3	011101003001	细石 混凝土 楼地 面	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:6cm厚 C30 商品 混凝土	m2	2812			
4	011101005001	金刚 砂固 化地 坪	1. 面层材料种类:4mm 厚金刚砂耐磨地坪(每 平方铺撒 7kg)	m2	2812			

5	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔标线 涂料 2. 工艺:热熔 3. 线型:停车位	m2	84			
6	041001001001	拆除 路面	1. 部位:道路 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	2600			
7	040103002001	余方 弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人根据施 工现场实际情况自行 考虑决定报价 3. 其他:包含弃土(渣) 费	m3	390			
8	040202011001	碎石	1. 石料规格:按设计施 工 图 2. 厚度:5cm	m2	2600			
9	040203007001	水泥 混凝 土	1. 混凝土强度等 级:C30 2. 厚度:15cm	m2	2600			
10	011613001001	灯具 拆除	1. 灯具种类:双管荧光 灯	套	50			
11	030412005001	荧光 灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36W	套	50			
②	措施项目费							
③	专业工程暂估价							
1	PCV 排水管		规格: 对破 DN160PVC 排水管; 数量: 200 米;					
2	消防控制箱		规格: 95KW (一备 一用, 机械应急启 动); 数量: 1 套;					
3	电缆		规格: 4X150+1; 数量: 130 米;					
4	电缆		规格: 4X70+1; 数量: 300 米;					
5	感烟探测器		数量: 20 套;					

6	声光报警器	数量: 10 套;					
7	手动报警器	数量: 10 套;					
8	电脑主机	数量: 1 台;					
9	报警系统编程	数量: 1 套;					
10	水系统调试	数量: 1 套;					
11	备用电瓶	数量: 4 组;					
12	监控设备	监控设备					
13	消防设备	消防设备					
④	规费						
⑤	税前工程造价						
⑥	增值税						