

麻江县蓝莓米面制品产业项目采购需求公示

一、项目基本信息

项目名称：麻江县蓝莓米面制品产业项目

项目编号：:GZJC[2025]-1030

采购预算：:3478000.00（元）

最高限价：:3478000.00（元）

二、公示期限（不少于2个工作日）：

时间：2025- 07 -21 至 2025- 07 -22

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：麻江县政府采购计划书。

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：麻江县供销合作社联合社

项目联系人：王建宏

联系电话：13985834906

2、代理机构

代理全称：贵州俊成恒业建设咨询有限公司

联系人：龙施俊

联系方式：0855-8357987



五、附件

采购需求附件

第一部分 资格条件

一般资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织有效的营业执照等证明文件；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经会计师事务所出具的 2024 年度财务审计报告或开户银行 2025 年出具的资信证明或 2025 年任意一个月财务报表；
3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供声明函（格式自拟）；
6. 法律、行政法规规定的其他条件：

供应商须承诺并提供截图：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求

1. 根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》财库〔2020〕46 号第七条规定本项目专门面向中小企业采购。
2. 供应商具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
3. 供应商具有有效安全生产许可证；
4. 供应商拟派项目(经理)负责人须具备建筑工程专业贰级(含)及以上注册建造师执业资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书(B 类)，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

第二部分 采购清单

第一节 采购内容及技术要求

一、采购清单及技术规格要求

1、650 型标准配置挂面生产线单元机

序号	设备名称	设备参数	单位	数量	备注
1	盐水混合器	1、规格：罐体 $\Phi 1200 \times 1000$ mm 圆形，容积 1000L。 2、配置： (1) 输液管 DN25、泵， (2) 阀门， (3) 斜齿轮减速机（免维护）， (4) 透明液位显示，（供水距离 12 米以内）。 3、材质：（1）304 不锈钢：罐体、支腿、阀门、泵体（与盐水接触部分）；（2）316 不锈钢：轴、叶片、套；（3）PPR：输液管及阀门。 4、动力：2.2KW*2 台、供液泵 0.75KW *1 台	台	2	
2	稳流装置	1、规格：罐体 $\Phi 750 \times 600$ ， 圆形 2、配置： (1) 输液管 DN20（供液距离 18 米以内 ） (2) 泵 (3) 阀门 3、材质：304 不锈钢、罐体、支腿，卫生级输液管及快换管件，阀门，泵体（与盐水接触部分）。 4、动力：供液泵 0.75KW*1 台， 变频	套	1	
3	振动筛	1、规格： $\Phi 900$ 2、材质：筛体不锈钢；内支架碳钢	台	1	

		3、动力：0.25KW			
4	给粉系统	1、规格：气管Φ159、面管φ100，粉斗圆形（或方形）约250公斤。 2、配置： （1）供粉斗1台（配气锤及上下料位装置）。 （2）脉冲除尘器1台（含闭风器1台）， （3）沙克龙1台， （4）闭风器1台， （5）风机1台， （6）不含气泵。（水平输送距离10米以内）。 3、材质：（1）、304不锈钢：粉斗、绞笼轴、叶片，沙克龙，提料管。（2）、201不锈钢：风管。（3）、碳钢：其它件。 4、动力：共计约7.5KW，其中 绞笼1.1KW *1台，变频。 风机4KW 其余约2.4KW	套	1	
5	卧式连续和面机	1、规格：1500kg/H。 2、配置：（1）电子流量计1台，（2）气动球阀1台， （3）水粉混合管1套，（4）管子，（5）阀门，（6）轴承。 材质：304不锈钢：气动球阀、卫生级快换管件，水粉混合管，阀门，轴，叶片。 3、动力：4KW-6级	台	1	
6	双轴均质机	1、规格：长2440mm 容积：350KG 2、配置：（1）、双轴、轴承，（2）、自制转向箱体， （3）、斜齿轮减速机，（4）、清理辊筒卸料，（5）、手动、气动开闭。（不含气泵） 3、材质：（1）、304不锈钢：锅体、轴，齿，护	台	1	

		罩，上盖。（2）、碳钢：锅体底座（外包 304 不锈钢）、传动件、自制箱体。 4、动力：18.5KW*1 台 变频			
7	均质机平台	1、规格：4500mm*2400mm*高 1600mm。 2、材质：201 不锈钢：平台踏板（防滑）。碳钢：架体、护栏。	台	1	
8	汤面输送机	1、规格：皮带周长 12 米、宽 780mm，厚 3.5mm，箱体高 460mm。 2、配置：（1）螺旋破碎（2）输送皮带（3）主从动辊筒（4）皮带托辊（5）自垂式防侧漏密封。 3、材质：（1）304 不锈钢：破碎轴齿、侧板、上盖、护罩；（2）、201 不锈钢：下支架腿、上箱体支架、托辊；（3）、碳钢：传动件、主动辊（包胶）、从动辊（镀镍）；（4）高分子：两侧密封板。 4、动力：（1）主动力 0.55KW*1 台，变频。 （2）破碎 1.5KW*1 台	台	1	
9	650-8 头主机	1、规格：辊宽 650mm、 $\Phi 395 \times 2$ 一组拉丝， $\Phi 300 \times 2$ 一组， $\Phi 248 \times 2$ 一组， $\Phi 216 \times 2$ 五组、拨棒喂面。 2、配置：（1）斜齿轮减速机，（2）手动调片装置，（3）带表手轮，（4）光电跟踪补偿速度，（5）末两道压辊轴承，（6）配强力磁铁 1 组，（7）配安全防护栏。 3、材质：（1）304 不锈钢：护罩、台板。（2）碳钢：传动件、机座（外包 304 不锈钢），墙板（表面镀锌），辊筒（表面镀锌），法兰。（3）合金：压辊。（4）铜：刮刀。 4、动力：电机减速机 2.2KW*6+3KW*2 台变频，变频电机	台	1	
10	独立给杆机	1、规格：杆长 880mm 2、配置：（1）配（电动）差速机构，（2）面条长短随机可调，（3）送杆独立动力，（4）匀速切断（配方面刀 2 把），（5）带电动吊刀装置。 3、材质：（1）304 不锈钢：护罩，切断刀。（2）碳钢：其它件。	台	1	

		4、动力：（1）1.5KW 变频+2.2KW（面刀）变频， （2）差速调整 0.2KW， （3）送杆 0.4KW。			
11	挑条器	1、配置：（1）、6 分挑杆链条，（2）、配弹性压杆装置。 2、材质：全碳钢制作。 3、动力由给杆机提供	台	1	
12	自控型烘房 （双链转弯式）	1、传送系统：（1）烘房总长度 60 米（展开长度约 360 米），3 个温区 6 道布局；（2）烘干时间：约 4.5 小时；（3）主输送平移链条 1.2 寸大滚子碳钢输送专用链，5 分侧转弯链条；（4）、主动力用斜齿轮减速机，传动件碳钢；（5）轨道碳钢镀锌型材，固定轨道横梁碳钢镀锌型材；（6）挂面杆 5000 根（Φ12.7mm，201 不锈钢）。 2、供热系统： （1）加热介质蒸汽/导热油/热水（进水温度≥80℃），温湿度自控； （2）共 3 组内径 DN32 翅片管列管，管为碳钢无缝管，翅片为铝翅片，总长度含封头管约 600 米（热水介质时约 800 米； （3）电动调节阀 3 台，过滤器 4 台； （4）温湿度传感器 3 个。 3、风循环系统：风扇 51 台；压制专用风叶（碳钢喷塑）；碳钢镀锌支架； 4、排潮系统：地面排潮道由采购方土建。含排潮立管及出排潮风机后的 304 排潮管道（高度 4 米以内）。 烘房钢架与隔板（替代墙体）、烘房地面排潮道由采购方自备。 5、动力：（1）传送系统：动力：2.2KW*2 台、1.1KW*1 台、0.75KW*1 台变频调速； （2）风循环系统：动力 0.75KW*51 台；	套	1	

		(3) 排潮系统：排潮风机（碳钢）：7.5KW*1 台，4KW*2 台；			
13	回杆系统	1、配置：（1）回杆装置；（2）回杆输送机（气动推杆）；（3）缓存斗。 2、材质：（1）输送机铝合金架体，（2）缓存斗 304 不锈钢，（3）其它碳钢制做。 3、动力：0.75KW*1+0.4KW*1	台	1	
14	电气控制柜	1、部分变频调速； 2、PLC； 3、变频器； 4、低压电器元件； 5、触摸屏， 6、含主机柜以后电线及桥架（碳钢镀锌）（不含主机柜前电线电缆），温湿度仪。	套	1	
15	直刀切面机	1、规格：面条长度 150-300mm 可调； 2、材质：（1）架体、护板为不锈钢，（2）其它件碳钢。 3、动力：0.75KW*2+0.09KW	台	1	
16	混粉机	1、规格：200KG， 2、配置：斜齿轮减速机，轴承。 3、材质：锅体、轴、齿为 304；传动件、支架为碳钢。 4、动力：3KW	台	1	
17	干头粉碎机	1、规格：100~300kg/H，粉碎粒度：60-120mesh； 2、配置：（1）粗粉碎机 1 台，（2）磨盘精粉碎机 1 台，（3）风机 1 台，（4）关风器 1 台。 3、材质：（1）304 不锈钢：粉碎机斗、轴、齿， （2）201 不锈钢：风管。（3）碳钢：传动件及其	台	1	

		它。			
		说明：人工集中收集面头、集中粉碎。			

1.1、技术参数说明

1)、本招标文件中所列明品牌或推荐的型号、技术参数及其性能（配置）仅起功能配置及技术参数说明作用，并非进行投标限制。供应商可提出标准、商标或其他型号，并逐项提供证明材料附件、彩页资料等作出说明，但供应商须保证这些型号要实质上等于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求，以满足采购需求。同时填写技术规格偏离表。

2、厂房改造工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：麻江县蓝莓米面制品产业项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101004001	挖基坑土方	1.名称:挖基坑土方 2.土壤类别:一、二类土 3.开挖方式:人工开挖 4.挖土深度:3.1m 5.弃土运距:暂定 1km，具体以实际为准 6.放坡系数:1:0.33	m3	53.62			
2	010103001001	回填方	1.名称:回填方 2.填方材料品种:利旧回填土 3.夯填土 人工 槽坑	m3	43.95			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂定 1km，具体以实际为准	m3	9.67			
4	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含模板	m3	5.5			

5	010501004001	满堂基础	1. 名称:地坑筏板基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.38			
6	010501001001	垫层	1. 名称部位:基础垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.78			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 18mm	t	1.109			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 10mm	t	0.025			
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 开挖方式:人工开挖 4. 挖土深度:1m 5. 弃土运距:暂定 1km, 具体以实际为准 6. 放坡系数:根据设计图纸 1:1.25	m3	211.57			
10	010103001002	回填方	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:利旧回填土 3. 夯填土 人工 槽坑	m3	189.44			
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂定 1km, 具体以实际为准	m3	22.13			
12	010501003001	独立基础	1. 名称:独立基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	15.68			
13	010501003002	C25 混凝土包柱	1. 名称部位:C25 混凝土包钢柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.2			
14	010501001002	垫层	1. 名称部位:基础垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	4.1			
15	010501001003	细石混凝土垫层	1. 名称部位:细石混凝土垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35	m3	0.58			
16	010502001001	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.35			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 18mm	t	0.693			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 10mm	t	0.031			

19	010516002001	预埋铁件	1. 名称部位:1/A 轴维护柱基预埋钢筋、预埋钢板 2. 钢材种类: 详见设计图纸 3. 规格: 详见设计图纸	t	1.55			
20	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类: 化学螺栓 2. 部位: 基础预埋螺栓 3. 规格: M24*200	t	0.328			
21	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类: 高强螺栓 2. 材料规格: M20	套	339			
22	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 实腹钢柱 2. 钢材品种、规格: HW200*200*8*12 3. 单根柱质量: 49.9kg/m 4. 部位层高: 5m	t	7.1			
23	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 空腹钢柱 2. 钢材品种、规格: 箱 100*100*3*3 3. 单根柱质量: 9.137kg/m 4. 部位层高: 7.2/7.8/8m	t	3.75			
24	010604001001	钢梁	1. 梁类型: H 型钢梁 2. 钢材品种、规格: HN400*150*8*13/HN200*100*5.5*8/HN250*125*6*9 3. 单根质量: 55.2kg/m、20.9kg/m、29kg/m	t	28.25			
25	010604001002	钢梁	1. 梁类型: 焊接箱型钢梁 2. 钢材品种、规格: 箱 50*100*3*3 3. 单根质量: 6.782kg/m	t	12.51			
26	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 箱 50*100*3*3 2. 构件类型: 圆(方)钢管 3. 单根质量: 6.782kg/m 4. 安装高度: 详设计	t	4.72			
27	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 花纹钢板 2. 钢板厚度: 6mm	m2	685			
28	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 钢梁、钢柱刷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数: 2 遍红油底漆, 2 遍灰白调和漆	m2	1680			
29	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 100mm 厚聚氨酯岩棉横连板	m2	705			
30	011001003001	墙面保温彩钢板	1. 部位: 参观通道、洗手、消毒室、风淋室、更衣室、展厅、化验室、办公室 2. 保温隔热部位: 墙面 3. 外墙板: 保温双层压型彩钢板 4. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 50 厚玻璃棉卷	m2	1457.04			

			毡保温层、外墙板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ 压型镀铝锌钢板, 镀铝锌量不小于 $150\text{g}/\text{m}^2$ 表面采用高耐久涂层(HDP) 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 内衬板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ 的镀铝锌彩钢板, 镀铝锌量 $\geq 70\text{g}/\text{m}^2$, 加筋铝箔贴面					
31	011101005001	自流坪楼地面-生产车间	1. 部位: 生产车间 2. 面漆材料种类、厚度: 环氧稀胶泥一道, 4~5 厚环氧砂浆自流平面层 3. 面层材料种类: 180 厚 C30 混凝土抹面压光 (另外列项) 4. 基层: 原土夯实 人工	m^2	502			
32	010101003002	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 开挖方式: 人工开挖 4. 挖土深度: 1m 5. 弃土运距: 暂定 1km, 具体以实际为准 6. 放坡系数: 根据设计图纸 1:1.25	m^3	83.43			
33	010103001003	回填方	1. 名称: 回填方 2. 填方材料品种: 利旧回填土 3. 夯填土 人工 槽坑	m^3	78.31			
34	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 暂定 1km, 具体以实际为准	m^3	5.12			
35	010501003003	独立基础	1. 名称: 独立基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m^3	3.2			
36	010501001004	垫层	1. 名称部位: 基础垫层 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15	m^3	1.15			
37	010502001002	矩形柱	1. 名称: 矩形柱 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m^3	0.77			
38	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 0.376mm 厚彩钢板 2. 金属檩条材料品种、规格: C120*50*20*2 3. 接缝、嵌缝材料种类: 保温、隔热 屋面 50mm 阻燃泡沫板+0.6mmPVC 防水板	m^2	142.13			
39	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq 18\text{mm}$	t	0.149			
40	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq 10\text{mm}$	t	0.15			
41	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体内钢筋加固	t	0.099			

42	010516002002	预埋铁件	1. 名称部位:屋架柱脚预埋件 2. 钢材种类:螺纹钢 3. 规格:16	t	0.07			
43	010602003001	钢桁架	1. 名称:钢桁架 2. 钢材品种、规格:60*60*3 方管 3. 单榀质量:5.369kg/m 4. 安装高度:6M	t	0.354			
44	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:角钢腹杆、支撑 2. 构件类型:L40*2.0 3. 安装高度:4.8M 4. 重量:1.19kg/m	t	0.072			
45	010603003001	钢管柱	1. 名称:钢管柱 2. 钢材品种、规格:150*150*4 3. 单根柱质量:18.338kg/m	t	0.697			
46	010604001003	钢梁	1. 梁类型:方管 2. 钢材品种、规格:60*60*3 3. 单根质量:5.369kg/m	t	0.284			
47	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C120*50*20*2 2. 构件类型: C、Z 型钢 3. 单根质量:3.836kg/m 4. 安装高度:详设计	t	0.629			
48	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢梁、钢柱刷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:2 遍红油底漆, 2 遍灰白调和漆	m2	131.48			
49	010507001001	散水、坡道	1. 名称:散水、坡道 2. 垫层材料种类、厚度:100mm 垫层 碎砖 干铺 3. 面层厚度:60mm 厚 C15 混凝土 4. 变形缝填塞材料种类:15 宽 1:1 沥青砂浆	m2	22.22			
50	010101003003	挖沟槽、基坑土方	1. 名称:挖沟槽、基坑土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 开挖方式:人工开挖 4. 挖土深度:1m 5. 弃土运距:暂定 1km, 具体以实际为准	m3	42.17			
51	010103001004	回填方	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:利旧回填土 3. 夯填土 人工 槽坑	m3	23.01			
52	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂定 1km, 具体以实际为准	m3	19.16			

53	010501003004	独立基础	1. 名称:独立基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	2.03			
54	010501002001	带形基础	1. 名称部位:毛石混凝土基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m3	10.2			
55	010501001005	垫层	1. 名称部位:基础垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m3	3.23			
56	010502001003	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.91			
57	010502002001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.98			
58	010503002001	矩形梁	1. 名称:矩形梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:含模板	m3	3.06			
59	010503004001	圈梁	1. 名称:圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:含模板	m3	2.53			
60	010503005001	过梁	1. 名称:过梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:含模板	m3	0.33			
61	010505001001	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:含模板	m3	9.2			
62	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制砖 2. 墙体类型:180 墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 5.0 4. 层高:3.6m 以下	m3	18.82			
63	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制砖 2. 墙体类型:180 墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 5.0 4. 层高:4m (超过 3.6m) , 3.6m 以上	m3	4.16			

64	010807001001	金属 (塑 钢、断 桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC1512/GC1215 2. 框、扇材质:铝合金成品窗 推拉窗 安装 3. 玻璃品种、厚度:平板玻璃 5mm 厚	m2	5.4			
65	010802001001	金属(塑 钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 2. 门框或扇外围尺寸:800*2100 3. 门框、扇材质:铝合金单扇平开门 无上亮 4. 玻璃品种、厚度:平板玻璃 5mm 厚	m2	5.04			
66	010515001008	现浇构 件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 10mm	t	0.661			
67	010515001009	现浇构 件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 18mm	t	0.676			
68	010515001010	现浇构 件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 10mm	t	0.269			
69	010507001002	散水、 坡道	1. 名称:散水、坡道 2. 垫层材料种类、厚度:100mm 垫层 碎砖 干铺 3. 面层厚度:60mm 厚 C15 混凝土 4. 变形缝填塞材料种类:15 宽 1:1 沥青砂浆	m2	9.18			
70	040201022001	排水 沟、截 水沟	1. 断面尺寸:260*400 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:100mm 厚 C10 混凝土 垫层 3. 砌体材料:M5 水泥砂浆砌砖 4. 抹灰:20mm 厚 1:3 水泥砂浆清光.	m	18			
71	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:300*150 2. 砖砌台阶 现拌砂浆	m2	1.44			
	2	单价措 施项目 费						
72	041102002001	基础模 板		m2	66.6			
73	041102002002	基础模 板		m2	51.02			
74	041102001001	垫层模 板		m2	33.71			
75	011702002001	矩形柱- 模板		m2	23.04			
76	011702002002	矩形柱- 模板		m2	39.97			

		4.4m						
77	041102018001	压顶模板		m2	5.99			
78	011701003001	里脚手架		m2	18.83			
79	011701003002	里脚手架		m2	54.7			
80	011701001001	综合脚手架		m2	120.87			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

工程名称：麻江县蓝莓米面制品产业项目-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外涂覆镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	50.5			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外涂覆镀锌钢管、DN150 3. 连接形式:沟槽卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	33			

3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:栓口距地 1. 1m 2. 型号、规格:薄型单 栓带消防软管卷盘消 火栓箱 3. 附件材质、规 格:DN65 室内消火 栓、麻质衬胶水龙带 25 米、水枪喷水口径 Φ19mm	套	6			
4	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵 盐灭火器 2. 规格、型 号:MF/ABC-4 3. 含灭火器箱	具	13.2			
5	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:支吊架	kg	54.1			
6	031201003001	支架刷油	1. 名称:支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚 度:两遍防锈漆两遍调 和漆	kg	54.1			
7	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚 度:两边防锈漆、两遍 调和漆	m2	59.5			
8	030404017001	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:CFAP1 3. 规格:详设计	台	1			
9	030404017002	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:CFAP2 3. 规格:详设计	台	1			
10	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:ZMAL1 3. 规格:详设计	台	1			
11	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明集中 电源 2. 型号:1JZDY1 3. 规格:详设计	台	1			
12	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:详设计	个	4			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:4*50+1*25mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室	m	3			

			内					
14	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 4*150+1*70mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内	m	6			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 干包式电缆头 2. 规格: 电缆截面≤50mm ²	个	2			
16	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 干包式电缆头 2. 规格: 电缆截面≤240mm ²	个	4			
17	030411001001	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 钢结构支架配管	m	245			
18	030411001002	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 明配	m	633			
19	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 应急照明线路 3. 型号: ZN-BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	938			
20	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: ZR-BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	186.5			
21	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	5.47			
22	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: ZR-BV 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯	m	3100			

23	030412005001	荧光灯	1. 名称:T8 LED 灯 2. 规格:2*15W 3. 安装形式:距地 2. 6m 吊装	套	3			
24	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U 管、DN150 4. 连接形式:承插粘接 连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:试验水冲洗 按设计及规范要求	m	8.65			
25	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大 便器 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:大 便器脚踏阀、防污 器、冲洗管、存水弯 等	组	4			
26	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:壁挂式 小便器 3. 组装形式:成品 4. 附件名称、数量:排 水附件、冲水管、感 应控制器	组	1			
27	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:详设计 2. 组装形式:成品 3. 附件名称、数量:管 件	套	2			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

工程名称：麻江县蓝莓米面制品产业项目-地坪

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						

1	040203007001	水泥混凝土（地 坪）	1. 混凝土强度等 级:c30 2. 厚度:300mm	m ²	2100			
	2	单价措施项目费						
2	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

工程名称：麻江县蓝莓米面制品产业项目-面条加工项目
250kV 配电安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		材料费						
1	04B002	组合互感器 AC 10kV, 干式		台	1			
2	04B003	控制电缆 KVV2, 10		m	8			
3	04B004	角钢垂直地极 ∠ 50*5*2500		块	21			
4	04B005	接地圆钢 Φ12		米	50			
5	04B006	拉线盘 800×400× 15		块	3			
6	04B007	拉线棒 Φ16×2500		套	3			
7	04B008	镀锌横担 HD- 18/80-230		块	12			
8	04B009	M 垫铁 MD-60-190		块	13			
9	04B010	耐张联板 Φ190- 80*7		套	10			
10	04B011	加强型抱箍 BGL- 80-190		套	5			
11	04B012	加强型抱箍 BGL- 80-280		套	2			

12	04B013	U 型抱箍 U16-210		套	2			
13	04B014	U 型抱箍 U16-250		套	2			
14	04B015	镀锌横担 HD-18/75-200		块	4			
15	04B016	镀锌横担 HD-18/75-230		块	4			
16	04B017	M 垫铁 MD-60-210		块	6			
17	04B018	M 垫铁 MD-60-250		块	4			
18	04B019	变压器台梁横担 [10×3000		块	4			
19	04B020	断路器支座槽钢 [8×600		块	2			
20	04B021	变压器台梁横担 [14×3000		块	2			
21	04B022	变压器锁脚横担 [10×650		块	2			
22	04B023	变压器台梁抱箍 BGL-80-140		套	4			
23	04B024	跌落式熔断器横担 ∠63×6×2950		块	1			
24	04B025	高压引下线横担 ∠63×6×2950		块	1			
25	04B026	避雷器横担 ∠63×6×2950		块	1			
26	04B027	U 型抱箍 U16-190		套	1			
27	04B028	U 型抱箍 U16-230		套	2			
28	04B029	U 型挂环 UL-20		个	3			
29	04B030	镀锌横担 63*6*1500		块	2			
30	04B031	M 垫铁 MD-60-400		块	2			
31	04B032	U 抱 Φ400		付	2			
32	04B033	直角挂板 Z-7		个	19			
33	04B034	碗头挂板 W-7B		个	19			
34	04B035	球头挂环 QP-7		个	19			
35	04B036	耐张线夹 NLD-1		个	19			
36	04B037	钢并沟线夹 JBB-1		个	6			

37	04B038	铝合金力矩锁紧线夹 单孔 (70-240)		个	32			
38	04B039	铜接线端子 DL-50		个	3			
39	04B040	楔型线夹 NX-2		个	3			
40	04B041	UT 线夹 UT-2		个	3			
41	04B042	延长环 PH-10		个	3			
42	04B043	铜铝端子, DTL-240		个	8			
43	04B044	铝合金力矩锁紧线夹 单孔 (70-240)		个	30			
44	04B045	预应力电杆 $\phi 190 \times 12$		根	3			
45	04B046	预应力电杆 $\phi 190 \times 10$		根	1			
46	04B047	计量箱		个	1			
47	04B048	双头螺栓 MS18*310		套	24			
48	04B049	单头螺栓 M16*130		套	12			
49	04B050	双头螺栓 MS18*350		套	8			
50	04B051	双头螺栓 MS18*390		套	4			
51	04B052	双头螺栓 MS18*430		套	12			
52	04B053	悬式绝缘子 XP-70		片	38			
53	04B054	瓷横担 S-210Z		只	15			
54	04B055	蝶式绝缘子 ED-1		只	40			
55	04B056	进线架(四眼)		个	10			
56	04B057	单头螺栓 $\Phi 16 \times 130$		颗	40			
57	04B058	铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV-50		米	20			
58	04B059	PVC 穿线管 $\phi 100$ PVC		米	15			
59	04B060	PVC 弯头 $\phi 100$ PVC 管用		个	6			
60	04B061	低压进线 JKYJ-0.6/1kV-240		米	20			
61	04B062	镀锌钢绞线 GJ-70		t	0.018			
62	04B063	架空绝缘导线 AC 10kV, JKLGJJ, 70/10		m	300			

63	04B064	电线 BLV, 240, 1 芯		m	280			
64	04B065	隔离开关 GW9-10/630A		套	2			
65	04B066	10kV 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50		套	3			
66	04B067	高压开关 ZW32-12(F) (户外型)		台	1			
67	04B068	10kV 变压器 250kVA, 硅钢片, 油浸		台	1			
68	04B069	跌落式熔断器 RW10-10F/100A		套	1			
69	04B070	综合配电箱 250-2		台	1			
70	04B071	厂房用低压动力柜		台	1			
71	04B072	企业管理费及利润		项	1			
	2	单价措施项目费						
72	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

2.1、厂房改造报价编制说明

供应商根据采购人提供的工程量清单、图纸、现场踏勘情况、答疑文件，参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016 版)、《贵州省通用安装工程计价定额》(2016 版)、《贵州省市政工程计价定额》(2016 版)、《贵州省园林绿化工程计价定额》(2016 版)、《贵州省仿古建筑工程计价定额》(2016 版)、黔建建字〔2019〕121 号《贵州省住房和城乡建设厅关于调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知》；贵州省建设工程造价信息黔东南州地区 2025 年第 2 期信息价以及结合当地市场价（考虑适当运费）计算主材单价。

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：设备部分须签订合同后的 30 日历天内完成交货，施工部分及设备安装须在合同签订后的 90 天内全部完工并验收合格

项目地点：麻江县（采购人指定地点）。

二、验收标准、规范

1、供应商所提供的产品须是全新的、未使用过的合格产品，质量符合国家现行有关质量规范标准及招标文件要求。

2、所提供的产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3、中标供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏或不合格产品，采购人有权拒收，并要求中标供应商负责调换、补齐或赔偿。因此对采购方造成影响的，由中标供应商承担一切责任和损失。

4、由采购人组织验收，采购人根据项目需要，可邀请参加本项目的其他投标人或第三方机构参与验收。参与验收的投标人或第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。若在验收时对质量出现争议时请相关部门进行鉴定，费用由中标人承担。安装调试完毕后，如果采购人需要进行现场实验验证，中标供应商须配合实验验证（包括一定比例的拆机验证），直至完全满足合同要求为最终验收。

5、凡投标报价明细表中列明的产品生产厂家、品牌、规格型号一经采购人确认，中标人在实施过程中不得改变，采购人一经发现擅自改变的，视为中标人违约，并由中标人承担由此造成的一切损失。

6、供应商应承诺对提供的货物所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害，一切由于文字、商标、软件和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用由中标供应商承担，与采购人无关。

7、工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准和采购人要求。施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

三、售后服务

1、投标人应负责将所有投标产品运到采购人指定地点和位置进行放置，并承担投标产品的安装和配置工作。

2、供应商承诺中标后提供设备生产厂商专业技术人员驻场不少于 5 天到采购人指定地点对用户进行免费培训及指导，直到用户完全熟练掌握使用。

3、质保期内，由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商须无偿对所提供的货物进行免费维修或更换且必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。超过质保期的，供应商对货物的维护、维修只收取材料成本费。维修或更换的零配件，必须是产品制造商原产的或是经采购人认可的。

4、中标供应商应提供 7×24 小时售后热线服务，支持到达现场进行维修处理并提供相应服务。如超 24 小时无法解决问题的，中标供应商应免费提供备用方案，保障采购方正常运行工作。如质保期内供应商不按时达到现场的，采购人有权另请维修人员进行现场维修，其产生的维修费用由中标人支付。

5、中标供应商应自行购买货物运输保险，确保货物顺利交付。

四、质保期

项目自验收之日起，产品质保期 1 年（国家或厂家对产品另有约定更长免费保修期限的从其约定），工程施工部分执行照国家现行标准。

五、付款方式

项目整体完工并验收合格后分批次支付（具体以双方合同签订为准）

六、其他要求

1、本项目要求项目管理人员配备齐全，其中技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员各 1 人。

2、为配合全流程电子化开、评标活动顺利进行，本项目不要求供应商现场提交原件查验，但供应商需确保提供的响应文件内容真实有效，若提供虚假材料谋取中标、成交的，中标、成交无效，并依据相关法规进行处罚。

七、投标有效期

投标截止之日起 60 日历天。

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准。

第四部分 评分办法

本项目采用综合评分法。