

# 采购内容要求

## 一、项目概况

项目名称:凯里市第二小学运动场改造项目

项目编号:QDNHC2025-0715001

采购数量:1 项

采购预算: 1560000.00 元。

采购最高限价: 1409800.00 元。

## 二、工程量清单

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯里市第二小学运动场改造项目

标段:

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                            |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                            |      |         |        |    | 暂估价 |
| 1    | 011103003001 | 人工草皮地面     | 1. 50mm厚人造草皮地面<br>2. 撒级配硅砂<br>3. 分为单丝双色<br>4. 10mm厚合成材料吸震垫层等其他相关施工工艺<br>5. 其它:未说明按现行规范要求执行 | m2   | 3023.72 |        |    |     |
| 2    | 011605001001 | 平面块料拆除     | 1. 饰面材料种类: 塑胶                                                                              | m2   | 5854.54 |        |    |     |
| 3    | 010103002001 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种: 拆除运动场塑胶面层<br>2. 运距: 5公里                                                          | m3   | 76.11   |        |    |     |
| 4    | 011103001001 | 塑胶跑道地面     | 1、13mm厚透气式EPDM弹性颗粒<br>2. 含其他相关施工工艺<br>3. 其它:未说明按现行规范要求执行                                   | m2   | 2704.38 |        |    |     |
| 5    | 011103001003 | 塑胶三级跳远跑道   | 1、13mm厚透气式EPDM弹性颗粒<br>2. 含其他相关施工工艺<br>3. 其它:未说明按现行规范要求执行                                   | m2   | 47.38   |        |    |     |
| 6    | 010102001001 | 挖一般石方      | 1. 清除原有沙子<br>2. 弃碴运距: 5公里                                                                  | m3   | 19.62   |        |    |     |
| 7    | 010404001001 | 垫层         | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚级配碎石                                                                 | m3   | 3.57    |        |    |     |
| 8    | 010103001002 | 回填方        | 1. 填方材料品种: 田径专用沙子<br>2. 50厚米石                                                              | m3   | 1.78    |        |    |     |
| 9    | 010103001003 | 回填方        | 1. 填方材料品种: 田径专用沙子<br>2. 100厚粗砂                                                             | m3   | 3.57    |        |    |     |
| 10   | 010103001004 | 回填方        | 1. 填方材料品种: 田径专用沙子<br>2. 300厚中砂                                                             | m3   | 10.7    |        |    |     |
| 11   | 011103001004 | 健身器材地面塑胶缓冲 | 1、13mm厚透气式EPDM弹性颗粒<br>2. 含其他相关施工工艺<br>3. 其它:未说明按现行规范要求执行                                   | m2   | 40      |        |    |     |
| 12   | 011103001002 | 橡胶板楼地面     | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 悬浮地板                                                                      | m2   | 163.48  |        |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                            |      |         |        |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯里市第二小学运动场改造项目

标段:

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 暂估价 |
| 13   | 011103001007 | 橡胶板楼地面    | 2.8厚满粘彩色PVC塑胶地板(蓝、黄、红、绿相间)<br>1.清除原有人工草皮面层                                                                                                                                                             | m2   | 126.44  |       |    |     |
| 14   | 011103001005 | 橡胶板楼地面    | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚丙稀酸弹性防滑涂料                                                                                                                                                                             | m2   | 2404.05 |       |    |     |
| 15   | 011101003001 | 细石混凝土楼地面  | 13mm厚透气式EPDM弹性颗粒(另列清单)<br>4.150mm厚C25混凝土<br>3.150厚碎石垫层<br>2.素土夯实95%以上<br>1.清除原有损坏足球场面层、基层                                                                                                              | m2   | 158.48  |       |    |     |
| 16   | 010401014001 | 砖地沟、明沟    | 1.开挖土方类别:三四类土<br>2.深度:平均深度0.85m<br>3.砖品种、规格、强度等级:普通砖240×115×53<br>4.沟截面尺寸:300*300~800<br>5.垫层材料种类、厚度:100mm水泥石粉稳定层<br>6.混凝土强度等级:C15<br>现拌砼底板<br>7.砂浆强度等级:M5.0<br>8.沟壁抹灰:1:2水泥砂浆内粉刷<br>9.盖板:预制盖板C20细石混凝土 | m    | 43.38   |       |    |     |
| 17   | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除水池<br>2.外运5公里                                                                                                                                                                                      | m2   | 30      |       |    |     |
| 18   | 010512008001 | 更换沟盖板     | 3.50厚人造草坪面层(填充石英砂及橡胶颗粒)(另列清单)<br>2.10厚合成材料吸震垫(另列清单)<br>1.更换600X400X80成品预制C20混凝土暗沟盖板                                                                                                                    | m3   | 29.7    |       |    |     |
| 19   | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除排水沟盖板<br>2.外运5公里                                                                                                                                                                                   | m3   | 29.7    |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |       |                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |       |                                             |      |       |       |    | 暂估价 |
| 20   | 010101001001 | 平整场地  | 1.土壤类别:三、四类土<br>2.平整方式:机械平整                 | m2   | 32.7  |       |    |     |
| 21   | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三、四类土<br>2.挖掘机挖<br>3.斗容量0.6m3        | m3   | 28.03 |       |    |     |
| 22   | 010102002001 | 挖沟槽石方 | 1.土壤类别:石渣<br>2.挖掘机挖<br>3.斗容量0.6m3           | m3   | 12.01 |       |    |     |
| 23   | 010103001005 | 回填方   | 1.密实度要求:夯实<br>2.填方材料品种:原挖方<br>3.填方来源、运距:利旧  | m3   | 26.77 |       |    |     |
| 24   | 010103002002 | 余方弃置  | 1.废弃料品种:三、四类土<br>2.运距:5公里 自卸汽车运输<br>3.挖掘机装车 | m3   | 13.27 |       |    |     |
| 25   | 010401001001 | 砖基础   | 1.基础类型:砖基础                                  | m3   | 2.8   |       |    |     |
| 26   | 010401003001 | 实心砖墙  | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖<br>2.砂浆强度等级、配合比:Mb10砂浆 | m3   | 18.5  |       |    |     |
| 27   | 010501001001 | 垫层    | 1.混凝土种类:普通混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15              | m3   | 1.76  |       |    |     |
| 28   | 010501002001 | 带形基础  | 1.混凝土种类:普通混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25              | m3   | 3.96  |       |    |     |
| 29   | 010502002001 | 构造柱   | 1.混凝土种类:普通混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25              | m3   | 3.07  |       |    |     |
| 30   | 010503001001 | 基础梁   | 1.混凝土种类:普通混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25              | m3   | 1.95  |       |    |     |
| 31   | 010503005001 | 过梁    | 1.混凝土种类:普通混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25              | m3   | 0.16  |       |    |     |
| 32   | 010503004001 | 圈梁    | 1.混凝土种类:普通混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25              | m3   | 1.14  |       |    |     |
| 33   | 010505003001 | 平板    | 1.混凝土种类:普通混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25              | m3   | 4.66  |       |    |     |
| 本页小计 |              |       |                                             |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯里市第二小学运动场改造项目

标段:

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                            |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                                                                                                                            |      |       |        |    | 暂估价 |
| 34   | 010507001001 | 坡道     | 1. 80厚C20混凝土抹面<br>2. 100厚C20混凝土垫层<br>3. 素土夯实<br>4. 详西南标18J812 B/8页图集                                                                       | m2   | 9.66  |        |    |     |
| 35   | 010507001002 | 散水     | 1. 素土夯实<br>2. 100厚C15混凝土提浆抹面<br>3. 密封膏嵌缝<br>4. 详西南标18J812 4/7页图集                                                                           | m2   | 11.35 |        |    |     |
| 36   | 040201022001 | 排水沟    | 1. 做法: 详西南18J812-4-2a<br>2. 断面尺寸: 260*400<br>3. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C10混凝土垫层<br>4. M5水泥砂浆地沟<br>5. 20厚1:2.5水泥砂浆粉光<br>5. 盖板材质、规格: C25钢筋混凝土盖板 | m    | 20.64 |        |    |     |
| 37   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm                                                                                                      | t    | 0.008 |        |    |     |
| 38   | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤10mm                                                                                                  | t    | 0.408 |        |    |     |
| 39   | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm                                                                                                  | t    | 0.669 |        |    |     |
| 40   | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤25mm                                                                                                  | t    | 0.052 |        |    |     |
| 41   | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm                                                                                                            | t    | 0.096 |        |    |     |
| 42   | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 砌体内钢筋加固                                                                                                                        | t    | 0.06  |        |    |     |
| 43   | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm                                                                                                         | t    | 0.062 |        |    |     |
| 44   | 010801001001 | 木质门    | 1. 夹板木门                                                                                                                                    | m2   | 3.6   |        |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                            |      |       |        |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯里市第二小学运动场改造项目

标段:

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |               |                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |               |                                                                                                                        |      |       |       |    | 暂估价 |
| 45   | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗    | 1. 窗代号及洞口尺寸:推拉窗<br>2. 框、扇材质:断桥铝合金窗<br>3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃为5+6A+5                                                           | m2   | 5.4   |       |    |     |
| 46   | 011001001001 | 正置式平屋面(保温)    | 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层<br>2. 防水材料:1.5厚聚氨酯防水涂料<br>3. 防水材料:3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材<br>4. 保温层:保温材料厚度:70厚挤塑聚苯板<br>5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2   | 31.7  |       |    |     |
| 47   | 011102003001 | 防滑地砖地面        | 1. 地砖面层, 水泥浆擦缝<br>2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 上洒12厚干水泥并洒清水适量<br>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层<br>4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道<br>5. 100厚C15混凝土垫层  | m2   | 27.42 |       |    |     |
| 48   | 011105003001 | 块料踢脚线         | 1. 5~10厚地砖面层, 水泥砂浆擦缝<br>2. 4厚纯水泥砂浆粘贴层<br>3. 25厚1:2.5水泥砂浆基层                                                             | m2   | 3.14  |       |    |     |
| 49   | 011201001002 | 墙面一般抹灰        | 1. 18厚1:3水泥砂浆打底找平, 两次成活, 扫毛或划出纹道                                                                                       | m2   | 13.7  |       |    |     |
| 50   | 011201001004 | 混合砂浆刷室内磷石膏粉墙面 | 1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>3. 5厚1:0.3:25水泥石灰砂浆罩面磨光<br>4. 分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平, 磨光<br>6. 喷（刷）涂料（一底两面） | m2   | 73.53 |       |    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                        |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |
|------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----|-----|
|      |              |                      |                                                                          |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|      |              |                      |                                                                          |      |       |        |    | 暂估价 |
| 51   | 011201001003 | 刷真石漆外墙面              | 1. 1:3水泥砂浆打底<br>2. 1~3厚刮涂柔性耐水腻子<br>3. 1~2厚涂刷封闭底漆<br>4. 2~3厚天然真石漆         | m2   | 73.33 |        |    |     |
| 52   | 011204003001 | 块料墙面 (彩釉砖墙面)         | 1. 14厚1:3防水砂浆打底<br>2. 8厚1: 0.15: 2水泥石灰砂浆粘结<br>3. 贴外墙砖1:1防水砂浆勾缝           | m2   | 24.92 |        |    |     |
| 53   | 011301001001 | 天棚抹灰 (磷石膏砂浆白色无机涂料顶棚) | 1. 基层找补、清理<br>2. 5mm厚1: 3水泥砂浆打底<br>3. 3mm厚1:2水泥砂浆找平<br>4. 喷 (刷) 涂料, 一底两面 | m2   | 30.56 |        |    |     |
| 54   | 030412001001 | 防水防尘灯                | 1. 名称:防水防尘灯<br>2. 规格:45W<br>3. 安装高度:吸顶安装                                 | 套    | 2     |        |    |     |
| 55   | 030404034001 | 暗装单联单控开关             | 1. 名称:暗装单联单控开关<br>2. 规格:10A~250V<br>3. 安装方式:暗敷                           | 个    | 1     |        |    |     |
| 56   | 030404035001 | 安全型三极暗装插座            | 1. 名称:安全型三极暗装插座<br>2. 规格:10A~250V<br>3. 安装方式:暗敷                          | 个    | 1     |        |    |     |
| 57   | 030411004001 | 配线                   | 1. 名称:电线<br>2. 型号:BV1.5<br>3. 材质:铜芯<br>4. 配线部位:管内穿线                      | m    | 25.38 |        |    |     |
| 58   | 030411004002 | 配线                   | 1. 名称:电线<br>2. 型号:BV4<br>3. 材质:铜芯<br>4. 配线部位:管内穿线                        | m    | 10    |        |    |     |
| 59   | 030411001001 | 配管                   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:25<br>4. 配置形式:暗敷                           | m    | 3.33  |        |    |     |
| 60   | 030411001002 | 配管                   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:16<br>4. 配置形式:暗敷                           | m    | 8.46  |        |    |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                          |      |       |        |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：凯里市第二小学运动场改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码  | 项目名称        | 计算基数                | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                      |
|-----|-------|-------------|---------------------|-------|-------|---------|----------|-------------------------|
| 1   | 1.1   | 安全文明施工费     |                     |       |       |         |          | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4 |
| 2   | 1.1.1 | 环境保护费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.75  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 3   | 1.1.2 | 文明施工费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 3.35  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 4   | 1.1.3 | 安全施工费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 5.8   |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 5   | 1.1.4 | 临时设施费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 4.46  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 6   | 1.2   | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.77  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 7   | 1.3   | 二次搬运费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.95  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 8   | 1.4   | 冬雨季施工增加费    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.47  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 9   | 1.5   | 工程及设备保护费    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.43  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 10  | 1.6   | 工程定位复测费     | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.19  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
| 合 计 |       |             |                     |       |       |         |          |                         |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



注：本项目以实际发生工程量并经决算审计后按单价据实结算。

## 1、工程招标范围及内容

工程招标范围按照采购文件提供的工程量清单有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容，具体要求以采购预算价及实际结算的工程量清单为准。

## 三、 商务要求

### （一）、工期及施工地点

工期：120 日历天。

施工地点：采购人指定地点。

### （二）、验收标准、规范：

验收标准：工程质量标准符合《工程施工质量验收规范》标准及国家规定的相关质量要求。

质量标准：符合国家相关专业质量标准规范。

### （三）、质保期

本项目质保期不低于一年。

### （四）、付款方式

该项目最终结算价以中标单价结合实际发生工程量据实结算，并以结算审计单位对该项目的结算审计审定价款作为支付依据。工程竣工后视政府财政资金拨付情况逐步支付。（具体付款方式双方在合同中约定。）

### （五）、履约保证金

/

### （六）、投标有效期

投标有效期：90 日历天

### （七）、安全生产、文明施工标准：

1、投标供应商承诺工程总价中已包含安全生产、文明施工措施费用。承包人确保安全生产、文明施工，并承担由此引起的一切损失和责任。文明施工需达到国家文明施工优良工地标准、安全生产达到国家安全施工现场优良工程标准。若未达到该约定标准，中标人应按合同总价的 1%承担违约责任。

2、施工要求：①. 落实工程实施内容，做好质量保证措施、安全防范措施。②. 在施工中履行建设单位三控两管（质量安全控制、施工进度控制、工程造价控制、合同管理和信息管理）的义务和责任。③. 竣工验收及总结阶段：做好工程竣工验收及工程相关资料收集归档。

### （八）、其他要求

#### 1、工期要求及规定

(1) 投标供应商须承诺在合同签订后 3 天内组织施工队伍进场，准备开工。自采购人下达开工指令之日起开始算起，至以由采购人组织的工程竣工验收通过的日期作为实际竣工日止，总工期为 120 日历天。中标人应投入足够的人力、机械、材料和资金确保工程如期完工。达不到承诺内容，施工队伍延迟一天进场罚款 5000 元。

(2) 投标供应商须承诺中标后，项目管理班子的项目经理和技术负责人每天到达现场，施工员、质检员、安全员必须每日到场（不得更换人员）。如项目经理和技术负责人到达现场少于 20 日的每天每人罚款 5000.00 元，如施工员、质检员不到达现场的，每天每人罚款 2000.00 元。人员不得变更，且每月连续 3 天或累计 5 天不到现场，视为违约，甲方有权解除施工合同，并要求乙方对甲方付赔偿违约金，对违约情况报建设行政主管部门作不良记录。

(3) 投标供应商须承诺工期延误违约金：除采购人的原因或不可抗力导致中标人工期延误，延误工期在 5 天内的，每延误一天，中标人应向采购人按 3000 元/天的支付误期违约金；若延误工期超过 5 天，每延误一天按 5000 元/天的误期违约金。

(4) 因采购人原因及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到双方认可的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

## 2、工程施工技术要求

(1) 严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。

(2) 严格按照采购人提供的工程量清单、技术资料要求进行施工。

## 3、工程质量标准和保修期

(1) 工程质量要求：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。本工程应当满足有关规范标准要求。若施工质量达不到设计或合同约定要求，除返修达到要求外，按合同总造价 1% 的质量违约金。

(2) 本工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按合格等级进行目标管理，由采购人组织设计、施工等单位及其他相关部门依照国家有关验收规范、标准，按照有关规定对工程进行验收和评定。

(3) 工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，采购人有权要求成交供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，成交供应商必须向采购人交纳违约金。

(4) 投标供应商承诺本工程的保修期按照有关规定执行，保修期 1 年，保修期自竣工验收之日起计，在保修期内成交供应商需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由成交供应商负责。在工程保修期内，成交供应商在接到采购人提出要求返修的通知 24 小时内应派人根据采购人要求，按有关规范、标准进行返修，若非成交供应商原因造成返修的，返修费用由采购人承担。若在规定时间内中标供应商违约，不派人按采购人要求进行返修的，采购人可自行派人维修。若成交供应商经过两次返修仍不能解决同一质量问题，采购人可自行派人维修。若因成交供应商施工质量原因造成返修的，采购人自行派人维修，返修费用由工程保修押金中扣出，若返修费用超出保修押金时，采购人将按有关程序向成交供应商追讨。采购人因成交供应商违约而委托他人对工程进行的维修不解除成交供应商对本工程的保修责任。

4、投标报价要求：投标人应按招标（采购）人提供的工程量清单填报价格，没有填报的，招标（采购）人将认为该项目的价款已包括在工程量清单其他项目中。

5、其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

## 四、资格条件：

(一) 1. 具有独立承担民事责任的能力；具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（如多证合一的只需提供统一社会信用代码营业执照）。2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具体要求：提供 2024 年度财务审计报告；（如新成立公司提供基

本开户银行出具的资信证明（资信证明在有效期内）3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的自行承诺书。4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具体要求：提供 2025 年至今任意一个月的依法缴纳税收证明和社会缴纳证明材料。5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具体要求：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（扫描件盖电子公章）。6. 法律、行政法规规定的其他条件；供应商须承诺：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

（二）特殊资格要求：1. 具有有效的资质证书（建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质）；2. 具有有效的安全生产许可证副本；3. 项目经理需具备建筑工程二级及以上注册建造师证和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（三）本项目 不接受 联合体投标。

注意：

1. 获取采购文件前，尚未在贵州省公共资源交易统一注册平台注册登记的交易主体请登录全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）点击“用户注册”进入统一注册平台进行信息注册（操作流程详见全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）门户网站“办事指南→业务办理指南→数字证书办理→企业（其他组织）信息入库办理等相关操作指南”，信息入库咨询电话 0855-8685619），信息入库核验通过后，办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）开展招投标及竞买业务。如因未注册而导致不能下载本项目采购文件的交易主体，后果自行承担。

2. 该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，请各供应商下载专业投标文件制作工具。投标工具下载地址：<https://download.bqpoint.com/?softtypecode=03>（注：使用实体数字证书（CA）的下载“新点投标文件制作软件（贵州省版）”，使用贵州交通（无介质 CA）的下载“新点投标文件制作软件（黔东南交易通版）”）。投标文件递交方式为线上递交（具体递交方式为：在提交投标文件截止时间前，投标供应商将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，上传投标文件时，投标供应商须使用该投标文件的电子签名认证证书（简称：CA 锁）进行上传操作，且取得成功提示。投标时间截止后，系统自动关闭投标供应商上传及撤回投标文件入口）。

3. 本项目采用不见面开标，供应商无需到达开标现场（有阐述、演示与样品递交要求的按照其要求响应），于开标时间前使用与上传电子投标文件序列号相同的 CA 锁登录不见面开标大厅参与项目开标、电子投标文件的解密。（如上传投标文件后进行 CA 锁续费，需在投标截止时间前使用续费后的 CA 锁重新生成投标文件并重新上传）。

## 五、本项目评审方法为最低评标价法。

## 六、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，不再进行价格扣除。2、按《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15）号文件执行；3、按《关于将国产密码应用落实到政府采购等有关事项的通知》（黔财采〔2017〕6）号文件执行；4、残疾人就业政府采购政策：按照财政部文件《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件执行。

特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件为准。