

采购内容要求

一、项目概况

项目名称:新化乡 2025 年商品鹅圈舍建设项目

项目编号:QDNHC2025-0630001

采购数量:1 项

采购预算: 987433.90 元。

采购最高限价: 987433.90 元。

建设内容: 新建鹅圈舍 9 个, 600 m²以上。

二、工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础部分

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三、四类土 2. 弃土运距:1KM	m2	14000			
2	010402002001	砌块柱	1. 砌块品种、规格、强度等级:标砖 2. 墙体类型:24*24*45cm 3. 砂浆强度等级:M5.0	m3	15.86			
3	010401001001	砖基础	1. 砌块品种、规格、强度等级:标砖 2. 墙体类型:12# 3. 砂浆强度等级:M5.0	m3	13.85			
4	011702029001	散水	C20混凝土散水	m2	74.4			
5	010501001001	垫层	1. 垫层种类:碎石 2. 铺装厚度:10cm	m3	38.84			
6	010402002002	砌块柱	1. 砌块品种、规格、强度等级:标砖 2. 墙体类型:24*24*45cm 3. 砂浆强度等级:M5.0	m3	6.22			
7	010401001002	砖基础	1. 砌块品种、规格、强度等级:标砖 2. 墙体类型:12# 3. 砂浆强度等级:M5.0	m3	8.59			
8	011702029002	散水	C20混凝土散水	m2	46.8			
9	010501001002	垫层	1. 垫层种类:碎石 2. 铺装厚度:10cm	m3	25.23			
10	010402002003	砌块柱	1. 砌块品种、规格、强度等级:标砖 2. 墙体类型:24*24*45cm 3. 砂浆强度等级:M5.0	m3	3.37			
11	010401001003	砖基础	1. 砌块品种、规格、强度等级:标砖 2. 墙体类型:12# 3. 砂浆强度等级:M5.0	m3	2.56			
12	011702029003	散水	C20混凝土散水	m2	14.1			
13	010501001003	垫层	1. 垫层种类:碎石 2. 铺装厚度:10cm	m3	7.76			
14	010402002004	砌块柱	1. 砌块品种、规格、强度等级:标砖 2. 墙体类型:24*24*45cm 3. 砂浆强度等级:M5.0	m3	3.11			
15	010401001004	砖基础	1. 砌块品种、规格、强	m3	4.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 基础部分

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程标段：新化乡2025年商品鹅圈舍第 1 页 共 6 页
建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010603003002	主立柱	1. 钢材品种:热镀锌椭圆管; 2. 规格:30*75*2mm	t	9.6288			
2	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种:热镀锌圆管; 2. 规格:25*1mm;	t	1.06532			
3	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种:热镀锌钢管; 2. 规格:Φ32*1.3mm; 3. 安装高度:小于5米	t	0.0548			
4	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌管 Φ25*1.0mm	t	0.3816			
5	010603003003	主立柱(中间)	1. 钢材品种:热镀锌圆管; 2. 规格:50*1.5mm	t	0.82432			
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种:热镀锌钢管; 2. 规格:50*30*1.0mm; 3. 安装高度:小于5米	t	0.2826			
7	010604001004	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌管 Φ25*1.0mm	t	0.93448			
8	01B009	钢梁	1. 梁类型:箱形 2. 钢材品种、规格:50×40玻璃钢横担	m	1800			
9	011103003002	塑料板楼地面	1. 名称:玻璃钢漏粪板 2. 面层材料品种、规格、颜色:3000*600*5cm	m2	2011.6			
10	050102015003	漏粪网	1. 规格:孔径1.7cm	m2	2546.6			
11	040701004001	黑白膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:黑白膜13s	m2	4286.4			
12	040701004002	保温膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:7.5mm岩棉保温棉单箔	m2	5552			
13	040701004003	无滴膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 厚度、防渗系数:8丝	m2	768			
14	050102015002	抗风网	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:纤维网	m2	944			
15	040701004004	乳白膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单	m2	2919.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍
建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			位重量:乳白膜8丝					
16	01B001	卷膜器	1. 卷膜器	个	16			
17	080702012001	钢轨接续线	1. 名称:抗风钢丝绳 2. 规格:6mm 3. 类型:钢丝	m	424			
18	01B002	自动投喂设备	1、材质：2.2千瓦380伏（纯铜电机） 2、购置及安装：（含皮带电机、料斗、绞龙、主管道、料管、料口、感应器、信号线、料桶、水线等） 3. 其他：满足设计及规范要求；	套	4			
19	010603003004	主立柱	1. 钢材品种:热镀锌椭圆管； 2. 规格:30*75*2mm	t	5.8056			
20	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种:热镀锌圆管； 2. 规格:25*1mm；	t	0.63918			
21	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种:热镀锌钢管； 2. 规格:Φ32*1.3mm； 3. 安装高度:小于5米	t	0.0411			
22	010604001005	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌管 Φ25*1.0mm	t	0.22941			
23	010603003005	主立柱(中间)	1. 钢材品种:热镀锌圆管； 2. 规格:50*1.5mm	t	0.61824			
24	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种:热镀锌钢管； 2. 规格:50*30*1.0mm； 3. 安装高度:小于5米	t	0.21195			
25	010604001006	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌管 Φ25*1.0mm	t	0.58782			
26	01B010	钢梁	1. 梁类型:箱形 2. 钢材品种、规格:50×40玻璃钢横担	m	600			
27	011103003003	塑料板楼地面	1. 名称:玻璃钢漏粪板 2. 面层材料品种、规格、颜色:3000*600*5mm	m2	1186.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍
建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102015004	漏粪网	1. 规格:孔径1.7cm	m2	1511.64			
29	040701004005	黑白膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:黑白膜13s	m2	2669.4			
30	040701004006	保温膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:7.5mm岩棉保温棉单箔	m2	3331.2			
31	040701004007	无滴膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 厚度、防渗系数:8丝	m2	456			
32	050102015005	抗风网	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:纤维网	m2	2265.6			
33	040701004008	乳白膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:乳白膜8丝	m2	1773			
34	01B003	卷膜器	1. 卷膜器	个	12			
35	080702012002	钢轨接续线	1. 名称:抗风钢丝绳 2. 规格:6mm 3. 类型:钢丝	m	258			
36	01B004	自动投喂设备	1、材质：2.2千瓦380伏（纯铜电机） 2、购置及安装：（含皮带电机、料斗、绞龙、主管道、料管、料口、感应器、信号线、料桶、水线等） 3. 其他：满足设计及规范要求；	套	3			
37	010603003006	主立柱	1. 钢材品种:热镀锌椭圆管； 2. 规格:30*75*2mm	t	1.6992			
38	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种:热镀锌圆管； 2. 规格:25*1mm；	t	0.186			
39	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种:热镀锌钢管； 2. 规格:Φ32*1.3mm； 3. 安装高度:小于5米	t	0.0137			
40	010604001008	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.0mm	t	0.067			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍
建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010603003007	主立柱(中间)	1. 钢材品种:热镀锌圆管; 2. 规格:50*1.5mm	t	0.20608			
42	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种:热镀锌钢管; 2. 规格:50*30*1.0mm; 3. 安装高度:小于5米	t	0.07065			
43	010604001009	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌管 Φ 25*1.0mm	t	0.1771			
44	01B011	钢梁	1. 梁类型:箱形 2. 钢材品种、规格:50×40玻璃钢横担	m	320			
45	011103003004	塑料板楼地面	1. 名称:玻璃钢漏粪板 2. 面层材料品种、规格、颜色:3000*600*5mm	m2	342.4			
46	050102015006	漏粪网	1. 规格:孔径1.7cm	m2	431.61			
47	040701004009	黑白膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:黑白膜13s	m2	791.4			
48	040701004010	保温膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:7.5mm岩棉保温棉单箔	m2	971.6			
49	040701004011	无滴膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 厚度、防渗系数:8丝	m2	132			
50	050102015007	抗风网	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:纤维网	m2	660.8			
51	040701004012	乳白膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:乳白膜8丝	m2	521.6			
52	01B005	卷膜器	1. 卷膜器	个	4			
53	080702012003	钢轨接续线	1. 名称:抗风钢丝绳 2. 规格:6mm 3. 类型:钢丝	m	41			
54	01B006	自动投喂设备	1、材质; 2.2千瓦380伏(纯铜电机) 2、购置及安装;(含皮带电机、料斗、绞龙、主管道、料管、料口、感应器、信号线、料	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍
建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			桶、水线等) 3.其他：满足设计及规范要求；					
55	010603003008	主立柱	1. 钢材品种:热镀锌椭圆管; 2. 规格:30*75*2mm	t	1.5576			
56	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种:热镀锌圆管; 2. 规格:25*1mm;	t	0.17045			
57	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种:热镀锌钢管; 2. 规格:Φ32*1.3mm; 3. 安装高度:小于5米	t	0.0137			
58	010604001011	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.0mm	t	0.06345			
59	010603003009	主立柱(中间)	1. 钢材品种:热镀锌圆管; 2. 规格:50*1.5mm	t	0.20608			
60	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种:热镀锌钢管; 2. 规格:50*30*1.0mm; 3. 安装高度:小于5米	t	0.07065			
61	010604001012	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌管Φ25*1.0mm	t	0.16579			
62	01B012	钢梁	1. 梁类型:箱形 2. 钢材品种、规格:50×40玻璃钢横担	m	290			
63	011103003005	塑料板楼地面	1. 名称:玻璃钢漏粪板 2. 面层材料品种、规格、颜色:3000*600*5mm	m2	310.3			
64	050102015008	漏粪网	1. 规格:孔径1.7cm	m2	716.78			
65	040701004013	黑白膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:黑白膜13s	m2	732.36			
66	040701004014	保温膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 材料规格、强度、单位重量:7.5mm岩棉保温棉单箔	m2	888.32			
67	040701004015	无滴膜	1. 铺设位置:棚顶 2. 厚度、防渗系数:8丝	m2	120			
68	050102015009	抗风网	1. 铺设位置:棚顶	m2	604.16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总承包服务费计价表

工程名称: 主体工程

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411004001	配线	1. 名称: 风机电缆 2. 型号: 照明线 3. 规格: 2*1.5mm ² 4. 材质: 铜芯聚乙烯绝缘电缆	m	220			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称: 照明灯 2. 型号: LED 3. 规格: 38W	套	68			
3	030404017001	配电箱	1. 名称: 动力配电箱 2. 型号: 300*250	台	4			
4	030402006001	隔离开关	1. 名称: 空开 2. 型号: 160*120 3. 安装部位: 室内	组	4			
5	030411004011	配线	1. 名称: 料机控制线 2. 型号: BLV3*6mm ² 3. 材质: 铝芯聚乙烯绝缘线	m	260			
6	030411002001	线槽	1. 名称: 线管 2. 材质: PVC-u 3. 规格: 20	m	260			
7	030411004003	配线	1. 名称: 风机电缆 2. 型号: 照明线 3. 规格: 2*1.5mm ² 4. 材质: 铜芯聚乙烯绝缘电缆	m	135			
8	030412001002	普通灯具	1. 名称: 照明灯 2. 型号: LED 3. 规格: 38W	套	39			
9	030404017002	配电箱	1. 名称: 动力配电箱 2. 型号: 300*250	台	3			
10	030402006002	隔离开关	1. 名称: 空开 2. 型号: 160*120 3. 安装部位: 室内	组	3			
11	030411004009	配线	1. 名称: 料机控制线 2. 型号: BLV3*6mm ² 3. 材质: 铝芯聚乙烯绝缘线	m	165			
12	030411002002	线槽	1. 名称: 线管 2. 材质: PVC-u 3. 规格: 20	m	165			
13	030411004005	配线	1. 名称: 风机电缆 2. 型号: 照明线 3. 规格: 2*1.5mm ²	m	37			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍
建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 材质:铜芯聚乙烯绝缘电缆					
14	030412001003	普通灯具	1. 名称:照明灯 2. 型号:LED 3. 规格:38W	套	11			
15	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:300*250	台	1			
16	030402006003	隔离开关	1. 名称:空开 2. 型号:160*120 3. 安装部位:室内	组	1			
17	030411004012	配线	1. 名称:料机控制线 2. 型号:BLV3*6mm2 3. 材质:铝芯聚乙烯绝缘线	m	47			
18	030411002003	线槽	1. 名称:线管 2. 材质:PVC-u 3. 规格:20	m	47			
19	030411004007	配线	1. 名称:风机电缆 2. 型号:照明线 3. 规格:2*1.5mm2 4. 材质:铜芯聚乙烯绝缘电缆	m	37			
20	030412001004	普通灯具	1. 名称:照明灯 2. 型号:LED 3. 规格:38W	套	10			
21	030404017004	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:300*250	台	1			
22	030402006004	隔离开关	1. 名称:空开 2. 型号:160*120 3. 安装部位:室内	组	1			
23	030411004013	配线	1. 名称:料机控制线 2. 型号:BLV3*6mm2 3. 材质:铝芯聚乙烯绝缘线	m	47			
24	030411002004	线槽	1. 名称:线管 2. 材质:PVC-u 3. 规格:20	m	47			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	200U-PVC水槽	1. 安装部位:室内 2. 介质:饮水 3. 材质、规格:P-PVC、De200 4. 连接形式:粘结	m	188			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:波纹管500	m	204			
3	031001006003	200U-PVC水槽	1. 安装部位:室内 2. 介质:饮水 3. 材质、规格:P-PVC、De200 4. 连接形式:粘结	m	111			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:波纹管500	m	126			
5	031001006005	200U-PVC水槽	1. 安装部位:室内 2. 介质:饮水 3. 材质、规格:P-PVC、De200 4. 连接形式:粘结	m	32			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:波纹管500	m	37			
7	031001006007	200U-PVC水槽	1. 安装部位:室内 2. 介质:饮水 3. 材质、规格:P-PVC、De200 4. 连接形式:粘结	m	58			
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:波纹管500	m	68			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：新化乡2025年商品鹅圈舍建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

三、 商务要求

（一）、工期及施工地点

工期：6 个月。

施工地点：采购人指定地点。

（二）、验收标准、规范

验收标准：工程质量标准符合《工程施工质量验收规范》标准及国家规定的相关质量要求。

质量标准：符合国家相关专业质量标准规范。

（三）、付款方式

付款：该项目最终结算价以中标单价结合实际发生工程量据实结算，并以结算审计单位对该项目的结算审计审定价款作为支付依据。工程竣工后视政府财政资金拨付情况逐步支付。（具体付款方式双方在合同中约定。）

（四）、履约保证金及质保金

无。

（五）、投标有效期

投标有效期：90 日历天

（六）、其他要求

1、投标供应商承诺工程总价中已包含安全生产、文明施工措施费用。承包人确保安全生产、文明施工，并承担由此引起的一切损失和责任。文明施工需达到国家文明施工优良工地标准、安全生产达到国家安全施工现场优良工程标准。若未达到该约定标准，中标人应按合同总价的 1%承担违约责任。

2、施工要求：①. 落实工程实施内容，做好质量保证措施、安全防范措施。②. 在施工中履行建设单位三控两管（质量安全控制、施工进度控制、工程造价控制、合同管理和信息管理）的义务和责任。③. 竣工验收及总结阶段：做好工程竣工验收及工程相关资料收集归档。

注：其它未尽事宜，由采购人与中标人在签订政府采购合同时商定。

四、资格条件：

（一）1. 具有独立承担民事责任的能力；具体要求：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具体要求：提供经审计的

2024 年度完整的财务报告（新成立的供应商可提供其基本开户银行出具的资信证明）3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具体要求：提供 2025 年至今任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关证明材料）5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。6. 法律、行政法规规定的其他条件；供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

（二）特殊资格要求：1. 具有有效的资质证书（建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质）；2. 具有有效的安全生产许可证副本；3. 项目经理需具备建筑工程二级及以上注册建造师证和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（三）本项目 不接受 联合体投标。

注：1. 获取采购文件前，尚未在贵州省公共资源交易统一注册平台注册登记的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）点击“用户注册”进入统一注册平台进行信息注册（操作流程详见全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）门户网站“办事指南→业务办理指南→数字证书办理→企业（其他组织）信息入库办理等相关操作指南”，信息入库咨询电话 0855-8685619），信息入库核验通过后，办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）开展招投标及竞买业务。如因未注册而导致不能下载本项目采购文件的交易主体，后果自行承担。

2. 该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，请各供应商下载专业投标文件制作工具。投标工具下载地址：<https://download.bqpoint.com/?softtypecode=03>（注：使用实体数字证书（CA）的下载“新点投标文件制作软件（贵州省版）”，使用贵州交易通（无介质 CA）的下载“新点投标文件制作软件（黔东南交易通版）”）。投标文件递交方式为线上递交（具体递交方式为：在提交投标文件截止时间前，投标供应商将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，上传投标文件时，投标供应商须使用制作该投标文件的电子签名认证证书（简称：CA 锁）进行上传操作，且取得成功提示。投标时间截止后，系统自动关闭投标供应商上传及撤回投标文件入口）。

3. 本项目采用不见面开标，供应商无需到达开标现场（有阐述、演示与样品递交要求的按照其要求响应），于开标时间前使用与上传电子投标文件序列号相同的 CA 锁登录不见面开标大厅参与项目开标、电子投标文件的解密。（如上传投标文件后进行 CA 锁续费，需在投标截止时间前使用续费后的 CA 锁重新生成投标文件并重新上传）。

五、本项目评审方法为综合评分法。

六、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，不再进行价格扣除。2、按《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15）号文件执行；3、按《关于将国产密码应用落实到政府采购等有关事项的通知》（黔财采〔2017〕6）号文件执行；4、残疾人就业政府采购政策：按照财政部文件《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件执行。

特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件为准。