

采购内容要求

一、项目概况

项目名称:台江县南宫镇展啊村 2025 年壮大村集体经济项目

项目编号:QDNHC2025-0806001

采购数量:1 项

采购预算: 700000.00 元。

采购最高限价: 698967.02 元。

采购内容: (1) 青钱柳加工车间 200 平方米 (2) 冷藏库 20 平方米 (3) 检测化验室 30 平方米 (4) 购置安装清洁化茶叶加工生产设备及辅助设施 23 台(套) (5) 质量检测设备 1 套

二、工程量清单

台江县南宫镇展啊村2025年壮大
村集体经济项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

公共厕所建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所建筑与装饰工程

标段：台江县南宮鎮展啊村2025年壯大村集體經濟項目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:具体详见图纸及地勘资料 2. 挖土深度:具体详见图纸及地勘资料	m3	14.37			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范的要求 2. 填方材料品种:满足设计及规范的要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范的要求 4. 填方来源、运距:原土回填	m3	6.61			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:3	m3	7.76			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M5	m3	12.07			
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.5			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.09			
7	010515001001	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 Φ8	t	0.057			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HPB300 Φ10	t	0.189			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 Φ14	t	0.194			
10	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ120钢柱 2. 探伤要求:满足设计及规范要求	t	0.223			
11	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:DN32镀锌钢管 2. 构件类型:镀锌钢管 3. 安装高度:3.0m以内 4. 探伤要求:满足设计及规范要求	t	0.265			
12	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:上下弦杆DN50镀锌钢管	t	0.088			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公共厕所建筑与装饰工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 探伤要求:满足设计及规范要求					
13	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:腹杆DN25镀锌钢管 2. 探伤要求:满足设计及规范要求	t	0.028			
14	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:上下弦杆DN50镀锌钢管 2. 安装高度:3.0m以内 3. 探伤要求:满足设计及规范要求	t	0.101			
15	010602003002	钢桁架	1. 钢材品种、规格:上下弦杆DN25镀锌钢管 2. 安装高度:3.0m以内 3. 探伤要求:满足设计及规范要求	t	0.021			
16	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:防火涂料 2. 防火等级要求:耐火极限2.5h	m2	26.49			
17	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢构件 2. 防护材料种类:两遍防锈底漆 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍调和漆面漆	m2	26.49			
18	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M24螺栓	t	0.114			
19	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:20mm厚	t	0.082			
20	010805007001	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100 2. 门框或扇外围尺寸:成品复合夹板门 3. 框、扇材质:复合夹板门	m2	3.78			
21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*900、1500*1500 2. 框、扇材质:塑钢窗	m2	2.43			
22	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢瓦50mm厚泡沫板	m2	37.39			
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 200厚C25混凝土面层	m2	17.86			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所建筑与装饰工程

标段：台江县南宮鎮展啊村2025年壯大村集體經濟項目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 100厚级配碎石垫层					
24	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙面： 1、7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2、6厚1:3水泥砂浆垫层找平 3、5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 4、分遍满刮腻子达3mm厚，找平，磨光 6、喷（刷）乳胶漆（一底两面）（颜色业主自定）	m2	59.54			
25	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙面： 1、刷界面剂 2、13厚1:3水泥砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 3、7厚1:2.5水泥砂浆找平，铁抹压光，水刷带出小麻面 4、刷乳胶漆二遍（外墙用）（颜色业主自定） 5、喷甲基硅醇钠憎水剂 具体详见图纸	m2	49.88			
26	010507003001	电缆沟、地沟	1、（出入口及过车部分采用加强铸铁篦子） 2、20厚1：2水泥砂浆抹面，内含5%防水剂 3、100厚现浇C25砼排水沟槽 4、50厚C20混凝土垫层 5、素土夯实	m	26.76			
27	010507001001	散水、坡道	1、60厚C20混凝土提浆抹面 2、150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 3、素土夯实(向外找坡5%)	m2	14.62			
28	010904004001	楼（地）面变形缝	散水伸缩缝 15宽油膏嵌缝	m	2.92			
29	2.1			项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所建筑与装饰工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:墙体墙及钢棚架结构 2. 檐口高度:3.6m	m2	22.58			
31	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型施工机械设备进出场 压路机	台次	1			
32	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型施工机械设备进出场 履带式挖掘机 ≤1m3	台次	1			
33	011702001001	基础	现浇混凝土模板 带型基础	m2	8.6			
34	011702005001	基础梁	现浇混凝土模板 基础梁	m2	8.08			
35	011702029001	散水	现浇混凝土模板 散水	m2	1.61			
36	011702026001	电缆沟、地沟	现浇混凝土模板 地沟	m2	30.31			
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所建筑与装饰工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所建筑与装饰工程

标段：台江县南宮镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一-13

公共厕所电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所电气设备安装工程

标段：台江县南宮鎮展啊村2025年壯大村集體經濟項目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外给水 2. 材质、规格:PE管DN32 3. 连接形式:粘结连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	50			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PVC管DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	56.62			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PVC管DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	2			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN25 3. 规格、压力等级:1.0MPa	个	5			
5	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢水龙头 2. 型号、规格:DN25	个	2			
6	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:成套淋浴器 2. 组装形式:冷热水	套	1			
7	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 材质、规格:DN50UPVC 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.46			
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 材质、规格:DN100UPVC 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	5.39			
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 材质、规格:DN150UPVC 3. 连接形式:热熔连接	m	3.22			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所电气设备安装工程

标段：台江县南宮鎮展啊村2025年壯大村集體經濟項目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范					
10	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
11	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
12	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立柱式	组	2			
13	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:4m3	座	1			
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:具体详见图纸及相关地勘资料 2. 挖土深度:具体详见图纸及相关地勘资料	m3	6.27			
15	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:原土回填	m3	2.27			
16	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:3km	m3	4			
17	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 安装方式:距地1.6m高嵌墙明装	台	1			
18	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:40	m	50			
19	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	30.46			
20	030404034001	照明开关	1. 名称:单相单极暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米明装	个	2			
21	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通灯（节能灯） 2. 型号:220V 28W 3. 类型:吸顶暗装	套	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公共厕所电气设备安装工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 公共厕所电气设备安装工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公共厕所电气设备安装工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所电气设备安装工程

标段：台江县南宮镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能用房建筑与装饰工程

标段：台江县南宮鎮展啊村2025年壯大村集體經濟項目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 具体详见图纸及地勘资料 2. 挖土深度: 具体详见图纸及地勘资料	m3	3.6			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计及规范的要求 2. 填方材料品种: 满足设计及规范的要求 3. 填方粒径要求: 满足设计及规范的要求 4. 填方来源、运距: 原土回填	m3	3.46			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土外运 2. 运距: 3	m3	0.14			
4	010501003001	独立基础		m3	0.14			
5	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 口80*80*3.0方钢 2. 探伤要求: 满足设计及规范要求	t	0.441			
6	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 60*40*2.5 2. 构件类型: 钢管 3. 安装高度: 3.0m以内 4. 探伤要求: 满足设计及规范要求	t	0.867			
7	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 60*40*2.5 2. 钢材品种、规格: 钢管 3. 安装高度: 3.0m以内 4. 探伤要求: 满足设计及规范要求	t	0.733			
8	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 60*40*2.5钢管 2. 探伤要求: 满足设计及规范要求	t	0.291			
9	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 40*20*2.0钢管 2. 探伤要求: 满足设计及规范要求	t	0.052			
10	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格: 60*40*2.5钢管 2. 安装高度: 3.0m以内 3. 探伤要求: 满足设计及规范要求	t	0.102			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能用房建筑与装饰工程

标段：台江县南宮鎮展啊村2025年壯大村集體經濟項目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010602003002	钢桁架	1. 钢材品种、规格:40*20*2.0钢管 2. 安装高度:3.0m以内 3. 探伤要求:满足设计及规范要求	t	0.059			
12	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:防火涂料 2. 防火等级要求:耐火极限2.5h	m2	100.38			
13	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢构件 2. 防护材料种类:两遍防锈底漆 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍调和漆面漆	m2	100.38			
14	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M24螺栓	t	0.199			
15	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:20mm厚	t	0.144			
16	010805007001	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100 2. 门框或扇外围尺寸:成品复合夹板门 3. 框、扇材质:复合夹板门	m2	9.45			
17	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1200、1800*1200 2. 框、扇材质:塑钢窗	m2	11.16			
18	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢瓦50mm厚泡沫板	m2	116.6			
19	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 200厚C25混凝土面层 2. 100厚级配碎石垫层	m2	85.21			
20	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚EP彩钢复合板	m2	160.45			
21	010507003001	电缆沟、地沟	1、（出入口及过车部分采用加强铸铁篦子） 2、20厚1：2水泥砂浆抹面，内含5%防水剂 3、100厚现浇C25砼排水沟槽 4、50厚C20混凝土垫层 5、素土夯实	m	53.39			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能用房建筑与装饰工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010507001001	散水、坡道	1、60厚C20混凝土提浆抹面 2、150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 3、素土夯实(向外找坡5%)	m2	30.6			
23	010904004001	楼（地）面变形缝	散水伸缩缝 15宽油膏嵌缝	m	6.12			
24	2.1			项	1			
25	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:墙体墙及钢棚架结构 2. 檐口高度:3.6m	m2	85.21			
26	011702001001	基础	现浇混凝土模板 带型基础	m2	2.88			
27	011702029001	散水	现浇混凝土模板 散水	m2	3.2			
28	011702026001	电缆沟、地沟	现浇混凝土模板 地沟	m2	61.36			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 功能用房建筑与装饰工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 功能用房建筑与装饰工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：功能用房建筑与装饰工程

标段：台江县南宮镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一-13

功能用房电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能用房电气设备安装工程

标段：台江县南宮鎮展啊村2025年壯大村集體經濟項目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外给水 2. 材质、规格:PE管DN32 3. 连接形式:粘结连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	50			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PVC管DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	1			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN25 3. 规格、压力等级:1.0 MPa	个	1			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢水龙头 2. 型号、规格:DN25	个	1			
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 材质、规格:DN50PVC-U双壁波纹管 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	50			
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内排水 2. 材质、规格:DN50UPVC 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	3.35			
7	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
8	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立柱式	组	2			
9	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 安装方式:距地1.6m高嵌墙明装	台	1			
10	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:40	m	50			
11	030404035001	插座	1. 名称:双面板三孔安全型插座	个	17			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能用房电气设备安装工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地0.3米明装					
12	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:挂式底距2.2米明装	个	4			
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	101.27			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:单相单极暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米明装	个	5			
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通灯（节能灯） 2. 型号:220V 28W 3. 类型:吸顶暗装	套	12			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
17	030409002001	接地母线	1. 名称:暗敷接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	10.67			
18	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用建筑物钢筋混凝土柱子内主筋通长焊接	m	12			
19	030409004001	均压环	1. 名称:基础接地焊接网	m	130.24			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：功能用房电气设备安装工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025
年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目计价表

工程名称：功能用房电气设备安装工程

标段：台江县南宮镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一-13

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产用房建筑与装饰工程

标段：台江县南宮鎮展啊村2025年壯大村集體經濟項目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:具体详见图纸及地勘资料 2. 挖土深度:具体详见图纸及地勘资料	m3	37.52			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范的要求 2. 填方材料品种:满足设计及规范的要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范的要求 4. 填方来源、运距:原土回填	m3	15.42			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:3	m3	22.11			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M5	m3	47.02			
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.12			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.77			
7	010515001001	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 Φ8	t	0.152			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 Φ10	t	0.514			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 Φ14	t	0.538			
10	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ120钢柱 2. 探伤要求:满足设计及规范要求	t	0.601			
11	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:DN32镀锌钢管 2. 构件类型:镀锌钢管 3. 安装高度:3.0m以内 4. 探伤要求:满足设计及规范要求	t	0.553			
12	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:上下弦杆DN50镀锌钢管	t	0.197			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 生产用房建筑与装饰工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 探伤要求:满足设计及规范要求					
13	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:腹杆DN25镀锌钢管 2. 探伤要求:满足设计及规范要求	t	0.007			
14	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:上下弦杆DN50镀锌钢管 2. 安装高度:3.0m以内 3. 探伤要求:满足设计及规范要求	t	0.392			
15	010602003002	钢桁架	1. 钢材品种、规格:上下弦杆DN25镀锌钢管 2. 安装高度:3.0m以内 3. 探伤要求:满足设计及规范要求	t	0.114			
16	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:防火涂料 2. 防火等级要求:耐火极限2.5h	m2	67.2			
17	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢构件 2. 防护材料种类:两遍防锈底漆 3. 油漆品种、刷漆遍数:两遍调和漆面漆	m2	67.2			
18	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M24螺栓	t	0.199			
19	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:20mm厚	t	0.144			
20	010805007001	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100 2. 门框或扇外围尺寸:成品复合夹板门 3. 框、扇材质:复合夹板门	m2	11.55			
21	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:2400*3000 2. 门材质:卷帘门	m2	10.8			
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*900、1500*1500 2. 框、扇材质:塑钢窗	m2	23.85			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 生产用房建筑与装饰工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢瓦50mm厚泡沫板	m2	136.4			
24	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 200厚C25混凝土面层 2. 100厚级配碎石垫层	m2	83.77			
25	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙面: 1、7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2、6厚1:3水泥砂浆垫层找平 3、5厚1:25水泥砂浆罩面磨光 4、分遍满刮腻子达3mm厚,找平,磨光 6、喷(刷)乳胶漆(一底两面)(颜色业主自定)	m2	261.18			
26	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙面: 1、刷界面剂 2、13厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道 3、7厚1:2.5水泥砂浆找平,铁抹压光,水刷带出小麻面 4、刷乳胶漆二遍(外墙用)(颜色业主自定) 5、喷甲基硅醇钠憎水剂 具体详见图纸	m2	152.04			
27	2.1			项	1			
28	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:墙体墙及钢棚架结构 2. 檐口高度:3.6m	m2	99.23			
29	011702001001	基础	现浇混凝土模板 带型基础	m2	22.24			
30	011702005001	基础梁	现浇混凝土模板 基础梁	m2	7.51			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 生产用房建筑与装饰工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 生产用房建筑与装饰工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：生产用房建筑与装饰工程

标段：台江县南溪镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一-13

生产用房电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产用房电气设备安装工程

标段：台江县南宮鎮展啊村2025年壯大村集體經濟項目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外给水 2. 材质、规格:PE管DN20 3. 连接形式:粘结连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	50			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PVC管DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	1			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN25 3. 规格、压力等级:1.0 MPa	个	1			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢水龙头 2. 型号、规格:DN25	个	1			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内排水管 2. 材质、规格:DN50UPVC 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1.53			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外排水管 2. 材质、规格:DN50PVC-U双壁波纹管 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	50			
7	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
8	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立柱式	组	1			
9	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 安装方式:距地1.6m高嵌墙明装	台	1			
10	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:40	m	50			
11	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC	m	83.66			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产用房电气设备安装工程

标段：台江县南宮鎮展啊村2025年壯大村集體經濟項目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:20					
12	030404034001	照明开关	1. 名称:单相单极暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米明装	个	4			
13	030404034002	照明开关	1. 名称:单相二极暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米明装	个	2			
14	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通灯（节能灯） 2. 型号:220V 28W 3. 类型:吸顶暗装	套	5			
15	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:节能型2x36w 3. 安装形式:吸顶	套	10			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
17	030409002001	接地母线	1. 名称:暗敷接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	10.67			
18	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用建筑物钢筋 混凝土柱子内主筋通长焊接	m	15.02			
19	030409004001	均压环	1. 名称:基础接地焊接网	m	124.71			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 生产用房电气设备安装工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产用房电气设备安装工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：生产用房电气设备安装工程

标段：台江县南溪镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一-13

市政工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：台江县南宮鎮展啊村2025年壯大村集體經濟項目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 具体详见图纸及地勘资料 2. 挖土深度: 具体详见图纸及地勘资料	m3	50			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计及规范的要求 2. 填方材料品种: 满足设计及规范的要求 3. 填方粒径要求: 满足设计及规范的要求 4. 填方来源、运距: 原土回填	m3	-12.47			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土外运 2. 运距: 3	m3	62.48			
4	010504004001	挡土墙	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 150mm厚C25混凝土压顶 3. 370mm厚M10水泥砂浆浆砌水泥标砖 4. 100mmC25混凝土垫层 5. 150mm厚6%水泥碎石稳定层	m3	55.59			
5	2.1			项	1			
6	041102018001	压顶模板	现浇混凝土构件 挡墙压顶 模板	m2	14.7			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.67				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.2				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.69				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.85				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场 地清理、雨水排除、道 路维修	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.42				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.38				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.17				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025
年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

标段：台江县南宮镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一-13

设备安装电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 设备安装电气设备安装工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030701014001	热风菱凋槽	1. 名称:热风菱凋槽 2. 型号:6KW 3. 类型:5米	台	3			
2	030701014002	杀青机	1. 名称:杀青机 2. 型号:18KW 3. 类型:60型滚筒杀青机（电）	台	1			
3	030701003001	揉捻机	1. 名称:揉捻机 2. 型号:2.2KW 3. 类型:55型（带调速器）	台	3			
4	030701003002	揉捻机	1. 名称:揉捻机 2. 型号:1.5KW 3. 类型:35型（带调速器）	台	1			
5	031101039001	传输设备	1. 名称:冷却输送机 2. 规格:2.0KW 3. 机架（柜）规格:3米	套	1			
6	030108006001	箱式烘干提香机	1. 名称:箱式烘干提香机 2. 型号:12KW 3. 规格:16层	台	1			
7	030108006002	箱式发酵机	1. 名称:箱式发酵机 2. 型号:10KW 3. 规格:7层14盘	台	1			
8	030108006003	双锅曲毫机	1. 名称:双锅曲毫机 2. 型号:9KW 3. 规格:50型	台	6			
9	030112005001	热封口包装机	1. 名称:热封口包装机	台	1			
10	030112005002	电热烘箱	1. 名称:电热烘箱 2. 型号:0.6KW	台	1			
11	030112005003	筛分机（含套筛）	1. 名称:筛分机（含套筛） 2. 型号:0.6KW	台	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 设备安装电气设备安装工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备安装电气设备安装工程

标段：台江县南宫镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：设备安装电气设备安装工程

标段：台江县南宮镇展啊村2025年壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一-13

注：本项目以实际发生工程量并经决算审计后按单价据实结算。

1、工程招标范围及内容

工程招标范围按照采购文件提供的工程量清单有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容，具体要求以采购预算价及实际结算的工程量清单为准。

三、 商务要求

（一）、工期及施工地点

工期：签订合同后 2 个月内完成施工、验收、交付使用。

施工地点：采购人指定地点。

（二）、验收标准、规范：

验收标准：工程质量标准符合《工程施工质量验收规范》标准及国家规定的相关质量要求。

质量标准：符合国家相关专业质量标准规范。

（三）、质保期

本项目质量保修期不低于一年。（所供部分货物质保期不得低于 1 年，大于 1 年的产品质保期执行国家及相关行业规定或规范。投标人应保证所提供的产品是经检验合格并有检验合格证的产品，一旦发现伪劣假冒产品、侵权产品、翻新产品、以次充好产品或替代产品，招标人可以拒绝支付所有费用，投标人承担全部法律责任。）

（四）、付款方式

该项目最终结算价以中标单价结合实际发生工程量据实结算，并以结算审计单位对该项目的结算审计审定价款作为支付依据。工程竣工后视政府财政资金拨付情况逐步支付。（具体付款方式双方在合同中约定。）

（五）、履约保证金

/

（六）、投标有效期

投标有效期：90 日历天

（七）、安全生产、文明施工标准：

1、投标供应商承诺工程总价中已包含安全生产、文明施工措施费用。承包人确保安全生产、文明施工，并承担由此引起的一切损失和责任。文明施工需达到国家文明施工优良工地标准、安全生产达到国家安全生产施工现场优良工程标准。若未达到该约定标准，中标人应按合同总价的 1%承担违约责任。

2、施工要求：①. 落实工程实施内容，做好质量保证措施、安全防范措施。②. 在施工中履行建设单位三控两管（质量安全控制、施工进度控制、工程造价控制、合同管理和信息管理）的义务和责任。③. 竣工验收及总结阶段：做好工程竣工验收及工程相关资料收集归档。

八、其他要求

1、投标供应商承诺中标后，免费提供2人及以上到现场技术指导、技术培训，在技术培训中提供免费的培训教材。

2、部分货物在国家规定使用期限内，对应设计、工艺、材料的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在威胁和安全隐患等供应商应负全部责任。在保修期内，如果采购货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实采购货物有缺陷的，投标人在72小时内应免费更换有缺陷的设备、仪器、器材。

4、工期要求及规定

(1) 中标人须承诺在合同签订后3天内组织施工队伍进场，准备开工。自采购人下达开工指令之日起开始算起，至以由采购人组织的工程竣工验收通过的日期作为实际竣工日止，总工期为60日历天。中标人应投入足够的人力、机械、材料和资金确保工程如期完工。承诺格式自拟，不提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。达不到承诺内容，施工队伍延迟一天进场罚款5000元。

(2) 本工程须要求中标人项目管理班子的项目经理和技术负责人每天到达现场，施工员、质检员、安全员、机械员、劳务员、标准员必须每日到场（不得更换人员）。如项目经理和技术负责人到达现场少于20日的每天每人罚款5000.00元，如施工员、质检员不到现场的，每天每人罚款2000.00元。人员不得变更，且每月连续3天或累计5天不到现场，视为违约，甲方有权解除施工合同，并要求乙方对甲方付赔偿违约金，对违约情况报建设行政主管部门作不良记录。供应商需作书面承诺并加盖公章及法定代表人签字，不作承诺视为不响应为无效投标。

(3) 工期延误违约金：除采购人的原因或不可抗力导致中标人工期延误，延误工期在5天内的，每延误一天，中标人应向采购人按3000元/天的支付误期违约金；若延误工期超过5天，每延误一天按5000元/天的误期违约金。供应商需作书面承诺并加盖公章及法定代表人签字，不作承诺视为不响应为无效投标。

(4) 因采购人原因及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到双方认可的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

5、工程施工技术要求

(1) 严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。

(2) 严格按照采购人提供的工程量清单、技术资料要求进行施工。

6、工程质量标准和保修期

(1) 工程质量要求：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。本工程应当满足有关规范标准要求。若施工质量达不到设计或合同约定要求，除返修达到要求外，按合同总造价5%的质量违约金。

(2) 本工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程质量按合格等级进行目标管理，由采购人组织设计、施工等单位及其他相关部门依照国家有关验收规范、标准，按照有关规定对工程进行验收和评定。

(3) 工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，采购人有权要求成交供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，成交供应商必须向采购人交纳违约金。

(4) 投标供应商承诺本工程的保修期按照有关规定执行，保修期1年，保修期自竣工验收之日起计，在保修期内成交供应商需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由成

交供应商负责。在工程保修期内，成交供应商在接到采购人提出要求返修的通知 24 小时内应派人根据采购人要求，按有关规范、标准进行返修，若非成交供应商原因造成返修的，返修费用由采购人承担。若在规定时间内中标供应商违约，不派人按采购人要求进行返修的，采购人可自行派人维修。若成交供应商经过两次返修仍不能解决同一质量问题，采购人可自行派人维修。若因成交供应商施工质量原因造成返修的，采购人自行派人维修，返修费用由工程保修押金中扣出，若返修费用超出保修押金时，采购人将按有关程序向成交供应商追讨。采购人因成交供应商违约而委托他人对工程进行的维修不解除成交供应商对本工程的保修责任。

7、投标报价要求：投标人应按招标（采购）人提供的工程量清单填报价格，没有填报的，招标（采购）人将认为该项目的价款已包括在工程量清单其他项目中。

8、中标单位承诺在收到中标通知书后 30 日内，签订合同时必须法定代表人（持身份证）到场签订合同，中标单位法定代表人签订承诺保证发放农民工工资承诺书。

9、其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

四、资格条件：

（一）1. 具有独立承担民事责任的能力；具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（如多证合一的只需提供统一社会信用代码营业执照）。2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具体要求：提供 2023 年或 2024 年度财务审计报告；（如新成立公司提供基本开户银行出具的资信证明（资信证明在有效期内））；3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的自行承诺书。4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具体要求：提供 2025 年至今任意一个月的依法缴纳税收证明或社会缴纳证明材料。5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具体要求：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（扫描件盖电子公章）。6. 法律、行政法规规定的其他条件；供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

（二）特殊资格要求：1. 具有有效的资质证书（建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质）；2. 具有有效的安全生产许可证；3. 项目经理需具备建筑工程二级及以上注册建造师证和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（三）本项目 不接受 联合体投标。

注意：

1. 获取采购文件前，尚未在贵州省公共资源交易统一注册平台注册登记的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）点击“用户注册”进入统一注册平台进行信息注册（操作流程详见全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）门户网站“办事指南→业务办理指南→数字证书办理→企业（其他组织）信息入库办理等相关操作指南”，信息入库咨询电话 0855-8685619），信息入库核验通过后，办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）开展招投标及竞买业务。如因未注册而导致不

能下载本项目采购文件的交易主体，后果自行承担。

2. 该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，请各供应商下载专业投标文件制作工具。投标工具下载地址：<https://download.bqpoint.com/?softtypecode=03>（注：使用实体数字证书（CA）的下载“新点投标文件制作软件（贵州省版）”，使用贵州交通（无介质 CA）的下载“新点投标文件制作软件（黔东南交通通版）”）。投标文件递交方式为线上递交（具体递交方式为：在提交投标文件截止时间前，投标供应商将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，上传投标文件时，投标供应商须使用制作该投标文件的电子签名认证证书（简称：CA 锁）进行上传操作，且取得成功提示。投标时间截止后，系统自动关闭投标供应商上传及撤回投标文件入口）。

3. 本项目采用不见面开标，供应商无需到达开标现场（有阐述、演示与样品递交要求的按照其要求响应），于开标时间前使用与上传电子投标文件序列号相同的 CA 锁登录不见面开标大厅参与项目开标、电子投标文件的解密。（如上传投标文件后进行 CA 锁续费，需在投标截止时间前使用续费后的 CA 锁重新生成投标文件并重新上传）。

五、本项目评审方法为最低报价中标。

六、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目专门面向中小、小微企业采购，不再进行价格扣除。2、残疾人就业政府采购政策：按照财政部文件《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件执行。

特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件为准。