



中琚咨询

中琚 ZX-2025-26

花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

工程量清单

咨询单位：中琚工程咨询有限公司

时 间：2025 年 7 月 28 日




花溪区石板镇卫生院县域医疗次
中心建设提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：




造价咨询人：



年 月 日

花溪区石板镇卫生院县
域医疗次中心建设提升
改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：	 (单位盖章)	造价咨询人：	 (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人：	 (签字或盖章)
编 制 人：	 杨智 B14243300025876 中峰工程造价咨询 有限公司 有效期至:2028年02月03日	复 核 人：	 秦潜 B11143300017923 (造价工程师签字盖专用章) 有限公司 有效期至:2026年12月31日

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 2 页

施工图预算审核说明

一、工程概况

本工程项目名称为花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目，该工程位于贵州省贵阳市花溪区石板镇。

二、编制依据

- 1、“花溪区石板镇卫生院县域医疗中心建设提升改造项目”，及有关设计图纸问题相关往来文函。
- 2、贵州省2016版计价定额（黔建办通[2017]205号文颁发）与贵州省现行相关计价政策文件。
- 3、2016版《贵州省园林绿化工程计价定额》及其补充定额；
- 4、2016版《贵州省建筑装饰工程计价定额》
- 5、2016版《贵州省市政工程计价定额》等
- 6、《贵州省建设工程造价信息》（2025年第5期）
- 7、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（黔建建字〔2019〕121号）
- 8、《住房和城乡建设部办公厅关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知》（黔建建字〔2019〕317号）

三、编制范围

本工程设计内容主要包括花溪区石板镇卫生院县域医疗中心建设提升改造项目，具体内容详见文件规定的范围和本工程招标工程量清单。

四、施工图预算编制原则

- 1、本工程按清单模式计价，清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）贵州省2016版计价定额（黔建办通[2017]205号文颁发）与贵州省现行相关计价政策文件。
- 2、直接工程费的确定：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-200）和贵州省2016版计价定额确定单价，其中：
 - 1）、材料预算价格的确定：按贵州省建设工程造价管理总站发布的《贵州省建设工程造价信息》2025年第4期中的材料综合参考价计价。没有的材料综合参考价按当地市场材料价计价。
 - 2）、工程税率调整执行贵州省住房和城乡建设厅关于印发《建住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（黔建建字〔2019〕121号）
 - 3）、为确保2016年计价定额同时适应增值税简易计税方法，贵州省住房城乡建设局关于印发《贵州省2016版计价定额简易计税方法计算规则》的通知（黔建建通[2017]257号）。

总 说 明

工程名称：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 2 页 共 2 页

4)、定额缺项项目参照类似定额子目换算计价，无参照类似定额子目计价的，参考市场价格确定。
5)、贵州省住房和城乡建设厅关于调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知（黔建建字[2019]121号）。
7)、贵州省住房和城乡建设厅关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知（黔建建字〔2019〕317号）。
8)、省建设工程造价管理总站关于印发《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（等第五部计价定额第二次2016版）勘误的通知（黔造价[2018]14号）等相关文件。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

老院-土建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： _____ 年 月 日

复 核 时 间： _____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610001001	门、窗拆除	1. 不分材质、规格 2. 控制扬尘, 运至甲方指定位置 3. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	樘	22			
2	011605001001	地面块料拆除	1. 料剔除至结构层 2. 控制扬尘, 废渣废料清理归堆 3. 拆除垃圾外运暂按15 KM 4. 含弃土费 5. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	60.12			
3	011601001001	隔墙、砖砌体拆除	1. 墙体拆除, 控制扬尘, 废渣废料清理归堆 2. 拆除垃圾外运暂按15 KM 3. 含弃土费 4. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	39.56			
4	011601001002	花池拆除	1. 墙体拆除, 控制扬尘, 废渣废料清理归堆 2. 拆除垃圾外运暂按15 KM 3. 含弃土费 4. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	2.84			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铝扣板吊顶拆除 2. 控制扬尘, 废渣废料清理归堆 3. 拆除垃圾外运暂按15 KM 4. 含弃土费 5. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	7.28			
6	011605002001	墙面块料拆除	1. 料剔除至结构层 2. 控制扬尘, 废渣废料清理归堆 3. 拆除垃圾外运暂按15 KM 4. 含弃土费 5. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	550.77			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 隔墙骨架: 不含骨架 2. 隔墙材质: 玻璃墙	m2	24.65			
8	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 蹲式大便器 2. 拆除方式: 非保护性拆除	套	20			
9	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 洗涤盆 2. 拆除方式: 非保护性拆除	套	10			
		基础土石方开挖						
10	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 三、四类土 2. 建筑物场地厚度土≤300mm的挖、填、运、找平 3. 平整方式: 机械 4. 取土、弃土运距综合考虑计入综合价	m2	14.66			
11	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别: 依据地勘报告综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 开挖方式: 机械开挖、装车与不装车综合平衡考虑 4. 场内转运: 综合考虑 5. 机械不能作业边角人工配合清理, 计入综合价 *工程量计算规则: 放坡、工作面及允许超挖的工程量计入清单工程量 *施工时必要的支护费用综合考虑计入综合价	m3	8.26			
12	010103001001	回填方（沟槽、基坑）	1. 密实度要求: 满足设计要求及施工规范要求 2. 填方来源、运距: 综合考虑 3. 回填方式: 机械回填、人工配合, 采用的回填机械投标单位综合考虑 4. 回填材料: 综合考虑, 满足设计要求及施工规范要求	m3	8.04			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010103002001	余方弃置-土方	1. 外运方式：机械外运 2. 外运运距：15KM、结算据实调整 3. 外运机械：运输机械 投标单位综合考虑	m3	0.22			
14	010103002002	余方弃置-弃置费	1. 废弃料品种：土方、石方 2. 弃置费中综合考虑征地、挡护、推土、排水等一切费用 *、相关弃置费用：弃土处置费用暂估8元/m3，投标不能调整、结算时据实调整	m3	0.22			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
15	010501001001	基础-垫层	1. 混凝土种类：商品砼C15、泵送 2. 混凝土拌合料要求：满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	1.34			
16	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求：满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	2.45			
17	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求：满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	1.97			
18	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类：商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求：满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.53			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010501002001	带形基础-砼包裹	1. 混凝土种类:商品砼C15、泵送 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.05			
20	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	1.06			
21	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.56			
22	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:无收缩细石商品砼C35 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.05			
23	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	1.07			
24	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼C25、非泵 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.7			
25	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼C25、非泵	m3	1.37			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范					
26	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼C25、非泵 2. 混凝土拌合料要求：满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.5			
27	010515001001	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:HRB400、箍筋直径投标人综合考虑 *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.083			
28	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径≤10mm *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.106			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径≤18mm *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.297			
		金属结构工程						
30	010516001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:直径14三级钢 3. 除锈要求:喷砂除锈Sa2.5级 *其它满足设计要求及	t	0.099			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			行施工验收规范					
31	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:方管120*120*6.0; Q235B 2. 构件类型:钢柱 3. 安装高度:详设计图 4. 除锈方式:喷砂除锈Sa2.5级 5. 防腐要求:环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+可复涂丙烯酸聚氨酯面漆 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.743			
32	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:普【18a、普【12a; Q235B 2. 构件类型:踏步式钢楼梯 3. 安装高度:详设计图 4. 除锈方式:喷砂除锈Sa2.5级 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	1.117			
		砌筑工程						
33	010401008001	填充墙（高度3.6m内）	1. 砌块品种、规格:水泥标砖 2. 砌块强度等级 :MU10.0 3. 墙体类型:实砌墙 4. 砂浆强度等级:M5(专用砂浆) 预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	27.89			
34	010401008002	填充墙（高度3.6m外）	1. 砌块品种、规格:水泥标砖 2. 砌块强度等级 :MU10.0 3. 墙体类型:实砌墙 4. 砂浆强度等级:M5(专用砂浆) 预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	2.14			
35	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 使用部位: 填充墙满披 2. 材料品种: 钢丝网	m2	188.41			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材料规格：20mmX20mm 网格 *其它满足设计要求及现行施工验收规范					
36	010515001004	现浇构件钢筋（砌体拉筋）	1. 钢筋种类、规格：HRB300、直径≤10mm *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.143			
		幕墙、隔断工程						
37	011210005001	轻钢龙骨隔墙 100mm厚、280mm厚	1. 轻钢龙骨隔墙 100mm厚、280mm厚 2. 外罩白色无机涂料饰面 3. 双面9.5mm厚石膏板 4. 涂刷防火漆两遍 5. 双面12mm阻燃板 6. 80mm岩棉填充 7. 轻钢龙骨 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	90.68			
38	011207001004	金属隔墙顶部收边	1、1.2厚抗指纹黑钛不锈钢 2、硅酮结构胶收边	m2	4.68			
39	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：5厚热镀锌预制铁板 2. 规格：100*100 3. φ10mm膨胀螺栓4根	t	0.011			
40	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类：膨胀螺栓 2. 材料规格：φ10mm	套	116			
		门窗工程						
41	010801002001	实木门	1. 门材质：成品实木门、成品购买安装、款式业主设计认可 2. 门套、门锁、把手等五金小件等计入综合价、材质需经业主设计认可	m2	43.65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 门框与墙体间的缝隙水泥砂浆灌缝 4. 其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求					
42	010802004001	防盗门	1. 门名称:成品钢质防火防盗门 2. 五金配件:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材）	m2	8.85			
43	010805005001	全玻自由门	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计施工图 2. 框、扇材质:普通铝合金、深青灰色窗框 3. 玻璃品种、厚度:5+5夹胶钢化玻璃 4. 门框与墙体间的缝隙用防水砂浆灌缝,门框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填 5. 包含其他材料:不锈钢五金件、窗把手、须经业主认可才能使用 6. 开启方式投标单位根据设计施工图综合考虑计入综合价 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	7.56			
44	010802002001	钢门	1. 门材质:钢门 2. 五金配件:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 3. 含门套、门框	m2	2.1			
45	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门名称:110型隔热断桥铝合金推拉门 2. 门材质:断热铝合金型材 3. 玻璃厚度:12mm钢化磨砂玻璃 4. 五金配件:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 5. 含门套、门框	m2	3.78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2. 门材质:免漆成品木质乙级防火门、成品购买安装、款式业主设计认可 3. 闭门器、顺序器、门套、门锁、把手等五金小件等计入综合价、材质需经业主设计认可 4. 门框与墙体间的缝隙水泥砂浆灌缝 *其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求、满足当地防火部门规范要求	m2	2.4			
47	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门名称:吊顶移门 2. 门材质:断热铝合金型材 3. 五金配件:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 4. 含门套、门框	m2	4.32			
48	010807001003	铝合金窗-平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2. 框、扇材质:普通铝合金、表面采用氟碳喷涂,厚度不低于二涂平均膜厚 $\geq 30 \mu m$ (GB/T5237.5要求) 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6 4. 窗框与墙体间的缝隙用专用发泡剂填充密实、窗框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填 5. 包含其他材料:不锈钢五金件、窗把手、须经业主认可才能使用 6. 开启方式投标单位根据设计施工图综合考虑计入综合价 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	9.33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010807001004	铝合金窗-固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2. 框、扇材质:普通铝合金、表面采用氟碳喷涂,厚度不低于二涂平均膜厚 $\geq 30 \mu\text{m}$ (GB/T5237.5要求) 3. 玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 4. 窗框与墙体间的缝隙用专用发泡剂填充密实、窗框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	5.84			
		防水工程						
50	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、2.0mm厚JS聚合物水泥基防水涂料(3遍)	m2	77.95			
51	010903002001	墙面涂膜防水	1、2.0mm厚JS复合(1)型防水	m2	231.26			
52	010103001002	回填方（卫生间）	1. 密实度要求：满足设计要求及施工规范要求 2. 填方来源、运距：投标单位综合考虑 3. 回填材料：轻质材料	m3	1.67			
		地面工程						
53	011103003001	塑料板楼地面	1、2mm医用同质透心塑胶地板(拼花) 2、5mm同质透心卷材地胶专用自流平 3、原建筑地面(拆除地砖至建筑楼板)	m2	276.8			
54	011106009001	塑料板楼梯面层	1、2mm医用同质透心塑胶地板(拼花) 2、5mm同质透心卷材地胶专用自流平 3、原建筑地面(拆除地砖至建筑楼板)	m2	21.78			
55	011102003001	块料楼地面	1、800*800*10厚地砖铺实拍平,地砖专用美缝剂美缝(颜色 成品选择). 2、20mm厚1:2干硬性水	m2	66.51			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			泥砂浆粘合层、上洒1-2厚干水泥并洒清水适量. 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合道一层 5、结构楼板层(拆除原地面饰面至结构楼板层).					
56	011102003002	块料楼地面	1、600*600*11厚地砖铺实拍平,地砖专用美缝剂美缝. 2、20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层、上洒1-2厚干水泥并洒清水适量. 3、2.0mm厚JS聚合物水泥基防水涂料(3遍)-另计 4、1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚(兼找坡层) 5、水泥浆水灰比0.4~0.5结合道一层 6、结构楼板层以上CL7.5轻集料混凝土回填(拆除至楼板无下沉空间可取消回填).	m2	70.84			
57	011108001001	大理石门槛石	1.20mm厚大理石门槛石 2.5mm厚素水泥粘贴层 3.25厚M15水泥砂浆找平层 4.素水泥膏一道	m2	6.51			
58	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m2	29.83			
		墙面工程						
59	011204003001	块料墙面	1、600*300墙砖,美缝剂 2、JS复合(1)型防水-另计 3、分两次抹8mm1:2水泥砂浆粘贴层 4、10mm1:3水泥砂浆打	m2	473.08			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			底扫毛					
60	011406001001	抹灰面油漆	1、面层三遍白色乳胶漆饰面 2、满刮三遍防裂腻子。 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刮一道。 4、10mm水泥石灰膏砂浆找平。 5、5mm水泥石灰膏砂浆打底扫毛。 6、满贴涂塑中碱玻璃纤维两格布一层(网格8目/寸),用I型石膏粘结剂横向粘贴。 7、界面剂一道甩毛。 8、石膏粉修补墙面。(土建已做) 9、原墙面(拆除原饰面至原建筑墙面)。	m2	397.52			
61	011407001001	墙面喷刷涂料	1、面层三遍白色无机涂料饰面 2、满刮三遍防裂腻子。 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刮一道。 4、10mm水泥石灰膏砂浆找平。 5、5mm水泥石灰膏砂浆打底扫毛。 6、满贴涂塑中碱玻璃纤维两格布一层(网格8目/寸),用I型石膏粘结剂横向粘贴。 7、界面剂一道甩毛。 8、石膏粉修补墙面。(土建已做) 9、原墙面(拆除原饰面至原建筑墙面)。	m2	679.28			
62	011207001001	墙面装饰板（手术室）	1、30*40木龙骨,间距300*400(刷防火涂料) 2、12mm阻燃板基层 3、≥5mm洁净板	m2	55.15			
63	011207001003	墙面装饰板	1、30*40木龙骨,间距300*400(刷防火涂料) 2、12mm阻燃板基层 3、护墙板	m2	198.54			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011207001002	工作台墙面装饰板	1、300*300方钢材间距小于600 2、15厚阻燃版基层 3、≥5mm洁净板	m2	3.17			
65	010809004001	石材窗台板	1. 石材台面	m2	3.17			
66	011406001002	抹灰面油漆	1. 刷乳胶漆两遍（外墙用） 2. 喷甲基硅醇钠憎水剂	m2	34.64			
		天棚工程						
67	011407002001	天棚喷刷涂料	1、无机涂料 2、腻子干燥后打磨光滑、平整，阴阳角顺直 3、满刮腻子找平两遍	m2	304.59			
68	011407002002	天棚喷刷涂料	1、无机涂料（防水） 2、腻子干燥后打磨光滑、平整，阴阳角顺直 3、满刮腻子找平两遍	m2	63.7			
69	011302001002	铝合金方板顶棚(600*600*1)	1. 600*600*1厚铝合金方板 2. 次龙骨中距<300~600。 3. φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距900~1200。 4. 钢筋混凝土内预留φ8吊杆，双向吊点，中距900~1200。	m2	214.58			
		卫生间套件						
70	011505010001	卫生间镜子	1. 成品镜面安装6mm厚 *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	1.82			
71	011505001001	卫生间-洗漱台	1. 洗面台板做法参照西南18J517-17-1a *、其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	0.91			
72	011210002001	卫生间隔板	1. 厕所隔板采用抗倍特板 *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	27.8			
		其他工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011503007001	塑料靠墙扶手	1. 成品医用扶手 *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m	169.45			
74	031008013001	医疗设备带	1. 医用设备带 *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m	65.12			
	2	单价措施项目费						
75	2.1			项	1			
76	011702001001	基础-垫层	1. 模板类型、支架材料：投标人综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	7.6			
77	011702001002	独立基础-砼类	1. 模板类型、支架材料：投标人综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	11.9			
78	011702001004	带形基础		m2	8.18			
79	011702005001	基础梁	1. 模板类型、支架材料：投标人综合考虑 *投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况及企业自身情况综合报价，不论采用何种支模类型及方式均执行该综合单价 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	10.64			
80	011702001003	带形基础-砼包裹		m2	0.34			
81	011702002001	矩形柱	1. 模板类型、支架材料：投标人综合考虑 2. 支撑高度：高度>0m至高度≤3.6m *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	4.8			
82	011702009001	过梁	1. 模板类型、支架材料：综合考虑 2. 支模高度：综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	8.85			
83	011702008001	圈梁		m2	7.67			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011702003001	构造柱		m2	3.5			
85	011702016001	平板		m2	8.91			
86	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑	m2	582.87			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心
建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域
医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 老院-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

老院-安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017012	照明配电箱1LYAL	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:1LYAL 3. 功率:69kw 4. 型号、规格:半周长≤1.5m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:挂墙安装 9. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
2	030404017013	照明配电箱2LYAL	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:2LYAL 3. 功率:78kw 4. 型号、规格:半周长≤1.5m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:挂墙安装 9. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
3	030404017014	诊室照明配电箱ZSAL	1. 名称:诊室照明配电箱 2. 编号:ZSAL 3. 功率:3kw 4. 型号、规格:半周长≤1.0m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:落地安装	台	16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			9. 含箱体及箱体内元器件					
4	030404017015	诊室照明配电箱BFAL	1. 名称:诊室照明配电箱 2. 编号:BFAL 3. 功率:3kw 4. 型号、规格:半周长≤1.0m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:落地安装 9. 含箱体及箱体内元器件	台	21			
5	030404017016	留观室照明配电箱LGAL	1. 名称:留观室照明配电箱 2. 编号:LGAL 3. 功率:4kw 4. 型号、规格:半周长≤1.0m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:落地安装 9. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
6	030404017017	医生办公室照明配电箱BGAL	1. 名称:医生办公室照明配电箱 2. 编号:BGAL 3. 功率:4kw 4. 型号、规格:半周长≤1.0m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:落地安装 9. 含箱体及箱体内元器件					
7	030404017018	DR室配电箱DRAT	1. 名称:DR室配电箱 2. 编号:20kw 3. 功率:5kw 4. 型号、规格:半周长≤1.0m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:落地安装 9. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
8	030404017019	检验室配电箱JYAT	1. 名称:检验室配电箱 2. 编号:JYAT 3. 功率:10kw 4. 型号、规格:半周长≤1.0m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:落地安装 9. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
9	030404017022	照明配电箱AT	1. 名称:照明配电箱AT 2. 编号:AT 3. 型号、规格:半周长≤1.0m 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:落地安装 8. 含箱体及箱体内元器件					
10	030404017020	应急照明配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号、规格:半周长≤1.0m 3. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6. 安装方式:落地安装 7. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
11	030404017021	A型应急照明集中电源	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号、规格:半周长≤1.0m 3. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6. 安装方式:落地安装 7. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
12	030411003002	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:满足设计及规范要求	m	129.83			
13	030413001002	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 规格:详见设计及设计规范	kg	209.63			
14	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆2遍, 酚醛调和漆2遍	kg	209.63			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷2遍,其他具体详见设计及规范要求					
15	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	20			
16	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	253.36			
17	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	1607.48			
18	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	109.89			
19	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	2.03			
20	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设	m	50			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 符合设计及规范要求					
21	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 符合设计及规范要求	m	45			
22	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*16+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 符合设计及规范要求	m	43			
23	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*10+1*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 符合设计及规范要求	m	50			
24	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:NG-A-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 符合设计及规范要求	m	60			
25	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:NG-A-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设	m	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 电压等级 (kV): 0.6/1 KV 6. 符合设计及规范要求					
26	030408006006	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV): 0.6/1 KV	个	2			
27	030408006007	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤16mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV): 0.6/1 KV	个	2			
28	030408006008	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤50mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV): 0.6/1 KV	个	2			
29	030408006009	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤70mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV): 0.6/1 KV	个	2			
30	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:照明配线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求	m	2162.53			
31	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线	m	4000.37			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 配线部位:动力配线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求					
32	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:动力配线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2 5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求	m	3059.23			
33	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:动力配线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-10mm2 5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求	m	72.14			
34	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:应急照明配线 4. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求	m	256.36			
35	030412001005	600*600LED平板灯	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:4000K/12W 4. 安装方式:吸顶安装	套	27			
36	030412001006	600*600LED平板灯	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:4000K/24W 4. 安装方式:吸顶安装	套	51			
37	030412002002	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:详见设计 3. 安装形式:吸顶安装	套	9			
38	030412001007	吸顶灯	1. 名称:普通吸顶灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:4000K/24W 4. 安装方式:吸顶安装	套	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030412001008	冷库专用灯 (厂家配置)	1. 名称:冷库专用灯 (厂家配置) 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:吸顶安装	套	2			
40	030412004007	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:1w 4. 安装形式:距地0.5m壁装	套	14			
41	030412004008	单向疏散指示灯（吊装）	1. 名称:单向疏散指示灯（吊装） 2. 型号:详见设计 3. 规格:1w 4. 安装形式:距地2.5m吊装	套	3			
42	030412004009	多信息复合指示灯（吊装）	1. 名称:多信息复合指示灯（吊装） 2. 型号:详见设计 3. 规格:1w 4. 安装形式:距地2.5m吊装	套	3			
43	030412004010	双向疏散指示灯	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:1w 4. 安装形式:距地0.5m壁装	套	1			
44	030412004011	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:1w 4. 安装形式:门上方0.2m壁装	套	7			
45	030412004012	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:详见设计 3. 规格:5w 4. 安装形式:距地2.5m壁装	套	23			
46	030404034004	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:详见设计 3. 规格:AC220V 10A 4. 安装方式:距地1.3m安装	个	51			
47	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控开关	个	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质: 详见设计 3. 规格: AC220V 10A 4. 安装方式: 距地1.3m安装					
48	030404034006	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 材质: 详见设计 3. 规格: AC220V 10A 4. 安装方式: 距地1.3m安装	个	3			
49	030404035009	插座	1. 名称: 插座 2. 材质: 详见设计 3. 规格: 额定电流≤15A 4. 安装方式: 距地0.3m安装	个	88			
50	030404035010	床头插座	1. 名称: 床头插座 2. 材质: 详见设计 3. 规格: 额定电流≤15A 4. 安装方式: 距地0.8m安装	个	49			
51	030404035011	桌面插座	1. 名称: 桌面插座 2. 材质: 详见设计 3. 规格: 额定电流≤15A 4. 安装方式: 距地1.0m安装	个	59			
52	030404035012	空调插座	1. 名称: 插座 2. 材质: 详见设计 3. 规格: 额定电流≤30A 4. 安装方式: 距地2.0m安装	个	43			
53	030404035013	空调插座	1. 名称: 插座 2. 材质: 详见设计 3. 规格: 额定电流≤30A 4. 安装方式: 距地0.3m安装	个	1			
54	030404035014	厨宝插座	1. 名称: 厨宝插座 2. 材质: 详见设计 3. 规格: 额定电流≤30A 4. 安装方式: 距地1.5m安装	个	8			
55	030404035015	热水器插座	1. 名称: 热水器插座 2. 材质: 详见设计 3. 规格: 额定电流≤30A 4. 安装方式: 距地2.0m安装	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装					
56	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	146			
57	030411006004	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:详见设计 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	311			
58	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:墙面配管开槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	473.3			
		给排水						
59	031001006001	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	47.22			
60	031001006002	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	29.07			
61	031001006003	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	86.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求					
62	031001006004	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	9.63			
63	031001006005	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	18.53			
64	031001006006	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	28.98			
65	031001006007	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内	m	0.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求					
66	031001006015	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	9.45			
67	031001006008	PP-R塑料热水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料热水管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	8.7			
68	031001006009	PP-R塑料热水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料热水管、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求					
69	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC排水塑料管、De50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	17.63			
70	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC排水塑料管、De75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	34.48			
71	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC排水塑料管、De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	90.17			
72	031003003003	法兰闸阀	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:详见设计 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 满足设计及规范要求	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	031003003004	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 材质:详见设计 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 满足设计及规范要求	个	1			
74	031003001006	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 ， 1.0Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	4			
75	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 ， 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	2			
76	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 ， 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	7			
77	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 ， 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	2			
78	031003001007	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 ， 1.0Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	4			
79	031003001008	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 ， 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	1			
80	031003001005	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:详见设计 3. 规格、压力等级:DN25	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求					
81	031002003001	成品水表箱	1. 名称、类型:成品水表箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:详见设计	个	1			
82	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	12			
83	031004014002	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN75	个	5			
84	031004014003	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2			
85	031004014004	透气帽	1. 名称:透气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:只计算材料费,安装费用已包含在管道安装中	个	4			
86	031004003002	卫生间洗脸盆	1. 名称:卫生间洗脸盆 2. 规格、类型:详见设计要求 3. 组装形式:挂墙式、冷水龙头 4. 附件名称、数量:含配套管件及管道	组	9			
87	031004003003	门诊室洗手盆	1. 名称:门诊室洗手盆 2. 规格、类型:详见设计要求 3. 组装形式:挂墙式、冷水龙头 4. 附件名称、数量:含配套管件及管道	组	2			
88	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:详见设计要求 3. 组装形式:壁挂式、感应开关 4. 附件名称、数量:含配套管件及管道	组	2			
89	031004006002	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:详见设计要求 3. 组装形式:瓷低水箱 4. 附件名称、数量:含配	组	13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			套管件及管道					
90	031004006001	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格、类型:详见设计要求 3. 组装形式:连体水箱 4. 附件名称、数量:含配套管件及管道	组	1			
91	031004010001	成品淋浴器	1. 名称:成品淋浴器 2. 组装形式:手动开关 3. 附件名称、数量:含配套管件及管道	套	1			
92	031006012001	小厨宝	1. 能源种类:电 2. 名称:小厨宝 3. 安装方式:详见设计 4. V=10L，N=1.5kW	台	5			
93	031006012002	电热水器	1. 能源种类:电 2. 名称:电热水器 3. 安装方式:详见设计 4. V=80L，N=3kW	台	1			
94	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:详见设计	kg	160			
95	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆，酚醛调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	160			
96	031002003003	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN80	个	3			
97	031002003004	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN100	个	11			
		消火栓系统						
98	030901002001	消火栓钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌	m	33.37			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:刷红色面漆两遍					
99	030901002002	消防栓钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:刷红色面漆两遍	m	138.18			
100	030804001001	沟槽管件DN65	1. 名称:沟槽管件 2. 规格:DN65 3. 连接方式:沟槽连接 4. 补强圈材质、规格:详见设计及规范要求 5. 沟槽管件（三通，弯头，异径管件等综合考虑，管件安装所需卡箍综合考虑在内）具体数量按实计算	个	24			
101	030804001002	沟槽管件DN100	1. 名称:沟槽管件 2. 规格:DN100 3. 连接方式:沟槽连接 4. 补强圈材质、规格:详见设计及规范要求 5. 沟槽管件（三通，弯头，异径管件等综合考虑，管件安装所需卡箍综合考虑在内）具体数量按实计算	个	22			
102	031003003006	法兰闸阀DN100	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:详见设计 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 满足设计及规范要求	个	4			
103	031003001009	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:详见设计	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求					
104	030901010001	室内消火栓箱	1. 名称:室内消火栓箱 2. 型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱, SG16B65-J 3. 附件材质、规格:箱内设DN65消火栓一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶龙带一条, 19mm口径水枪一支, L=30m消防软管卷盘一套, 相关阀门附件等应配套供应。详国标15S202第15页。	套	10			
105	030601002003	压力表（试验消火栓用）	1. 名称:压力表（试验消火栓用） 2. 型号:详见设计 3. 规格:详见设计 4. 压力表弯材质、规格:满足设计及规范要求	台	1			
106	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试	点	10			
107	030901013001	手提式灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	26			
108	031002002001	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 形式:具体详见设计要求 3. 抗震支架侧纵向支架综合考虑	套	10			
109	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:支吊架综合考虑	kg	150			
110	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆, 酚醛调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	150			
111	031002003006	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 20 页 共 20 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心
建设提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域
医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：老院-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗
次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

门诊楼-土建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	地面块料拆除	1. 料剔除至结构层 2. 控制扬尘, 废渣废料清理归堆 3. 拆除垃圾外运暂按15 KM 4. 含弃土费 5. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	412			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铝扣板吊顶拆除 2. 控制扬尘, 废渣废料清理归堆 3. 拆除垃圾外运暂按15 KM 4. 含弃土费 5. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	412			
3	011610001001	门、窗拆除	1. 不分材质、规格 2. 控制扬尘, 运至甲方指定位置 3. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	樘	2			
4	011601001001	隔墙、砖砌体拆除	1. 墙体拆除, 控制扬尘, 废渣废料清理归堆 2. 拆除垃圾外运暂按15 KM 3. 含弃土费 4. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	38.48			
5	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 隔墙骨架: 不含骨架 2. 隔墙材质: 玻璃墙	m2	71.85			
		基础土石方开挖						
6	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别: 依据地勘报告综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 开挖方式: 机械开挖、装车与不装车综合平衡考虑 4. 场内转运: 综合考虑 5. 机械不能作业边角人工配合清理, 计入综合价	m3	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			*工程量计算规则:放坡、工作面及允许超挖的工程量计入清单工程量 *施工时必要的支护费用综合考虑计入综合价					
7	010103001002	回填方（沟槽、基坑）	1. 密实度要求：满足设计要求及施工规范要求 2. 填方来源、运距：综合考虑 3. 回填方式：机械回填、人工配合，采用的回填机械投标单位综合考虑 4. 回填材料：综合考虑，满足设计要求及施工规范要求	m3	4.73			
8	010103002001	余方弃置-土方	1. 外运方式：机械外运 2. 外运运距：15KM、结算据实调整 3. 外运机械：运输机械投标单位综合考虑	m3	8.12			
9	010103002002	余方弃置-弃置费	1. 废弃料品种:土方、石方 2. 弃置费中综合考虑征地、挡护、推土、排水等一切费用 *、相关弃置费用:弃土处置费用暂估10元/m3，投标不能调整、结算时据实调整	m3	8.12			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求：满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	3.16			
11	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类:商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求：满足设计要求及现行施工验收规范	m3	1.05			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			*其它满足设计要求及现行施工验收规范					
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼C25、非泵 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	6.05			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼C25、非泵 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.2			
14	010507007001	反坎砼(卫生间)	1. 混凝土种类:商品砼C25、非泵 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.58			
15	010515001002	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:HRB400、箍筋直径投标人综合考虑 *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.157			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径≤10mm *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.009			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径≤18mm *工程量计算规则执行	t	0.736			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范					
		砌筑工程						
18	010402001001	砌块墙（高度3.6m内）	1. 砌块品种、规格：蒸压加气混凝土砌块 2. 砌块强度等级：A5.0 3. 墙体类型：填充墙 4. 砂浆强度等级：M5（专用砂浆）预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	36.42			
19	010401008003	填充墙（高度3.6m内）	1. 砌块品种、规格：水泥标砖 2. 砌块强度等级：MU10.0 3. 墙体类型：实砌墙 4. 砂浆强度等级：M5（专用砂浆）预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	15.24			
20	010401003001	实心砖墙-返坎	1. 砌块品种、规格：水泥标砖 2. 砌块强度等级：MU10.0 3. 墙体类型：实砌墙 4. 砂浆强度等级：M5（专用砂浆）预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	2.47			
21	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 使用部位：填充墙满披 2. 材料品种：钢丝网 3. 材料规格：20mmX20mm网格 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	415.64			
22	010515001001	现浇构件钢筋（砌体拉筋）	1. 钢筋种类、规格：HRB300、直径≤10mm *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程	t	0.597			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范					
		幕墙、隔断工程						
23	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：40*60*4热镀锌矩管 2. 玻璃品种、规格、颜色：5+5夹胶钢化玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种：硅酮结构胶收边、橡胶垫块	m2	60.3			
		门窗工程						
24	010801002001	实木门	1. 门材质：成品实木门、成品购买安装、款式业主设计认可 2. 门套、门锁、把手等五金小件等计入综合价、材质需经业主设计认可 3. 门框与墙体间的缝隙水泥砂浆灌缝 4. 其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	47.62			
25	010805005002	全玻自由门	1. 窗代号及洞口尺寸：详设计施工图 2. 框、扇材质：普通铝合金、深青灰色窗框 3. 玻璃品种、厚度：5+5夹胶钢化玻璃 4. 门框与墙体间的缝隙用防水砂浆灌缝,门框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填 5. 包含其他材料：不锈钢五金件、窗把手、须经业主认可才能使用 6. 开启方式投标单位根据设计施工图综合考虑计入综合价 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	2.94			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2. 门材质:免漆成品木质甲级防火门、成品购买安装、款式业主设计认可 3. 闭门器、顺序器、门套、门锁、把手等五金小件等计入综合价、材质需经业主设计认可 4. 门框与墙体间的缝隙水泥砂浆灌缝 *其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求、满足当地防火部门规范要求	m2	2.1			
27	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门名称:铅门 2. 门材质:铅 3. 五金配件:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 4. 含门套、门框	m2	1.89			
28	010802001003	铝合金门联窗	1. 门代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2. 框材质:普通铝合金、表面采用氟碳喷涂,厚度不低于二涂平均膜厚≥30μm(GB/T5237.5要求) 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6 4. 窗框与墙体间的缝隙用专用发泡剂填充密实、窗框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填 5. 包含其他材料:不锈钢五金件、窗把手、须经业主认可才能使用 6. 开启方式投标单位根据设计施工图综合考虑计入综合价 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	6			
29	010807001006	铝合金窗-固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计图门窗表	m2	7.79			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 框、扇材质:普通铝合金、表面采用氟碳喷涂,厚度不低于二涂平均膜厚 $\geq 30 \mu\text{m}$ (GB/T5237.5要求) 3. 玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 4. 窗框与墙体间的缝隙用专用发泡剂填充密实、窗框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求					
30	010807001004	铝合金窗-平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2. 框、扇材质:普通铝合金、表面采用氟碳喷涂,厚度不低于二涂平均膜厚 $\geq 30 \mu\text{m}$ (GB/T5237.5要求) 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6 4. 窗框与墙体间的缝隙用专用发泡剂填充密实、窗框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填 5. 包含其他材料:不锈钢五金件、窗把手、须经业主认可才能使用 6. 开启方式投标单位根据设计施工图综合考虑计入综合价 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	28.93			
31	010807001005	铝合金窗-平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2. 框、扇材质:普通铝合金、表面采用氟碳喷涂,厚度不低于二涂平均膜厚 $\geq 30 \mu\text{m}$ (GB/T5237.5要求) 3. 玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 4. 窗框与墙体间的缝隙用专用发泡剂填充密	m2	2.34			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			实、窗框与外墙粉刷间设缝7x5, 硅胶嵌填 5. 包含其他材料: 不锈钢五金件、窗把手、须经业主认可才能使用 6. 开启方式投标单位根据设计施工图综合考虑计入综合价 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求					
32	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称: 新定制18mm厚铅玻璃窗 2. 门材质: 铅 3. 玻璃厚度: 18mm铅玻璃 4. 五金配件: 含一切安装所需的五金配件	m2	0.75			
33	010808001001	木门窗套	1. 宽度: 300mm 2. 基层: 细木工板 3. 面层: 木质饰面板 4. 防护材料种类: 防火涂料两遍 5. 其他: 含木针防腐+铁钉钉入、洞口四周防火封堵及其五金配件等一切相关费用	m2	1.62			
		防水工程						
34	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、2.0mm厚JS聚合物水泥基防水涂料(3遍)	m2	26.42			
35	010903002001	墙面涂膜防水	1、2.0mm厚JS复合(1)型防水	m2	66.72			
36	010103001003	回填方（地坪）	1. 密实度要求: 满足设计要求及施工规范要求 2. 填方来源、运距: 投标单位综合考虑 3. 回填材料: 轻质材料	m3	122.64			
		地面工程						
37	011103003001	塑料板楼地面	1、≥3mm同质透心塑胶地板(拼花) 2、5mm同质透心卷材地胶专用自流平 3、原建筑地面(拆除地砖至建筑楼板)	m2	242.82			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011103003002	塑料板楼地面（回填部分）	1、 $\geq 3\text{mm}$ 同质透心塑胶地板（拼花） 2、5mm同质透心卷材地胶专用自流平 3、50mmC20细石混凝土找平清光，含水率不大于8%，平整偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合道一层 5、原建筑地面（拆除地砖至建筑楼板）	m ²	114.13			
39	011102003002	块料楼地面	1、600*600*11厚地砖铺实拍平，地砖专用美缝剂美缝。 2、20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层、上洒1-2厚干水泥并洒清水适量。 3、2.0mm厚JS聚合物水泥基防水涂料（3遍）-另计 4、1:3水泥砂浆找平层，最薄处20mm厚（兼找坡层） 5、水泥浆水灰比0.4~0.5结合道一层	m ²	34.96			
40	011108001001	大理石门槛石	1. 20mm厚大理石门槛石 2. 5mm厚素水泥粘贴层 3. 25厚M15水泥砂浆找平层 4. 素水泥膏一道	m ²	1.27			
41	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m ²	24.05			
		墙面工程						
42	011204003001	块料墙面	1、600*300墙砖，美缝剂 2、JS复合（1）型防水-另计 3、分两次抹8mm1:2水泥砂浆粘贴结层 4、10mm1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	92.2			
43	011407001001	墙面喷刷涂料	1、面层三遍白色无机涂	m ²	79.92			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料饰面 2、满刮三遍防裂腻子。 3、满刷防潮涂料两道， 横纵向各刮一道。 4、10mm水泥石灰膏砂浆找平。 5、5mm水泥石灰膏砂浆 打底扫毛。 6、满贴涂塑中碱玻璃纤维两格布一层(网格8目/寸),用I型石膏粘结剂横 向粘贴。 7、界面剂一道甩毛。 8、磷石膏粉修补墙面。(土建已做) 9、原墙面(拆除原饰面至原建筑墙面)。					
44	011407001002	墙面喷刷涂料	1、面层三遍白色无机涂料饰面 2、满刮三遍防裂腻子。 3、满刷防潮涂料两道， 横纵向各刮一道。 4、10mm水泥石灰膏砂浆找平。 5、5mm水泥石灰膏砂浆 打底扫毛。 6、满贴涂塑中碱玻璃纤维两格布一层(网格8目/寸),用I型石膏粘结剂横 向粘贴。 7、界面剂一道甩毛。 8、磷石膏粉修补墙面。(土建已做) 9、原墙面(拆除原饰面至原建筑墙面)。	m2	441.84			
45	011207001004	墙面装饰板	1、30*40木龙骨,间距300*400(刷防火涂料) 2、12mm阻燃板基层 3、护墙板	m2	51.16			
46	011208001001	柱（梁）面装饰	1、30*40木龙骨,间距300*400(刷防火涂料) 2、≥5mm洁净板	m2	18.56			
47	011207001005	工作台墙面装饰板	1、300*300方钢材间距 小于600 2、15厚阻燃版基层	m2	3.89			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、护墙板					
48	010809004001	石材窗台板	1. 石材台面	m2	3.89			
49	011406001001	抹灰面油漆	1. 刷真石漆 2. 喷甲基硅醇钠憎水剂	m2	70.78			
		天棚工程						
50	011302001001	轻钢龙骨	1、60系列轻钢龙骨, 龙骨平均中距根据天棚吊顶面层造型定 2、Φ8钢筋吊杆, 双向吊点中距900 3、跌级天棚 4. 符合国家标准GB11981-2008之规定 5. 其他详施工图	m2	33.41			
51	011302001003	天棚基层	1、9mm厚石膏板 2、跌级天棚	m2	45.6			
52	011302001004	天棚面层	1、9mm厚石膏板 2、跌级天棚 3、接缝用嵌缝腻子处理, 并用接缝带贴牢	m2	45.6			
53	011407002001	天棚喷刷涂料	1、无机涂料 2、腻子干燥后打磨光滑、平整, 阴阳角顺直 3、满刮腻子找平两遍	m2	58.71			
54	011302001005	铝合金方板顶棚(300*300*1)	1. 300*300*1厚铝合金方板 2. 次龙骨中距<300~600 3. Φ8钢筋吊杆, 双向吊点, 中距900~1200。 4. 钢筋混凝土内预留Φ8吊杆, 双向吊点, 中距900~1200。	m2	336.8			
55	010810002001	木窗帘盒	1. 白色无机涂料饰面 2. 满刮腻子两遍 3. 9.5mm磷石膏板 4. 12mm厚阻燃板（双面刷防火漆） 5. 木龙骨刷防火防潮漆	m	19.01			
		卫生间套件						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011505010001	卫生间镜子	1. 成品镜面安装5mm厚 2. 其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	1.8			
57	011505001001	卫生间-洗漱台	1. 洗面台板做法参照西南18J517-17-1a *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	0.9			
58	011210002001	卫生间隔板	1. 厕所隔板采用抗倍特板 *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	11.74			
		其他工程						
59	011503007001	塑料靠墙扶手	1. 成品医用扶手 *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m	35.73			
60	031008013001	医疗设备带	1. 医用设备带 *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m	3.7			
61	011501020001	服务台	1. 台柜规格:5000*500*640 2. 材料种类、规格:详见设计 3. 五金种类、规格:详见设计 4. 防护材料种类:详见设计 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见设计	m	5.4			
62	011508005001	发光字体	1. 名称:发光字体 2. 镏字材料品种、颜色:发光字体,专业厂家定制加工 3. 字体面积:>1.0m2	个	9			
63	030507014001	显示设备	1. 滚动显示屏	m2	2.22			
64	010507004001	台阶	1. 室外踏步做法:西南18J812-10-4 *其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	2.04			
	2	单价措施项目费						
65	2.1			项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011702003001	构造柱	1. 模板类型、支架材料：综合考虑 2. 支模高度：综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	43.23			
67	011702009001	过梁	1. 模板类型、支架材料：综合考虑 2. 支模高度：综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	3.85			
68	011702025001	反坎砼(卫生间)	1. 模板类型、支架材料：综合考虑 2. 支模高度：综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	10.75			
69	011702008001	圈梁		m2	10.69			
70	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑	m2	412			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-土建工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域
医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门诊楼-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

设备房-土建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备房-土建工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		基础土石方开挖						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三、四类土 2. 建筑物场地厚度土≤300mm的挖、填、运、找平 3. 平整方式:机械 4. 取土、弃土运距综合考虑计入综合价	m2	16.72			
2	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:依据地勘报告综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖、装车与不装车综合平衡考虑 4. 场内转运:综合考虑 5. 机械不能作业边角人工配合清理,计入综合价 *工程量计算规则:放坡、工作面及允许超挖的工程量计入清单工程量 *施工时必要的支护费用综合考虑计入综合价	m3	26.03			
3	010103001001	回填方（沟槽、基坑）	1. 密实度要求:满足设计要求及施工规范要求 2. 填方来源、运距:综合考虑 3. 回填方式:机械回填、人工配合,采用的回填机械投标单位综合考虑 4. 回填材料:综合考虑,满足设计要求及施工规范要求	m3	19.71			
4	010103002001	余方弃置-土方	1. 外运方式:机械外运 2. 外运运距:15KM、结算据实调整 3. 外运机械:运输机械投标单位综合考虑	m3	6.32			
5	010103002002	余方弃置-弃置费	1. 废弃料品种:土方、石方 2. 弃置费中综合考虑征地、挡护、推土、排水等一切费用	m3	6.32			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			*. 相关弃置费用:弃土处置费用暂估8元/m3, 投标不能调整、结算时据实调整					
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	基础-垫层	1. 混凝土种类:商品砼C20、泵送 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	1.28			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.77			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	3.38			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	2.69			
10	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	2.67			
11	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求:	m3	0.29			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范					
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼C25、非泵 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.1			
13	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品砼C25、非泵 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.62			
14	010515001004	现浇构件钢筋(砌体拉筋)	1. 钢筋种类、规格:HRB300、直径≤10mm 2. 弧形钢筋制作安装所增加的费用,投标人应综合考虑计入投标报价 3. 砌体与砼结构按设计及规范设置拉筋,投标人自行考虑埋设的方式,并综合报价进入本项清单综合单价之中,不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价 *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	1			
15	010515001001	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:HRB400、箍筋直径投标人综合考虑 *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则	t	0.125			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			*其它满足设计要求及现行施工验收规范					
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径≤10mm *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.08			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径≤18mm *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.146			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径≤25mm *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.194			
		砌筑工程						
19	010402001001	砌块墙（高度3.6m内）	1. 砌块品种、规格:蒸压加气混凝土砌块 2. 砌块强度等级 :A5.0 3. 墙体类型:填充墙 4. 砂浆强度等级:M5(专用砂浆) 预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	7.69			
20	010402001002	砌块墙（高度3.6m外）	1. 砌块品种、规格:蒸压加气混凝土砌块 2. 砌块强度等级 :A5.0 3. 墙体类型:填充墙 4. 砂浆强度等级:M5(专用砂浆) 预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.13			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格:水泥标砖 2. 砌块强度等级 :MU10.0 3. 墙体类型:实砌墙 4. 砂浆强度等级:M5(专用砂浆) 预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.62			
22	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 使用部位: 填充墙与砼交接处 2. 材料品种: 16#热镀锌低碳钢钢丝网 3. 材料规格: 20mmX20mm 网格 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	19.08			
		门窗工程						
23	010801002001	实木门	1. 门材质:成品实木门、成品购买安装、款式业主设计认可 2. 门套、门锁、把手等五金小件等计入综合价、材质需经业主设计认可 3. 门框与墙体间的缝隙水泥砂浆灌缝 4. 其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	3.6			
24	010807001001	铝合金窗-平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2. 框、扇材质:普通铝合金、表面采用氟碳喷涂,厚度不低于二涂平均膜厚 $\geq 30 \mu m$ (GB/T5237.5要求) 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6 4. 窗框与墙体间的缝隙用专用发泡剂填充密实、窗框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填 5. 包含其他材料:不锈钢	m2	3.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			五金件、窗把手、须经业主认可才能使用 6. 开启方式投标单位根据设计施工图综合考虑计入综合价 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求					
		装饰工程						
25	011102003001	防滑地砖地面	选用图集：西南18J312-14-3123D 1. 600*600防滑地砖面层，水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层、预拌，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 4. 50厚C15细石混凝土找平层 5. 结构层 *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	13.6			
26	011407001001	墙面喷刷涂料	选用图集：西南18J515-8-N02 1. 墙体 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平 4. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光 5. 分遍满刮腻子达2~3mm，找平，磨光 6. 喷（刷）涂料（一底两面） *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	50.74			
27	011407002001	天棚喷刷涂料	选用图集：西南18J515-69-P11 1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补、清理 2. 3~5mm厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平	m2	13.6			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 喷（刷）涂料（一底两面） *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求					
28	010902003001	雨棚防水	选用图集：西南18J516-4-1 1. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 面层抹光 3. C20细石混凝土找反坡 *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	2.4			
		其他						
29	010507001001	散水	1. 散水做法：西南18J812-7-2 2. 垫层按图集选A *其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	13.76			
30	040201022001	排水沟	1. 排水沟做法：西南18J812-4-3 2. 排水沟坡度：详设计施工图纸 *其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求	m	22.8			
31	010507001002	坡道	1. 无障碍坡道做法：西南18J812-7-3 2. 垫层按图集选A *其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	3.6			
	2	单价措施项目费						
32	2.1			项	1			
33	011702001001	基础-垫层	1. 模板类型、支架材料：投标人综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	5.52			
34	011702001002	独立基础-砼类	1. 模板类型、支架材料：投标人综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	9.76			
35	011702005001	基础梁	1. 模板类型、支架材料：投标人综合考虑	m2	7.68			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			*投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况及企业自身情况综合报价，不论采用何种支模类型及方式均执行该综合单价 *其它满足设计要求及现行施工验收规范					
36	011702002001	矩形柱	1. 模板类型、支架材料：投标人综合考虑 2. 支撑高度：高度>0m至高度≤3.6m *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	26			
37	011702014001	有梁板	1. 模板类型、支架材料：投标人综合考虑 2. 支撑高度：高度>3.6m至高度≤4.6m *投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况及企业自身情况综合报价，不论采用何种支模类型及方式均执行该综合单价 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	24.81			
38	011702009001	过梁	1. 模板类型、支架材料：综合考虑 2. 支模高度：综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	1.9			
39	011702023001	雨篷板	1. 模板类型、支架材料：投标人综合考虑 2. 支模高度：综合考虑 3. 投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况及企业自身情况综合报价，不论采用何种支模类型及方式均执行该综合单价 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	2.93			
40	011702028001	压顶	1. 模板类型、支架材料：投标人综合考虑	m2	6.24			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心
建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域
医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗
次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：设备房-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

门诊楼-安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	照明配电箱MZAL	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:MZAL 3. 功率:57kw 4. 型号、规格:半周长≤1.5m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:挂墙安装 9. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
2	030404017002	诊室照明配电箱ZSAL	1. 名称:诊室照明配电箱 2. 编号:ZSAL 3. 功率:3kw 4. 型号、规格:半周长≤1.0m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:落地安装 9. 含箱体及箱体内元器件	台	11			
3	030404017003	药房照明配电箱YFAL	1. 名称:药房照明配电箱 2. 编号:YFAL 3. 功率:4kw 4. 型号、规格:半周长≤1.0m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:落地安装	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			9. 含箱体及箱体内元器件					
4	030404017004	治疗照明配电箱 ZLAL	1. 名称:治疗照明配电箱 2. 编号:ZLAL 3. 功率:5kw 4. 型号、规格:半周长≤1.0m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:落地安装 9. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
5	030404017005	试验照明配电箱 SYAL	1. 名称:试验照明配电箱 2. 编号:SYAL 3. 功率:5kw 4. 型号、规格:半周长≤1.0m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:落地安装 9. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
6	030404017006	应急照明配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号、规格:半周长≤1.0m 3. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6. 安装方式:落地安装 7. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程
标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	A型应急照明集中电源	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号、规格:半周长≤1.0m 3. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6. 安装方式:落地安装 7. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
8	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:满足设计及规范要求	m	38.62			
9	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 规格:详见设计及设计规范	kg	62.36			
10	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆2遍, 酚醛调和漆2遍 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷2遍, 其他具体详见设计及规范要求	kg	62.36			
11	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	10			
12	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	59.89			
13	030411001003	配管	1. 名称:配管	m	637.46			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求					
14	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	56.88			
15	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	5.79			
16	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 符合设计及规范要求	m	50			
17	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:NG-A-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 符合设计及规范要求	m	60			
18	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:NG-A-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设 5. 电压等级	m	4			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(kV):0.6/1KV 6. 符合设计及规范要求					
19	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤50mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):0.6/1KV	个	2			
20	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:照明配线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求	m	968.96			
21	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:动力配线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求	m	1465.71			
22	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:动力配线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求	m	907.79			
23	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:动力配线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-10mm ² 5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求	m	183.7			
24	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:应急照明配线 4. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5mm ²	m	61.39			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求					
25	030412001001	600*600LED平板灯	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:4000K/12W 4. 安装方式:吸顶安装	套	15			
26	030412001002	600*600LED平板灯	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:4000K/24W 4. 安装方式:吸顶安装	套	33			
27	030412002001	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:详见设计 3. 安装形式:吸顶安装	套	5			
28	030412004001	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:1w 4. 安装形式:距地0.5m壁装	套	1			
29	030412004002	单向疏散指示灯（吊装）	1. 名称:单向疏散指示灯（吊装） 2. 型号:详见设计 3. 规格:1w 4. 安装形式:距地2.5m吊装	套	1			
30	030412004006	多信息复合指示灯（吊装）	1. 名称:多信息复合指示灯（吊装） 2. 型号:详见设计 3. 规格:1w 4. 安装形式:距地2.5m吊装	套	2			
31	030412004003	双向疏散指示灯	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:1w 4. 安装形式:距地0.5m壁装	套	1			
32	030412004004	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:1w 4. 安装形式:门上方0.2m壁装	套	2			
33	030412004005	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯	套	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			具 2. 型号: 详见设计 3. 规格: 5w 4. 安装形式: 距地2.5m壁装					
34	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 材质: 详见设计 3. 规格: AC220V 10A 4. 安装方式: 距地1.3m安装	个	2			
35	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 材质: 详见设计 3. 规格: AC220V 10A 4. 安装方式: 距地1.3m安装	个	24			
36	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 材质: 详见设计 3. 规格: AC220V 10A 4. 安装方式: 距地1.3m安装	个	3			
37	030404034004	照明开关	1. 名称: 双联单控开关-密闭 2. 材质: 详见设计 3. 规格: AC220V 10A 4. 安装方式: 距地1.3m安装	个	1			
38	030404035001	插座	1. 名称: 插座 2. 材质: 详见设计 3. 规格: 额定电流≤15A 4. 安装方式: 距地0.3m安装	个	35			
39	030404035003	桌面插座	1. 名称: 桌面插座 2. 材质: 详见设计 3. 规格: 额定电流≤15A 4. 安装方式: 距地1.0m安装	个	34			
40	030404035004	地插	1. 名称: 地插 2. 材质: 详见设计 3. 规格: 额定电流≤15A 4. 安装方式: 地面安装	个	2			
41	030404035002	空调插座	1. 名称: 插座 2. 材质: 详见设计 3. 规格: 额定电流≤30A	个	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装方式:距地2.0m安装					
42	030404035006	空调插座	1. 名称:插座 2. 材质:详见设计 3. 规格:额定电流≤30A 4. 安装方式:距地0.3m安装	个	2			
43	030404035005	厨宝插座	1. 名称:厨宝插座 2. 材质:详见设计 3. 规格:额定电流≤30A 4. 安装方式:距地1.5m安装	个	14			
44	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	92			
45	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:详见设计 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	129			
46	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面配管开槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	114.9			
		消防						
47	030904001001	感烟报警探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格、型号:JTY-GD-JBF-5100A 3. 安装方式:吸顶安装	个	26			
48	030904003002	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 规格:JBF5121-P 3. 安装方式:距地1.5m安装	个	2			
49	030904005001	报警闪光灯	1. 名称:报警闪光灯 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:距地2.5m安装	个	2			
50	030904007001	消防广播（吸顶）	1. 名称:消防广播（吸顶） 2. 功率:详见设计	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:吸顶安装 4. GRT-SP2201					
51	030904008001	输入输出模块	1. 名称:单输入输出模块 2. 规格:JBF5141A 3. 类型:详见设计 4. 输出形式:单输入输出	个	5			
52	030904008002	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:详见设计 3. 类型:详见设计	个	1			
53	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	62.68			
54	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	113.03			
55	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 满足设计及规范要求	m	84.91			
56	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RVS-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 满足设计及规范要求	m	149.93			
57	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RVS-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 满足设计及规范要求	m	14.13			
58	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装					
59	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:墙面配管开槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	20			
60	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:33	系统	1			
61	030905001002	自动报警系统调试	1. 点数:2	系统	2			
		给排水						
62	031001006001	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	17.87			
63	031001006002	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	70.83			
64	031001006003	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	31.14			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求					
65	031001006004	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	1.88			
66	031001006005	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	22.73			
67	031001006006	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	8.4			
68	031001006007	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足	m	8.05			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求					
69	031001006008	PP-R塑料热水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料热水管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	0.85			
70	031001006009	PP-R塑料热水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料热水管、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	0.3			
71	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC排水塑料管、De50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	11.5			
72	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC排水	m	31.75			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			塑料管、De75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求					
73	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC排水塑料管、De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	11.63			
74	031003003001	法兰闸阀	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:详见设计 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 满足设计及规范要求	个	2			
75	031003003002	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 材质:详见设计 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 满足设计及规范要求	个	1			
76	031003001006	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15, 1.0Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	2			
77	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20, 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	13			
78	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25, 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求					
79	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40, 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	1			
80	031003001007	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15, 1.0Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	2			
81	031003001005	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:详见设计 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	1			
82	031003001004	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25, 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	1			
83	030901010001	轻便消防水龙箱	1. 名称:轻便消防水龙箱 2. 型号、规格:详见设计 3. 附件材质、规格:详见设计	套	1			
84	030901013001	手提式灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	10			
85	031002003001	成品水表箱	1. 名称、类型:成品水表箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:详见设计	个	1			
86	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3			
87	031004014002	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN75	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2遍					
96	031002003002	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN65	个	1			
97	031002003003	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN80	个	9			
98	031002003004	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN100	个	2			
		通风及防排烟						
99	030108003001	消防时高温排烟风机	1. 名称:消防时高温排烟风机 2. 型号:HTF-I-No. 10 3. 规格:风量:35000m ³ /h, 风压:770Pa, 转速:1450r/min, 功率:11.0Kw (380V), 噪声:90dB(A) 效率≥85% 4. 质量:280Kg	台	1			
100	030108006001	高静压通风机	1. 名称:高静压通风机 2. 型号:BPT15-36A型 3. 规格:风量 265m ³ /h, 全压 210Pa, 功率 36w, 噪声≤42dB(A)	台	26			
101	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称:设备支架 2. 材质:型钢 3. 支架每组质量:≤50kg	kg	52			
102	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:详见设计 3. 形式:与管道连接的风机、空气处理机组出口处设置软接头	m ²	1.46			
103	030703001001	280℃常开防火阀	1. 名称:280℃常开防火阀 2. 型号:JFH-02SFW型 3. 规格:1250*350 4. 支架形式、材质:满足	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设计及规范要求					
104	030703001002	280℃常开防火阀	1. 名称:280℃常开防火阀 2. 型号:JFH-02SFW型 3. 规格:800*300 4. 支架形式、材质:满足设计及规范要求	个	2			
105	030703001003	常闭式排烟阀	1. 名称:常闭式排烟阀 2. 规格:800*300 3. 支架形式、材质:满足设计及规范要求	个	2			
106	030703007001	单层百叶排烟口	1. 名称:单层百叶排烟口 2. 型号:详见设计 3. 规格:600*400	个	4			
107	030703007004	铝合金防水百叶排风口	1. 名称:铝合金防水百叶排风口 2. 型号:详见设计 3. 规格:500*160	个	1			
108	030703007002	铝合金防水百叶排风口	1. 名称:铝合金防水百叶排风口 2. 型号:详见设计 3. 规格:600*200	个	1			
109	030703007003	铝合金防水百叶排风口	1. 名称:铝合金防水百叶排风口 2. 型号:详见设计 3. 规格:800*200	个	1			
110	030703007005	铝合金防水百叶排风口	1. 名称:铝合金防水百叶排风口 2. 型号:详见设计 3. 规格:1200*800	个	1			
111	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌铁皮风管 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:详见设计 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架制作安装及刷油	m2	41.09			
112	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌铁皮风管 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤630mm 5. 板材厚度:详见设计	m2	29.81			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-安装工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架制作安装及刷油					
113	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌铁皮风管 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 板材厚度:详见设计 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架制作安装及刷油	m2	45.61			
114	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌铁皮风管 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1250mm 5. 板材厚度:详见设计 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架制作安装及刷油	m2	44.74			
115	030904003001	阀门手动控制装置	1. 名称:阀门手动控制装置 2. 规格:详见设计	个	2			
116	030408009001	电动挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 材质:详见设计	m2	1.18			
117	030404016001	挡烟垂壁控制装置	1. 名称:挡烟垂壁控制装置 2. 型号:详见设计	台	1			
118	031208002001	排烟管道绝热	1. 绝热材料品种:硅钙复合板 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:矩形风管	m3	4.6			
	2	单价措施项目费						
119	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
120	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
121	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域
医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗
次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：门诊楼-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

中医馆-土建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-土建工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	地面块料拆除	1. 料剔除至结构层 2. 控制扬尘, 废渣废料清理归堆 3. 拆除垃圾外运暂按15 KM 4. 含弃土费 5. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	174.08			
2	011610001001	门、窗拆除	1. 不分材质、规格 2. 控制扬尘, 运至甲方指定位置 3. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	樘	7			
3	011601001001	隔墙、砖砌体拆除	1. 墙体拆除, 控制扬尘, 废渣废料清理归堆 2. 拆除垃圾外运暂按15 KM 3. 含弃土费 4. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	20.21			
4	011605002001	墙面块料拆除	1. 料剔除至结构层 2. 控制扬尘, 废渣废料清理归堆 3. 拆除垃圾外运暂按15 KM 4. 含弃土费 5. 其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	195.55			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼C25、非泵 2. 混凝土拌合料要求: 满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	2.95			
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼C25、非泵 2. 混凝土拌合料要求: 满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			*其它满足设计要求及现行施工验收规范					
7	010507007001	反坎砼(卫生间)	1. 混凝土种类:商品砼C25、非泵 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.28			
8	010515001002	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:HRB400、箍筋直径投标人综合考虑 *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.058			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径≤10mm *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.01			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径≤18mm *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.246			
		砌筑工程						
11	010402001001	砌块墙（高度3.6m内）	1. 砌块品种、规格:蒸压加气混凝土砌块 2. 砌块强度等级 :A5.0 3. 墙体类型:填充墙 4. 砂浆强度等级:M5(专用砂浆) 预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	23.29			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-土建工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010402001002	砌块墙（高度3.6m外）	1. 砌块品种、规格:蒸压加气混凝土砌块 2. 砌块强度等级 :A5.0 3. 墙体类型:填充墙 4. 砂浆强度等级:M5(专用砂浆) 预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	7.71			
13	010401008003	填充墙（高度3.6m内）	1. 砌块品种、规格:水泥标砖 2. 砌块强度等级 :MU10.0 3. 墙体类型:实砌墙 4. 砂浆强度等级:M5(专用砂浆) 预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	8.64			
14	010401008004	填充墙（高度3.6m外）	1. 砌块品种、规格:水泥标砖 2. 砌块强度等级 :MU10.0 3. 墙体类型:实砌墙 4. 砂浆强度等级:M5(专用砂浆) 预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	3.31			
15	010401003001	实心砖墙-返坎	1. 砌块品种、规格:水泥标砖 2. 砌块强度等级 :MU10.0 3. 墙体类型:实砌墙 4. 砂浆强度等级:M5(专用砂浆) 预拌 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	1.41			
16	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 使用部位：填充墙满披 2. 材料品种：钢丝网 3. 材料规格：20mmX20mm 网格 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	293.46			
17	010515001001	现浇构件钢筋(砌体拉筋)	1. 钢筋种类、规格:HRB300、直径≤10mm *工程量计算规则执行	t	0.394			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范					
		门窗工程						
18	010801002001	实木门	1. 门材质:成品实木门、成品购买安装、款式业主设计认可 2. 门套、门锁、把手等五金小件等计入综合价、材质需经业主设计认可 3. 门框与墙体间的缝隙水泥砂浆灌缝 4. 其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	17.64			
19	010805005001	全玻自由门	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计施工图 2. 框、扇材质:普通铝合金、深青灰色窗框 3. 玻璃品种、厚度:5+5夹胶钢化玻璃 4. 门框与墙体间的缝隙用防水砂浆灌缝,门框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填 5. 包含其他材料:不锈钢五金件、窗把手、须经业主认可才能使用 6. 开启方式投标单位根据设计施工图综合考虑计入综合价 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	6			
20	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门材质:成品铝合金推拉门、成品购买安装、款式业主设计认可 2. 门套、门锁、把手等五金小件等计入综合价、材质需经业主设计认可 3. 门框与墙体间的缝隙水泥砂浆灌缝	m2	2.07			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求					
21	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2. 门材质:免漆成品木质甲级防火门、成品购买安装、款式业主设计认可 3. 闭门器、顺序器、门套、门锁、把手等五金小件等计入综合价、材质需经业主设计认可 4. 门框与墙体间的缝隙水泥砂浆灌缝 *其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求、满足当地防火部门规范要求	m2	5.97			
22	010807001003	铝合金窗-固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2. 框、扇材质:普通铝合金、表面采用氟碳喷涂,厚度不低于二涂平均膜厚 $\geq 30\mu\text{m}$ (GB/T5237.5要求) 3. 玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 4. 窗框与墙体间的缝隙用专用发泡剂填充密实、窗框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	2.65			
23	010807001002	铝合金窗-平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2. 框、扇材质:普通铝合金、表面采用氟碳喷涂,厚度不低于二涂平均膜厚 $\geq 30\mu\text{m}$ (GB/T5237.5要求) 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6 4. 窗框与墙体间的缝隙用专用发泡剂填充密	m2	26.74			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			实、窗框与外墙粉刷间设缝7x5, 硅胶嵌填 5. 包含其他材料: 不锈钢五金件、窗把手、须经业主认可才能使用 6. 开启方式投标单位根据设计施工图综合考虑计入综合价 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求					
24	010807002001	金属防火窗	1. 名称: 60型隔热断桥铝合金平开窗 2. 玻璃厚度: 6Low-E+12A+6 (耐火玻璃) 3. 五金配件: 含一切安装所需的五金配件	m2	4.05			
25	020509001001	榻扇	1. 窗芯类型、式样: 宫式 2. 框边挺、装芯截面尺寸: 详见设计 3. 木材品种: 详见设计 4. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6	m2	15.75			
26	020509002002	槛窗	1. 窗芯类型、式样: 宫式 2. 框边挺、装芯截面尺寸: 详见设计 3. 木材品种: 详见设计	m2	17.75			
27	011207001003	成品花窗装饰	1. 成品花窗装饰	m2	1.69			
		防水工程						
28	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、2.0mm厚JS聚合物水泥基防水涂料(3遍)	m2	20.84			
29	010903002001	墙面涂膜防水	1、2.0mm厚JS复合(1)型防水	m2	53.43			
		地面工程						
30	011103003001	塑料板楼地面	1、≥3mm同质透心塑胶地板(拼花) 2、5mm同质透心卷材地胶专用自流平 3、原建筑地面(拆除地砖至建筑楼板)	m2	95.57			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011102003001	块料楼地面	1、800*800*10厚地砖铺实拍平,地砖专用美缝剂美缝（颜色 成品选样）. 2、20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层、上洒1-2厚干水泥并洒清水适量. 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合道一层 5、结构楼板层(拆除原地面饰面至结构楼板层).	m2	16.29			
32	011102003002	块料楼地面	1、600*600*11厚地砖铺实拍平,地砖专用美缝剂美缝. 2、20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层、上洒1-2厚干水泥并洒清水适量. 3、2.0mm厚JS聚合物水泥基防水涂料(3遍)-另计 4、1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚(兼找坡层) 5、水泥浆水灰比0.4~0.5结合道一层 6、结构楼板层以上CL7.5轻集料混凝土回填(拆除至楼板无下沉空间可取消回填).	m2	19.8			
33	011104004001	防静电活动地板	防静电活动地板 1.定制35mm防静电活动地板 2.30厚C25细石混凝土找平层 3.水泥浆水灰比0.4~0.5结合道一层 4.原建筑地面(整体捣平磨光处理)	m2	11.01			
34	011108001001	大理石门槛石	1.20mm厚大理石门槛石 2.5mm厚素水泥粘贴层 3.25厚M15水泥砂浆找平层 4.素水泥膏一道	m2	1.53			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-土建工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m2	7.22			
		墙面工程						
36	011204003001	块料墙面	1、600*300墙砖，美缝剂 2、JS复合(1)型防水-另计 3、分两次抹8mm1:2水泥砂浆粘贴基层 4、10mm1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	118.68			
37	011406001001	抹灰面油漆	1、面层三遍白色乳胶漆饰面 2、满刮三遍防裂腻子. 3、满刷防潮涂料两道,横纵向各刮一道. 4、10mm水泥石灰膏砂浆找平. 5、5mm水泥石灰膏砂浆打底扫毛. 6、满贴涂塑中碱玻璃纤维两格布一层(网格8目/寸),用I型石膏粘结剂横向粘贴. 7、界面剂一道甩毛. 8、石膏粉修补墙面.(土建已做) 9、原墙面(拆除原饰面至原建筑墙面).	m2	181.98			
38	011407001001	墙面喷刷涂料	1、面层三遍白色无机涂料饰面 2、满刮三遍防裂腻子. 3、满刷防潮涂料两道,横纵向各刮一道. 4、10mm水泥石灰膏砂浆找平. 5、5mm水泥石灰膏砂浆打底扫毛. 6、满贴涂塑中碱玻璃纤维两格布一层(网格8目/寸),用I型石膏粘结剂横向粘贴.	m2	175.15			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7、界面剂一道甩毛。 8、石膏粉修补墙面。（土建已做） 9、原墙面（拆除原饰面至原建筑墙面）。					
39	011207001004	墙面装饰板	1、30*40木龙骨,间距300*400(刷防水涂料) 2、12mm阻燃板基层 3、护墙板	m2	21.26			
40	011207001002	工作台墙面装饰板	1、300*300方钢材间距小于600 2、15厚阻燃版基层 3、护墙板	m2	1.47			
41	010809004001	石材窗台板	1. 石材台面	m2	1.47			
42	011406001002	抹灰面油漆	1. 刷真石漆 2. 喷甲基硅醇钠憎水剂	m2	39.28			
43	011205002001	块料柱面	1. 柱截面类型、尺寸:600*300墙砖 2. 面层材料品种、规格、颜色:分两次抹8mm1:2水泥砂浆粘贴结层	m2	5.6			
44	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、面层三遍白色乳胶漆饰面 2、满刮三遍防裂腻子。 3、10mm水泥石灰膏砂浆找平。 4、5mm水泥石灰膏砂浆打底扫毛。	m2	11.2			
		天棚工程						
45	011302001001	轻钢龙骨	1、60系列轻钢龙骨,龙骨平均中距根据天棚吊顶面层造型定 2、Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900 3、跌级天棚 4. 符合国家标准GB11981-2008之规定 5. 其他详施工图	m2	37.93			
46	011302001003	天棚基层	1、9mm厚石膏板 2、跌级天棚	m2	43.72			
47	011302001004	天棚面层	1、9mm厚石膏板	m2	43.72			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 跌级天棚 3、接缝用嵌缝腻子处理，并用接缝带贴牢					
48	011407002001	天棚喷刷涂料	1、无机涂料 2、腻子干燥后打磨光滑、平整，阴阳角顺直 3、满刮腻子找平两遍	m2	45.55			
49	011302001005	铝合金方板顶棚(300*300*1)	1. 300*300*1厚铝合金方板 2. 次龙骨中距<300~600 3. ϕ 8钢筋吊杆，双向吊点，中距900~1200。 4. 钢筋混凝土内预留 ϕ 8吊杆，双向吊点，中距900~1200。	m2	100.78			
50	011304001001	灯带（槽）	1. 12mm厚B1级防火基层板（双面刷防火漆） 2. 9.5mm厚磷石膏板	m2	1.52			
51	030412001001	吊顶灯带	1. 吊顶灯带	m	19.04			
52	011502002001	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色；定制实木条	m	78.22			
53	010810002001	木窗帘盒	1. 白色无机涂料饰面 2. 满刮腻子两遍 3. 9.5mm石膏板 4. 12mm厚阻燃板（双面刷防火漆） 5. 木龙骨刷防火防潮漆	m	23.33			
54	010810005001	床帘轨道	1. 顶部预装床帘轨道	m	20			
		卫生间套件						
55	011505010001	卫生间镜子	1. 成品镜面安装5mm厚 2. 其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	0.96			
56	011505001001	卫生间-洗漱台	1. 洗面台板做法参照西南18J517-17-1a *. 其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	0.44			
		其他工程						
57	011503007001	塑料靠墙扶手	1. 成品医用扶手 *其它详设计施工图纸及	m	17.88			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-土建工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			现行国家规范要求					
58	011508005001	不发光字体	1. 名称:不发光字体 2. 镏字材料品种、颜色:不发光字体,专业厂家定制加工 3. 字体面积:≤1.0m2	个	3			
	2	单价措施项目费						
59	2.1			项	1			
60	011702003001	构造柱	1. 模板类型、支架材料:综合考虑 2. 支模高度:综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	14.08			
61	011702009001	过梁	1. 模板类型、支架材料:综合考虑 2. 支模高度:综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	3.98			
62	011702025001	反坎砼(卫生间)	1. 模板类型、支架材料:综合考虑 2. 支模高度:综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	4.73			
63	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑	m2	174.08			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心
建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域
医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗
次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称: 中医馆-土建工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

中医馆-安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	照明配电箱ZYAL	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:ZYAL 3. 功率:24kw 4. 型号、规格:半周长≤1.5m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:挂墙安装 9. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
2	030404017002	诊室照明配电箱ZSAL	1. 名称:诊室照明配电箱 2. 编号:ZSAL 3. 功率:3kw 4. 型号、规格:半周长≤1.0m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:落地安装 9. 含箱体及箱体内元器件	台	4			
3	030404017004	治疗照明配电箱ZLAL	1. 名称:治疗照明配电箱 2. 编号:ZLAL 3. 功率:5kw 4. 型号、规格:半周长≤1.0m 5. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 安装方式:落地安装	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			9. 含箱体及箱体内元器件					
4	030404017005	消防控制室配电箱 XKAT	1. 名称:消防控制室配电箱 2. 型号、规格:半周长≤1.0m 3. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6. 安装方式:落地安装 7. 含箱体及箱体内元器件	台	1			
5	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 4. 接地方式:满足设计及规范要求	m	14.92			
6	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 规格:详见设计及设计规范	kg	24.08			
7	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆2遍, 酚醛调和漆2遍 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷2遍, 其他具体详见设计及规范要求	kg	24.08			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	10			
9	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及	m	222.16			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范要求					
10	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	18.6			
11	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	3.54			
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*16+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1KV 6. 符合设计及规范要求	m	50			
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤16mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):0.6/1KV	个	2			
14	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:照明配线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求	m	354.8			
15	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:动力配线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	410.38			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-安装工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求					
16	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:动力配线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求	m	233.7			
17	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线部位:动力配线 4. 型号、规格:WDZ-BYJ-10mm ² 5. 材质:铜芯 6. 满足设计及规范要求	m	45.6			
18	030412001001	600*600LED平板灯	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:4000K/12W 4. 安装方式:吸顶安装	套	5			
19	030412001002	600*600LED平板灯	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:4000K/24W 4. 安装方式:吸顶安装	套	13			
20	030412001003	吸顶灯	1. 名称:普通吸顶灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:4000K/24W 4. 安装方式:吸顶安装	套	1			
21	030412004001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:4000K/7W 4. 安装形式:嵌顶安装	套	15			
22	030412002001	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:详见设计 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
23	030412001004	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:吸顶安装	套	2			
24	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:详见设计 3. 规格:AC220V 10A	个	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装方式:距地1.3m安装					
25	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:详见设计 3. 规格:AC220V 10A 4. 安装方式:距地1.3m安装	个	6			
26	030904003001	残卫报警按钮	1. 名称:残卫报警按钮 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:距地0.5m安装	个	2			
27	030904005001	残卫声光报警器	1. 名称:残卫声光报警器 2. 规格:详见设计	个	1			
28	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 材质:详见设计 3. 规格:额定电流≤15A 4. 安装方式:距地0.3m安装	个	17			
29	030404035002	桌面插座	1. 名称:桌面插座 2. 材质:详见设计 3. 规格:额定电流≤15A 4. 安装方式:距地1.0m安装	个	8			
30	030404035004	空调插座	1. 名称:插座 2. 材质:详见设计 3. 规格:额定电流≤30A 4. 安装方式:距地2.0m安装	个	5			
31	030404035005	空调插座	1. 名称:插座 2. 材质:详见设计 3. 规格:额定电流≤30A 4. 安装方式:距地0.3m安装	个	1			
32	030404035006	厨宝插座	1. 名称:厨宝插座 2. 材质:详见设计 3. 规格:额定电流≤30A 4. 安装方式:距地1.5m安装	个	1			
33	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	39			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:详见设计 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	46			
35	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面配管开槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	35.7			
		给排水						
36	031001006001	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	3.44			
37	031001006003	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	13.64			
38	031001006004	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	4.36			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-安装工程
 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目
 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 警示带形式:满足设计及规范要求					
39	031001006005	PP-R塑料冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料冷水管、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	8.65			
40	031001006008	PP-R塑料热水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料热水管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	0.3			
41	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC排水塑料管、De50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	1.1			
42	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC排水塑料管、De75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足	m	5.65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求					
43	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC排水塑料管、De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	2.6			
44	031003013001	远传水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:详见设计	个	1			
45	031003001006	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15, 1.0Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	1			
46	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25, 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	2			
47	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40, 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	2			
48	031003001007	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			， 1.0Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求					
49	031003001005	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:详见设计 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	1			
50	031003001004	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 材质:铜/不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 ， 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计及规范要求	个	1			
51	030901010001	轻便消防水龙箱	1. 名称:轻便消防水龙箱 2. 型号、规格:详见设计 3. 附件材质、规格:详见设计	套	1			
52	030901013001	手提式灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	4			
53	031002003001	成品水表箱	1. 名称、类型:成品水表箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:详见设计	个	1			
54	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
55	031004003002	卫生间洗脸盆	1. 名称:卫生间洗脸盆 2. 规格、类型:详见设计要求 3. 组装形式:挂墙式、冷热水龙头 4. 附件名称、数量:含配套管件及管道	组	1			
56	031004006001	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格、类型:详见设计要求 3. 组装形式:连体水箱 4. 附件名称、数量:含配套管件及管道	组	1			
57	031006012001	小厨宝	1. 能源种类:电 2. 名称:小厨宝 3. 安装方式:详见设计 4. V=10L， N=1.5kW	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:详见设计	kg	10			
59	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆, 酚醛调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	kg	10			
60	031002003005	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN50以下	个	1			
61	031002003003	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN80	个	1			
62	031002003004	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN100	个	1			
	2	单价措施项目费						
63	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
64	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中医馆-安装工程 标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中医馆-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域
医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 中医馆-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中医馆-安装工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

门头工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门头工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		基础土石方开挖						
1	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：依据地勘报告综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械开挖、装车与不装车综合平衡考虑 4. 场内转运：综合考虑 5. 机械不能作业边角人工配合清理，计入综合价 *工程量计算规则：放坡、工作面及允许超挖的工程量计入清单工程量 *施工时必要的支护费用综合考虑计入综合价	m3	15			
2	010103001001	回填方（沟槽、基坑）	1. 密实度要求：满足设计要求及施工规范要求 2. 填方来源、运距：综合考虑 3. 回填方式：机械回填、人工配合，采用的回填机械投标单位综合考虑 4. 回填材料：综合考虑，满足设计要求及施工规范要求	m3	14.94			
3	010103002001	余方弃置-土方	1. 外运方式：机械外运 2. 外运运距：15KM、结算据实调整 3. 外运机械：运输机械投标单位综合考虑	m3	3.71			
4	010103002002	余方弃置-弃置费	1. 废弃料品种：土方、石方 2. 弃置费中综合考虑征地、挡护、推土、排水等一切费用 *. 相关弃置费用：弃土处置费用暂估10元/m3，投标不能调整、结算时据实调整	m3	3.71			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门头工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010501001001	基础-垫层	1. 混凝土种类:商品砼C20、泵送 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.6			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	2.76			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼C30、泵送 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.78			
8	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:无收缩细石商品砼C35 2. 混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.06			
9	010515001001	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:HRB400、箍筋直径投标人综合考虑 *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.125			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径≤18mm *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.146			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门头工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			行施工验收规范					
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径≤25mm *工程量计算规则执行2016《贵州省建筑工程计价定额》相应章节计算规则 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.194			
		金属结构工程						
12	010516001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:直径14三级钢 3. 除锈要求:喷砂除锈Sa2.5级 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	0.155			
13	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:方管150*150*8.0、方管70*70*4.0; Q235B 2. 构件类型:钢柱 3. 安装高度:详设计图 4. 除锈方式:喷砂除锈Sa2.5级 5. 防腐要求:环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+可复涂丙烯酸聚氨酯面漆 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	2.615			
14	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:矩管180*100*5.0、矩管150*100*5.0、矩管50*50*4.0; Q235B 2. 构件类型:钢梁 3. 安装高度:详设计图 4. 除锈方式:喷砂除锈Sa2.5级 5. 防腐要求:环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+可复涂丙烯酸聚氨酯面漆 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	t	1.724			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门头工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	做法参西南18J516-76 1. 幕墙品种、规格、颜色:800*800*2厚铝单板 2. 其他详见图纸	m2	118.54			
16	011508005001	发光字体	1. 名称:发光字体 2. 铸字材料品种、颜色:发光字体，专业厂家定制加工 3. 字体面积:>1.0m2	个	9			
17	011508005002	不发光字体	1. 名称:不发光字体 2. 铸字材料品种、颜色:不发光字体，专业厂家定制加工 3. 字体面积:≤1.0m2	个	13			
	2	单价措施项目费						
18	011702001001	基础-垫层	1. 模板类型、支架材料: 投标人综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	1.48			
19	011702001002	独立基础-砼类	1. 模板类型、支架材料: 投标人综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	7.92			
20	011702001003	设备基础		m2	0.64			
21	011702002001	矩形柱	1. 模板类型、支架材料: 投标人综合考虑 2. 支撑高度:高度>0m至高度≤3.6m *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	0.78			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门头工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门头工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域
医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门头工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门头工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门头工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

污水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管、DN300 4. 连接形式:胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	103.2			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC排水塑料管、De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 警示带形式:满足设计及规范要求	m	75			
3	010401011001	污水检查井	1. 名称:污水检查井 2. 其他:其他具体详见设计及规范要求	座	15			
4	010507006001	玻璃钢化粪池	1. 名称:钢筋混凝土化粪池 2. 规格:20m3 3. 引用图集:详见设计	座	1			
5	030218001001	一体化污水提升泵站	1. 名称:一体化污水提升泵站（需厂家深化） 2. 部位:总图 3. 2台泵，单泵参数: Q=40m³/h, H=25m, N=7.5 KW（一用一备）	套	1			
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计 3. 弃土运距:详见设计	m3	184.83			
7	010101003002	挖沟槽石方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计 3. 弃土运距:详见设计	m3	46.21			
8	010404001001	垫层	1. 名称:砂垫层	m3	31.21			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 污水工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他具体详见设计及规范要求					
9	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见设计 2. 填方材料品种:原土夯填 3. 填方粒径要求:详见设计 4. 填方来源、运距:原土回填	m3	191.94			
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:暂时按10km考虑,具体根据现场要求调整	m3	39.09			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域
医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水工程

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

_____预备费_____工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 预备费

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：预备费

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心
建设提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 预备费

标段：花溪区石板镇卫生院县域
医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	66882.71		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	66882.71		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		66882.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 预备费

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 预备费

标段：花溪区石板镇卫生院县域医疗次中心建设提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。