

岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目采购需求公示

一、项目基本信息

项目名称:岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目

项目编号:GZZD-CS-2025-009

采购预算:3,408,100.00元

最高限价:2,819,800.00元

二、公示期限（不少于2个工作日）

时间：2025年7月28日至2025年7月30日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据:岑巩县政府采购计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：中共岑巩县委党校

项目联系人：邓越

联系电话：15286324088

2、代理机构

采购代理机构全称：贵州致达招标有限责任公司

项目联系人:舒宇棠

联系电话:15286608866

五、附件

附件：

第一部分 供应商资格条件

一、符合政府采购法第二十二条规定

1. 具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：供应商提供营业执照

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：无

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：无

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：无

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：无

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：无

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述1-6项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

（1）中小企业声明函；（2）具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工

总承包叁级及以上资质；（3）具备有效的安全生产许可证。

三、本项目 不接受 联合体投标

第二部分 工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（二层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:垂直运输，外运 3 公里 3. 弃土费:暂按 5 元/m³	m3	57.75			
	A. 4	砌筑工程						
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:240×115×53 混凝土 标砖 2. 墙体类型:直形 3. 砂浆强度等级、配合 比:M7.5 水泥砂浆	m3	1.04			
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度 等级:蒸压加气混凝土砌 块 2. 墙体类型:直形 3. 砂浆强度等级:Ma5.0 水泥砂浆	m3	6.76			
	A. 5	混凝土及钢筋混 凝土工程						
4	010502002001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土种类:现浇混凝 土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土拌和料要求:符 合设计及规范要求	m3	0.56			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋 HRB400 直径 8mm 2. 箍筋	t	0.02			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋 HRB400 直径	t	0.05			

			12mm					
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 方形钢管 2. 规格: 50*100*3	t	0.1			
	A.8	门窗工程						
8	010801001001	木质门	1. 门代号: M1022 2. 洞口尺寸: 1000×2200	樘	12			
9	011210003001	玻璃隔断	1. 名称: 卫生间玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色: 12mm 厚钢化玻璃	m2	74.27			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（二层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010805005002	玻璃门	1. 门代号:M0820 2. 洞口尺寸:800×2000 3. 玻璃品种、厚度:玻璃	m2	11.2			
11	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号:C1518 2. 洞口尺寸:1500×1800 3. 框、扇材质:断桥铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6 中透光+12A+6	m2	8.1			
12	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:详设计 3. 乙级防火门、仅卫生间处 1 樘	樘	1			
	A.11	楼地面装饰工程						

13	011102003004	块料楼地面（过道）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖沾白素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖(甲方提供)	m2	126.58			
14	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 干硬性白水泥砂浆结合层, 表面撒白水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖	m2	29.02			
15	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 做法:1. 1.5mm 厚 JS 聚合物水泥防水乳涂料。 2. 20 厚水泥砂浆找平。 3. 1.5mm 厚 JS 聚合物水泥防水乳涂料。 4. 20 厚水泥砂浆找平。	m2	29.02			
16	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30 厚水泥砂浆找平	m2	29.02			
17	011104002005	强化地板（新增房间）	1. 基层材料种类、规格:水泥砂浆水灰比 0.4~0.5 结合层一道; 20 厚 1:3 水	m2	171.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（二层）
标段：岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目
第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			泥砂浆找平层；3 厚高弹泡沫垫层。 2. 面层材料品种、规格、					

			颜色:强化复合木地板					
18	011104002006	强化地板（拆除原有强化地板区域）	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距： 2. 基层材料种类、规格:3厚高弹泡沫垫层 3. 面层材料品种、规格、颜色:强化复合木地板（企口上下均匀刷胶）拼接粘铺 4. 备注:不能使用原有的强化地板暂按 20%考虑，最终以实际工程量结算为准	m2	49.38			
19	011104002007	强化地板（拆除原有强化地板区域）	1. 基层材料种类、规格:3厚高弹泡沫垫层 2. 面层材料品种、规格、颜色:强化复合木地板（企口上下均匀刷胶）拼接粘铺 3. 备注:能使用原有的强化地板暂按 80%考虑，最终以实际工程量结算为准	m2	197.54			
20	011105003001	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 踢脚线高度:100mm	m2	10.21			
21	011105005001	木质踢脚线	1. 实木踢脚线 2. 踢脚线高度:80mm	m2	32.1			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚水泥砂浆	m2	15.14			
23	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:墙砖 2. 安装方式:(1)5 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%801 胶镶贴, 或采用专用胶粘剂镶贴 (2) 5 厚聚合物水泥砂浆 (3) 15 厚 1:3 水泥砂浆找平	m2	44.37			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（二层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、 颜色: 瓷砖					
24	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型: 墙砖 2. 安装方式: (1) 5 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%801 胶镶贴, 或采用专用胶粘 剂镶贴 (2) 15 厚 1:3 水泥砂浆 找平 3. 面层材料品种、规格、 颜色: 白色瓷砖	m2	10.36			
25	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中 距: 2x12mm+75mm+2x12mm 轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规 格: 填 50mm 玻璃棉 3. 面层材料品种、规格、 颜色: 纸面石膏板	m2	106.82			
26	011207001007	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、 颜色: 消防水管及消火栓 木饰面板包管	m2	15			
	A.13	天棚工程						
27	011302001004	吊顶天棚（客房、 临时休息室）	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度: 10#膨胀螺栓, 8# 全牙螺纹丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、 中距: 50 系主龙骨, 50 系 副龙骨 3. 面层材料品种、规格: 轻钢龙骨石膏板吊顶	m2	401.21			

28	011302001006	吊顶天棚（卫生间）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10#膨胀螺栓，8#全牙螺纹丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50 系主龙骨，50 系副龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*600 轻钢龙骨铝扣板	m2	22.54			
29	011302001005	吊顶天棚（走道）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10#膨胀螺栓，8#全牙螺纹丝杆。	m2	118.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（二层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距:50 系主龙骨，50 系副龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600 12mm 高晶板。					
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
30	011406001001	抹灰面油漆	1. 喷涂乳胶漆 2 道 2. 满刮腻子两道，砂纸磨平	m2	1833.31			
31	011406001002	抹灰面油漆（天棚）	1. 喷乳胶漆三遍 2. 满刮腻子两道，砂纸磨平	m2	519.81			
32	011406001003	抹灰面油漆	1. 喷涂乳胶漆 2 道 2. 满刮腻子两道，砂纸磨平 3. 备注:一层接待大厅、	m2	128.77			

			餐厅、厨房外墙					
33	011406001004	抹灰面油漆（天棚）	1. 喷乳胶漆三遍 2. 满刮腻子两道，砂纸磨平 3. 备注：一层接待大厅、餐厅、厨房外天棚	m2	68.91			
	A. 15	其他装饰工程						
34	011505006001	挂钩	1. 名称：仿木纹成品挂钩 2. 双人间有挂钩	套	17			
	A. 16	拆除工程						
35	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原有墙体 2. 拆除高度：详见设计图	m3	10.39			
36	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：拆除原有过梁 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：满足设计要求	m3	0.22			
37	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：拆除原来地砖	m2	575.42			
38	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：拆除原有卫生间瓷砖、踢脚线	m2	53.59			
39	011606001001	楼地面龙骨及饰面	1. 龙骨及饰面种类：拆除	m2	246.92			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（二层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除	原有强化木地板					
40	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：拆除原有内墙、天棚涂料	m2	2206.97			

41	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:拆除原有门、窗 2. 门窗洞口尺寸:满足设计要求	樘	15			
	A. 17	措施项目						
		补充分部						
42	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:门禁锁 2. 锁规格:详见设计图	套	23			
43	030504004001	系统软件	1. 名称:门禁系统	套	1			
44	011501001001	柜台	1. 台柜规格:成品电视柜及写字台 2. 材料种类、规格:2000*300*150 3. 五金种类、规格:满足设计要求	个	22			
45	080902001001	计算机	1. 名称:接待大厅电脑 2. 规格:满足设计要求	台	1			
46	030608003001	门禁卡	1. 名称:门磁卡	个	24			
47	011501019001	书架	1. 台柜规格:成品书架 2. 材料种类、规格:500*700*250 3. 五金种类、规格:满足设计要求	个	22			
	2	单价措施项目费						
48	011701003004	里脚手架(墙面)	1. 搭设高度:根据现场具 体高度 2. 脚手架材质:钢管	m2	2008.44			
49	011701003005	里脚手架(天棚)	1. 搭设高度:根据现场具 体高度 2. 脚手架材质:钢管	m2	1127.99			
50	011702003002	构造柱	1. 模板及支架(撑)制安 搭拆符合规范要求 2. 模板材质:现浇混凝土 模板	m2	11.14			
51	011701002001	外脚手架		m2	144.9			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 7 页 共 7 页

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防火门监控工程（负一层至屋顶层）标段：岑巩县委党校人才培训基地学第 1 页 共 1 页
员用房维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404019001	防火门电动闭门器	1. 名称:防火门电动闭门器 2. 型号:MA-MLD(B)	个	26			
2	030404021001	防火门门磁开关	1. 名称:防火门门磁开关 2. 型号:TM3610	个	52			
3	030411001003	配管	1. 材质:KBG 2. 规格:DN20	m	130			
4	030411004004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-BV 3. 规格:2. 5mm ²	m	130			
5	030411004005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-RVS 3. 规格:2*1. 5mm ²	m	130			
	C. 5	建筑智能化工程						

6	030503003001	防火门监控器	1. 名称:防火门监控器 2. 规格:TM3500 (4 回路) 或 TM3501 (单回路) 3. 其他:满足设计及规范要求	台	1			
7	030503003002	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 规格:详设计图纸 3. 其他:满足设计及规范要求	台	1			
	2	单价措施项目费						
8	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程（负一层）
标段：岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404033001	风扇	1. 名称:换气扇	台	3			
	C.7	通风空调工程						

2	030701004001	风机盘管	1. 名称:PY-B1-01 2. 型号:HTFC-A-I-10 3. 规格:风量 45679CMH,压力 630Pa, 转速 1450rpm, 电机功 率 11KW, 电源: 380V-3 Φ-50Hz 4. 安装形式:吊顶	台	1			
3	030701004002	风机盘管	1. 名称:S(Y)F-B1-01 2. 型号:HTFC-A-I-8 3. 规格:风量 27700CMH,压力 495Pa, 转速 500rpm, 电机功 率 7.5KW,电源:380V-3 Φ-50Hz 4. 安装形式:吊顶	台	1			
4	030701004003	风机盘管	1. 名称:PF-B1-01 2. 型号:SWF(B)-I-3.5 3. 规格:风量 2327CMH, 压力 261Pa, 转速 1450rpm, 电机功率 0.75KW, 电源: 380V-3 Φ-50Hz 4. 安装形式:吊顶	台	1			
5	030701004004	风机盘管	1. 名称:SF-B1-01 2. 型号:SWF(B)-I-3.5 3. 规格:风量 2052CMH, 压力 265Pa, 转速 1450rpm, 电机功率 11KW, 电源: 380V-3 Φ-50Hz 4. 安装形式:吊顶	台	1			
6	030702002001	净化通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:400*250	m2	102.7			
7	030702002002	净化通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:2000*400	m2	52.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程（负一层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030702002003	净化通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:1000*320	m2	42.24			
9	030702002004	净化通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:200*200	m2	7.2			
10	030702002005	净化通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:800*320	m2	47.04			
11	030702002006	净化通风管道	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:630*200	m2	52			
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红单防锈漆、灰漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红单防锈漆二道、灰漆一道	kg	1153.67			
13	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:2000*400	个	1			
14	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*320	个	1			
15	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:630*200	个	1			
16	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250	个	7			
17	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*320	个	2			
18	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*320	个	3			
19	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*1000	个	1			
20	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ80	个	3			

21	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防水百叶风口 2. 规格:200*200	个	2			
22	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1000*1000	个	1			
23	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:630*800	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程（负一层）标段：岑巩县委党校人才培训基地学第 3 页 共 3 页
 员用房维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:320*320	个	6			
25	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远程式多叶排烟口 2. 规格:630* (800+250)	个	2			
26	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远程式多叶排烟口 2. 规格:1000* (1000+250)	个	2			
	2	单价措施项目费						
27	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
28	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			

本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防喷淋工程（负一层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.9	消防工程						
1	030901001001	水喷淋钢管（房间及走道新增）	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	15.9			
2	030901001002	水喷淋钢管（房间及走道新增）	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规	m	10.7			

			范要求					
3	030901001003	水喷淋钢管（房间及走道新增）	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.62			
4	030901001004	水喷淋钢管（房间及走道新增）	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	8.7			
5	030901001005	水喷淋钢管（房间及走道新增）	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计	m	19.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防喷淋工程（负一层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

			5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求					
6	030901001006	水喷淋钢管(房间及走道上往下改需新增管)	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	27			
7	030901003001	水喷淋(雾)喷头(房间及走道新增喷头)	1. 安装部位:室内(有吊顶) 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	10			
8	030901003002	水喷淋(雾)喷头(房间及走道上往下改需新增喷头)	1. 安装部位:室内(有吊顶) 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	54			
9	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:满足设计及规范要求 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计及规范要求	m ²	1.06			
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
10	031002001001	管道支架	1. 材质:镀锌角钢 2. 管架形式:5kg 以内	kg	110.25			
11	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:满足设计及规范要求 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计及规范要求	kg	110.25			
	2	单价措施项目费						
12	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓工程（负一层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.1	机械设备安装工程						
1	030109001001	离心式泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号:XBD3.5/25-L100-160 3. 规格:流量 25L/s, 扬程 35m, 电功率 15KW	台	2			
2	030109001002	离心式泵	1. 名称:地下室潜水排污泵(一用一备,含控制柜) 2. 型号:JYWQ50-40-2.2-1200 3. 规格:流量: 40m3/h, 扬程 15m, 电机功率: 2.2kw	台	2			
	C.9	消防工程						
3	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	15.4			

4	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	8			
5	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计	m	194.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓工程（负一层）
标段：岑巩县委党校人才培训基地学
第 2 页 共 4 页
员用房维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要求:满足设计及规范要求					
6	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN300 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20.04			
7	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:单栓	套	4			

8	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外地上式 2. 型号、规格:DN100 3. 附件材质、规格:法兰	套	3			
9	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外地上式 2. 型号、规格:DN150 3. 附件材质、规格:截止阀、法兰	套	3			
10	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	10			
11	030901014001	消防取水口	1. DN300	台	2			
12	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	5			
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
13	031002001002	管道支架	1. 材质:镀锌角钢 2. 管架形式:5kg 以内	kg	575.37			
14	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:满足设计及规范要求 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计及规范要求	m2	11.69			
15	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:满足设计及规范要求 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计及规范要求	kg	575.37			
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓工程（负一层）标段：岑巩县委党校人才培训基地学
用房维修项目第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 介质管道公称直径:DN65					

17	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道公称直径:DN100	个	2			
18	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道公称直径:DN150	个	8			
19	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道公称直径:DN300	个	2			
20	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	13			
21	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	7			
22	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN300 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
23	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
	F. 8	供电工程						
24	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:堵洞 2. 公称直径:65mm 以内	处	2			
25	080807013002	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:堵洞 2. 公称直径:100mm 以内	处	2			
26	080807013003	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:堵洞 2. 公称直径:150mm 以内	处	8			
27	080807013004	防火堵洞(隔板)、	1. 名称:堵洞	处	2			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目

员用房维修项目

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

25

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动报警工程（负一层）
 标段：岑巩县委党校人才培训基地学
 第 1 页 共 2 页

用房维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格型号:详见图纸要求	台	3			
2	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	273.04			
3	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5m2	m	136.52			
4	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZN-RVS 3. 规格:2*1.5mm2	m	136.52			
	C.9	消防工程						
5	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	20			
6	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	5			
7	030904003002	按钮	1. 名称:手动报警按钮	个	2			
8	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	2			
9	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防对讲电话	个	3			
10	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器	个	5			
11	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器	个	2			
12	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块	个	2			
13	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格:RXPM-V	个	1			
14	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:消防接线端子箱	个	1			

15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:满足设计及规范要求	个	50			
16	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:256 点以内 2. 线制:总线制	系统	1			
17	030905001002	火灾事故广播、消防通信系统调试	1. 点数:消防广播扬声器 5 个	系统	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动报警工程（负一层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明工程（负一层）
标段：岑巩县委党校人才培训基地学
第 1 页 共 2 页
用房维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:-1ALE 2. 规格型号:详见图纸要求 3. 安装方式:悬挂、嵌入式	台	1			
2	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	96.79			
3	030411004003	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯线	m	193.58			
4	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:HZ-BLZC-II 10E2W-E 3. 安装高度:底边距地	套	19			

			2. 4m 挂装					
5	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LR0E2W-E 3. 安装高度:底距地 0.5m 挂装/底距地 2.6m 吊装	套	11			
6	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口、安全出口消防应急标志灯 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LR0E2W-E 3. 安装高度:门框上方 0.2m 挂装	套	5			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:满足设计及规范要求	个	40			
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
8	031202005001	防火涂料	1. 刷防火涂料	m2	12. 16			
	2	单价措施项目费						
9	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明工程（负一层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（二层至屋顶层加固）
 标段：岑巩县委党校人才培训基地学
 第 1 页 共 2 页

员用房维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:垂直运输，外运 3 公里 3. 弃土费:暂按 5 元/m ³	m3	6.95			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010503002001	矩形梁	1. 名称:矩形梁 2. 混凝土种类:商品泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C40 4. 混凝土拌和料要求:符合设计及规范要求	m3	2.45			
3	010503002002	矩形梁	1. 名称:矩形梁 2. 混凝土种类:商品泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:符合设计及规范要求	m3	4.48			
4	010505001001	有梁板	1. 名称:现浇板 2. 混凝土种类:商品泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C40 4. 混凝土拌和料要求:符合设计及规范要求	m3	6.43			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2. 箍筋	t	0.34			

6	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 12mm≤HRB400 直径≤18mm	t	0.52			
7	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm	t	0.55			
8	010516003001	植筋	1. 连接方式:植筋 2. 规格:直径 16mm 以内	个	80			
	A. 16	拆除工程						
9	011602002001	钢筋混凝土构件拆除		m3	0.35			
10	011602002002	钢筋混凝土构件拆		m3	6.43			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（二层至屋顶层加固）
标段：岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目
第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		除						
11	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除原有水泥砂浆面层	m2	8.4			
	A. 17	措施项目						
		补充分部						
12	050102015001	碳纤维	1. 规格:碳纤维规格为 I 级 300g/m2、0.167mm 厚 2. 做法:碳纤维胶采用 A 级胶	m2	0.96			
	2	单价措施项目费						
13	011701002002	外脚手架	1. 搭设高度:根据现场具体高度	m2	94.66			

			2. 脚手架材质:钢管					
14	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设高度:根据现场具体高度 2. 脚手架材质:钢管	m2	53.6			
15	011702006002	矩形梁	1. 模板及支架(撑)制 安搭拆符合规范要求 2. 模板材质:现浇混凝土模板	m2	75.19			
16	011702014002	有梁板	1. 模板及支架(撑)制 安搭拆符合规范要求 2. 模板材质:现浇混凝土模板	m2	5.36			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（负一层加固）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						

1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:1 米以内 3. 挖土方式:机械挖土 4. 弃土运距:场地内 5. 装车方式:机械装车	m3	5.13			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 挖土深度:1 米以内 3. 挖土方式:机械挖土 4. 弃土运距:场地内	m3	8.1			
3	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:软岩 2. 开凿深度:1 米以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 弃石运距:场地内 5. 装车方式:机械装车	m3	3.42			
4	010102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别:软岩 2. 开凿深度:1 米以内 3. 开挖方式:机械开挖 4. 弃石运距:场地内	m3	5.4			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足要求 4. 填方来源、运距:挖出土方、就近 5. 机械填土夯实槽、坑	m3	8.1			
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:石方 3. 填方粒径要求:满足要求 4. 填方来源、运距:挖出石方、就近 5. 机械回填石	m3	5.4			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3 公里 3. 弃土费:暂按 5 元/m ³	m3	5.13			
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:3 公里 3. 弃土费:暂按 5 元/m ³	m3	3.42			
9	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:3 公里 3. 弃土费:暂按 5 元/m ³	m3	36.51			

本页小计		
------	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（负一层加固）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.5	混凝土及钢筋混 凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 名称:垫层 2. 混凝土种类:现浇混 凝土 3. 混凝土强度等 级:C20 4. 混凝土拌和料要求: 符合设计及规范要求	m3	1.44			
11	010501004001	满堂基础	1. 名称:底板基础 2. 混凝土种类:现浇混 凝土 3. 混凝土强度等 级:C30 4. 混凝土拌和料要求: 符合设计及规范要求	m3	30.07			
12	010503001001	基础梁	1. 名称:基础梁 2. 混凝土种类:现浇混 凝土 3. 混凝土强度等 级:C30 4. 混凝土拌和料要求: 符合设计及规范要求	m3	21.59			
13	010503001002	基础梁	1. 名称:基础梁 2. 混凝土种类:现浇混 凝土 3. 混凝土强度等 级:C40 4. 混凝土拌和料要求: 符合设计及规范要求	m3	0.54			

14	010503002001	矩形梁	1. 名称:矩形梁 2. 混凝土种类:现浇混凝土 3. 混凝土强度等级:C45 4. 混凝土拌和料要求:符合设计及规范要求	m3	3.38			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2. 箍筋	t	0.6			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	5.26			
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm	t	1.49			
18	010516003001	植筋	1. 连接方式:植筋	个	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（负一层加固）标段：岑巩县委党校人才培训基地学第 3 页 共 3 页
 员用房维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:直径 12mm 以内					
19	010516003002	植筋	1. 连接方式:植筋 2. 规格:直径 16mm 以内	个	52			
20	010516003003	植筋	1. 连接方式:植筋 2. 规格:直径 25mm 以内	个	14			
	A. 16	拆除工程						
21	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土板	m3	36.51			

	A. 17	措施项目						
		补充分部						
22	050102015001	碳纤维	1. 规格:碳纤维规格为 I 级 300g/m2、 0. 167mm 厚 2. 做法:碳纤维胶采用 A 级胶	m2	45. 5			
	2	单价措施项目费						
23	011701002002	外脚手架	1. 搭设高度:根据现场具体高度 2. 脚手架材质:钢管	m2	124			
24	010501001002	垫层		m3	8. 34			
25	010501004002	满堂基础		m3	19. 95			
26	011702005002	基础梁	1. 模板及支架(撑)制 安搭拆符合规范要求 2. 模板材质:现浇混凝土模板	m2	183. 36			
27	011702006002	矩形梁	1. 模板及支架(撑)制 安搭拆符合规范要求 2. 模板材质:现浇混凝土模板	m2	35. 39			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（一层加固）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程（三层至屋顶层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030403003001	灯带	1. 名称:灯带	m	333.4			
2	030404017003	配电箱	1. 名称:2AW 2. 规格型号:详见图纸要求 3. 安装方式:悬挂、嵌入式	台	4			
3	030404017004	配电箱	1. 名称:AL 2. 规格型号:详见图纸要求 3. 安装方式:悬挂、嵌入式	台	12			
4	030404017005	配电箱	1. 名称:局部等电位端子板 2. 型号、规格:详图纸 3. 安装形式:安装高度为中心距地 0.5m 4. 其他:满足设计及规范要求	台	12			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格、型号:250V 10A 3. 安装形式:底距地 1.5 米明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	4			

6	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格、型号:250V 10A 3. 安装形式:底距地 1.5 米明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	4			
7	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格、型号:250V 10A 3. 安装形式:底距地 1.5 米明装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	100			
8	030404035001	插座	1. 名称:安全型带开关 三孔壁扇插座 2. 规格、型号:250V 16A 3. 安装方式:底距地 1.8 米明装	个	22			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程（三层至屋顶层）标段：岑巩县委党校人才培训基地学第 2 页 共 4 页
员用房维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404035002	插座	1. 名称:安全型带开关 三孔空调插座 2. 规格、型号:满足设计 及规范要求 3. 安装方式:底距地 1.8 米明装	个	12			
10	030404035003	插座	1. 名称:单相安全型 二. 三孔插座 2. 规格、型号:250V 16A	个	22			

			3. 安装方式:底距地 1. 5m 明装(只电视墙 插座暗装)					
11	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质、规格:详设计 图纸 3. 安装形式:详设计图 纸 4. 其他:满足设计及规 范要求	m	6.6			
12	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20	m	1160.83			
13	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:满足设计及规 范要求	m	580.42			
14	030411003001	桥架	1. 名称:金属封闭耐火 桥架 2. 规格:200*100	m	160			
15	030411004006	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZBV 3. 规格:2.5m ²	m	1741.07			
16	030411004007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZBV 3. 规格:4m ²	m	408			
17	030411004008	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZBV 3. 规格:16m ²	m	2020			
18	030411004009	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZBV 3. 规格:10m ²	m	2008			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称:300*600 平板 吸顶灯 2. 规格、型号:详设计 图	套	92			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			纸 3. 安装形式:吸顶安装					
20	030412001002	普通灯具	1. 名称:天棚吸顶灯 2. 规格、型号:详设计 图纸 3. 安装形式:吸顶安装	套	4			
21	030412001003	普通灯具	1. 名称:孔灯 2. 规格、型号:详设计 图纸 3. 安装形式:吸顶安装	套	892			
22	030412001004	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格、型号:详设计 图纸 3. 安装形式:吸顶安装	套	8			
23	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:满足设计及规 范要求	个	1000			
24	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 规格:满足设计及规 范要求	个	164			
	C. 5	建筑智能化工程						
25	030501009001	路由器	1. 名称:路由器	台	32			
26	030501012001	交换机	1. 名称:路由器交换机	台	4			
27	030501012002	交换机	1. 名称:监控交换机	台	4			
28	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:壁龛交接线 2. 材质、规格:详见设 计图纸 3. 安装方式:墙壁安装	个	4			
29	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 线缆对数:详设计图 纸 3. 敷设方式:暗敷、综 合考虑敷设	m	239.96			
30	030502007001	光缆	1. 名称:监控线 2. 线缆对数:详设计图 纸	m	239.96			

本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（三层至屋顶层） 标段：岑巩县委党校人才培训基地学 第 1 页 共 2 页
员用房维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 PPR 给水管 4. 型号、规格:De20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管消毒、冲洗 7. 其他:满足设计及规范要求	m	176.84			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 PPR 给水管 4. 型号、规格:De40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设	m	4.8			

			计要求:给水管道消毒、冲洗 7. 其他:满足设计及规范要求					
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 PPR 给水管 4. 型号、规格:De50 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 7. 其他:满足设计及规范要求	m	65.66			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 PPR 给水管 4. 型号、规格:De65 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗 7. 其他:满足设计及规范要求	m	7.2			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC 排水管	m	289.58			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（三层至屋顶层）
标段：岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中

								暂估价
			4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:承插粘结 6. 其他:满足设计及规范要求					
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC 排水管 4. 型号、规格:DN150 5. 连接方式:承插粘结 6. 其他:满足设计及规范要求	m	23			
7	031002003005	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	91			
8	031002003006	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150	个	5			
9	031003001001	阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:见图纸要求 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	12			
10	031003001002	阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:见图纸要求 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
11	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆(安装拆除原有的) 2. 材质:陶瓷	组	12			
12	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷	组	12			
13	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	12			
14	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	12			
	2	单价措施项目费						
15	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（三层至屋顶层）
 标段：岑巩县委党校人才培训基地学
 员用房维修项目
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:垂直运输, 外运 3 公里 3. 弃土费:暂按 5 元/m³	m3	88.76			
	A.4	砌筑工程						
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240×115×53 混凝土标砖 2. 墙体类型:直形 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆	m3	1.32			
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:直形 3. 砂浆强度等级:Ma5.0 水泥砂浆	m3	25.29			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010502002001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土种类:商品泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土拌和料要求:符合设计及规范要求	m3	1.11			

5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 直径 8mm 2. 箍筋	t	0.03			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 直径 12mm	t	0.08			
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:方形钢管 2. 规格:50*100*3	t	0.49			
	A.8	门窗工程						
8	010801001001	木质门	1. 门代号:M1022 2. 洞口尺寸:1000×2200	樘	12			
9	011210003001	玻璃隔断	1. 名称:卫生间玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm 厚钢化玻璃	m2	123.36			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程(三层至屋顶层) 标段:岑巩县委党校人才培训基地学 第 2 页 共 6 页
用房维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010805005002	玻璃门	1. 门代号:M0820 2. 洞口尺寸:800×2000 3. 玻璃品种、厚度:玻璃	m2	19.2			
11	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号:C1518 2. 洞口尺寸:1500×1800 3. 框、扇材质:断桥铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6 中透光+12A+6	m2	32.4			
12	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM0922 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:详设计 3. 甲级防火门	樘	4			

13	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM1522 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:详设计 3. 乙级防火门	樘	11			
14	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:详设计 3. 甲级防火门	樘	5			
	A. 11	楼地面装饰工程						
15	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖沾白素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖(甲方提供)	m2	508			
16	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 干硬性白水泥砂浆结合层, 表面撒白水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖	m2	36. 16			
17	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 做法:1. 1. 5mm 厚 JS 聚合物水泥防水乳涂料。 2. 20 厚水泥砂浆找平。	m2	36. 16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（三层至屋顶层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

			3. 1.5mm 厚 JS 聚合物水泥防水乳涂料。 4. 20 厚水泥砂浆找平。					
18	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30 厚水泥砂浆找平	m2	36.16			
19	011104002004	强化地板（新增房间安装）	1. 基层材料种类、规格：水泥砂浆水灰比 0.4~0.5 结合层一道；20 厚 1:3 水泥砂浆找平层；3 厚高弹泡沫垫层。 2. 面层材料品种、规格、颜色:强化复合木地板	m2	98.8			
20	011104002005	强化地板（拆除原有强化地板区域）	1. 基层材料种类、规格:3 厚高弹泡沫垫层 2. 面层材料品种、规格、颜色:强化复合木地板（企口上下均匀刷胶）拼接粘铺 3. 备注:不能使用原有的强化地板暂按 20%考虑，最终以实际工程量结算为准	m2	33.13			
21	011104002006	强化地板（拆除原有强化地板区域）	1. 基层材料种类、规格:3 厚高弹泡沫垫层 2. 面层材料品种、规格、颜色:强化复合木地板（企口上下均匀刷胶）拼接粘铺 3. 防护材料种类:能使用原有的强化地板暂按 80%考虑，最终以实际工程量结算为准	m2	132.51			
22	011105003001	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. 踢脚线高度:100mm	m2	40.86			
23	011105005001	木质踢脚线	1. 实木踢脚线 2. 踢脚线高度:80mm	m2	21.41			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚水泥砂浆	m2	94			
25	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:墙砖 2. 安装方式:(1)5 厚 1:1 水泥砂浆加水重	m2	66.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（三层至屋顶层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			20%801 胶镶贴,或采用专用胶粘剂镶贴 (2) 5 厚聚合物水泥砂浆 (3) 15 厚 1:3 水泥砂浆找平 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖					
26	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型:墙砖 2. 安装方式:(1)5 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%801 胶镶贴,或采用专用胶粘剂镶贴 (2) 15 厚 1:3 水泥砂浆找平 3. 面层材料品种、规格、颜色:白色瓷砖	m2	13. 2			
27	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中 距:2x12mm+75mm+2x12mm 轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:填 50mm 玻璃棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:纸面石膏板	m2	50. 46			
	A. 13	天棚工程						

32	011406001002	抹灰面油漆（天棚）	1. 刮腻子遍数:满刮腻子两道 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷乳胶漆三遍	m2	2181.44			
	A. 15	其他装饰工程						
33	011505006001	挂钩	1. 名称:仿木纹成品挂钩 2. 双人间有挂钩	套	56			
	A. 16	拆除工程						
34	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有墙体 2. 拆除高度:详见设计图	m3	7.54			
35	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除原有过梁 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详见设计图	m3	0.08			
36	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原来地砖	m2	970.11			
37	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有卫生间瓷砖、踢脚线	m2	182.02			
38	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原有强化木地板	m2	165.64			
39	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:拆除原有内墙、天棚涂料	m2	3879.67			
40	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:拆除原有门、窗 2. 门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程（三层至屋顶层）
标段：岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目
第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有洗脸盆	套	18			

	A.17	措施项目						
		补充分部						
42	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:门禁锁 2. 锁规格:详见设计图	套	96			
43	011501001001	柜台	1. 台柜规格:成品电视柜及写字台 2. 材料种类、规格:2000*300*150 3. 五金种类、规格:满足设计要求	个	88			
44	030608003001	门禁卡	1. 名称:门磁卡	个	101			
45	011501019001	书架	1. 台柜规格:成品书架 2. 材料种类、规格:500*700*250 3. 五金种类、规格:满足设计要求	个	88			
	2	单价措施项目费						
46	011701003004	里脚手架(墙面)	1. 搭设高度:根据现场具体高度 2. 脚手架材质:钢管	m2	2223.95			
47	011701003005	里脚手架(天棚)	1. 搭设高度:根据现场具体高度 2. 脚手架材质:钢管	m2	2725.6			
48	011702003002	构造柱	1. 模板及支架(撑)制安搭拆符合规范要求 2. 模板材质:现浇混凝土模板	m2	22.27			
本页小计								
合 计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程（三层至屋顶层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学

员用房维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010803002001	电动挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 材质:满足规范及设计要求	m2	25. 46			
	A. 16	拆除工程						
2	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:开孔 2. 打洞部位材质:详设计 3. 洞尺寸:详设计	个	92			
	C. 4	电气设备安装工程						
3	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格型号:详见图纸要求 3. 安装方式:悬挂、嵌入式	台	5			
4	030404033002	风扇	1. 名称:换气扇	台	92			
5	030404036001	其他电器	1. 名称:电动挡烟垂壁控制按钮 2. 规格:详见图纸要求	个	10			
6	030411001005	配管	1. 材质:SC 2. 规格:DN20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	119			
7	030411004010	配线	1. 配线形式:桥架配线 2. 型号:WDZN-BYJ2. 5	m	595			
	C. 7	通风空调工程						
8	030702008001	柔性软风管	1. 名称:箔锡管 2. 材质:箔锡管 3. 规格:Φ80	m	410. 52			
9	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ80	个	92			
10	030703007007	单层百叶风口	1. 名称:防水百叶风口 2. 规格:Φ80	个	92			

	2	单价措施项目费						
11	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
12	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程（三层至屋顶层）标段：岑巩县委党校人才培训基地学
第 2 页 共 2 页
员用房维修项目

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋顶高位水箱工程标段：岑巩县委党校人才培训基地学
第 1 页 共 1 页
员用房维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031006015002	水箱	1. 材质、类型:304 不锈钢材质，1m*1m 模块 2. 厚度:地板和侧一厚度 2.0 侧二厚度 1.5 侧三厚度 1.2 顶板厚度 1.0 3. 型号、规格:24m³	台	1			
	2	单价措施项目费						
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1			

1	030901001007	水喷淋钢管（房间及走道新增）	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	200.5			
2	030901001008	水喷淋钢管（房间及走道新增）	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	31.4			
3	030901001009	水喷淋钢管（房间及走道新增）	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	15.8			
4	030901001010	水喷淋钢管（房间上往下改需新增管道）	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	150			
5	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:满足设计及规范要求 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计及规范要求	m ²	3.27			
6	030901003003	水喷淋（雾）喷头（房间及走道新增喷头）	1. 安装部位:室内（有吊顶） 2. 材质、型号、规格:	个	105			

本页小计		
------	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防喷淋工程（三层至屋顶层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN25 3. 连接形式:螺纹连接					
7	030901003004	水喷淋(雾)喷头 (房间上往下改 需新增喷头)	1. 安装部位:室内（有 吊顶） 2. 材质、型号、规 格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	300			
8	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:含压力表	组	4			
	C. 10	给排水、采暖、燃 气工程						
9	031002001003	管道支架	1. 材质:镀锌角钢 2. 管架形式:5kg 以内	kg	114. 32			
10	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:满足设计 及规范要求 3. 涂刷遍数、漆膜厚 度:满足设计及规范要 求	kg	114. 32			
	2	单价措施项目费						
11	031301017010	脚手架搭拆		项	1			

本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓工程（三层至屋顶层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
员用房维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
	C.9	消防工程						
1	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求: 详设计 5. 压力试验及冲洗设计 要求:满足设计及规范 要求	m	23.82			
2	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	16			
	C.10	给排水、采暖、燃 气工程						
3	031002001004	管道支架	1. 材质:镀锌角钢 2. 管架形式:5kg 以内	kg	57.69			
4	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种:满足设计 及规范要求 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:	m2	0.75			

			满足设计及规范要求					
5	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:满足设计及规范要求 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计及规范要求	kg	57.69			
6	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道公称直径:DN100	个	4			
7	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
8	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
9	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:立式增压稳压设备(含稳压泵、稳	套	1			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:消防栓工程(三层至屋顶层) 标段:岑巩县委党校人才培训基地学员用房维修项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动报警工程（三层至屋顶层）
 标段：岑巩县委党校人才培训基地学
 第 1 页 共 2 页

用房维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格型号:详见图纸要求	台	4			
2	030411001006	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	1150.64			
3	030411004011	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5m2	m	518.72			
4	030411004012	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZN-RVS 3. 规格:2*1.5mm2	m	631.92			
	C. 9	消防工程						
5	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	120			
6	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	16			
7	030904003004	按钮	1. 名称:手动报警按钮	个	8			
8	030904005002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	8			
9	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器	个	12			
10	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器	个	8			
11	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:GST-8301	个	4			
12	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格:RXPM-V	个	1			
13	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:消防接线端子箱	个	1			

本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明工程（三层至屋顶层）

标段：岑巩县委党校人才培训基地学
 用房维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030411001007	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	345.15			
2	030411004013	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯线	m	690.3			
3	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:HZ-BLZC-II 10E2W-E 3. 安装高度:底边距地 2.4m 挂装	套	48			

4	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LR0E2W-E 3. 安装高度:底距地 0.5m 挂装/底距地 2.6m 吊装	套	48			
5	030412003006	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口、安全出口消防应急标志灯 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LR0E2W-E 3. 安装高度:门框上方 0.2m 挂装	套	14			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:满足设计及规范要求	个	120			
	C.12	刷油、防腐、绝热工程						
7	031202005002	防火涂料	1. 刷防火涂料	m2	43.35			
	2	单价措施项目费						
8	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

第三部分 商务要求

一、工期及建设地点

工 期：150日历天。

建设地点：采购人指定地点。

二、质保期

达到国家现行相关行业规范和验收标准。

三、付款方式

具体付款细则以双方合同约定为准。

四、投标有效期

投标截止之日起60日历天。

五、其他要求

（一）供应商提供的所有材料（包括投标文件全部内容）要求内容真实有效。在评审过程以及中标后实施过程中，如发现供应商提供虚假资料的，将取消供应商的投标资格或中标资格并将违规情况上报采购主管部门。给采购人造成损失的，供应商应当予以赔偿并承担相应的法律责任。

（二）与本项目相关的所有安全事故（含施工过程中的所有安全问题、工程质量等）全由中标方承担。

（三）维护服务收费标准：质保期内因材料质量和施工原因出现质量问题所发生的全部维修费用和损失由中标方负责。

（四）其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

评标办法：综合评分法

本公示内容仅为本项目的需求公示，具体要求以发布的招标文件为准。