

岑巩县第三中学 2025 年综合楼、围墙工程采购需求公示

一、项目基本信息

项目名称:岑巩县第三中学2025年综合楼、围墙工程

项目编号:GZZD-CS-2025-007

采购预算:740,000.00元

最高限价:740,000.00元

二、公示期限（不少于2个工作日）

时间:2025年7月3日至2025年7月7日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据:岑巩县政府采购计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称:岑巩县教育局

项目联系人:章标

联系电话:15772564989

2、代理机构

采购代理机构全称:贵州致达招标有限责任公司

项目联系人:舒宇棠

联系电话:15286608866

五、附件

附件：

第一部分 供应商资格条件

一、符合政府采购法第二十二条规定

1. 具有独立承担民事责任的能力；

具体要求： 供应商提供营业执照

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求： 无

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求： 无

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求： 无

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求： 无

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求： 无

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述1-6项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

（1）中小企业声明函；（2）具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工

总承包叁级及以上资质；（3）具备有效的安全生产许可证。

三、本项目 不接受 联合体投标

第二部分 工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：岑巩县第三中学 2025 年综合楼、
围墙工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:30*15	m	62			
2	030411004001	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线 3. 型号:ZR-BVR 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	124			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能灯(灯座) 2. 规格:40W	套	20			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 安装方式:满足设计及规范要求	个	10			
		给排水						
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水管、DN20 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	84			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水管、DN32 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设	m	134.5			

			计要求:消毒、冲洗					
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水管、DN50 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	35			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀	个	10			
本页小计								

注:为记取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:安装工程

标段:岑巩县第三中学 2025 年综合楼、
围墙工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN32					
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	60			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	20			
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U、DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规	m	30			

			范要求					
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U、DN110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	224.25			
13	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U、DN160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	17.5			
14	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足设计及规范要求 3. 组装形式:满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:满足设计及规范要求	组	20			
15	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲便器 3. 组装形式:满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:满足设计及规范要求	组	60			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：岑巩县第三中学 2025 年综合楼、
围墙工程

第 3 页 共 3 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岑巩县第三中学 2025 年综合楼、
围墙工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:蹲位地台、尿槽、蹲位隔断、屏风隔断 2. 砌体材质:实心砖 3. 拆除高度:详见设计图 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见设计图	m3	28.94			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:平均厚度 26cm 混凝土找坡层 (含表面瓷砖)、50 厚混凝土找平层	m3	7.69			
3	011602001002	废渣找坡层拆除	1. 构件名称:160 厚废渣找坡层	m3	21.25			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	132.8			
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:立面 2. 饰面材料种类:20 厚砂浆粘接层瓷砖	m2	331.2			
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:20 厚砂浆层	m2	287.6			
7	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:10 厚砂浆层	m2	187.6			
8	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆类型:靠墙扶手 2. 拆除方式:综合考虑	m	60			
9	011610001001	木门窗拆除	1. 木门:拆除木门 2. 门窗洞口尺寸:M0820	樘	10			

10	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除 DN20、DN32、DN50 塑料管 2. 管道上的附着物种类:详见设计图	m	172			
11	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除 DN75、DN110 塑料管 2. 管道上的附着物种类:详见设计图	m	196.5			
12	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除蹲便器	套	45			
本页小计								

注:为记取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:岑巩县第三中学 2025 年综合楼、
围墙工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除洗脸盆(不锈钢)	套	20			
14	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:满足设计要求 2. 灯具种类:吸顶灯	套	10			
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:装车、汽车外运 6km 3. 弃土费:5 元/m ³ 4. 垃圾虚方系数:清单内综合考虑 5. 垂直运输:≤15m	m ³	84.07			
		改造部分						
16	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:混水实砌墙 3. 砂浆强度等级、配合	m ³	10.95			

			比:M7.5 水泥砂浆					
17	010904002001	楼(地)面涂膜防水(第1道防水)	1. 防水膜品种:水乳型丙烯酸防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一布四涂 3. 增强材料种类:聚酯布	m2	220.9			
18	010404001002	回填方	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:炉渣回填	m3	28.99			
19	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚C15细石混凝土找平层	m2	161.45			
20	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:130厚(平均)C15细石混凝土找平层	m2	0.9			
21	011101006007	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:65厚C15细石混凝土找平层	m2	4.65			
22	010904002002	楼(地)面涂膜防水(第2道防水)	1. 防水膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1mm厚	m2	167.6			
23	011102003001	块料楼地面	1. 工程部位:楼地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水	m2	122.75			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:岑巩县第三中学2025年综合楼、
围墙工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

			泥砂浆(上洒 1~2 厚水泥浆) 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*400 防滑地砖 4. 勾缝材料种类:白水泥擦缝					
24	011108003001	块料零星项目	1. 工程部位:蹲位地面(防滑地砖) 2. 贴结合层厚度、材料种类:20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆(上洒 1~2 厚水泥浆) 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*400 防滑地砖 4. 勾缝材料种类:白水泥擦缝	m2	44.1			
25	011108003003	块料零星项目	1. 工程部位:尿槽地面、拖把池地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆(上洒 1~2 厚水泥浆) 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800	m2	5.55			
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 砂浆配合比:13+5 厚 1:2 水泥砂浆找平层	m2	316.3			
27	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:水乳型丙烯酸防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一布四涂 3. 增强材料种类:聚酯布	m2	269.3			
28	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS 防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1mm 厚	m2	33.3			
29	011108003002	块料零星项目	1. 部位:尿槽、拖把池 2. 贴结合层厚度、材料种类:20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆(上洒 1~2 厚水泥浆)	m2	13.75			

			3. 面层材料品种、规					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岑巩县第三中学 2025 年综合楼、
围墙工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、颜色:400*800 瓷砖 4. 勾缝材料种类:白水泥擦缝					
30	011204003001	块料墙面	1. 部位:瓷砖墙面、屏风隔断、蹲位隔断 2. 安装方式:20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800 瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	460.4			
31	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2 遍	m2	287.6			
32	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:室内天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2 遍	m2	186.3			
33	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石 2. 支架、配件品种、规格:不锈钢支架	m2	8.25			
	2	单价措施项目费						

34	011701003001	墙面活动脚手架		m2	780.85			
35	011701003002	天棚活动脚手架		m2	186.3			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：岑巩县第三中学2025年综合楼、
围墙工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:30*15	m	64.75			
2	030411004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线 3. 型号:ZR-BVR 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	129.5			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能灯(灯座) 2. 规格:40W	套	20			
4	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 安装方式:满足设计	个	10			

			及规范要求					
		给排水						
5	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水管、DN20 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	108			
6	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水管、DN32 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	117			
7	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水管、DN50 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	18			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:球阀	个	10			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:安装工程

标段:岑巩县第三中学2025年综合楼、
围墙工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

			2. 规格、压力等级:DN32					
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	80			
10	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	20			
11	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U、DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	34			
12	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U、DN110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	269.5			
13	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U、DN160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	36			
14	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足设计及规范要求 3. 组装形式:满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:满足设计及规范要求	组	20			
15	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲便器 3. 组装形式:满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:满足设计及规范要求	组	80			

本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岑巩县第三中学 2025 年综合楼、
围墙工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拖把池、蹲位隔断、屏风隔断、蹲位地台、尿槽、洗脸盆 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:满足设计要求	m3	24.13			
2	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称:尿槽找坡层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:平均厚度12cm	m3	0.56			
3	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门洞 2. 砌体材质:实心砖 3. 拆除高度:满足设计要求 4. 拆除砌体的截面尺寸:900*1800*240mm	m3	1.94			
4	011602001004	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拖把池底找坡层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:平均厚度12cm	m3	0.3			

5	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:平板(洗脸台板) 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:1400*500*100	m3	0.7			
6	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	130.15			
7	011602001005	废渣找坡层拆除	1. 构件名称:120厚混凝土找坡层	m3	15.62			
8	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:立面 2. 饰面材料种类:20厚砂浆粘接层瓷砖	m2	309.6			
9	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:铲除墙面腻子 2. 抹灰层种类:20厚砂浆层	m2	264.4			
10	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:铲除天棚腻子 2. 抹灰层种类:10厚砂浆层	m2	188.1			
11	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:靠墙扶手	m	45			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:岑巩县第三中学2025年综合楼、
围墙工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 栏杆、栏板种类:综合考虑					
12	011610001001	木门拆除	1. 室内高度:拆除木门 2. 门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	10			

13	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除 DN20、DN32、DN50 塑料管 2. 管道上的附着物种类:详见设计图	m	235.5			
14	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除 DN75、DN110、DN150 塑料管 2. 管道上的附着物种类:详见设计图	m	229			
15	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器	套	40			
16	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯	套	10			
17	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:装车、汽车外运 6km 3. 弃土费:5 元/m ³ 4. 垃圾虚方系数:清单内综合考虑	m ³	54.32			
		改造部分						
18	010401003001	实心砖墙(封堵门洞)	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:混水实砌墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5 水泥砂浆	m ³	1.92			
19	010401003003	实心砖墙(封堵窗洞)	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:混水实砌墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5 水泥砂浆	m ³	2.06			
20	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:混水实砌墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆	m ³	14.95			
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水(第1道防水)	1. 防水膜品种:水乳型丙烯酸防水涂料	m ²	229.75			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岑巩县第三中学 2025 年综合楼、
围墙工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 涂膜厚度、遍数：一布四涂 3. 增强材料种类：聚酯布					
22	010404001002	回填方	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：炉渣回填	m3	28.32			
23	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：125 厚（平均） C15 细石混凝土找平层	m2	4.2			
24	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：130 厚 C15 细石混凝土找平层	m2	1.6			
25	010904002002	楼（地）面涂膜防水（第 2 道防水）	1. 防水膜品种：JS 防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1mm 厚	m2	229.75			
26	011102003001	块料楼地面	1. 工程部位：楼地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆（上洒 1~2 厚水泥浆） 3. 面层材料品种、规格、颜色：400*400 防滑地砖 4. 勾缝材料种类：白水泥擦缝	m2	103.9			

27	011108003003	块料零星项目	1. 工程部位:蹲位地面(防滑地砖) 2. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2干硬性水泥砂浆(上洒1~2厚水泥浆) 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地砖 4. 勾缝材料种类:白水泥擦缝	m2	146.1			
28	011108003001	块料零星项目	1. 工程部位:尿槽地面、拖把池地面 2. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2干硬性水泥砂浆(上洒1~2厚水泥浆) 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800地砖	m2	60.3			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:岑巩县第三中学2025年综合楼、
围墙工程

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 砂浆配合比:13+5厚1:2水泥砂浆找平层	m2	748.85			
30	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:水乳型丙烯酸防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一布四涂 3. 增强材料种类:聚酯布	m2	250.1			

31	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: JS 防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1mm 厚	m2	17.15			
32	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位: 内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 2 遍	m2	336.9			
33	011108003002	块料零星项目	1. 部位: 尿槽立面、拖把池立面 2. 贴结合层厚度、材料种类: 20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆(上洒 1~2 厚水泥浆) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800 瓷砖 4. 勾缝材料种类: 白水泥擦缝	m2	23.25			
34	011204003001	块料墙面	1. 部位: 瓷砖墙面、屏风隔断、蹲位隔断 2. 安装方式: 20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800 瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝	m2	411.95			
35	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位: 室内天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 2 遍	m2	188.1			
36	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 大理石 2. 支架、配件品种、规格: 不锈钢支架	m2	8			
	2	单价措施项目费						
37	011701003001	墙面活动脚手架		m2	842.8			
本页小计								

注: 为记取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙

标段：岑巩县第三中学 2025 年综合楼、
围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原围墙柱 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:12cm	m3	0.46			
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.8m 2. 栏杆、栏板种类:围墙栏杆	m	37			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砖柱 2. 饰面材料种类:10mm厚米黄色饰面砖	m2	23.8			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:外运 6km 3. 弃土费:5 元/m3 4. 垃圾虚方系数:清单内综合考虑	m3	0.83			
5	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖柱 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5 水泥砂浆砖砌	m3	3.2			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标准 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5 水泥砂浆砖砌	m3	26.12			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20 厚 1.2.5 水泥砂浆找平层	m2	255.25			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:米黄色真石漆	m2	85.05			

9	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦屋面 2. 粘结层砂浆的配合比:1: 3 水泥砂浆	m2	41.81			
	2	单价措施项目费						
10	2.1			项	1			
11	011701002001	外脚手架		m2	450.74			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

第三部分 商务要求

一、工期及建设地点

工 期：90日历天。

建设地点：采购人指定地点。

二、质保期

达到国家现行相关行业规范和验收标准。

三、付款方式

具体付款细则以双方合同约定为准。

四、投标有效期

投标截止之日起60日历天。

五、其他要求

（一）供应商提供的所有材料（包括投标文件全部内容）要求内容真实有效。在评审过程以及中标后实施过程中，如发现供应商提供虚假资料的，将取消供应商的投标资格或中标资格并将违规情况上报采购主管部门。给采购人造成损失的，供应商应当予以赔偿并承担相应的法律责任。

（二）与本项目相关的所有安全事故（含施工过程中的所有安全问题、工程质量等）全由中标方承担。

（三）维护服务收费标准：质保期内因材料质量和施工原因出现质量问题所发生的全部维修费用和损失由中标方负责。

（四）其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

评标办法：综合评分法

本公示内容仅为本项目的需求公示，具体要求以发布的招标文件为准。