

纳雍县2025年珙桐街道白水河社区
移民安置点农贸市场配套基础
设施建设项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)



年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设
项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计要求 3. 开挖方式:综合考虑 4. 工作面及放坡增加工程量需计入清单工程量,按实际要求开挖量计算	m3	142.08			
2	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:硬质岩 2. 挖土深度:满足设计要求 3. 开挖方式:机械破碎 4. 其他:清单工程量含放坡及工作面	m3	12.36			
3	010201001001	换填垫层	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:外购碎石土,碎石:黏土≥3:7 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:外购碎石及黏土、运距综合考虑 5. 换填外延长度相对建筑单体外边缘线不小于2.0m	m3	92.66			
4	010103001006	基坑回填	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:场地内土石方利用 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:场地内土石方利用、运距综合考虑	m3	14.36			
5	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运输至施工场地外弃土场 3. 运距、弃土费:运距8KM,弃土费10元/m³	m3	158.1			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设
项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑部位: 消防水池筏板基础底垫层及泵房基础底垫层100厚	m3	13.82			
7	010501004001	筏板基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 浇筑部位: 消防水池筏板基础400厚、泵房基础150厚	m3	48.5			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径12mm	t	2.159			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径18mm 2. 其他:具体详设计施工图	t	0.079			
		消防水池及泵房						
10	01B001	消防水池及配套泵房	1. 不锈钢消防水池有效容积216吨。及相关配套设施及泵房。	套	1			
	2	单价措施项目费						
11	011702001001	垫层模板	1. 模板制作安拆 2. 其他:满足相关施工、验收规范要求	m2	5.28			
12	011702001002	满堂基础模板	1. 模板制作安拆 2. 其他:满足相关施工、验收规范要求	m2	17.8			
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机≤1m³	台次	1			
		其他附属						
		成品栅栏（消防水池护栏网）						
14	010607004001	金属网栏	1. 名称:护栏网 2. 材料品种、规格:浸塑防护网，孔径70*190mm，丝径3.8mm 3. 高度按地面以上高度计算 4. 边框及立柱型钢品种、规格：详见图纸	m2	112			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设
项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通混凝土（非泵送） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 原槽浇筑 4. 其他:含土石方开挖	m3	0.84			
		围墙内侧喷涂真石漆						
16	011406001002	抹灰面油漆（围墙内侧喷涂真石漆）	1. 部位:外墙面 2. 基层类型:抹灰面基层 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂真石漆（底漆及面漆）	m2	320			
		隔油池到市政管网的污水管						
17	031001006003	塑料管（隔油池到市政管网）	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨、污、废水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水管 DN300 SN4 4. 连接形式:胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收规范要求	m	35			
18	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:100mm	m2	68.6			
19	041001003001	拆除基层	1. 材质:水稳层及碎石层 2. 厚度:300mm	m2	65.1			
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.00m	m3	31.46			
21	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:砂 2. 厚度:100mm	m3	26.22			
22	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求	m3	2.19			
23	040202011001	碎石	1. 石料规格:满足设计及规范要求 2. 厚度:200mm	m2	59.36			
24	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:满足设计及规范要求 2. 厚度:100mm	m2	59.36			
25	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:满足设计及规范要求 2. 沥青混凝土种类:满足设计及规范要求	m2	68.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池及泵房

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设
项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 石料粒径:细粒式 4. 厚度:100mm					
26	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:路面拆除废渣 2. 运距、弃土费:运距8KM, 弃土费10元/m³	m3	26.39			
27	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:现场开挖土方 2. 运距、弃土费:运距8KM, 弃土费10元/m³	m3	31.46			
		PE管(小区楼栋到农贸市场给水管、水表井、DN50远传水表等)						
28	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.00m内	m3	22.75			
29	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.00m内	m3	3.3			
30	031001006002	PE管(小区楼栋到农贸市场给水管)	1. 名称:PE管 2. 介质:PE 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压、管道消毒	m	70			
31	010401011002	砖检查井（水表井）	砖砌雨水进水井 单平算(2.2×1.5) 井深1m	座	1			
32	031003013001	水表（远传水表）	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:远传水表DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
33	010103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方来源、运距:场内	m3	22.6			
34	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑 3. 弃置费:投标人自行考虑	m3	3.44			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水池及泵房

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防水池及泵房

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	59386.1		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		59386.1		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 消防水池及泵房

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防水池及泵房

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：消防水池及泵房

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防水池及泵房

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：菜台（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区
区移民安置点农贸市场配套基础设施建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	01B002	菜台	1、材料：菜台墙体采用混凝土标砖砌筑，厚度240mm，高度70mm，菜台顶板厚120mm，采用C30混凝土浇筑，钢筋：X&Y12@200。 2、材料：菜台所有墙体均进行水泥砂浆抹面，所有外侧及顶面进行贴砖装饰。	个				
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：菜台 2. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖、240*115*53mm、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	11.52			
3	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖砌体 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3抹灰砂浆	m2	46.08			
4	010505003001	平板	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.67			
5	011702016001	平板模板	1. 名称：平板模板 2. 截面形状：详见设计图纸 3. 模板类型：综合考虑 4. 具体详见设计图纸 5. 支撑高度：≤3.6m	m2	54.43			
6	011206002001	块料零星项目	1. 基层类型、部位：砖砌体 2. 安装方式：20厚1：3水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：800*800白色瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m2	119.06			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径12mm 2. 其他：具体详设计施工	t	0.356			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：菜台（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图					
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：菜台（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：菜台（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4663.09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		4663.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：菜台（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：菜台（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：菜台（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：菜台（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：菜台（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区
移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面瓷砖（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011204003001	块料墙面	1. 瓷砖墙面 2. 界面处理剂 3. 10厚1：3水泥砂浆 4. 5厚水泥砂浆压入网格布 5. ≥2.0厚JSA聚合物水泥防水涂料，分遍涂刷 6. 专用胶粘结层	m ²	115.66			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面瓷砖（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：墙面瓷砖（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2427.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		2427.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：墙面瓷砖（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：墙面瓷砖（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：墙面瓷砖（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：墙面瓷砖（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：墙面瓷砖（蔬菜区及肉禽区）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水沟（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 详见设计 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 150厚C15垫层 3. 砌体材料: 实心砖 4. 做法: 详见设计	m	47.6			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 满足设计要求 3. 开挖方式: 机械开挖 4. 其他: 清单工程量含放坡及工作面	m3	32.13			
3	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 砖砌体 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆	m2	37.44			
4	011206002001	块料零星项目	1. 安装方式: 20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 根据现场原地面砖	m2	14.4			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种: 满足设计及规范要求 3. 填方来源、运距: 施工现场内	m3	15.71			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运输至施工场地外弃置场 3. 运距、弃土费: 运距8KM, 弃土费10元/m³	m3	16.42			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水沟（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水沟（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1785.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		1785.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水沟（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水沟（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：排水沟（蔬菜区及肉禽区）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变到消防水池的主电缆

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计要求 3. 开挖方式:综合考虑 4. 工作面及放坡增加工程量需计入清单工程量,按实际要求开挖量计算	m3	48			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:场地内土石方利用 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:场地内土石方利用、运距综合考虑	m3	41			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运输至施工场地外弃土场 3. 运距、弃土费:运距8KM,弃土费10元/m³	m3	7			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:箱变到消防水池主电缆 2. 型号:YJV-4×50+1×25 3. 敷设方式、部位:穿管埋地 4. 电压等级(kV):10KV	m	160			
5	030411001001	配管	1. 名称:电力管 2. 材质、规格:UPVC Φ110	m	160			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-4×50+1×25	个	2			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变到消防水池的主电缆

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：箱变到消防水池的主电缆

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5924.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		5924.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：箱变到消防水池的主电缆

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：箱变到消防水池的主电缆

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：箱变到消防水池的主电缆

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：箱变到消防水池的主电缆

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：箱变到消防水池的主电缆

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区
移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外箱式供电设备

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外箱式供电设备

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外箱式供电设备

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外箱式供电设备

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外箱式供电设备

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外箱式供电设备

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门头（农贸市场进出口）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计要求 3. 开挖方式: 人工开挖 4. 工作面及放坡增加工程量需计入清单工程量, 按实际要求开挖量计算	m3	8.64			
2	010103001001	基坑回填	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:场地内土石方利用 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 回填方式: 人工回填	m3	4.78			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运输至施工场地外弃土场 3. 运距、弃土费:运距8KM, 弃土费10元/m³	m3	3.86			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 浇筑部位: 垫层100厚	m3	0.32			
5	011702001002	垫层模板	1. 模板制作安拆 2. 其他:满足相关施工、验收规范要求	m2	2.88			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位: 独立基础	m3	2			
7	011702001001	独立基础模板	1. 模板制作安拆 2. 其他:满足相关施工、验收规范要求	m2	8			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1			
9	011702002001	矩形柱模板	1. 名称:矩形柱模板 2. 截面形状:详见设计图纸 3. 模板类型:综合考虑 4. 具体详见设计图纸 5. 支撑高度:≤3.6m	m2	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门头（农贸市场进出口）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设
项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径8mm 2. 具体详设计施工图	t	0.09			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径12mm 2. 具体详设计施工图	t	0.05			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径20mm 2. 具体详设计施工图	t	0.21			
13	01B009	农贸市场出入口门头	1. 两个门头，高度5米，宽度6米，钢架及采用铝塑板材料、包含字体。	个	2			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门头（农贸市场进出口）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门头（农贸市场进出口）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5744.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		5744.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门头（农贸市场进出口）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门头（农贸市场进出口）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：门头（农贸市场进出口）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点
农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：门头（农贸市场进出口）

标段：纳雍县2025年珙桐街道白水河社区移民安置点农贸市场配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。