

2025 年雷山县农村饮水应急保障工程建设项目 需求公示

一、项目基本信息

项目名称：2025 年雷山县农村饮水应急保障工程建设项目

项目编号：GZHXMY-2025-K051

采购预算：3840000.00（元）

最高限价：3801016.00（元）

二、公示期限（不少于 2 个工作日）：

时间：2025 - - 至 2025 - -

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：雷山县政府采购计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：雷山县水务局

项目联系人：周超勇

联系电话：13765509096

2、代理机构

代理全称：贵州华迅铭阳招标代理有限公司

联 系 人：龙树平

联系方式：0855-8223008

2025 年雷山县农村饮水应急保障工程建设项目

需求公示

一、项目基本信息

项目名称：2025 年雷山县农村饮水应急保障工程建设项目

项目编号：GZHXMY-2025-K051

采购预算：3840000.00（元）

最高限价：3801016.00（元）

二、公示期限（不少于 2 个工作日）：

时间：2025 - 8 - 11 至 2025 - 8 - 13

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：雷山县政府采购计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：雷山县水务局

项目联系人：周超勇

联系电话：13765509096

2、代理机构

代理全称：贵州华迅铭阳招标代理有限公司

联系人：龙树平

联系方式：0855-8223008

一、投标人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求:提供有效的营业执照副本、组织机构代码证副本（或多证合一营业执照副本）、税务登记证副本（或多证合一营业执照副本）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求:参加本次政府采购活动 2023 年度或 2024 年度经审计的年度财务审计报告（审计报告需包含：三表一附注（即：资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注）、审计单位的营业执照及执业资格证书、审计人员的注册证书）或提供基本开户银行出具的（有效期内）资信证明；本年度新成立的企业可提供基本开户银行出具的（有效期内）资信证明；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求:提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求:

提供 2024 年度至投标截止时间连续 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求:参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（扫描件加盖电子公章）

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求:供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

1、资质条件：建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质可证。

2、项目负责人（项目经理）资格：项目负责人(项目经理)须具备水利水电工程专业贰级注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程的项目负责人(项目经理)。

三、本项目不接受联合体投标

二、工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量
	第一部分 建筑工程		
一	取水工程		
-1	取水池 3m³	座	1
1	一般土方开挖	m³	1.58
2	一般石方开挖	m³	6.33
3	M7.5 浆砌石挡土墙	m³	3.96
4	M10 水泥砂浆抹面	m²	20.1
5	C20 钢筋砼顶板	m³	0.46
6	C15 砼底板	m³	0.39
7	毛石垫层	m³	2.11
8	普通平面钢模板	m²	12.96
9	钢筋制安	t	0.04
10	中砂 20cm	m³	0.3
11	粗砂 20cm	m³	0.3
12	碎石 20cm	m³	0.3
13	块石 20cm	m³	0.3
14	DN90 闸阀	个	1
15	DN110 闸阀	个	1
二	管道工程		

-1	节点 A0-A1	m	6250
1	沟槽土方开挖	m ³	1181
2	沟槽石方开挖	m ³	131
3	土石回填	m ³	1313
4	砼拆除	m ³	6
5	C25 砼恢复	m ³	6
6	砂垫层	m ³	105
7	C15 砼包管	m ³	123
8	普通平面钢模板	m ²	160
-2	节点 A1-A2	m	410
1	沟槽土方开挖	m ³	77
2	沟槽石方开挖	m ³	9
3	土石回填	m ³	86
4	砂垫层	m ³	8
5	C15 砼包管	m ³	12
6	普通平面钢模板	m ²	18
-3	节点 A2-A3	m	2930
1	沟槽土方开挖	m ³	554
2	沟槽石方开挖	m ³	62
3	土石回填	m ³	615
4	砼拆除	m ³	3
5	C25 砼恢复	m ³	3
6	砂垫层	m ³	45

7	C15 砼包管	m ³	94
8	普通平面钢模板	m ²	95
-4	节点 A3-B1	m	800
1	沟槽土方开挖	m ³	151
2	沟槽石方开挖	m ³	17
3	土石回填	m ³	168
4	砼拆除	m ³	5
5	C25 砼恢复	m ³	5
6	砂垫层	m ³	12
7	C15 砼包管	m ³	25
8	普通平面钢模板	m ²	24
-5	节点 A3-A4	m	1820
1	沟槽土方开挖	m ³	246
2	沟槽石方开挖	m ³	27
3	土石回填	m ³	273
4	砂垫层	m ³	26
5	C15 砼包管	m ³	45
6	普通平面钢模板	m ²	54
-6	节点 A4-C1	m	890
1	沟槽土方开挖	m ³	120
2	沟槽石方开挖	m ³	13
3	土石回填	m ³	134
4	砼拆除	m ³	4

5	C25 砼恢复	m ³	4
6	砂垫层	m ³	16
7	C15 砼包管	m ³	24
8	普通平面钢模板	m ²	28
-7	节点 A4-A5	m	5630
1	沟槽土方开挖	m ³	760
2	沟槽石方开挖	m ³	84
3	土石回填	m ³	845
4	砼拆除	m ³	10
5	C25 砼恢复	m ³	10
6	砂垫层	m ³	89
7	C15 砼包管	m ³	103
8	普通平面钢模板	m ²	136
-8	闸阀井	座	2
1	一般土方开挖	m ³	12
2	土石回填	m ³	5
3	C25 砼底座	m ³	0. 02
4	C25 砼底板（厚 15mm）	m ³	0. 38
5	C25 砼边墙（厚 20mm）	m ³	2
6	C25 钢筋砼顶板	m ³	0. 68
7	C25 钢筋砼检修孔盖板	m ³	0. 06
8	普通平面钢模板	m ²	47
9	钢筋制安	t	0. 18

三	水池工程		
-1	西江镇		
1	北建村水池 100m³	座	1
1.1	一般土方开挖	m³	130
1.2	一般石方开挖	m³	56
1.3	土石回填	m³	74
1.4	C25 钢筋砼顶板	m³	8
1.5	C25 钢筋砼底板	m³	14
1.6	C25 钢筋砼侧墙	m³	29
1.7	C25 钢筋砼检修孔盖板	m³	0.32
1.8	C15 砼垫层	m³	5
1.9	普通平面钢模板	m²	240
1.10	钢筋制安	t	6.66
2	黄里村水池 100m³	座	1
2.1	一般土方开挖	m³	130
2.2	一般石方开挖	m³	56
2.3	土石回填	m³	74
2.4	C25 钢筋砼顶板	m³	8
2.5	C25 钢筋砼底板	m³	14
2.6	C25 钢筋砼侧墙	m³	29
2.7	C25 钢筋砼检修孔盖板	m³	0.32
2.8	C15 砼垫层	m³	5
2.9	普通平面钢模板	m²	240

2.1	钢筋制安	t	6.66
3	乌尧村水池 100m³	座	1
3.1	一般土方开挖	m³	130
3.2	一般石方开挖	m³	56
3.3	土石回填	m³	74
3.4	C25 钢筋砼顶板	m³	8
3.5	C25 钢筋砼底板	m³	14
3.6	C25 钢筋砼侧墙	m³	29
3.7	C25 钢筋砼检修孔盖板	m³	0.32
3.8	C15 砼垫层	m³	5
3.9	普通平面钢模板	m²	240
3.1	钢筋制安	t	6.66
4	乌高村北高寨水池 100m³	座	1
4.1	一般土方开挖	m³	130
4.2	一般石方开挖	m³	56
4.3	土石回填	m³	74
4.4	C25 钢筋砼顶板	m³	8
4.5	C25 钢筋砼底板	m³	14
4.6	C25 钢筋砼侧墙	m³	29
4.7	C25 钢筋砼检修孔盖板	m³	0.32
4.8	C15 砼垫层	m³	5
4.9	普通平面钢模板	m²	240
4.1	钢筋制安	t	6.66

-2	望丰乡		
1	丰塘村水池 50m³	座	1
1.1	一般土方开挖	m³	92
1.2	一般石方开挖	m³	40
1.3	土石回填	m³	29
1.4	C25 钢筋砼顶板	m³	5
1.5	C25 钢筋砼底板	m³	10
1.6	C25 钢筋砼侧墙	m³	17
1.7	C25 钢筋砼检修孔盖板	m³	0.32
1.8	C15 砼垫层	m³	5
1.9	普通平面钢模板	m²	167
1.10	钢筋制安	t	3.76
2	乌江村水池 75m³	座	2
2.1	一般土方开挖	m³	230
2.2	一般石方开挖	m³	100
2.3	土石回填	m³	130
2.4	C25 钢筋砼顶板	m³	14
2.5	C25 钢筋砼底板	m³	25
2.6	C25 钢筋砼侧墙	m³	49
2.7	C25 钢筋砼检修孔盖板	m³	0.64
2.8	C15 砼垫层	m³	9
2.9	普通平面钢模板	m²	428
1.10	钢筋制安	t	11.9

3	羊卡村不锈钢蓄水池 100m³（基座）	座	1
3.1	一般土方开挖	m³	18
3.2	一般石方开挖	m³	2
3.3	土石回填	m³	7
3.4	碎石垫层(厚 10cm)	m³	5
3.5	C20 砼基础(厚 20cm)	m³	12
3.6	普通平面钢模板	m²	6
3.7	钢筋制安	t	0.22
-3	方祥乡		
1	提香村蓄水池 75m³	座	1
1.1	一般土方开挖	m³	115
1.2	一般石方开挖	m³	50
1.3	土石回填	m³	65
1.4	C25 钢筋砼顶板	m³	7
1.5	C25 钢筋砼底板	m³	13
1.6	C25 钢筋砼侧墙	m³	25
1.7	C25 钢筋砼检修孔盖板	m³	0.32
1.8	C15 砼垫层	m³	4
1.9	普通平面钢模板	m²	214
1.10	钢筋制安	t	5.95
2	提香村蓄水池 100m³	座	1
2.1	一般土方开挖	m³	130
2.2	一般石方开挖	m³	56

2.3	土石回填	m ³	74
2.4	C25 钢筋砼顶板	m ³	8
2.5	C25 钢筋砼底板	m ³	14
2.6	C25 钢筋砼侧墙	m ³	29
2.7	C25 钢筋砼检修孔盖板	m ³	0.32
2.8	C15 砼垫层	m ³	5
2.9	普通平面钢模板	m ²	240
2.10	钢筋制安	t	6.66
3	雀鸟村水池 75m³	座	1
3.1	一般土方开挖	m ³	115
3.2	一般石方开挖	m ³	50
3.3	土石回填	m ³	65
3.4	C25 钢筋砼顶板	m ³	7
3.5	C25 钢筋砼底板	m ³	13
3.6	C25 钢筋砼侧墙	m ³	25
3.7	C25 钢筋砼检修孔盖板	m ³	0.32
3.8	C15 砼垫层	m ³	4
3.9	普通平面钢模板	m ²	214
3.10	钢筋制安	t	5.95
4	毛坪村水池 80m³	座	1
4.1	凿毛	m ²	89
4.2	防水层	m ²	89
4.3	C25 钢筋砼底板	m ³	13

4.4	C25 钢筋砼侧墙	m ³	26
4.5	普通平面钢模板	m ²	187
5	毛坪村水池 120m³	座	1
5.1	凿毛	m ²	120
5.2	防水层	m ²	120
5.3	C25 钢筋砼底板	m ³	15
5.4	C25 钢筋砼侧墙	m ³	29
5.5	普通平面钢模板	m ²	211
-4	丹江镇		
1	白岩村水池 100m³	座	1
1.1	一般土方开挖	m ³	130
1.2	一般石方开挖	m ³	56
1.3	土石回填	m ³	74
1.4	C25 钢筋砼顶板	m ³	8
1.5	C25 钢筋砼底板	m ³	14
1.6	C25 钢筋砼侧墙	m ³	29
1.7	C25 钢筋砼检修孔盖板	m ³	0.32
1.8	C15 砼垫层	m ³	5
1.9	普通平面钢模板	m ²	240
1.10	钢筋制安	t	6.66
2	脚猛村水池 50m³	座	2
2.1	一般土方开挖	m ³	184
2.2	一般石方开挖	m ³	80

2.3	土石回填	m ³	58
2.4	C25 钢筋砼顶板	m ³	10
2.5	C25 钢筋砼底板	m ³	20
2.6	C25 钢筋砼侧墙	m ³	34
2.7	C25 钢筋砼检修孔盖板	m ³	0.64
2.8	C15 砼垫层	m ³	10
2.9	普通平面钢模板	m ²	334
2.1	钢筋制安	t	7.52

序号	名称及规格	单位	数量
	第二部分 机电设备及安装工程		

序号	名称及规格	单位	数量
	第三部分 金属结构设备（管道）及安装工程		
一	管道工程		
-1	节点 A0-A1	m	6250
1	PE100dn110 1.6Mpa	m	6250
2	DN150 冲砂阀 1.6MPa	个	1
3	DN25 排气阀 1.6MPa	个	1
4	小计		
5	运杂费	%	7

-2	节点 A1-A2	m	410
1	无缝钢管 dn100	m	410
2	DN100 冲砂阀 1.6MPa	个	1
3	小计		
4	运杂费	%	7
-3	节点 A2-A3	m	2930
1	PE100dn110 1.6Mpa	m	2930
2	DN150 冲砂阀 1.6MPa	个	1
3	DN25 排气阀 1.6MPa	个	1
4	小计		
5	运杂费	%	7
-4	节点 A3-B1	m	800
1	PE100dn90 2.0Mpa	m	800
2	DN100 冲砂阀 1.6MPa	个	1
3	DN25 排气阀 1.6MPa	个	1
4	小计		
5	运杂费	%	7
-5	节点 A3-A4	m	1820
1	PE100dn75 1.6Mpa	m	1820
2	DN100 冲砂阀 1.6MPa	个	1
3	小计		
4	运杂费	%	7
-6	节点 A4-C1	m	890
1	PE100dn50 2.0Mpa	m	890
2	DN50 冲砂阀 1.6MPa	个	1
3	DN25 排气阀 1.6MPa	个	1
4	小计		

5	运杂费	%	7
-7	节点 A4-A5	m	5630
1	PE100dn50 1.6Mpa	m	5630
2	DN50 冲砂阀 1.6MPa	个	1
3	DN25 排气阀 1.6MPa	个	1
4	小计		
5	运杂费	%	7
-8	闸阀井	座	2
1	DN125 W-405 闸阀 (1.6MPa)	个	1
2	DN100 W-405 闸阀 (1.6MPa)	个	1
3	小计		
4	运杂费	%	7
-9	采购管材		
1	PE100dn32 1.6Mpa	m	13400
2	PE100dn40 1.6Mpa	m	10000
3	PE100dn50 1.6Mpa	m	13500
4	PE100dn63 1.6Mpa	m	6500
5	PE100dn110 1.6Mpa	m	1000
6	小计		
7	运杂费	%	7
二	水池工程		
-1	西江镇		
1	北建村水池 100m³	座	1
1.1	检修孔 (Φ1000)	只	1
1.2	通风帽 (DN200)	只	2
1.3	通风管 (DN200)	根	2
1.4	吸水坑 (E 型)	只	1

1.5	爬梯	座	1
1.6	水管吊架	副	1
1.7	喇叭口支架	只	1
1.8	喇叭口 (ND200×300)	只	2
1.9	刚性防水套管 (DN200)	只	2
1.1	刚性防水套管 (DN150)	只	1
1.11	刚性防水套管 (DN100)	只	1
1.12	钢制弯头 (ND200×90°)	只	7
1.13	钢管 (DN100)	m	3
1.14	钢管 (DN150)	m	2
1.15	钢管 (DN200)	m	7
1.16	溢水井	座	1
1.17	小计		
1.18	运杂费	%	7
2	黄里村水池 100m³	座	1
2.1	检修孔 (Φ1000)	只	1
2.2	通风帽 (DN200)	只	2
2.3	通风管 (DN200)	根	2
2.4	吸水坑 (E 型)	只	1
2.5	爬梯	座	1
2.6	水管吊架	副	1
2.7	喇叭口支架	只	1
2.8	喇叭口 (ND200×300)	只	2
2.9	刚性防水套管 (DN200)	只	2
2.1	刚性防水套管 (DN150)	只	1
2.11	刚性防水套管 (DN100)	只	1
2.12	钢制弯头 (ND200×90°)	只	7

2.13	钢管 (DN100)	m	3
2.14	钢管 (DN150)	m	2
2.15	钢管 (DN200)	m	7
2.16	溢水井	座	1
2.17	小计		
2.18	运杂费	%	7
3	乌尧村水池 100m³	座	1
3.1	检修孔 (Φ1000)	只	1
3.2	通风帽 (DN200)	只	2
3.3	通风管 (DN200)	根	2
3.4	吸水坑 (E 型)	只	1
3.5	爬梯	座	1
3.6	水管吊架	副	1
3.7	喇叭口支架	只	1
3.8	喇叭口 (ND200×300)	只	2
3.9	刚性防水套管 (DN200)	只	2
3.1	刚性防水套管 (DN150)	只	1
3.11	刚性防水套管 (DN100)	只	1
3.12	钢制弯头 (ND200×90°)	只	7
3.13	钢管 (DN100)	m	3
3.14	钢管 (DN150)	m	2
3.15	钢管 (DN200)	m	7
3.16	溢水井	座	1
3.17	小计		
3.18	运杂费	%	7
4	乌高村北高寨水池 100m³	座	1
4.1	检修孔 (Φ1000)	只	1

4.2	通风帽 (DN200)	只	2
4.3	通风管 (DN200)	根	2
4.4	吸水坑 (E 型)	只	1
4.5	爬梯	座	1
4.6	水管吊架	副	1
4.7	喇叭口支架	只	1
4.8	喇叭口 (ND200×300)	只	2
4.9	刚性防水套管 (DN200)	只	2
4.1	刚性防水套管 (DN150)	只	1
4.11	刚性防水套管 (DN100)	只	1
4.12	钢制弯头 (ND200×90°)	只	7
4.13	钢管 (DN100)	m	3
4.14	钢管 (DN150)	m	2
4.15	钢管 (DN200)	m	7
4.16	溢水井	座	1
4.17	小计		
4.18	运杂费	%	7
-2	望丰乡		
1	乌江村水池 75m³	座	2
1.1	检修孔 (Φ1000)	只	2
1.2	通风帽 (DN200)	只	4
1.3	通风管 (DN200)	根	4
1.4	吸水坑 (E 型)	只	2
1.5	爬梯	座	2
1.6	水管吊架	副	2
1.7	喇叭口支架	只	2
1.8	喇叭口 (ND200×300)	只	4

1.9	刚性防水套管 (DN150)	只	4
1.1	刚性防水套管 (DN100)	只	2
1.11	刚性防水套管 (DN75)	只	2
1.12	钢制弯头 (ND200×90°)	只	14
1.13	钢管 (DN75)	m	6
1.14	钢管 (DN100)	m	2
1.15	钢管 (DN150)	m	14
1.16	溢水井	座	2
1.17	小计		
1.18	运杂费	%	7
2	羊卡村不锈钢蓄水池 100m³	座	1
-3	方祥乡		
1	提香村蓄水池 75m³	座	1
1.1	检修孔 (Φ1000)	只	1
1.2	通风帽 (DN200)	只	2
1.3	通风管 (DN200)	根	2
1.4	吸水坑 (E 型)	只	1
1.5	爬梯	座	1
1.6	水管吊架	副	1
1.7	喇叭口支架	只	1
1.8	喇叭口 (ND200×300)	只	2
1.9	刚性防水套管 (DN150)	只	2
1.1	刚性防水套管 (DN100)	只	1
1.11	刚性防水套管 (DN75)	只	1
1.12	钢制弯头 (ND200×90°)	只	7
1.13	钢管 (DN75)	m	3
1.14	钢管 (DN100)	m	2

1. 15	钢管 (DN150)	m	7
1. 16	溢水井	座	1
1. 17	小计		
1. 18	运杂费	%	7
2	陡寨村蓄水池 100m³	座	1
2. 1	检修孔 (Φ1000)	只	1
2. 2	通风帽 (DN200)	只	2
2. 3	通风管 (DN200)	根	2
2. 4	吸水坑 (E 型)	只	1
2. 5	爬梯	座	1
2. 6	水管吊架	副	1
2. 7	喇叭口支架	只	1
2. 8	喇叭口 (ND200×300)	只	2
2. 9	刚性防水套管 (DN200)	只	2
2. 1	刚性防水套管 (DN150)	只	1
2. 11	刚性防水套管 (DN100)	只	1
2. 12	钢制弯头 (ND200×90°)	只	7
2. 13	钢管 (DN100)	m	3
2. 14	钢管 (DN150)	m	2
2. 15	钢管 (DN200)	m	7
2. 16	溢水井	座	1
2. 17	小计		
2. 18	运杂费	%	7
3	雀鸟村水池 75m³	座	1
3. 1	检修孔 (Φ1000)	只	1
3. 2	通风帽 (DN200)	只	2
3. 3	通风管 (DN200)	根	2

3.4	吸水坑(E型)	只	1
3.5	爬梯	座	1
3.6	水管吊架	副	1
3.7	喇叭口支架	只	1
3.8	喇叭口(ND200×300)	只	2
3.9	刚性防水套管(DN150)	只	2
3.1	刚性防水套管(DN100)	只	1
3.11	刚性防水套管(DN75)	只	1
3.12	钢制弯头(ND200×90°)	只	7
3.13	钢管(DN75)	m	3
3.14	钢管(DN100)	m	2
3.15	钢管(DN150)	m	7
3.16	溢水井	座	1
3.17	小计		
3.18	运杂费	%	7
-4	丹江镇		
1	白岩村水池 100m³	座	1
1.1	检修孔(Φ1000)	只	1
1.2	通风帽(DN200)	只	2
1.3	通风管(DN200)	根	2
1.4	吸水坑(E型)	只	1
1.5	爬梯	座	1
1.6	水管吊架	副	1
1.7	喇叭口支架	只	1
1.8	喇叭口(ND200×300)	只	2
1.9	刚性防水套管(DN200)	只	2
1.1	刚性防水套管(DN150)	只	1

1. 11	刚性防水套管 (DN100)	只	1
1. 12	钢制弯头 (ND200×90°)	只	7
1. 13	钢管 (DN100)	m	3
1. 14	钢管 (DN150)	m	2
1. 15	钢管 (DN200)	m	7
1. 16	溢水井	座	1
1. 17	小计		
1. 18	运杂费	%	7

临时工程概算

序号	工程或费用名称	单位	数量
一	施工导流工程		
1	袋装土石围堰（填筑）	m ³	10
2	袋装土石围堰（拆除）	m ³	10
二	临时房屋工程		
1	临时库房	m ²	15
2	办公用房	m ²	15
三	其他临时工程		
1	其他临时工程	%	2

三、商务要求

1、项目交货期或服务期限：合同签订 5 个月内完工。（具体以双方合同详细约定）。

2、交货地点或服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：以双方签订合同另行约定。

4、质量标准：工程质量、施工安全文明要求

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

四、评分办法：本项目采用综合评分法进行评审。

特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件为准！