

玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)采购需求附件

一、资格条件

参与本项目投标供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二條之供应商资格条件要求。

注：具体资格条件以本项目采购公告为准！

二、采购预算：

预算金额：965455.95 元

最高限价：965455.95 元

三、实质性响应条款：详见采购文件要求

四、商务要求：详见采购文件要求

五、评分办法：综合评分法。

六、无效投标情形：

1. 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
5. 投标报价经评标委员会认定为异常低价的；
6. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
7. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
8. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
9. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托

评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（两家及以上供应商所投产品为同一品牌产品的金额达到本项目/品目采购金额 60%及以上的，适用本项规定）

10. 未交纳投标保证金的；

11. 投标有效期不满足采购文件要求的；

12. 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的。

七、采购工程量清单及工程概况：

1. 工程概况：

项目名称：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)；

建设地点：铜仁市玉屏侗族自治县；

建设单位：玉屏侗族自治县教育局；

建设性质：维修改造；

建设内容：维修改造，

2. 工程量清单

玉屏侗族自治县第五幼儿园维修 工程
改造项目(2025)

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)



年 月 日

玉屏侗族自治县第五幼
儿园维修改造项目(2025
)工程

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修
改造项目(2025)

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：实木板 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木地板	m2	21.45			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面铲除涂料面	m2	133.32			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：8km	m3	79.56			
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 3. 部位：墙裙 4. 墙面抹灰：贴玻纤网格布	m2	630.06			
5	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型：木地板 2. 线条材料品种、规格、颜色：金属装饰线条	m	11			
6	011502002001	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：木装饰线 角线 宽度 ≤50mm	m	18			
7	011210004001	塑料隔断	1. 基层：铝塑板 2. 隔板面层材料品种、规格、颜色：铝塑格栅板 3. 隔板面层材料品种、规格、颜色：仿木纹铝塑板长（7.8+3.94）m，高1.1m	m2	52.83			
8	010604001002	地板龙骨（钢檩条）	1. 梁类型：镀锌钢 2. 钢材品种、规格：100*50*2 3. 除锈	t	0.272			
9	010604001001	钢梁	1. 梁类型：镀锌钢 2. 钢材品种、规格：40*80*2 3. 除锈 4. 防锈漆3遍	t	0.677			
10	010703001001	屋面木基层	1. 屋面木基层 檩木上钉屋面板油毡挂瓦条 2. 刷清漆3遍	m2	112.68			
11	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：沥青瓦	m2	120.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm	m3	14.48			
13	010501003001	旗杆基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.8			
14	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除部位名称:旗台侧面块料面层拆除 墙柱面抹灰面 厚度0.04M	m2	16.14			
15	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:面砖每块周长≤1800mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:面砖灰缝≤5mm	m2	12.28			
16	011502001002	金属装饰线	1. 金属线条包边	m	41.2			
17	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	3.91			
18	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 人工装车 3. 运距:8km	m3	3.91			
19	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:6-8CM	株	6			
20	050102001001	栽植乔木	1. 种类:原有乔木移栽 2. 胸径或干径:4-6CM 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:1个月	株	1			
21	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 原土夯实 人工	m2	26.08			
22	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.12			
23	010501001001	混凝土地坪	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.15			
24	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 2. 直径:150mm	t	2.82			
25	010604001003	钢梁	1. 梁类型:镀锌钢 2. 钢材品种、规格:150*50*2	t	0.254			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 除锈 4. 防锈漆3遍					
26	010604001004	钢梁	1. 梁类型:镀锌钢 2. 钢材品种、规格:60*40*2 3. 除锈 4. 防锈漆3遍	t	0.08			
27	010604001005	钢梁	1. 梁类型:镀锌钢 2. 钢材品种、规格:100*40*2 3. 除锈 4. 防锈漆3遍	t	0.045			
28	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40*2 2. 构件类型:镀锌钢 3. 除锈 4. 防锈漆3遍	t	0.18			
29	010702004001	木楼梯	1. 木构件 木楼梯	m2	3			
30	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:防腐木楼板 2. 防护材料种类:涮清漆	m2	26.08			
31	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:防腐木面板 2. 涮清漆	m2	21.4			
32	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属面防腐油漆 改性沥青漆清漆 三遍	m2	211.07			
33	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面	m2	181.13			
34	010804006001	钢质花饰大门	1. 门框、扇材质:大门整体镀锌钢管加高	m2	9.27			
35	011104002002	软塑拼装运动地板 QR5、悬浮式拼装地板、专业室外运动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1. 软塑拼装运动地板QR5、悬浮式拼装地板、专业室外运动地板 2. 规格: 250*250*12	m2	2547.65			
36	011605001001	原悬浮地板拆除	1. 饰面材料种类:悬浮地板 2. 人工拆除	m2	1233			
37	011605001002	原塑胶地板铲除	1. 饰面材料种类:原塑胶地板铲除 2. 人工拆除	m2	1300			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:浆找平层 厚30mm	m2	600			
39	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:现场为准 2. 窗纱材料品种、规格:铝合金纱窗	m2	107			
40	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃	m2	7.44			
41	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金门 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃	m2	8.6			
42	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 2. 直径:125mm	t	0.07			
43	010604001006	钢梁	1. 梁类型:镀锌钢 2. 钢材品种、规格:40*80*2 3. 除锈 4. 防锈漆3遍	t	0.11			
44	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:40*80*2 2. 构件类型:镀锌钢 3. 除锈 4. 防锈漆3遍	t	0.72			
45	010401012001	砖砌洗手池	1. 零星砌砖名称、部位:洗手池 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.67			
46	011203001001	砖砌洗手池墙面抹灰	1. 基层类型、部位:洗手池 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	11.87			
47	010505003001	平板	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.23			
48	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:≤HRB400 直径6mm	t	0.05			
49	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土地	m3	2.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			坪 2. 人工转运20m 3. 运距:8KM					
50	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人工挖沟槽	m3	3.7			
51	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 人工挖淤泥、流砂 沟槽、基坑	m3	0.68			
52	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:8KM	m3	3.72			
53	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2			
54	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m	66.7			
55	011203001002	砖地沟、明沟墙面抹灰	1. 基层类型、部位:洗手池 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	33.02			
56	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 规格:铸铁盖板300*500	套	62			
57	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件:400*500 2. 含原盖板人工拆除及安装找平	块	11			
58	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件:400*500 2. 含原盖板人工拆除及安装找平	块	49			
59	01B001	木质毛巾架	1. 规格:长2.4m, 高0.62m, 进深0.25m 2. 形状:格栅型48格 3. 材质:防腐木 4. 基层:木龙骨 5. 面层:防腐木格栅	个	12			
60	011613001001	灯具拆除	1. 规格:双管 2. 名称: LED 3. 原吊链灯拆除	套	24			
61	01B002	防腐木瓦屋面柜子	1. 规格:长1.9m, 高1.8m, 进深0.58m 2. 形状:瓦屋面柜子 3. 材质:防腐木 4. 基层:木龙骨 5. 漆面:3遍清漆	个	35			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	01B003	雪花片架	1. 高1米 2. 2排4根柱子，每排2根	个	3			
63	01B004	雪花片架	1. 高1米 2. 2排6根柱子，每排3根	个	3			
64	01B005	雪花片架	1. 高1米 2. 2排8根柱子，每排4根	个	2			
65	011103002001	人造草皮地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:人造草皮（加密） 2. 满铺	m2	155.2			
66	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:混播草皮 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年	m2	25.2			
67	010401003001	砖砌围墙	1. 砖品种、规格、强度等级:实心墙砖 2. 墙体类型:240墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	50			
68	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:实心墙砖 2. 墙体类型:实心柱 3. 砂浆强度等级、配合比:砂浆强度等级 M7.5	m3	52.8			
69	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位:围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	405.02			
70	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:复合模板	m3	4.42			
71	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径=14mm	t	0.45			
72	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径=6mm	t	3.52			
73	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:预制混凝土格栅围墙 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:120MM 3. 装车:人工运石渣20M	m3	22.09			
74	040901008001	植筋	1. 植入深度:10CM	根	88			
75	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍	m2	247.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆 3. 部位：围墙（靠马路面） 4. 墙面抹灰：贴玻纤网格布					
76	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝合金格栅吊顶天棚 3. 石膏板封边、刮腻子粉：3. 2*1. 2*2	m2	93. 02			
77	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板 3. 面层材料品种、规格：铝扣板300*300	m2	16. 1			
78	011608003001	铲除裱糊面	1. 铲除部位名称：铲除油漆涂料裱糊面 撕墙纸	m2	102. 06			
79	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品木格栅板	m2	102. 06			
80	011611003001	钢网架拆除	1. 构件名称：钢网架大门拆除：高4. 5M	项	1			
81	011602001004	混凝土构件拆除	1. 构件名称：人工电锤拆除素混凝土地面	m3	0. 14			
82	010103001001	回填方	原土回填	m3	0. 08			
83	010401009002	空心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：空心砖柱 2. 墙体类型：120 3. 砂浆强度等级、配合比：砂浆强度等级 M7. 5	m3	0. 69			
84	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型：砖柱 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2. 5	m2	12. 16			
85	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3. 8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋≤HRB400 直径=14mm	t	0.02			
87	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋≤HRB400 直径=8mm 2. 箍筋	t	0.04			
88	010802001002	钢制花式大门	1. 门代号及洞口尺寸:M4830 2. 大门整体刷清漆3遍 3. 门框、扇材质:钢制大门，单面加铁皮包裹	m2	14.4			
89	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土大象	m3	0.54			
90	011103001001	地胶	1. 自流层一道 2. 安装地胶	m2	25.03			
91	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:人造草皮拆除	m2	25.03			
92	011101005001	自流坪楼地面	1. 塑胶地坪漆（做法同规范要求）	m2	112.34			
93	010904004001	混凝土地坪切缝	1. 类别:混凝土地坪切缝 2. 切缝深度:20CM	m	160.4			
94	010501001003	混凝土地坪	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6			
95	01B006	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:手动不锈钢旗杆 2. 旗杆高度:9m	套	1			
96	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架墙、柱面 2. 搭设高度:3.6m以内	m2	79.83			
	2	单价措施项目费						
97	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1. .1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工预 算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工预 算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工预 算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工预 算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工预 算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工预 算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工预 算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工预 算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工预 算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	普通硅酸盐水泥 P.O 32.5	kg	17145 .8494 28		0.28	4800. 84					
2	木质毛巾架	个	12		366.9 7	4403. 64					
3	防腐木瓦屋面柜子	个	35		2201. 83	77064 .05					
4	雪花片架	个	3		733.9 4	2201. 82					
5	雪花片架	个	3		733.9 4	2201. 82					
6	雪花片架	个	2		733.9 4	1467. 88					
7	人造草皮地面	m2	162.9 6		65	10592 .4					
合计						10273 2.45					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修
改造项目(2025)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:洗手池 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 其他:含消毒、冲洗、试压	m	96.1			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:洗手池 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:PVC DE75 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:满足设计及规范要求	m	15			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:洗手池 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:PVC DE50 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:满足设计及规范要求	m	4			
4	031004014001	水龙头	1. 材质:不锈钢水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	6			
5	031004014002	不锈钢地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	6			
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格:详设计	m	100			
7	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2. 5mm ²	m	100			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:吊链灯 2. 规格:2*36W 3. 其他:拆除换新	套	12			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 材质:跷板暗开关 双控≤3联	个	3			
10	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:详设计 2. 灯具种类:单管荧光灯	套	9			
11	011613001002	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:详设计 2. 灯具种类:吊链灯	套	24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404034002	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 材质:跷板暗开关 双控≤3联	个	6			
13	031001006004	塑料管	1. 安装部位:喷淋区 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DE20热水管 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 其他:含消毒、冲洗、试压	m	14.21			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀门 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
15	030901003001	喷头	1. 名称:淋浴喷头 2. 连接形式:详设计	个	4			
	2	单价措施项目费						
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：玉屏侗族自治县第五幼儿园维修改造项目(2025)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

八、需要落实的政府采购政策：

按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）》、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《财政部司法部关于印发〈政府采购关于支持监狱企业发展有关问题〉财库〔2014〕68号》、《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》财库〔2020〕46号。

九、特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终采购文件发售稿为准！