

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：洗马镇龙场小学生活用房扩建项目

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |       |                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |       |                                                                                    |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 整个项目  |                                                                                    |      |        |       |    |     |
| 1    | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、将新建建筑区域原有危房（砖木结构）H=4.5m，片石基础，面积约300平方米拆除；<br>2、包含拆除及外运全                          | 项    | 1      |       |    |     |
| 2    | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别：结合图纸及现场隐蔽验收考虑<br>2. 深度结合图纸及现场隐蔽验收考虑<br>3. 挖土方式：采用挖掘机（斗容量0.6m3）开挖土方         | m3   | 140.74 |       |    |     |
| 3    | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：结合图纸及现场隐蔽验收考虑<br>2. 深度：结合图纸及现场隐蔽验收考虑<br>3. 挖土方式：采用挖掘机（斗容量0.6m3）开挖土方        | m3   | 37.09  |       |    |     |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置  | 1. 土壤类别：结合图纸及现场隐蔽验收考虑<br>2. 深度：结合图纸及现场隐蔽验收考虑<br>3. 弃土运距：5km<br>4. 其它说明：自卸汽         | m3   | 73.49  |       |    |     |
| 5    | 010103001001 | 回填方   | 1. 土质要求：压实性较好的素土<br>2. 密实度要求：夯填密实，夯实系数不小于0.9<br>3. 土方及运距：土方及运距均自行考虑<br>4. 其它说明：详见相 | m3   | 104.33 |       |    |     |
| 6    | 010501001001 | 垫层    | 1. 混凝土种类：预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15<br>3. 商品砼运距：自行考虑<br>4. 其它说明：详见相                   | m3   | 9.26   |       |    |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                    |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：洗马镇龙场小学生活用房扩建项目

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |      |                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |                                                                                                                         |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |      | 5. 模板位置:垫层<br>6. 模板及支撑材质:复合模版、钢管支撑                                                                                      |      |       |       |    |     |
| 7    | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范.<br>4. 商品砼运距:自行考虑<br>5. 模板位置:独立基础                              | m3   | 25.83 |       |    |     |
| 8    | 010501002001 | 带形基础 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范.<br>4. 商品砼运距:自行考虑<br>5. 模板位置:条形基础                              | m3   | 6.87  |       |    |     |
| 9    | 010501004001 | 满堂基础 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30、P8<br>3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范.<br>4. 商品砼运距:自行考虑<br>5. 模板位置: -3.05M位置底板<br>6. 支模高度: 3.6m以内 | m3   | 7.1   |       |    |     |
| 10   | 010504004001 | 挡土墙  | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30、P6<br>3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范.<br>4. 商品砼运距:自行考虑<br>5. 模板位置:挡土墙<br>6. 支模高度: 3.6m以内         | m3   | 13.34 |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                         |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：洗马镇龙场小学生活用房扩建项目

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |      |                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |                                                                                                                            |      |       |       |    | 暂估价 |
| 11   | 010903003001 | 止水带  | 1. 钢板止水带2*400<br>2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范.                                                                                    | m    | 20.6  |       |    |     |
| 12   | 010505001002 | 有梁板  | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范.<br>4. 商品砼运距: 自行考虑<br>5. 模板位置: -0.05M位置地框梁板<br>6. 支模高度: 3.6m以  | m3   | 38.1  |       |    |     |
| 13   | 010502001001 | 矩形柱  | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范.<br>4. 商品砼运距: 自行考虑<br>5. 模板位置: 框架柱<br>6. 支模高度: 3.6m以           | m3   | 9.7   |       |    |     |
| 14   | 010505001004 | 有梁板  | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30、P6<br>3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范.<br>4. 商品砼运距: 自行考虑<br>5. 模板位置: 2.95M位置梁板<br>6. 支模高度: 3.6m以内 | m3   | 39.41 |       |    |     |
| 15   | 010401008001 | 填充墙  | 1. 砖品种、规格、强度等级: 强度不低于MU5.0<br>2. 墙体类型: 内外墙<br>3. 填充材料种类及厚度: 蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配                                       | m3   | 50.15 |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                            |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：洗马镇龙场小学生活用房扩  
建项目

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                                                            |      |        |       |    | 暂估价 |
| 16   | 010502002001 | 构造柱       | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范.<br>4. 商品砼运距:自行考虑<br>5. 模板位置:构造柱  | m3   | 3.07   |       |    |     |
| 17   | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固  | 1. 部位:不同材质部位钢筋网片<br>2. 总宽为400mm的钢丝                                                         | m2   | 70.59  |       |    |     |
| 18   | 010503005001 | 过梁        | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范.<br>4. 商品砼运距:自行考虑<br>5. 模板位置:过梁   | m3   | 0.35   |       |    |     |
| 19   | 010503004001 | 圈梁（女儿墙压顶） | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范.<br>4. 商品砼运距:自行考虑<br>5. 模板位置:女儿墙压 | m3   | 3.3    |       |    |     |
| 20   | 010515001005 | 现浇构件钢筋    | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm                                                               | t    | 13.247 |       |    |     |
| 21   | 010515001001 | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件钢筋 带肋钢筋: HRB400<br>2. 18mm<直径≤25mm                                                  | t    | 1.067  |       |    |     |
| 22   | 010515001004 | 砌体内钢筋加固   | 砌体内钢筋加固直径6mm                                                                               | t    | 0.258  |       |    |     |
| 23   | 010515001006 | 现浇构件钢筋    | 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm                                                                   | t    | 0.576  |       |    |     |
| 24   | 010801002001 | 木质门带套     | 1. 门代号及洞口尺寸:M0921、M1021<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门(含门锁、五金)                                      | m2   | 20.58  |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                            |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：洗马镇龙场小学生活用房扩  
建项目

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码             | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                    | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|-----|
|      |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                           |          |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |       |    | 暂估价 |
|      |                  |                | 金)                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |       |    |     |
| 25   | 01080700100<br>1 | 金属（塑钢、断桥）窗     | 1. 框、扇材质:铝合金<br>推拉窗C1515, 外窗均<br>安装纱窗,外窗安装不<br>锈钢防盗网。<br>2. 玻璃品种、厚<br>度:6mm厚钢化玻璃                                                                                                                                                          | m2       | 18     |       |    |     |
| 26   | 01080700100<br>3 | 金属（塑钢、断桥）窗     | 1. 框、扇材质:铝合金<br>推拉窗C1215, 外窗均<br>安装纱窗<br>2. 玻璃品种、厚<br>度:6mm厚钢化玻璃                                                                                                                                                                          | m2       | 3.6    |       |    |     |
| 27   | 01080700100<br>2 | 金属（塑钢、断桥）窗     | 1. 框、扇材质:铝合金<br>平开窗C0915, 外窗均<br>安装纱窗,外窗安装不<br>锈钢防盗网。<br>2. 玻璃品种、厚<br>度:6mm厚钢化玻璃                                                                                                                                                          | m2       | 10.8   |       |    |     |
| 28   | 01150300100<br>1 | 金属扶手、栏杆、<br>栏板 | 1. 栏杆材料种类、规<br>格:铁艺栏杆                                                                                                                                                                                                                     | m        | 32.2   |       |    |     |
| 29   | 01090200100<br>1 | 屋面卷材防水         | 1)、40厚C20细石混凝土,配单层三级钢<br>6@200X200钢筋网。每<br>隔6M*6M设分隔缝,缝<br>宽10mm,沥青油膏嵌缝<br>。<br>2)、5厚掺有纤维的石灰砂浆。<br>3)、改性沥青卷材防水一道,同材性胶粘剂<br>一道,厚度≥2。<br>4)、20厚1:3水泥砂浆<br>找平层。<br>5)、50厚聚苯乙烯板<br>。<br>6)、20厚1.3水泥砂浆<br>找平层。<br>7)、最薄30厚LC5.0轻<br>集料混凝土2%找坡层 | m2       | 245.35 |       |    |     |
| 30   | 01170202900<br>1 | 散水             | 1. 100厚C15混凝土砂浆抹面<br>2. 素土夯实                                                                                                                                                                                                              | m2       | 22.98  |       |    |     |
| 31   | 01120100200<br>1 | 墙面装饰（外墙漆       | 1、结构墙体;                                                                                                                                                                                                                                   | m2       | 246.29 |       |    |     |
| 本页小计 |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：洗马镇龙场小学生活用房扩建项目

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |               |                                                                                                                                     |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 墙面)           | 2、15厚1:3水泥砂浆打底、找平；<br>3、3厚刮涂柔性耐水腻子；<br>4、涂刷封闭底漆一道；<br>5、3厚天然真石漆(根据立面颜色喷涂)；<br>6、涂刷罩光清漆                                              |      |        |       |    |     |
| 32   | 011406001003 | 抹灰面油漆（独立柱）    | 1、结构墙体；<br>2、15厚1:3水泥砂浆打底、找平；<br>3、3厚刮涂柔性耐水腻子；<br>4、涂刷封闭底漆一道；<br>5、3厚天然真石漆(根据立面颜色喷涂)；                                               | m2   | 25.3   |       |    |     |
| 33   | 011102003001 | 块料楼地面（防滑地砖）   | 1、300x300防滑地砖面层水泥砂浆擦缝,上洒1~2厚干水泥并洒适量清水；<br>2、20厚1:3水泥砂浆找平层;卫生间<br>3、200厚1:6炉渣回填,找1%坡向地漏方向；<br>4、1.5厚聚合物水泥基复合防水材料防水层；<br>5、20厚1:3水泥砂浆 | m2   | 26.66  |       |    |     |
| 34   | 011204003001 | 块料墙面（墙砖墙面）    | 1、9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平；<br>2、1.5厚聚合物水泥基复合防水材料防水层；<br>3、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实<br>4、600*300*8厚墙砖                                                 | m2   | 79.38  |       |    |     |
| 35   | 011102003002 | 块料楼地面（普通地砖地面） | 1、600x600地砖面层水泥砂浆擦缝,上洒1~2厚干水泥并洒适量清水；<br>2、20厚1:3水泥砂浆找平层；                                                                            | m2   | 109.78 |       |    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                     |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：洗马镇龙场小学生活用房扩  
建项目

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码             | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|-----|
|      |                  |                      |                                                                                                                              |          |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |                  |                      |                                                                                                                              |          |        |       |    | 暂估价 |
| 36   | 01110100300<br>1 | 细石混凝土楼地面<br>（混凝土地面）  | 1、40厚C25混凝土面<br>层；<br>2、100厚C15混凝土垫<br>层；                                                                                    | m2       | 41.81  |       |    |     |
| 37   | 01140600100<br>1 | 抹灰面油漆（乳胶<br>漆粉面）（墙面） | 1、乳胶漆二遍；<br>2、刷底漆一遍；<br>3、满刮腻子一遍；<br>4、10厚磷石膏抹灰砂<br>浆；<br>5、刷专用界面剂一<br>遍；                                                    | m2       | 250.21 |       |    |     |
| 38   | 01120100100<br>1 | 墙面一般抹灰（水<br>泥砂浆墙面）   | 1、基层墙体清理；<br>2、7厚1:3水泥砂浆打<br>底扫毛；<br>3、6厚1:3水泥砂浆找<br>平；<br>4、5厚1:2.5水泥砂浆<br>面层；                                              | m2       | 52.65  |       |    |     |
| 39   | 01140600100<br>2 | 抹灰面油漆（粉刷<br>乳胶漆）（天棚） | 1、乳胶漆二遍<br>2.刷底漆一遍<br>3.满刮腻子一遍<br>4.8厚磷石膏抹灰砂浆<br>5.结构板底面清理干                                                                  | m2       | 209.03 |       |    |     |
| 40   | 01130100100<br>1 | 天棚抹灰（水泥砂<br>浆）       | 1、基层墙体清理；<br>2、8厚1:3水泥砂浆面<br>层；                                                                                              | m2       | 40.79  |       |    |     |
| 41   | 01130100100<br>2 | 天棚抹灰（铝合金<br>栅格吊顶）    | 1、Φ8mm钢筋吊杆或<br>M8全牙吊杆与结构中<br>的预埋件焊接或后置<br>紧固件连接,双向中距<br>≤1200mm,<br>2、次龙骨(专用),中<br>距<300~600mm;<br>3、600X600X1.0mm厚<br>铝合金方板 | m2       | 26.66  |       |    |     |
| 42   | 01110500300<br>1 | 块料踢脚线（地砖<br>踢脚）      | 1、5~10厚地砖面层,<br>水泥浆擦缝;<br>2、4厚纯水泥浆粘贴<br>层(425号水泥中掺20%<br>白乳胶)<br>3、25厚1:2.5水泥砂<br>浆基层;<br>4、结构墙体。                            | m2       | 13.95  |       |    |     |
| 本页小计 |                  |                      |                                                                                                                              |          |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：洗马镇龙场小学生活用房扩建项目

第 8 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码             | 项目名称         | 项目特征描述                                             | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-----|
|      |                  |              |                                                    |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    | 暂估价 |
| 43   | 01090200400<br>1 | 屋面排水管        | 1. 屋面排水管<br>2. 详见图纸设计                              | m              | 6      |       |    |     |
| 44   | 01121000100<br>1 | 木隔断          | 1. 材料品种、规格、颜色：综合考虑，木板<br>2. 部位：卫生间<br>3. 其他：满足质量验收 | m <sup>2</sup> | 15.81  |       |    |     |
| 45   | 01060600800<br>1 | 钢梯           | 1. 屋面检修梯                                           | 座              | 1      |       |    |     |
|      | 2                | 单价措施项目费      |                                                    |                |        |       |    |     |
| 46   | 2.1              |              |                                                    | 项              | 1      |       |    |     |
| 47   | 01170100100<br>1 | 综合脚手架        | 1. 场内、场外材料搬运<br>2. 搭、拆脚手架<br>3. 拆除脚手架后材料           | m <sup>2</sup> | 240.47 |       |    |     |
| 48   | 01170500100<br>1 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型施工机械设备进出场 履带式挖掘机                                 | 台次             | 1      |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
|      |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
| 本页小计 |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |
| 合 计  |                  |              |                                                    |                |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：洗马镇龙场小学生活用房扩建项

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：洗马镇龙场小学生活用房扩建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额（元）    | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-------------|----------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        | 42068.42 |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |          |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | -        |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |          |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |          |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |          |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 索赔与现场签证     | -        |         | 明细详见表-12-6 |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
|     |             |          |         |            |
| 合 计 |             | 42068.42 |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：洗马镇龙场小学生活用房扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

