

德江县第九幼儿园装饰工程
装饰工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

德江县第九幼儿园装饰装修工程

年 月 日

德江县第九幼儿园装饰
装修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-3层地面

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011102003001	防滑地砖	1. 部位:卫生间 2. 聚氨酯防水涂膜 厚2mm防水涂料 3. 回填250厚石渣 4. 聚氨酯防水涂膜 厚2mm防水涂料 5. 100厚C20混凝土 6. 50厚C20细石混凝土保护层 7. 聚氨酯防水涂膜 厚2mm防水涂料 8. 300*300防滑地砖	m2	240			
2	011104002001	强化实木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:规格(mm):1220×170 2. 基层C20细石混凝土找平	m2	2445			
3	011102003002	仿木地砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600仿木纹地砖 2. 部位:厨房、厨房操作间	m2	101.1			
4	011102003003	大厅入口地砖	1. 部位: 大厅入口 2. 规格: 750*1500mm	m2	43			
5	011107002001	块料台阶面	1. 部位: 大厅梯步瓷砖	m2	2.1			
6	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:10cm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木质踢脚线	m2	152.26			
	2	单价措施项目费						
7	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-3层天棚

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011407002001	天棚乳胶漆	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 腻子种类:天棚面乳胶漆两遍	m2	7221			
2	011302001001	石膏板吊顶	1. 面层材料品种、规格:石膏板艺术吊顶	m2	686			
3	011502004001	石膏装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:品种:石膏装饰线条;规格(mm):2440×60	m	242			
4	011302001002	卫生间铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T形铝合金天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板300*300mm	m2	213			
5	011302002001	格栅吊顶	1. 铝合金格栅吊顶天棚 2. 部位: 大厅、教室、睡房	m2	1878			
6	011302001003	厨房450*450铝扣板天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U形轻钢天棚龙骨450*450mm 2. 面层材料品种、规格:铝扣板450*450mm 3. 部位: 厨房操作间及附属房间顶面	m2	58			
7	011302001004	厨房300*300铝扣板天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U形轻钢天棚龙骨300*300mm 2. 面层材料品种、规格:铝扣板300*300mm 3. 部位: 厨房操作间及附属房间顶面	m2	105.2			
	2	单价措施项目费						
8	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 1-3层墙裙

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 楼梯间

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格： Φ50mm 直形不锈钢靠墙 扶手	m	88			
2	011106008001	橡胶板（PVC）楼梯 地面	1. 面层材料品种、规格、 颜色：PVC地胶面层（ 厚度：2mm） 2. 基层C20细石混凝土 找平（10cm厚）	m2	320			
3	011204003001	楼梯塑胶颗粒板（ 墙面）	1. 面层材料品种、规格、 颜色：塑胶颗粒板墙面 2. 墙裙高度：1.2m	m2	87.28			
4	011503001001	楼梯不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格： 不锈钢 Φ75mm 2. 栏杆材料种类、规格： 不锈钢D32×1.5 3. 栏杆高度：1.15m	m	46			
	2	单价措施项目费						
5	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：楼梯间

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸	m2	11.34			
2	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计图	樘	40			
3	010801001004	木质门（子母门）	1. 门代号及洞口尺寸:M1224	樘	32			
4	010802001003	不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸:M1536 2. 门框、扇材质:不锈钢	m2	5.4			
5	011503001001	靠窗护栏	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢护栏D32×1.5 2. 高度:1.03m	m	150			
6	010810001001	窗帘	1. 窗帘（含金属配件） 2. 各房间窗户 3. 铝合金轨道	m	273			
7	011108001001	洗手台（石英石）	1. 部位:卫生间 2. 材质:石英石台面 3. 宽0.55m	m2	16.5			
8	011204003001	卫生间隔断（成人）	1. 墙体类型:卫生间隔断 2. 材料材质:刨花板	m2	171			
9	01B002	卫生间隔断（儿童）	1. 部位:儿童卫生间隔断 2. 材质:刨花板 3. 形状:不规则	个	36			
10	01B001	儿童镜子	1. 儿童镜子（成品）	个	12			
11	011404011001	收纳柜	1. 板材:免漆板厚度18mm 2. 部位:儿童睡房	m2	90			
12	011404011002	收纳柜	1. 板材:免漆板厚度18mm 2. 部位:一层大厅	m2	12			
13	011204003002	木板包消防管	1. 材料材质:木工板 2. 厚度(mm):15	m2	15			
14	010801005001	木门框	1. 木门框门套	m	213			
15	01B003	展柜	1. 活动房展柜	个	25			
16	011404011005	书柜	1. 板材:免漆板厚度18mm 2. 部位:会议室	m2	38			
17	01B004	办公桌	1. 部位:会议室会议桌 2. 规格尺寸:4.8m长*1.2m宽	张	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010801001001	木质门（单扇）		樘	40			
19	010801001002	木质门（子母门）		樘	20			
20	080802013001	门牌	1. 部位：大厅各房门 2. 规格大小：塑料门牌200*400mm	块	30			
21	010802001001	地弹门	1. 部位：大厅不锈钢地弹门 2. 规格大小：6300*3900mm	m2	25			
22	011404011003	图书室柜子	1. 材质：厚度(mm):18; 品种:免漆板(生态板)	m2	10.5			
23	011404011004	多功能教室柜子	1. 材质：厚度(mm):18; 品种:免漆板(生态板)	m2	6.14			
24	011610002001	厨房铝合金窗拆除	1. 部位：厨房 2. 铝合金窗子拆除2樘（1.5*2.5m）	樘	2			
25	040201022001	厨房排水沟	1. 人工挖沟槽一二类土深度0.24m 2. 沟壁M7.5水泥砂浆砌筑 3. 沟壁1:2水泥砂浆抹灰 4. 沟壁及底部镶贴瓷砖 5. 顶部600*400不锈钢雨篦子安装	m	20			
26	011501003001	厨房更衣间衣柜	1. 部位：更衣区 2. 材质：面漆生态板18mm厚 3. 规格尺寸：1900x600x2400mm	m	1.9			
27	010802001002	不锈钢门厨房	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2. 门框、扇材质:304不锈钢	m2	1.89			
28	030506007001	厨房监控设备	1. 名称:监控器 2. 类别:高速智能球型摄像机/摄像机防护罩 防爆 3. 功能、用途:摄像、监控 4. 安装方式:立柱式	台	9			
29	030506008001	视频系统调试	1. 监控系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气、给排水

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	01B001	水电安装		项	1			
	2	单价措施项目费						
2	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气、给排水

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011103001001	橡胶面层	1. EPDM塑胶面层厚度6mm	m2	398			
2	01B001	2#玩具存放架（木质）	1. 长:5.2m 2. 宽:1.45m 3. 高:2.25m 4. 中间有横板 5. 三面有围栏	个	1			
3	011102003001	悬浮地板	1. 面层规格(mm):250×250悬浮地板 2. C20细石混凝土10cm 3. 碎石垫层15cm厚 4. 石碴回填35cm厚	m2	130			
4	01B002	1#玩具存放架（木质）	长: 5.2m, 宽: 1.45m, 高: 2.25m, 中间有横板, 三面有围栏	个	1			
5	01B003	木质雨篷	1. 部位: 左侧雨棚 2. 长、6.04m, 宽0.62m	m2	3.74			
6	011503002001	木栏杆	1. 扶手材料种类、规格: 100×60 直形 2. 栏杆材料种类、规格: Φ40mm 3. 高度:0.95m	m	38.27			
7	010805004001	电动伸缩门		樘	1			
8	050102001001	桂花树	1. 种类:桂花树 2. 胸径或干径:16cm 3. 养护期:12个月 4. 内容:1. 加施基肥、生根剂、树体输液、四脚桩	株	1			
9	050102001002	紫薇树	1. 种类:紫薇树 2. 胸径或干径:14cm 3. 养护期:12个月 4. 内容:1. 加施基肥、生根剂、树体输液、四脚桩	株	1			
10	050102001003	红叶李	1. 种类:红叶李 2. 胸径或干径:8cm 3. 养护期:12个月 4. 内容:1. 加施基肥、生根剂、四脚桩	株	1			
11	01B004	葡萄架（木质）	1. 规格: 长: 4.85,	座	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			宽：4.2，高2.93m					
12	01B005	亭子（木质）	1. 规格：长：3.48m，宽：2.6m，高：3.75m。三面有0.77m高围栏，柱子为混凝土浇筑而成，柱子内含4根直径6mm钢筋，外径0.7m，亭子底端画油画	座	1			
13	040201022001	排水沟、截水沟	1. 人工挖沟槽三四类土方深度35cm 2. 标砖砌筑墙身12cm厚 3. M7.5水泥砂浆砌筑 4. 沟壁1:2水泥砂浆抹灰 5. 不锈钢雨水篦子250*600mm	m	7.2			
14	040201022002	排水沟、截水沟	1. 人工挖沟槽三四类土方深度55cm 2. 标砖砌筑墙身20cm厚 3. M7.5水泥砂浆砌筑 4. 沟壁1:2水泥砂浆抹灰 5. 沟顶面C20混凝土鹅卵石铺设	m	16.5			
15	01B006	鹅卵石水池	1. 水池规格尺寸：2.9*2.64m 2. 水池人工开挖基坑土方：三四类土0.55m深 3. M7.5水泥砂浆砖砌沟壁：35cm高 4. 水池基坑底部C20混凝土鹅卵石铺设15cm厚 5. 沟壁顶面C20混凝土鹅卵石铺设5cm厚	座	1			
16	01B007	沙坑	1. 沙坑规格尺寸：5.1*2.76m 2. 人工开挖基坑三四类土0.55m深 3. M7.5砖砌沙坑壁30cm 3. 碎石垫层10cm 4. C20混凝土10cm厚 5. 沙坑壁/沙坑顶部水泥砂浆鹅卵石镶嵌	座	1			
17	050201001001	鹅卵石园路	1. 人工平整场地 2. 砂石垫层10cm 3. C15混凝土垫层10cm	m2	10.45			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. C25混凝土鹅卵石地面15cm厚					
18	050201001002	透水砖园路	1. 人工平整场地 2. 砂石垫层10cm 3. C15混凝土垫层10cm 4. 透水砖面层	m2	9.49			
19	050201001003	园路防腐木地面	1. 人工平整场地 2. 砂石垫层10cm 3. C15混凝土垫层10cm 4. 防腐木地面	m2	11.22			
20	010103001001	大渣回填	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:外购石渣 3. 回填深度:35cm	m3	98			
21	050101009001	种植土回填	1. 回填土质要求:人工回填种植土 2. 回填厚度:55cm	m3	154			
22	050102012001	铺种草皮	1. 草皮铺种:满铺	m2	147			
23	040501004001	塑料管（排水管PVC110）	1. 材质及规格:PVC110 2. 连接形式:粘接	m	17			
24	031004014001	水龙头	1. 塑料水龙头	个	12			
25	011204003001	墙面砖	1. 安装方式:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300白色 3. 水泥砂浆勾缝	m2	14			
26	01B008	旗台	1. 旗台平面规格尺寸:2.48*2m 2. 240厚标砖M7.5水泥砂浆砌筑四周（高度:43cm） 3. 石碴回填中间23cm厚 4. C20细石混凝土20cm厚 5. 防腐木铺装面层 6. 旗台四周墙面防腐木包围 7. 旗台木栏杆高度:0.52m 8. 不锈钢旗杆:9m	座	1			
27	011204003002	防腐木包墙	1. 防腐木墙裙:厚30mm 2. 部位:室外防腐木栏杆下方	m2	40.98			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.做法：防腐木包原墙面（高度：1.3m）					
28	011107002001	防腐木台阶	1.面层材料品种、规格、颜色:防腐木30mm 2.部位:悬浮地板处梯步	m2	21.7			
29	011503002002	木栏杆	1.扶手材料种类、规格:100×60 直形 2.栏杆材料种类、规格:Φ40mm 3.高度:0.95m	m	6.9			
30	010401001001	围墙砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240×115×53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M7.5	m3	11.63			
31	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:240×115×53 2.柱类型:380*380*2570mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	6.86			
32	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240×115×53 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	17.45			
33	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:围墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆（内外墙） 3.面层:喷涂真石漆（内外墙）	m2	150.46			
34	011503001001	可视围墙栏杆	1.栏杆材料种类、规格:品种:护栏 高度(m):1.15 材质:碳钢 说明:高1.15m横杆:40×40×0.9竖杆19×19×0.6 2.高度:1.15m	m	48.33			
35	050307009001	标志牌	1.不锈钢标志牌 2.规格尺寸:0.4*3m	个	2			
36	030506007001	监控设备	1.名称:监控器 2.类别:高速智能球型摄像机/摄像机防护罩 防	台	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外附属

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外门卫室

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010201017001	碎石层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种及比例:碎石	m3	3. 02			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1. 51			
3	011104002001	防腐木地面	1. 基层材料种类、规格:C20混凝土基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚防腐木	m2	30. 21			
4	010702001001	木柱	1. 木材种类:杉锯材 2. 防护材料种类:醇酸清漆 刷底油、油色,清漆二遍	m3	0. 48			
5	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:50*120mm 2. 木材种类:杉锯材 3. 防护材料种类:醇酸清漆 刷底油、油色,清漆二遍	m3	0. 24			
6	010703001001	屋面木基层	1. 基层板材料种类、厚度:15mm厚 2. 防水布: 沥青玻璃纤维布 二布三油 平面	m2	38. 77			
7	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:1:2水泥砂浆	m2	41. 31			
8	011204003001	块料墙面	1. 细木工板基层: 2440×1220×15mm 2. 防腐木面层: :防腐木板规格(mm):2440×1220×40	m2	68. 88			
9	010807001001	金属窗	1. 框、扇材质:铝合金 2. 玻璃品种、厚度:普通平板玻璃5mm	m2	8. 75			
10	010802004001	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸:2.1*1m 2. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	2. 1			
11	010801002001	成品木门	1. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m	樘	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外门卫室

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外门卫室

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房用具

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	01B001	不锈钢烟罩	1. 规格:1.2*0.5m	m	5.3			
2	030108001001	风机	1. 名称:风机 2. 规格:4kw	台	1			
3	01B003	不锈钢烟管	1. 规格: 0.4*0.4m	m	4			
4	01B004	不锈钢弯头	1. 规格: 0.4*0.4m	个	2			
5	01B005	不锈钢集烟管	1. 规格: 0.4*0.5m	m	5.3			
6	030108003002	低空油烟净化器	1. 名称:低空油烟净化器 2. 规格:12000风量	台	1			
7	031007006001	80大锅灶	1. 型号、规格:20KW	台	2			
8	030701006001	风机保护器	1. 名称:风机保护器	个	1			
9	030610001001	12盘蒸饭柜	1. 名称:12盘蒸饭柜	台	1			
10	01B006	60CM开水桶	1. 60CM开水桶	台	1			
11	01B007	不锈钢简易操作台1.0	1. 不锈钢简易操作台1.8/0.8/0.8	台	4			
12	01B008	不锈钢调料台1.0	1. 不锈钢调料台1.2/0.6/0.8	台	1			
13	01B010	不锈钢饭桌	1. 不锈钢饭桌长: 11.2m, 宽1.2m	张	1			
14	01B011	接头	1. 接头	个	2			
15	01B012	蒸汽柜	1. 24盘蒸汽柜	台	1			
16	01B013	风机架子	1. 风机架子	套	1			
17	01B014	双门消毒柜	1. 双门消毒柜1.15/0.6/1.8	台	4			
18	01B002	加厚双芯水池	1. 规格1.2/0.7	台	5			
19	01B009	底座式开水器	1. 部位: 厨房	台	1			
20	031007004001	落地热水器	1. 厨房热水区 2. 立式 RS300型	台	1			
21	031007004002	挂壁热水器	1. 厨房热水区 2. 挂式 RS50型	台	1			
22	011501001001	留样柜	1. 留样柜 2. 产品型号:FYL-YS-100L 3. 产品形式:立式	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房用具

标段：德江县第九幼儿园装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.功 率:85W/120W（制冷/制热） 5.玻 璃 门:双层高强度钢化玻璃 6.箱体尺寸（W×D×H）：480×490×840mm					
23	031004018001	饮水机	1.家用式饮水机	套	1			
24	011210002001	不锈钢、钢化玻璃隔断	1.厚度(mm):1.2;品种:不锈钢板 2.厚度(mm):10;品种:钢化玻璃	m2	67.5			
25	031004003001	洗菜盆	1.材质:304不锈钢洗菜盆 2.规格、类型:1.2*0.6m双槽式 3.附件名称、数量:含配件	组	3			
26	010807004001	金属纱窗	1.框材质:铝合金 2.窗纱材料品种、规格:镀锌铁丝窗纱	m2	2.1			
27	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:金属水嘴 2.型号、规格:DN15	个	6			
	2	单价措施项目费						
28	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

