

附件：

一、资格条件：

（一）符合政府采购法第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供有效的营业执照。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供 2023 年或 2024 年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函。

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供 2025 年任意一个月社保缴纳证明材料。

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求：

（1）具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格具备有效的安全生产考核合格证书。

（2）本项目专门面向中小企业采购：提供中小企业声明函。

二、采购内容及商务要求

第一节 工程量清单

1. 工程量清单：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2m 以内 3. 开挖方式: 机械开挖 4. 弃土运距:现场弃土	m3	64.19			
2	010101004002	挖基坑土方（化粪池）	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2m 以内 3. 开挖方式: 机械开挖 4. 弃土运距:现场弃土	m3	27			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2m 以内容 3. 弃土运距:现场弃土	m3	59.28			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 夯实系数≥0.94 2. 填方材料品种:利用原土回填 3. 填方来源、运距:现场	m3	91.3			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方	m3	32.17			

			2. 运距:8t 自卸汽车外 运暂按 1km 计算					
		砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度 等级:加气混凝土砌块 A5.0 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:专用砂 浆 M5.0 4. 砌体高度: 3.6m 以内	m3	21.92			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:MU15 水泥标准 240mm*115mm*53mm 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级、配合 比:水泥砂浆 M5.0 4. 砌筑高度: 3.6m 以内	m3	1.77			
		钢筋工程						
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径 6mm	t	0.092			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋	t	1.27			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项 第 2 页 共 9 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			带肋钢筋≤HRB400 直径 8mm					
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋≤HRB400 直径 6mm 砌体内钢筋加固	t	0.142			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径 8mm	t	0.874			
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径 10mm	t	0.11			
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径 12mm	t	1.063			
14	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径 14mm	t	0.913			
15	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径 16mm	t	1.01			
16	010516003001	机械连接	直螺纹钢筋接头 钢筋直 径≤16mm	个	24			
		混凝土工程						

				位				
			0					
23	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.6			
24	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.67			
25	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.76			
26	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.32			
27	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m2	10.78			
		金属结构工程						
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 300mm 宽钢丝网 2. 部位: 在外墙找平层抹灰内满挂金属网,金属丝径Φ1, 孔洞 10X10, 用射钉固定, 钉距双向500	m2	48.03			
		门窗工程						
29	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框、扇材质:成品钢	m2	6.6			

			防盗门（成品定制）					
30	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 2. 门框、扇材质:断桥铝合金平开门	m2	1.98			
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0922、C1815 2. 框、扇材质:断桥铝合金窗（含五金配件） 3. 玻璃品种、厚度:12A+5Low-E 4. 未尽事宜详见设计图	m2	9.18			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			纸文件及现行相关规范要求					
		屋面及防水工程						

32	010902003001	屋面刚性层（上人屋面）	1. 40mm 厚 C20 细石混凝土保护层，配 $\Phi 6$ 或冷拔 $\Phi 4$ 的 I 级级钢，双向 $@150$ ，钢筋网片绑扎或焊接（设分隔缝） 2. 10mm 厚低标号砂浆 3. 3.0mm+3.0mmSBS 改性沥青防水卷材（两道防水） 4. 1.5mm 厚聚合物水泥砂浆防水涂料（一道防水） 5. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 6. 75mm 挤塑聚苯保温板（另计） 7. 20mm1:3 水泥砂浆找平层 8. 最薄处 30mm 加气混凝土 2%找坡层 9. 未经事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求	m ²	71.54			
33	010902008001	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类:变形缝油膏 2. 未尽事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求	m	7.5			
		保温、隔热、防						

		腐工程						
34	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:75mm 厚挤塑聚苯保温板	m2	71.45			
		楼地面装饰工程						
35	011102003001	块料楼地面（管护用房）	1. 素土夯实基土 2. 100mm 厚 C15 混凝土垫层找坡表面赶平 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:3 水泥砂浆	m2	49.64			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆粘合层，上洒 1-2 厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm					

			4. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 5. 未经事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求					
36	011102003002	块料楼地面 (卫生间)	1. 素土夯实基土 2. 100mm 厚 C15 混凝土垫层找坡表面赶平 3. 水泥浆水灰比 0.4-0.5 结合层一道 4. 防水砂浆找平层,最薄处 20 厚 (兼找坡层) 5. 1.5mm 厚 JS 复合防水涂料 6. 20mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆粘合层,上洒 1-2 厚水泥并洒清水适量 7. 300*300 防滑防水彩釉地砖面层水泥浆擦缝 8. 未经事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求	m2	27.47			
37	011101001001	雨棚水泥砂浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 2. 未经事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求	m2	19.41			

38	011106004001	水泥砂浆楼梯面 层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆面积 2. 备注: 详见西南18J412-70-1 3. 未经事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求	m2	13.75			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

第 6 页 共 9 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
39	011201001001	墙面一般抹灰 (外墙)	1. 墙体基础处理 2. 13mm 厚 1:3 水泥砂浆 打底，两次成活，扫毛或 划出纹道 3. 防水砂浆 20mm 厚 4. 7mm 厚 1:2 水泥砂浆找 平铁抹压光水刷带出小	m2	93.65			

			麻面 5. 刷白色乳胶漆两遍 6. 喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 未经事宜详见设计图 纸文件及现行相关规范 规定要求					
40	011201001003	墙面一般抹灰 (管护用房、工具间)	1. 喷(刷)涂料(一底两面) 2. 份遍满刮腻子粉达 2-3mm 厚, 找平, 磨光 3. 7mm 厚磷石膏砂浆垫 层找平 4. 8mm 厚磷石膏砂浆打 底扫毛 5. 墙体 6. 未经事宜详见设计图 纸文件及现行相关规范 规定要求	m2	142			
41	011204003001	块料墙面	1. 白水泥勾缝剂擦缝 2. 10 厚瓷砖 3. 4mm 厚强力胶粉泥 4. 1.5mm 厚 JS 复合防水 涂料 5. 9mm 厚 1:3 水泥砂浆分 缝压实磨平 6. 墙体 7. 未经事宜详见设计图 纸文件及现行相关规范 规定要求	m2	60.78			

42	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:10cm 高 2. 粘贴层厚度、材料种类:地砖面层, 水泥擦缝 3. 4mm 厚纯水泥浆粘接层 4. 25mm 厚 1:2.5 水泥砂浆基层	m2	4.85			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
			5. 未经事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求					
		天棚工程						
43	011301001001	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补、清理 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 7mm 厚磷石膏砂浆打底扫毛或刮出纹道	m2	78.73			

			4. 8mm 厚磷石膏砂浆找平 5. 刷（喷）涂料，一底两面 6. 未经事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求					
44	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm 钢筋吊杆，双向中距小于 1200mm，吊至 2.7m 高 2. 龙骨材料种类、规格、中距：次龙骨（专用），中距小于 300-600mm 3. 基层材料种类、规格：轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格：铝合金扣板 5. 未经事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求	m2	16.21			
		其他装饰工程						
45	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*10 不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格：Φ50*4 不锈钢立柱，Φ30*2 不锈钢等分 3. 类型：楼梯栏杆及阳台栏杆	m	43.81			

			4. 未经事宜详见设计图 纸文件及现行相关规范 规定要求					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

第 8 页 共 9 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
46	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、 颜色：塑钢厕所隔板 2. 含其它配件五金	m2	18.59			
47	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽：300*150mm 2. 采用 M5 水泥砂浆砌标 准砖台阶，面层为防滑地 砖 3. 100mm 厚 C15 混凝土垫 层 4. 素土夯实 5. 备注：详见西南 18J812-10-1C	m2	12.71			

48	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm 厚砂垫层 2. 化粪池及污水管等	m3	6.99			
49	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质及规格:DN300 双壁波纹管 3. 连接形式:胶圈接口 4. 未经事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求	m	73.18			
50	040504001001	污水井	1. 垫层、基础材质及厚度:100 厚 C15 混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10 水泥标砖 240mm*115mm*53mm 3. 勾缝、抹面要求:1:2 防水砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆 5. 混凝土强度等级:C15 6. 盖板材质、规格:DN700 重型铸铁井盖	座	3			
51	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:4m³	座	1			
	2	单价措施项目费						
52	011702001001	基础垫层		m2	20.04			
53	011702001002	独立基础		m2	18.9			

本页小计		
------	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
54	011702002001	矩形柱		m2	73.58			
55	011702003001	构造柱		m2	23.03			
56	011702008001	混凝土反坎		m2	7.04			
57	011702011001	女儿墙		m2	18.78			
58	011702009001	过梁		m2	8.35			
59	011702006001	矩形梁		m2	105.92			
60	011702014001	有梁板		m2	64.73			
61	011702023001	雨篷		m2	19.29			
62	011702024001	楼梯		m2	10.78			
63	011701001001	综合脚手架		m2	76			
64	011703001001	垂直运输		m2	76			
65	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆		台 次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

工程名称：安装工程

第 1 页 共 5 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PP-R 管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:详见设计图纸文件 要求	m	13. 67			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PP-R 管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:详见设计图纸文件 要求	m	9. 19			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:PVC-U 塑 料管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计	m	26. 54			

			要求:详见设计图纸文件 要求					
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:PVC-U 塑料管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸文件 要求	m	22.73			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水管 3. 材质、规格:PVC-U 雨水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸文件 要求	m	8.14			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜质 3. 规格、压力等级:DN32	个	1			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			4. 未尽事宜详见设计图 纸文件及现行相关规范 要求					
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: DN32 4. 未尽事宜详见设计图 纸文件及现行相关规范 要求	个	1			
8	031003001004	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: DN20 4. 未尽事宜详见设计图 纸文件及现行相关规范 要求	个	1			
9	031004014001	给、排水附(配) 件	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 成品	个	3			
10	031004014002	给、排水附(配) 件	1. 材质: 透气帽 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 成品	个	1			

11	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:成品 4. 未尽事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求	组	6			
12	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立柱式洗脸盆 3. 组装形式:成套安装 4. 未尽事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求	组	2			
13	031004004001	洗涤盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:50cm*120cm	组	1			
14	040502008001	套管制作、安装	1. 形式、材质及规格:DN100 套管 2. 管内填料材质:详见设计图纸	个	3			
15	031002001001	管道支架	1. 材质:塑料 DN100	套	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项 第 3 页 共 5 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 管架形式:塑料卡支架					
16	031002001002	管道支架	1. 材质:塑料 DN75 2. 管架形式:塑料卡支架	套	20			
17	031002001003	管道支架	1. 材质:塑料 DN32 2. 管架形式:塑料卡支架	套	11			
18	031002001004	管道支架	1. 材质:塑料 DN25 2. 管架形式:塑料卡支架	套	18			
		电气部分						
19	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:Pe=139.0kw Kx=0.70 COSΦ=0.85 Ijs=173.96A 3. 安装方式:距地 1.6, m 明装	台	1			
20	030404017002	配电箱	1. 名称:AL1 配电箱 2. 型号:Pe=15.00kw Kx=085 COSΦ=0.85 Ijs=22.79A 3. 安装方式:距地 1.6 明装	台	1			
21	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 塑料	m	2			

			3. 规格:60×20, PVC					
22	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 塑料 3. 规格:30×20, PVC	m	132.91			
23	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJF 3. 规格:5*16 4. 材质:铜芯	m	2			
24	030411004001	配线	1. 名称:照明电线 2. 配线形式:线槽内敷设 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	140.16			
25	030411004002	配线	1. 名称:插座配线 2. 配线形式:线槽内敷设 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4.0	m	265.94			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

第 4 页 共 5 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			5. 材质:铜芯					

26	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 36w 3. 规格:300mm*300mm	套	3			
27	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:30w	套	1			
28	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管 LED 灯 2. 型号:100w	套	4			
29	030404033001	风扇	1. 名称:天花板型换气扇 2. 型号:75w	台	2			
30	030404034001	照明开关	1. 名称:单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A	个	2			
31	030404034002	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A	个	4			
32	030404035001	插座	1. 名称:普通插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A	个	10			
33	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:详见设计图 纸	m	37.87			
34	030409004001	均压环	1. 名称:均压环敷设 2. 材质:利用梁钢筋 3. 安装形式:详见设计图 纸	m	16.6			
35	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱钢筋	m	15.79			

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项目 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
39	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地网调试	系统	1			
	2	单价措施项目费						
40	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
41	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								
合 计								

合 计

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生态净化池

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

第 1 页 共 2 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2m 以内 3. 弃土运距:现场弃土	m3	174.54			
2	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.17			
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 未尽事宜详见设计图 纸文件及现行相关规范要求	m3	17.93			
4	010401001001	砖砌池壁	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 水泥标砖 240mm*115mm*53mm 2. 基础类型:砖砌体池壁 3. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 4. 未尽事宜详见设计图	m3	12.73			

			纸文件及现行相关规范要求					
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:池壁 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 厚 1:2 防水水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm 厚 1:2 防水水泥砂浆 4. 未尽事宜详见设计图 纸文件及现行相关规范要求	m2	53.04			
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:生态净化池 2. 介质:散水管 3. 材质、规格:PVC-U DN200 4. 连接形式:粘接	m	91			
7	010404001001	垫层(中砂滤料)	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:500mm 厚中砂滤料	m3	245.19			
8	010404001002	垫层(粗砂滤料)	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:500mm 厚粗砂滤料	m3	245.19			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生态净化池

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:500mm 厚 3. 未尽事宜详见设计图纸	m3	245.19			
10	050102009001	栽植水生植物	1. 植物种类:净水植物	丛	120			
	2	单价措施项目费						
11	011702001001	基础垫层		m2	3.5			
12	011702001002	基础		m2	8.75			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						

1	040203007001	水泥混凝土（车行混凝土路面）	1. 120mm 厚 C25 混凝土面层（分块捣制密实，每块路面 6m*6m） 2. 30mm 厚粗砂层 3. 200mm 厚碎石碾压密实 4. 素土夯压密实，压实度≥93% 5. 备注：详见西南18J812-21-1a	m2	117			
2	050101009001	护坡	1. 回填土质要求：种植土 2. 回填厚度：100mm 厚 3. 备注：详见 07MR403-10	m3	68			
3	010507004001	混凝土台阶	1. 踏步高、宽：300*150mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C15 4. 100mm 厚 C15 混凝土垫层 5. 1:2 水泥砂浆粉 20mm 厚 6. 备注：详见西南18J812-10-3a	m2	37.4			
4	011503001001	防护栏	1. 名称：金属围网 2. 围网材料种类、规格：优质低碳钢丝 3. 防护材料种类：防锈底漆+高级金属漆 4. 钢材品种、规格：立柱直径 80*5.0mm 钢管，横	m2	667.8			

			柱直径 80*5.0mm 钢管焊接，间距 3.5 米，网孔 50×50mm 包塑丝经 3.8mm，围网高度 2m 5. 含基础及预埋件 6. 未尽事宜详见设计图纸及现行规范要求					
5	010507003001	截水沟	1. 沟截面净空尺寸:38cm*34cm 2. 垫层材料种类、厚度:100mm 厚 C15 混凝土垫层 3. 混凝土种类:自拌 4. 砖砌体: 240mm 厚 M5 水	m	140			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			泥砂浆砖砌 5.20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹灰					

			6. 沟槽开挖土方、利用原土回填，余土弃置 7. 备注：西南 18J812-4-2b					
6	011503001002	栏杆	1. 扶手材料种类、规格： Φ60*10 不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格： Φ50*4 不锈钢立柱，Φ30*2 不锈钢等分 3. 类型：楼梯栏杆及阳台栏杆 4. 备注：西南 18J812-13-4 5. 未经事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求	m	36			
7	040504001002	砌筑水表井	1. 垫层、基础材质及厚度：100 厚 C15 混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10 水泥标砖 240mm*115mm*53mm 3. 勾缝、抹面要求：1:2 水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比：M10 水泥砂浆 5. 混凝土强度等级：C15 6. 盖板材质、规格：DN700 重型铸铁井盖	座	1			

			7. 备注: 详见 05S502-P44					
8	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 备注: 详见 05S502-P44	组	1			
9	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 其他详见设计图纸	个	2			
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 砂石 2. 挖土深度: 1m 左右 3. 弃土运距: 8t 自卸汽车	m3	102.31			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			外运 1km					

11	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm 厚砂垫层 2. 给水管、污水管等	m3	16.46			
12	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质及规格:DN200 双壁波纹管 3. 连接形式:胶圈接口 4. 未经事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求	m	48.7			
13	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质及规格:PE 管 DN200 3. 连接形式:对接熔接 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	151			
14	010103001002	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 夯实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:利用原土回填 3. 填方来源、运距:现场	m3	99.85			
15	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.49			
16	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.83			

17	030412008001	中杆照明灯	1. 名称:中杆照明灯 2. 灯杆高度:8m 3. 功率:400W 4. 灯源:led 灯 5. 其他详见施工图纸	套	13			
18	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:埋地敷设	m	276.5			
19	030411004001	配线	1. 名称:照明线缆 2. 配线形式:埋地管内穿 线	m	276.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

第 4 页 共 5 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:YJV-3x10 4. 材质:铜芯绝缘导线 5. 配线部位:室外高杆照 明灯配线					
20	030409001001	接地极	1. 名称:接地角铁 2. 材质:镀锌	根	13			

			3. 规格:40*40*4 L=1500					
21	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:埋地敷设	m	300			
22	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJF 3. 规格:0.6/1KV-4*150+1*95 4. 材质:铜芯	m	300			
23	030411004002	配线	1. 名称: 监控线 2. 规格型号: utp6	m	364.2			
24	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	364.2			
25	031101077001	监控设备	1. 名称:监控录像机 2. 其它详见设计图纸	套	1			
26	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 2. 其它详见设计图纸	台	1			
27	030501012002	交换机	1. 名称:交换机 2. 功能:24 口	台	1			
28	030501004001	存储设备	1. 名称:监控硬盘 2. 其它详见设计图纸	台	3			
29	031101001001	开关电源设备	1. 种类:电脑主机	台	1			
30	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 室外星光级球机 2. 规格型号: 详设计图纸	台	13			
31	030507014001	显示设备	1. 名称:显示设备	台	1			

			2. 类别:监控显示器					
	2	单价措施项目费						
32	2.1			项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

工程名称：附属工程

第 5 页 共 5 页

目

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

工程名称：生态成鱼池、育鱼池

第 1 页 共 2 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:按实际 3. 弃土运距:外运弃土	m3	4800			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:利用原土回填	m3	3002.83			

			3. 填方来源、运距:场内倒运					
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:8t 自卸汽车外运 暂按 1km 计算	m3	1797.17			
		成鱼池、育鱼池						
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:1.2m 以内容 3. 弃土运距:现场弃土	m3	1050.73			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:利用原土回填 3. 填方来源、运距:场内倒运	m3	2316.57			
6	010103001003	池底夯实	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 池底夯实	m2	5970			
7	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:料石墙勾缝凹缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M10.0 水泥砂浆 4. 备注:详见 17J008-73-FJA3	m3	2030.01			

8	010403004002	挡墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:料石墙勾缝凹缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M5 水泥砂浆 4. 未尽事宜详见设计图纸文件及现行相关规范要求	m3	82.38			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：施秉县甘溪乡望城村生态养鱼项

工程名称：生态成鱼池、育鱼池

第 2 页 共 2 页

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:料石墙勾缝凹缝 2. 勾缝材料种类:M10 水泥砂浆	m2	1589.89			
10	080106004001	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水堆囊 2. 材料品种:碎石 3. 断面:0.3*0.5 4. 土工布 300-400g/m	m3	41.1			
11	01B001	泄水孔	1. 挡土墙泄水孔 2. PVC-U 塑料管 DN75, 梅	m	622.6			

			花型布置 3. 未尽事宜详见设计图 纸					
12	040402017001	变形缝	1. 类别:挡土墙变形缝 2. 未尽详见设计图纸	m	86.53			
13	040203007001	水泥混凝土(人行混凝土路面)	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:8cm 厚 3. 10cm 厚碎石碾压密实 4. 素土夯压密实,压实度 ≥93% 5. 未尽事宜详见设计图 纸	m ²	1094			
14	040402017002	伸缩缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:缩缝 锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝 深 8cm	m	219.47			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

第二节 商务要求

一、工期及建设地点

工期：120 日历天

建设地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

三、付款方式

签订合同时双方自行约定进行付款

四、投标有效期

投标截止之日起 60 日历天

五、其他要求

1、其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

2、未按工期完成的违约条款，如超过完工日期，每超一天按合同金额的千分之 3 收取违约金，直至 2025 年 12 月 30 日止，总违约金不超过 5%。（须在投标响应文件中单独提供书面承诺(格式自拟)，未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。）

3、采购要求，如承包人采购的设备必须符合国家规定的产品质量要求，所有设备必须有产品合格证或者质量检测合格报告，如设备在质保期内同样问题维修 3 次或以上的发包人可以要求承包人退货/换货。设备必须达到招标要求产能，如设备达不到招标要求产能，发包人有权要求承包人退货。（须在投标响应文件中单独提供书面承诺(格式自拟)，未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。）

4、现场踏勘：自行踏勘；供应商应按招标人规定的时间自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以获取编制磋商文件和签署合同所涉及的现场资料。供应商不进行现场踏勘的，视为对现场已经了解。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

注：施工组织设计文字应精炼、对项目建设内容要具有针对性，总页数不得超过 1000 页，否则施工组织设计各评分因素细分项将按该因素满分值的 40%计取。

三、评标办法：

本项目采用 综合评分法 进行评审。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的供应商，将被推荐为中标候选人。

特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准！