

采购需求公示

1、项目名称：寨坝镇2025年灵仙河村土地宜机化示范点项目

2、项目编号：GZLBZJ采2025-0108

3、项目序列号:0108

4、项目联系人：周先生

5、项目联系电话：15186654656

6、采购方式:竞争性磋商

7、采购货物或服务情况：（具体要求详见附表）

（1）采购主要内容：

生产便道2400m；田间道路边沟780m；田间道路管涵19处；田间道路下田坡道建设共224处；种植区域口径110管灌溉水管安装4350m（包括三通闸阀等管件）；土地整治300亩；土壤培肥300亩。工程建设完成后，改造宜机化耕地300亩。具体以招标工程量清单为准。

（2）采购数量:1批

（3）采购预算：1298968.00元

（4）简要技术要求、服务和安全要求：

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

（5）交货时间或服务时间：签订合同之日起30日历天。

（6）交货地点或服务地点：习水县寨坝镇人民政府（具体由采购人指定）。

（7）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：无，自行踏勘。

8、投标供应商资格要求

（1）一般资格要求

①、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

A 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（有效的工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照），自然人的身份证明；

（复印件加盖投标单位公章）

B 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（经合法审计机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或银行出具的有效资信证明），依法缴纳税收和社会

保障资金的相关材料（2025年任意3个月的纳税证明和社保缴纳证明；如不需缴纳的，须出具有效的证明材料。格式自拟）；（复印件加盖投标单位公章）

C 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或自行承诺说明函；

D 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明、原件)；

②、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，供应商的信用记录作为本项目资格审查的重要依据。信用记录查询渠道由采购代理机构通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询、记录和证据留存，查询截止时点为开标当日评审前。信用信息使用规则：由代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

③、本项目不接受任何形式的联合体投标；

④、本项目中小企业预留份额100.00%，只面向中小企业采购。

（2）特殊资格要求

投标人须具备建设部门颁发的水利水电工程或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备水利水电工程或市政公用工程专业 贰级执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

备注：1、该项目实行网上报名，网上下载招标文件。 2、供应商没有在全国公共资源交易平台(贵州省·遵义市)注册的需注册后获取账号后方能报名。3、已注册的供应商直接进入系统报名并下载招标文件。

9、评分办法：综合评标办法。

10、采购代理机构全称:贵州鲁班工程造价咨询有限公司

联系地址： 遵义市新蒲长征大道名城广厦写字楼北栋21层

项目联系人:韦曼

联系电话：0851—28691122 15085608561

总预算表

工程名称: 寨坝镇2025年灵仙河村土地宜机化示范点项目

单位: 万元

序号	工程或费用名称	建筑安装工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一~五部分投资/%
一	第一部分 建筑工程					
二	第二部分 机电设备及安装工程					
三	第三部分 金属结构设备及安装工程					
四	第四部分 临时工程					
五	第五部分 独立费用					
	第一~第五部分投资合计					
	基本预备费					
	工程部分静态投资					
	价差预备费					
	建设期贷款利息					
	工程部分总投资					

建筑工程预算表

工程名称:寨坝镇2025年灵仙河村土地宜机化示范项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
1	农田基础设施建设工程				
1.1	土地整治工程	亩	300.00		
1.1.1	土地整治（旱地）	亩	67.94		
(1)	机械灌木丛林清理	m2	605.90		
(2)	人工除草	m2	2019.67		
(3)	机械灌木树根清除	棵	202.00		
(4)	机械边坡修整	m3	384.87		
(5)	人工细部平整	m3	77.00		
(6)	表土剥离	m3	11199.21		
(7)	机械土方开挖	m3	6280.50		
(8)	机械石方开挖	m3	344.50		
(9)	机械土石方回填	m3	6624.00		
(10)	人工装石渣胶轮车运输 运距80m	m3	273.42		
(11)	机械平土	m2	37330.70		
(12)	表土回填	m3	11199.21		
(13)	田土坎修筑(含人工搭田边)	m3	180.51		
(14)	湘沟沟槽开挖	m3	128.24		
(15)	土地翻耕（1次）	亩	67.95		
1.1.2	土地整治（水田）	亩	232.06		
(1)	机械灌木丛林清理	m2	628.51		
(2)	人工除草	m2	2095.04		
(3)	机械灌木树根清除	棵	210.00		
(4)	机械边坡修整	m3	1168.24		
(5)	人工细部平整	m3	320.58		
(6)	田土坎修筑(含人工搭田边)	m3	1194.27		
(7)	湘沟沟槽开挖	m3	389.45		
(8)	放水口沟槽开挖	m3	15.66		
(9)	土地翻耕	亩	203.88		
1.2	灌溉与排水工程				
1.2.1	输配水工程				
1.2.1.1	种植区域灌溉水管安装（PE110管）	m	4350.00		
(1)	人工沟槽土方开挖	m3	2509.95		

建筑工程预算表

工程名称:寨坝镇2025年灵仙河村土地宜机化示范点项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
(2)	人工沟槽石方开挖	m3	267.09		
(3)	人工石方开挖	m3	1.90		
(4)	管沟回填（夯填）	m3	2133.458		
(5)	C20砼包管（一般输水管道）	m3	8.28		
(6)	普通平面钢模板	m2	39.20		
(7)	I型闸阀井	座	8.00		
a	人工坑柱土方开挖	m3	4.96		
b	人工坑柱石方开挖	m3	1.20		
c	5cm厚碎石垫层	m3	0.40		
d	10cm厚C20砼底板	m3	0.80		
e	2cm厚1:2.5砂浆抹面（立面）	m2	28.16		
f	M7.5浆砌标砖墙	m3	1.76		
g	土石方回填（夯填）	m3	2.24		
h	10cm厚C25钢筋砼盖板	m3	0.80		
i	普通平面钢模板	m2	6.40		
j	一般钢筋制安	t	0.16		
(8)	II型闸阀井	座	5.00		
a	人工坑柱土方开挖	m3	3.10		
b	人工坑柱石方开挖	m3	0.75		
c	5cm厚碎石垫层	m3	0.25		
d	10cm厚C20砼底板	m3	0.50		
e	2cm厚1:2.5砂浆抹面（立面）	m2	17.60		
f	M7.5浆砌标砖墙	m3	1.10		
g	土石方回填（夯填）	m3	1.40		
h	10cm厚C25钢筋砼盖板	m3	0.50		
i	普通平面钢模板	m2	4.00		
j	一般钢筋制安	t	0.10		
1.2.1.2	dn200PE放水管	m	40.00		
(1)	人工沟槽土方开挖	m3	16.56		
(2)	管沟回填（夯填）	m3	10.56		
(3)	C20砼包管（一般输水管道）	m3	6.00		
(4)	普通平面钢模板	m2	24.00		
(5)	III型闸阀井	座	8.00		

建筑工程预算表

工程名称:寨坝镇2025年灵仙河村土地宜机化示范项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
a	人工坑柱土方开挖	m3	4.96		
b	人工坑柱石方开挖	m3	1.20		
c	5cm厚碎石垫层	m3	0.40		
d	10cm厚C20砼底板	m3	0.80		
e	2cm厚1:2.5砂浆抹面（立面）	m2	28.16		
f	M7.5浆砌标砖墙	m3	1.76		
g	土石方回填（夯填）	m3	2.24		
h	10cm厚C25钢筋砼盖板	m3	0.80		
i	普通平面钢模板	m2	6.40		
j	一般钢筋制安	t	0.16		
1.2.2	渠系建筑物				
1.2.2.1	田间道路管涵	处	19.00		
(1)	机械沟槽土方开挖	m3	44.08		
(2)	管沟回填（夯填）	m3	12.92		
(3)	土石方回填（夯填）	m3	22.80		
(4)	M7.5浆砌石挡墙	m3	13.30		
1.2.3	排水工程				
1.2.3.1	01#田间道路边沟（新建）	m	780.00		
(1)	机械沟槽土方开挖	m3	328.28		
(2)	机械沟槽石方开挖	m3	75.52		
(3)	土石方回填（夯填）	m3	162.56		
(4)	5cm厚碎石垫层	m3	27.30		
(5)	15cm厚石渣垫层	m3	16.74		
(6)	C20砼现浇渠道	m3	179.40		
(7)	伸缩缝 沥青木板	m2	17.94		
(8)	普通平面钢模板	m2	1248.00		
1.3	田间道路工程	m	2400.00		
1.3.1	生产便道工程	m	2400.00		
1.3.1.1	01#生产便道（新建）	m	780.00		
(1)	一般土方开挖	m3	462.72		
(2)	一般石方开挖	m3	109.70		
(3)	土石方回填（夯填）	m3	402.62		
(4)	块石换填	m3	167.40		

建筑工程预算表

工程名称:寨坝镇2025年灵仙河村土地宜机化示范项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
(5)	路床压实	m2	1950.00		
1.3.1.2	02#生产便道（新建）	m	41.00		
(1)	一般土方开挖	m3	28.70		
(2)	一般石方开挖	m3	6.97		
(3)	土石方回填（夯填）	m3	21.73		
(4)	路床压实	m2	102.50		
1.3.1.3	03#生产便道（新建）	m	377.00		
(1)	一般土方开挖	m3	263.90		
(2)	一般石方开挖	m3	64.09		
(3)	土石方回填（夯填）	m3	199.81		
(4)	路床压实	m2	942.50		
1.3.1.4	04#生产便道（新建）	m	37.00		
(1)	一般土方开挖	m3	25.90		
(2)	一般石方开挖	m3	6.29		
(3)	土石方回填（夯填）	m3	19.61		
(4)	路床压实	m2	92.50		
1.3.1.5	05#生产便道（新建）	m	1117.00		
(1)	一般土方开挖	m3	781.90		
(2)	一般石方开挖	m3	189.89		
(3)	土石方回填（夯填）	m3	592.01		
(4)	路床压实	m2	2792.50		
1.3.1.6	06#生产便道（新建）	m	48.00		
(1)	一般土方开挖	m3	33.60		
(2)	一般石方开挖	m3	8.16		
(3)	土石方回填（夯填）	m3	25.44		
(4)	路床压实	m2	120.00		
1.3.2	附属设施工程				
1.3.2.1	错车坝	座	6.00		
(1)	一般土方开挖	m3	53.28		
(2)	一般石方开挖	m3	13.32		
(3)	路床压实	m2	222.00		
1.3.2.2	回车坝	座	3.00		
(1)	一般土方开挖	m3	25.20		

建筑工程预算表

工程名称:寨坝镇2025年灵仙河村土地宜机化示范点项目

[illegible]

机电设备及安装工程预算表

工程名称: 寨坝镇2025年灵仙河村土地宜机化示范项目

单位: 元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)			合计(元)		
				设备费	安装费		设备费	安装费	
					安装费	其中:未计价 (装置性)材料		安装费	其中:未计价 (装置性)材料
	第二部分 机电设备及安装工程								

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称: 寨坝镇2025年灵仙河村土地宜机化示范点项目

单位: 元

序号	名称及规格	单位	数量	单 价			合 计		
				设备费	安装费		设备费	安装费	
					安装费	其中: 未计价 (装置性) 材料		安装费	其中: 未计价 (装置性) 材料
	第三部分 金属结构设备及安装工程								
1	农田基础设施建设工程								
1.1	灌溉与排水工程								
1.1.1	输配水工程								
1.1.1.1	种植区域灌溉水管安装 (PE110管)	m	4350.00						
(1)	dn110PE100级1.25Mpa输水管	m	4350.00						
(2)	I型闸阀井	座	8.00						
a	DN100铸铁工作闸阀1.60MPa	套	8.00						
b	综合运杂费	%	6.25						
(3)	II型闸阀井	座	5.00						
a	DN100铸铁冲砂闸阀1.60MPa	套							
b	综合运杂费	%	6.25						
1.1.1.2	dn200PE放水管	m	40.00						
(1)	dn200PE100级1.00Mpa输水管	m	40.00						
(2)	III型闸阀井	座	8.00						
a	DN200铸铁工作闸阀1.00MPa	套	8.00						

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称: 寨坝镇2025年灵仙河村土地宜机化示范点项目

单位: 元

序号	名称及规格	单位	数量	单 价			合 计		
				设备费	安装费		设备费	安装费	
					安装费	其中:未计价 (装置性)材料		安装费	其中:未计价 (装置性)材料
b	综合运杂费	%	6.25						
1.1.2	渠系建筑物								
1.1.2.1	田间道路管涵	处	19.00						
(1)	DN400钢筋砼排水管 II级承插式	m	76.00						

独立费用预算表

工程名称:寨坝镇2025年灵仙河村土地宜机化示范点项目

[illegible]