

桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

桐梓县官仓镇卫生院202
5年辅助科室改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建筑及装饰装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰装修工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地： 2. 土壤类别：综合考虑， 具体结合地勘	m2	572.52			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 条形基础： 2. 土壤类别：综合考虑， 具体结合地勘 3. 挖土深度：详见基础平 面设计施工图及地勘	m3	83.8			
3	010102002001	挖沟槽石方	1. 条形基础： 2. 岩石类别：综合考虑， 具体结合地勘 3. 开凿深度：详见基础平 面设计施工图及地勘	m3	35.92			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计 及规范要求 2. 填方材料品种：满足设 计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足规 范要求 4. 填方来源、运距：原土 回填	m3	71.77			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：5km	m3	12.13			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：5km	m3	35.92			
	A.4	砌筑工程						
7	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型：内外墙 2. 砌块品种、规格、强 度等级：混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级：MU10水 泥砂浆	m3	155.35			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002001	带形基础	1. 条形基础： 2. 混凝土种类：毛石商品 混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 泵送混凝土	m3	36.07			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝 土	m3	8.45			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰装修工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25 泵送混凝土					
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 混凝土 3. 预制过梁、安装	m3	2.83			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商品 混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 泵送混凝土	m3	11.3			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品 混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 泵送混凝土	m3	3.99			
13	010505003001	平板	1. 混凝土种类:泵送商品 混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 泵送混凝土	m3	45.58			
14	010507001001	散水	1. 混凝土散水900宽:具 体做法详见设计图 2. 基层处理:素土夯实 3. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚碎砖（石、卵石） 粘土夯实垫层 4. 找平层:60mmC15混凝 土 5. 面层厚度:20mm厚1:2 水砂浆粉面 6. 变形缝填塞材料种类: 15mm宽1:1沥青砂浆或油 膏嵌缝	m2	74.64			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB3 00, Φ10以内	t	0.665			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB4 00, Φ10以内	t	6.173			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB4 00, Φ18以内	t	2.95			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB4 00, Φ25以内	t	0.462			
	A.8	门窗工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰装修工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	01B001	手动气密双开门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200 2. 门框、扇材质:手动气密单开门 3. 玻璃品种、厚度:符合设计及规范要求	m2	178.2			
20	01B007	钢制复合门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2400 2. 门框、扇材质:钢制复合门 3. 玻璃品种、厚度:符合设计及规范要求	m2	10.8			
21	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:符合设计及规范要求 2. 门框、扇材质:玻璃门 3. 玻璃品种、厚度:符合设计及规范要求	m2	7.2			
22	01B004	铅防护手动气密封平滑门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200 2. 门框、扇材质:铅防护手动气密封平滑门 3. 玻璃品种、厚度:符合设计及规范要求	m2	39.6			
23	01B008	铅防护双开医用气密自动门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2200 2. 门框、扇材质:铅防护双开医用气密自动门 3. 玻璃品种、厚度:符合设计及规范要求	m2	6.6			
24	01B005	铝合金窗	1. 名称:铝合金窗 2. 框、扇材质:断桥铝合金窗6+12+6 3. 玻璃品种、厚度:符合设计及规范要求	m2	28			
25	01B003	密闭钢化玻璃窗	1. 名称:密闭钢化玻璃窗 2. 框、扇材质:钢化玻璃 3. 玻璃品种、厚度:符合设计及规范要求	m2	12.6			
26	01B006	15mm铅玻璃	1. 名称:15mm铅玻璃 2. 框、扇材质:15mm铅玻璃 3. 玻璃品种、厚度:符合设计及规范要求	m2	1.44			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰装修工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 11	楼地面装饰工程						
27	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 名称:地面2 2. 面层做法:2mm厚防静电PVC卷材 3. 结合层:自流平厚质涂料层4mm 4. 找平层:水泥砂浆（20mm厚） 5. 垫层:100厚C15混凝土垫层 6. 基层:150厚碎石垫层	m2	269.64			
28	011102003001	地砖地面	1. 名称:地面3 2. 面层做法:800mm*800mm防滑地砖 3. 结合层:1:3水泥砂浆（20mm厚） 4. 垫层:100厚C15混凝土垫层 5. 基层:150厚碎石垫层	m2	93.56			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
29	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:18mm厚夹板 3. 基层材料种类、规格:内部40mm厚矿棉，基层两层防火石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:米黄色条形吸音板	m2	146.21			
30	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:15mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫平 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子遍数:两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍	m2	812.16			
31	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 面层材料种类、规格、颜色:2mm厚防静电PVC踢脚,胶粘剂粘铺	m2	4.35			
32	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm	m2	29.34			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰装修工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 粘贴层厚度、材料种类:8mm厚地 砖踢脚线 3. 面层材料品种、规格、颜色:符合设计及规范要求					
33	011407001001	真石漆外墙面	1. 名称:外墙 2. 面层做法:外墙真石漆 3. 底层做法:封固底漆一道 4. 腻子做法:刮柔性耐水腻子两遍 5. 找平层做法:10mm厚普通防水砂浆抹平(28d抗渗压力≥0.6MPa)+8mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 基层:墙体基层(清理基层)	m2	303.55			
34	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型:墙面米黄色吸音板 2. 线条材料品种、规格、颜色:20*30拉丝不锈钢装饰条	m	1			
35	010808004001	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:M0922X、C1212、M1522X 2. 基层材料种类:米黄色条形吸音板 3. 面层材料品种、规格:拉丝不锈钢饰面	m2	6.95			
		屋面及防水工程						
36	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:夹胶玻璃雨棚 2. 板厚度:达到设计要求	m2	11.82			
37	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:Ⅱ型聚合物水泥(JS)防水涂料防潮层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	363.2			
	A. 13	天棚工程						
38	011302001002	硅钙板吊顶	1. 名称:硅钙板吊顶 2. 面层做法:600*600硅	m2	297.29			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑及装饰装修工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钙板吊顶 3. 龙骨做法:38轻钢龙骨+三角龙骨 4. 吊杆做法:10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定+现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 5. 基层:钢筋混凝土楼板(清理基层)					
39	011302001003	硫酸钡板吊顶	1. 名称:硫酸钡板吊顶 2. 面层做法:硫酸钡板吊顶 3. 龙骨做法:38轻钢龙骨+三角龙骨 4. 吊杆做法:10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定+现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 5. 基层:钢筋混凝土楼板(清理基层)	m2	67.68			
	2	单价措施项目费						
40	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:3.6m	m2	419.32			
41	011702001001	基础（条形基础）	1. 基础类型:条形基础 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	105.13			
42	011702003001	构造柱	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	34.41			
43	011702008001	圈梁	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	47.71			
44	011702009001	过梁	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,	m2	32.24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑及装饰装修工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
45	011702016001	平板	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	362.46			
46	011702006001	矩形梁	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	33.81			
47	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑及装饰装修工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助科室
改造项目 第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑及装饰装修工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025
年辅助科室改造项目

第 12 页 共 27 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
 (单位盖章)

造价咨询人：_____
 (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
 (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
 (签字或盖章)

编 制 人：_____
 (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 ZAP1 2. 型号:Pe=150KW, Kx=0.8, Pjs=120KW, $\cos\Phi=0.85$, Ij=214.5A 3. 安装方式:底边距地1.5m	台	1			
2	030404017006	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 CTAP 2. 型号:Pe=50KW, Kx=1, Pjs=50KW, $\cos\Phi=0.8$, Ij=95.0A 3. 安装方式:底边距地1.5m	台	1			
3	030404017007	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 DRAP 2. 型号:Pe=50KW, Kx=1, Pjs=50KW, $\cos\Phi=0.8$, Ij=95.0A 3. 安装方式:底边距地1.5m	台	1			
4	030404017008	配电箱	1. 名称:4回路应急照明配电箱ALD1 2. 型号:0.5KW 3. 安装方式:底边距地1.5m	台	1			
5	030411003001	桥架	1. 名称:普通动力桥架 2. 规格:200*100mm 3. 材质:钢制 4. 接地方式:梁下0.1m安装	m	22.44			
6	030413001001	桥架及线槽支撑架	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:金属 3. 其他:应满足设计文件及相关规范要求	kg	24.16			
7	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相二、三	个	21			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			极插座（安全型） 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装距地0.3m					
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:51011BTY 250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	个	2			
9	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:51021BTY 250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	个	6			
10	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:51031BTY 250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	个	3			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:单管格栅灯 2. 型号:1*21W Φ21001m Ra=80 3. 规格:600mm*1200mm 4. 类型:吸顶或吊装2.5m	套	10			
12	030412001002	普通灯具	1. 名称:双管格栅灯 2. 型号:2*28W Φ58001m Ra=80 3. 规格:600mm*600mm 4. 类型:吸顶或吊装2.5m	套	21			
13	030412001003	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 型号:1*14W Φ135 0 Lm Ra=80 3. 类型:吸顶	套	36			
14	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急疏散出口标志灯 2. 型号:36V 1W 3. 安装形式:底边距地2.5m	套	4			
15	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防应急疏散方向指示灯 2. 型号:36V 1W 3. 安装形式:底边距地0.5m	套	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:36V 3W 3. 安装形式:底边距地2.5m	套	8			
17	030411001001	配管	1. 材质:PC 2. 名称:配线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	292.48			
18	030411001002	配管	1. 材质:JDG 2. 名称:配线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷	m	61.42			
19	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内	m	626.82			
20	030502005002	双绞线缆	1. 名称:应急照明线缆 2. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3. 敷设方式:管内敷设	m	62.53			
21	030411004002	配线	1. 名称:插座线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内	m	417.48			
22	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*50+1*25 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:桥架敷设 6. 电压等级(kV):1KV	m	53.6			
23	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:电缆截面50mm2 3. 电压等级 (kV):1kV	个	4			
24	030413002001	墙面刨沟	1. 名称:墙面刨沟 2. 规格:管径≤20mm以内	m	70.9			
25	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒安装 2. 敷设方式:暗敷 3. 型号: 86型	个	113			
26	030409001001	接地极	1. 名称:断接卡子 2. 规格:满足设计与规范	只	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求					
27	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物主筋	m	16.6			
28	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	28.7			
29	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:12 4. 安装形式:沿建筑四周屋面上明敷	m	86.4			
30	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:25*4 4. 安装形式:沿屋面上暗敷	m	17			
31	030409008001	等电位端子箱 LEB	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:铜制 3. 规格:LEB 4. 其他:应满足设计文件及相关规范要求	块	1			
32	030409008002	等电位端子箱 MEB	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:铜制 3. 规格:MEB 4. 其他:应满足设计文件及相关规范要求	块	1			
33	030409004001	基础接地	1. 名称:基础接地 2. 材质:利用圈梁钢筋	m	182.97			
34	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
35	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地网调试	系统	1			
	2	单价措施项目费						
36	031301017002	脚手架搭拆	1. 安装脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助科室
改造项目 第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

给排水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:塑料、DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	7.3			
2	031001006004	塑料管	1. 名称:PVCU雨水管 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	11.2			
3	031001003001	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PP-R给水管、DN25 4. 连接形式:热熔链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	5.9			
4	031001003002	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PP-R给水管、DN20 4. 连接形式:热熔链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	1.7			
5	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:侧入式雨水斗 2. 型号、规格:DN100	组	2			
6	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4(含灭火器箱,一拖二)	组	2			
7	040502005001	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN20	个	1			
8	040502005003	阀门	1. 种类:自动排气阀	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助
科室改造项目

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质及规格：DN20					
9	040502005002	真空破坏器	1. 闸阀：真空破坏器 2. 材质及规格：DN20	个	1			
10	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外)： 室内 2. 型号、规格：DN20	个	1			
	2	单价措施项目费						
11	031301017001	脚手架搭拆	1. 安装脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025年辅助科室
改造项目 第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：桐梓县官仓镇卫生院2025
年辅助科室改造项目

第 26 页 共 27 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

