

沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

采购需求公示

一、项目基本信息

- 项目名称：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程
- 项目编号：ZJDZTR[2025]026
- 采购预算：1489180.89 元
- 最高限价：1489180.89 元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）：

- 时间：2025- 08 - 04 至 2025- 08 - 06

三、其他补充事宜

- 采购预算确定依据：沿河土家族自治县政府采购（集中采购）申报表

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

- 1、采购人信息
- 采购单位名称：沿河土家族自治县谯家镇中心卫生院
- 项目联系人：李长睿
- 联系电话：17588758282
- 2、代理机构
- 代理全称：鼎正众创建设集团有限公司
- 联系人：何榆锋
- 联系方式：13595005787

五、附件

一、供应商资格条件（资质要求）：

（1）一般资格要求

中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织，符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定，提供如下证明材料：

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件（工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或三证合一的营业执照等其他证明）或事业单位法人证书，自然人的身份证明）；②财务状况报告（供应商是法人的，经合法审计机构出具的 2023 年度或 2024 年度财务审计报告，或 2025 年 1 月起至投标截止时间其开户行出具的银行资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。）；③依法缴纳税收（2025 年 1 月起至投标截止时间前任何 3 月的缴纳凭证）和社会保障资金的相关材料（2025 年 1 月起至投标截止时间前任何 3 月的缴纳凭证，不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件）；④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标人提供证明材料或承诺）；⑤参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明）；⑥供应商需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标；⑦不接受联合体投标；⑧投标法律、行政法规规定的其他条件：投标保证金已缴纳证明；

（2）特殊资格要求：供应商须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，且还应具备有效的安全生产许可证；

二、项目预算金额 1489180.89 元。

三、采购方式:竞争性磋商。

四：招标工程量清单

招标工程量清单

沿河土家族自治县谯家镇卫生院 工程
门诊楼改造工程

招标清单

招 标 人： 沿河土家族自治县谯家镇中心卫生院
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

沿河土家族自治县谯家
镇卫生院门诊楼改造工
程

工程

招标清单

招标清单 (小写): _____
(大写): _____

招 标 人: 沿河土家族自治县谯家镇
中心卫生院
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 名称:砖墙拆除 2. 砌体材质:150mm多孔砖 3. 拆除高度:3.9m 4. 拆除时需考虑对地面的保护, 不能直接打倒被拆墙体, 以免损坏楼面 5. 作业时间需与其他楼层上班时间错开, 不能影响医院正常上班	m3	92.2			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 名称:地砖及地面找平凿除 2. 地面找平厚度:50mmm 3. 拆除时需考虑对楼板的保护 4. 作业时间需与其他楼层上班时间错开, 不能影响医院正常上班	m2	38			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称:石膏板及吊顶龙骨拆除 2. 拆除时需考虑对地面的保护, 不能直接将拆除物丢至地面, 以免损坏楼面 3. 作业时间需与其他楼层上班时间错开, 不能影响医院正常上班 4. 拆除时需要各施工班组配合, 暖通专业, 水电专业, 消防专业	m2	313			
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:金属门保护性拆除 2. 规格:综合 3. 搬运到院内指定位置 4. 对原门洞进行修复(土建墙上门的拆除需对门洞周围瓷砖、瓷粉进行修复)	樘	1			
5	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称:金属窗保护性拆除 2. 规格:综合 3. 搬运到院内指定位置 4. 对原窗边进行修复(土建墙上门的拆除需对	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			窗洞周围瓷砖、瓷粉进行修复)					
6	011613001001	灯具拆除	1. 名称:灯具保护性拆除	套	43			
7	011613001002	插座拆除	1. 名称:暗装插座拆除	套	55			
8	011613001003	桥架拆除	1. 名称:桥架拆除	m	30			
9	011613001004	配电箱拆除	1. 名称:配电箱保护性拆除	台	1			
10	011613001005	灯具拆除	1. 名称:开关拆除	套	35			
11	011612001001	管道拆除	1. 名称:配管拆除	m	100			
12	011613001006	电线拆除	1. 名称:电线拆除 2. 规格:综合	m	300			
13	011612002001	卫生洁具拆除	1. 名称:洗手盆保护性拆除 2. 拆除时需考虑到对原给排水设施、防水破坏及修复	套	17			
14	011612002002	卫生洁具拆除	1. 名称:蹲便器拆除 2. 拆除时需考虑到对原给排水设施、防水破坏及修复	套	10			
15	011612001002	管道拆除	1. 名称:塑料管拆除 2. 规格:≤ Φ50mm 3. 拆除时需考虑到对原给排水设施、防水破坏及修复	m	30			
16	011612001003	管道拆除	1. 名称:排水管拆除 2. 规格:≤ Φ100mm 3. 拆除时需考虑到对原给排水设施、防水破坏及修复	m	10			
17	011612001004	管道拆除	1. 名称:消防管道保护性拆除 2. 规格:≤ Φ100mm	m	33			
18	01B001	垃圾清运	1. 名称:垃圾清运 2. 垂直运输距离:15m 3. 垂直运输方式:人工/机械 4. 外运距离:6km 5. 外运方式:小型汽车(	m3	120.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			含二次上车人工费）					
19	011701003001	里脚手架	1. 名称:内墙面活动脚手架 2. 砌筑高度:>3.6m 3. 脚手架材质:钢管 Φ 48 × 3.5	m2	614.67			
20	011701003002	里脚手架	1. 名称:天棚面活动脚手架 2. 砌筑高度:>3.6m 3. 脚手架材质:根据工程实际情况按照国家现行标准确定	m2	313			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：拆除工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标清单时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标清单时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院
门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:隔墙 3. 墙厚:120mm 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	12.33			
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:隔墙 3. 墙厚:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	3.96			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种:实心砖 2. 墙厚:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆	m3	25.5			
4	011201004001	立面砂浆找平层	1. 名称:硫酸钡墙面 2. 厚度:30mm 3. 涂刷遍数:三遍 4. 使用部位:防辐射CT、DR	m2	150.15			
5	011207001001	墙面装饰板	1. 名称:硫酸钡板 2. 材质:硫酸钡 3. 规格:厚度: 12mm, 防辐射当量: 1mmPb	m2	303			
6	011606002001	墙柱面龙骨	1. 名称:防辐射硫酸钡板龙骨 2. 材质:镀锌方管龙骨 3. 规格:50*30*3.0mm 4. 间距:450*450mm	m2	68			
7	011606002002	墙柱面龙骨	1. 名称:手术室墙板龙骨 2. 材质:镀锌方管龙骨 3. 规格:50*30*1.2mm 4. 间距:1500*1500mm	m2	44.7			
8	011207001002	墙面装饰板	1. 名称:50mm医用洁净复合板 2. 材料组成:0.5mm彩涂板+岩棉+0.5mm彩涂板 3. 工艺:镀锌板特殊工艺折弯加强边框、专用中字铝连接;工厂模块化预制、防菌涂料预喷涂	m2	937.75			
9	011204003001	块料墙面	1. 名称:墙面砖 2. 规格:300× 600 3. 结合层:干混抹灰砂浆	m2	136.13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:抹灰找平 2. 水泥砂浆找平:21mm	m2	269.34			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称:墙面刷防菌涂料 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍、打磨 4. 涂料品种:防菌涂料 5. 涂料要求:喷涂三遍	m2	269.34			
12	010903002001	墙面涂膜防水	1. 名称:墙面涂膜防水 2. 防水膜品种:水泥基 3. 涂膜厚度、遍数:2mm、三遍	m2	60.19			
13	011302001001	吊顶天棚	1. 名称:50mm医用洁净复合板 2. 材料组成:0.5mm彩涂板+岩棉+0.5mm彩涂板 3. 工艺:镀锌板特殊工艺折弯加强边框、专用中字铝连接;工厂模块化预制、防菌涂料预喷涂	m2	585.7			
14	011606003001	天棚面龙骨	1. 名称:快装板天棚龙骨 2. 材质:轻钢龙骨 3. 龙骨类型:上人型 4. 吊顶类型:平面	m2	585.7			
15	011302001002	吊顶天棚	1. 名称:铝扣板 2. 规格:300*300mm	m2	27.2			
16	011606003002	天棚面龙骨	1. 名称:铝扣板天棚龙骨 2. 规格:300*300 3. 材质:轻钢龙骨 4. 龙骨类型:不上人型 5. 天棚类型:平面	m2	27.2			
17	011502001001	金属装饰线	1. 名称:铝扣板收边线 2. 材质:铝合金	m	55.5			
18	011301001001	天棚抹灰	1. 名称:天棚抹灰找平 2. 水泥砂浆找平:15mm	m2	56			
19	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 名称:天棚刷防菌涂料 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍、打磨 4. 涂料品种:防菌涂料 5. 涂料要求:喷涂三遍	m2	56			
20	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 名称:复合多层卷材地板 2. 规格:2mm	m2	634.57			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 配套专用粘贴剂，卷材清洁剂、面蜡、同质焊条、专用铝合金地材压条					
21	011105004001	塑料板踢脚线	1. 名称:复合多层卷材地板踢脚线 2. 踢脚线高度:100mm 3. 规格:2mm 4. 配套专用圆弧底座	m2	50.26			
22	011101005001	自流坪楼地面	1. 名称:自流平 2. 厚度:3mm 3. 材料:水泥基自流平砂浆 4. 吸收性界面处理剂 5. 使用部位:PVC卷材地面	m2	634.5			
23	011101006001	平面砂浆找平层	1. 名称:硫酸钡地面 2. 厚度:40mm 3. 刷涂遍数:三遍 4. 使用部位:防辐射CT、DR	m2	83.8			
24	011101006002	平面砂浆找平层	1. 名称:地面找平 2. 厚度:50mm 3. 材质:水泥砂浆 4. 使用部位:PVC卷材地面 5. 备注:将原地面拆除后再进行找平修复	m2	50			
25	011101006003	平面砂浆找平层	1. 名称:地面找平 2. 厚度:50mm 3. 材质:混凝土 4. 强度等级:C20 5. 使用部位:卷材地面	m2	269			
26	011102003001	块料楼地面	1. 名称:防滑地砖 2. 规格:300×300 3. 结合层:干混地面砂浆 4. 粘贴层:素水泥浆	m2	27.2			
27	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 名称:地面涂膜防水 2. 防水膜品种:水泥基 3. 涂膜厚度、遍数:2mm、三遍	m2	27.2			
28	010802001001	净化钢质门	1. 名称:气密净化钢质门 2. 规格:B*H=800*2200 3. 开门方式:手动单开平	樘	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			开 4. 包含合页、把手、门锁、门吸等必须部件 5. 安装方式:成品安装					
29	010802001002	净化钢质门	1. 名称:气密净化钢质门 2. 规格:B*H=1000*2200 3. 开门方式:手动单开平开 4. 包含合页、把手、门锁、门吸等必须部件 5. 安装方式:成品安装	樘	18			
30	010802001003	净化钢质门	1. 名称:气密净化钢质门 2. 规格:B*H=1200*2200 3. 开门方式:手动子母平开 4. 包含合页、把手、门锁、门吸等必须部件 5. 安装方式:成品安装	樘	10			
31	010802001004	净化钢质门	1. 名称:气密净化钢质门 2. 规格:B*H=1500*2200 3. 开门方式:手动双开平开 4. 包含合页、把手、门锁、门吸等必须部件 5. 安装方式:成品安装	樘	2			
32	010802001005	医用气密平移自动门	1. 名称:气密电动防辐射平移门（2mmPb） 2. 规格:B*H=1500*2200 3. 开门方式:电动单开平移 4. 三方不锈钢边框、加固镀锌方管龙骨 5. 包含把手、内外红外脚感应开关、手动开关等部件 6. 安装方式:成品安装	樘	1			
33	010802001006	医用气密平移自动门	1. 名称:气密电动防辐射平移门（4mmPb） 2. 规格:B*H=1500*2200 3. 开门方式:电动单开平移 4. 三方不锈钢边框、加固镀锌方管龙骨 5. 包含把手、内外红外脚感应开关、手动开关	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			等部件 6. 安装方式:成品安装					
34	010802001007	医用气密平移自动门	1. 名称:医用气密平移自动门 2. 规格:B*H=1500*2200 3. 开门方式:电动单开平移 4. 三方不锈钢边框、加固镀锌方管龙骨 5. 包含把手、内外红外脚感应开关、手动开关等部件 6. 安装方式:成品安装	樘	2			
35	010802001008	净化钢质门	1. 名称:钢质防火手动门(甲级) 2. 规格:B*H=1200*2200 3. 开门方式:子母平开 4. 安装方式:成品安装	樘	1			
36	010808004001	金属门窗套	1. 名称:手术室自动门门套 2. 门洞尺寸:B*H=1500*2200 3. 门洞深度:600mm 4. 门套材料:同手术室墙板 5. 加工工艺:工厂小批量定制加工、现场模块化组装	套	1			
37	010808004002	金属门窗套	1. 名称:手术室污物门门套 2. 门洞尺寸:B*H=1000*2200 3. 门洞深度:500mm 4. 门套材料:同手术室墙板 5. 加工工艺:工厂小批量定制加工、现场模块化组装	套	3			
38	010807001001	不锈钢传递窗	1. 名称:不锈钢传递窗 2. 尺寸:600*600*600mm 3. 材质:304不锈钢 4. 带紫外灭菌功能	樘	1			
39	010807001002	净化双层观察窗	1. 名称:推拉窗 2. 规格:50型 3. 玻璃材质:单层白玻璃	m2	6.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 边框材质: 铝合金					
40	010807001003	防辐射观察窗	1. 名称: 防辐射观察窗 2. 规格: 2个铅当量 3. 玻璃材质: 铅玻璃 4. 玻璃边框: 304不锈钢	m2	1.5			
41	010807001004	防辐射观察窗	1. 名称: 防辐射观察窗 2. 规格: 4个铅当量 3. 玻璃材质: 铅玻璃 4. 玻璃边框: 304不锈钢	m2	1.5			
42	011501001001	柜台	1. 名称: 嵌入式麻醉柜 2. 规格: 900x1300x350mm 3. 柜体材质: 304不锈钢 4. 隔板玻璃: 8mm钢化玻璃、高度可调 5. 平移门: 不锈钢边框、透明玻璃、带锁	个	1			
43	011501001002	柜台	1. 名称: 嵌入式药品柜 2. 规格: 900x1300x350mm 3. 柜体材质: 304不锈钢 4. 隔板玻璃: 8mm钢化玻璃、高度可调 5. 平移门: 不锈钢边框、透明玻璃、带锁	个	1			
44	011501001003	柜台	1. 名称: 嵌入式器械柜 2. 规格: 900x1300x350mm 3. 柜体材质: 304不锈钢 4. 隔板玻璃: 8mm钢化玻璃、高度可调 5. 平移门: 不锈钢边框、透明玻璃、带锁	个	1			
45	031002002001	设备支架	1. 名称: 设备支架制作安装 2. 材质: 角钢 3. 规格: ∠50 4. 单件重量: 50kg以内 5. 形式: 落地支撑架 6. 支架除锈、防锈: 除轻锈、刷防锈漆/面漆两遍 7. 使用部位: 不锈钢柜体	kg	30			
46	030404018001	插座箱	1. 名称: 组合电源插座箱 2. 尺寸: 900*250mm 3. 规格: 一位380V+三位220V+一位网络 4. 2个接地端子(非治疗用电标识)：	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 面板材质:304不锈钢 6. 安装方式:嵌入式 7. 安装部位:手术室					
47	030404018002	插座箱	1. 名称:组合电源插座箱 2. 尺寸:900*250mm 3. 规格:四位220V+一位网络 4. 2个接地端子: 5. 面板材质:304不锈钢 6. 安装方式:嵌入式 7. 安装部位:手术室	台	3			
48	030507014001	手术室计时器	1. 名称:手术室计时器 2. 规格:900*250*250mm 3. 功能:手术/麻醉计时、北京时间 4. 面板材质:304不锈钢 5. 安装方式:嵌入式 6. 安装部位:手术室	台	1			
49	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:观片灯 2. 型号:四联 3. 规格:900*600*115mm 4. 安装方式:嵌入式	套	1			
50	011502001002	输液导轨	1. 名称:净化型输液导轨 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:导轨长2.6m 4. 安装部位:手术室	套	1			
51	011502001003	输液导轨	1. 名称:U型输液导轨 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:导轨长2.0m 4. 安装部位:复苏室	套	2			
52	011501020001	实验边台	1. 名称:实验边台 2. 材质:理化板 3. 规格:850*750mm	m	7			
53	011502001004	金属装饰线	1. 名称:铝合金内圆角 2. 形状:圆弧形装饰线条 3. 规格:R50 4. 尺寸:宽度 ≤50mm 5. 使用部位:墙面	m	352.8			
54	011502001005	金属装饰线	1. 名称:铝合金内圆角 2. 形状:圆弧形装饰线条 3. 规格:R50 4. 尺寸:宽度 ≤50mm 5. 使用部位:天棚	m	516.82			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011502001006	金属装饰线	1. 名称:铝合金外圆弧 2. 规格:R50 3. 使用部位:墙面	m	81.2			
56	010808004003	金属门窗套	1. 名称:包窗套 2. 材质:25mm洁净铝蜂窝板 3. 使用部位:外窗	m2	35.42			
57	010810004001	窗帘盒	1. 名称:窗帘盒 2. 材质:50mm医用复合板 3. 规格:200mm宽 4. 使用部位:外窗	m	53.8			
58	011304002001	检修孔	1. 名称:检修孔 2. 规格、材质:500*500,四周铝合金型材收边 3. 使用部位:顶部	个	10			
59	011701003001	里脚手架	1. 名称:内墙面活动脚手架 2. 砌筑高度: ≤3.6m 3. 脚手架材质:钢管 φ 48 × 3.5	m2	1343.15			
60	011701003002	里脚手架	1. 名称:天棚面活动脚手架 2. 砌筑高度: ≤3.6m 3. 脚手架材质:根据工程实际情况按照国家现行标准确定	m2	668.9			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标清单时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标清单时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院
门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030701003001	等离子体空气消毒机	1. 名称:等离子体空气消毒机 2. 规格:风量:1000m³/h	台	1			
2	030108003001	静音风机箱	1. 名称:静音风机箱(带初效、中效) 2. 编号:SF-2-01 3. 规格:风量400m³/h, 电机功率0.19KW, 机外余压150Pa 4. 风机类型:轴流风机 5. 安装方式:悬吊安装 6. 使用部位:手术室	台	1			
3	030108003002	静音风机箱	1. 名称:静音风机箱(带初效) 2. 编号:PF-1-01/02, PF-2-01/02 3. 规格:风量250m³/h, 电机功率0.19KW, 机外余压100Pa 4. 风机类型:轴流风机 5. 安装方式:悬吊安装 6. 使用部位:辅房	台	4			
4	030108003003	静音风机箱	1. 名称:静音风机箱(带初效) 2. 编号:PF-2-03 3. 规格:风量500m³/h, 电机功率0.19KW, 机外余压100Pa 4. 风机类型:轴流风机 5. 安装方式:悬吊安装 6. 使用部位:检验室	台	1			
5	030404033001	换气扇	1. 名称:换气扇 2. 编号:PS-1 3. 规格:悬吊安装 4. 安装方式:悬吊安装 5. 使用部位:卫生间	台	4			
6	030701004001	嵌入式室内机	1. 名称:环绕出风嵌入式室内机 2. 出风形式:四面出风 3. 规格:制冷量4.0KW 4. 冷热源介质:冷媒 5. 安装形式:嵌入式 6. 不含控制面板	台	2			
7	030701004002	嵌入式室内机	1. 名称:环绕出风嵌入式室内机 2. 出风形式:四面出风	台	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:制冷量7.1KW 4. 冷热源介质:冷媒 5. 安装形式:嵌入式 6. 不含控制面板					
8	030701004003	嵌入式室内机	1. 名称:环绕出风嵌入式室内机 2. 出风形式:四面出风 3. 规格:制冷量8.0KW 4. 冷热源介质:冷媒 5. 安装形式:嵌入式 6. 不含控制面板	台	2			
9	030701003002	强热独立式室外机	1. 名称:强热独立式室外机 2. 规格:制冷量8.0KW（3HP） 3. 冷热源介质:冷媒 4. 安装形式:落地式	台	3			
10	030701003003	强热独立式室外机	1. 名称:强热独立式室外机 2. 规格:制冷量14.0KW（5HP） 3. 冷热源介质:冷媒 4. 安装形式:落地式	台	1			
11	030702001001	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:方形 4. 规格:长边320mm以下 5. 板材厚度:0.5mm 6. 法兰要求:型钢做法兰 7. 接口形式:法兰连接	m2	10			
12	030702008001	排气软管	1. 名称:排气软管 2. 材质:PVC 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ 100mm	m	4			
13	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200*200	个	5			
14	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*200	个	6			
15	030703007001	百叶风口	1. 名称:防雨百叶 2. 材质:铝合金 3. 规格:300*300 4. 类型:可拆式	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030703007002	百叶风口	1. 名称:可开式百叶新风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:300*300 4. 附件:带初效	个	1			
17	030703007003	百叶风口	1. 名称:可开式百叶顶排风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:300*300 4. 附件:带初效	个	6			
18	030703019001	柔性接口	1. 名称:风口软接 2. 材质:帆布 3. 连接形式:角钢法兰连接	m2	2.88			
19	031001004001	铜管	1. 名称:空调铜管 2. 安装部位:室内 3. 材质:黄铜管 4. 规格、压力等级:Φ6.4 5. 连接形式:焊接 6. 气压试验及吹扫:满足规范及设计要求	m	9			
20	031001004002	铜管	1. 名称:空调铜管 2. 安装部位:室内 3. 材质:黄铜管 4. 规格、压力等级:Φ9.53 5. 连接形式:焊接 6. 气压试验及吹扫:满足规范及设计要求	m	43			
21	031001004003	铜管	1. 名称:空调铜管 2. 安装部位:室内 3. 材质:黄铜管 4. 规格、压力等级:Φ12.7 5. 连接形式:焊接 6. 气压试验及吹扫:满足规范及设计要求	m	9			
22	031001004004	铜管	1. 名称:空调铜管 2. 安装部位:室内 3. 材质:黄铜管 4. 规格、压力等级:Φ15.88 5. 连接形式:焊接 6. 气压试验及吹扫:满足	m	43			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范及设计要求					
23	031208002001	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管 2. 绝热厚度:20mm 3. 绝热部位:空调铜管	m3	0.32			
24	031001006001	塑料管	1. 名称:PVC冷水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝 4. 材质、规格:DN20 5. 连接形式:热熔 6. 要求:水压试验、消毒、冲洗满足规范要求	m	33			
25	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
26	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
27	031009002001	空调水工程系统调试		系统	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标清单时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标清单时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院
门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电总箱（单电源） 2. 编号:ATZ 3. 柜门形式:内门+外门 4. 材质:1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接:绝缘铜线 6. 安装方式:落地安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 编号:AP 3. 柜门形式:内门+外门 4. 材质:1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接:绝缘铜线 6. 安装方式:明挂安装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 编号:APCT 3. 柜门形式:内门+外门 4. 材质:1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接:绝缘铜线 6. 安装方式:明挂安装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 编号:APDR 3. 柜门形式:内门+外门 4. 材质:1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接:绝缘铜线 6. 安装方式:明挂安装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:AL1 3. 柜门形式:内门+外门 4. 材质:1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接:绝缘铜线 6. 安装方式:明挂安装	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:AL2 3. 柜门形式:内门+外门 4. 材质:1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接:绝缘铜线 6. 安装方式:明挂安装	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:AL3 3. 柜门形式:内门+外门	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 材质:1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接:绝缘铜线 6. 安装方式:明挂安装					
8	030404017008	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 编号:ALE 3. 柜门形式:内门+外门 4. 材质:1.0/1.2mm厚冷轧钢板 5. 内部连接:绝缘铜线 6. 自带电源非集中控制系统 7. 安装方式:明挂安装	台	1			
9	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 代号:MEB 3. 端子材质:铜 4. 规格:10个端子 5. 安装方式:嵌入式安装	台	1			
10	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 代号:LEB 3. 端子材质:铜 4. 规格:10个端子 5. 安装方式:嵌入式安装	台	4			
11	030503003001	控制器	1. 名称:排风机控制面板 2. 功能:暗装	台	5			
12	030503003002	控制器	1. 名称:室内机控制面板 2. 显示类型:液晶显示 3. 安装方式:暗装	台	4			
13	030411003001	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:200*100*1.2mm	m	70.69			
14	030411003002	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:100*50*1.0mm	m	9.55			
15	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 规格:∠30 4. 支架除锈、刷油:支架除轻锈、刷防锈漆/面漆各两遍	kg	40.37			
16	030411001001	配管	1. 名称:金属软管电线管 2. 规格:DN15 3. 配置形式:天棚板内明配	m	73.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411001002	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:天棚板内明配	m	1376.35			
18	030411001003	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:天棚板内明配	m	5.92			
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY 5x4mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	10.91			
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY 5x16mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	39.16			
21	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY 4x25+1x16mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	21.24			
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:10mm ² 以下 3. 材质、类型:铜、干包式 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 使用部位:室内	个	2			
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质、类型:铜、干包式 4. 电压等级(kV):1KV以下	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 使用部位:室内					
24	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:35mm2以下 3. 材质、类型:铜、干包式 4. 电压等级 (kV):1KV以下 5. 使用部位:室内	个	2			
25	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:室内暗敷 3. 型号规格:WDZ-BYJ 2.5mm2 4. 材质:铜 5. 配线部位:室内	m	3697.85			
26	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:室内暗敷 3. 型号规格:WDZ-BYJ 4mm2 4. 材质:铜 5. 配线部位:室内	m	2864.99			
27	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:室内暗敷 3. 型号规格:WDZ-BYJ 6mm2 4. 材质:铜 5. 配线部位:室内	m	211.98			
28	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:室内暗敷 3. 型号规格:WDZ-BYJR 6mm2 4. 材质:铜 5. 配线部位:室内	m	148.87			
29	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:室内暗敷 3. 型号规格:WDZ-BYJR 16mm2 4. 材质:铜 5. 配线部位:室内	m	35			
30	030408006004	压铜接线端子	1. 规格:16mm2以内 2. 材质、类型:铜 3. 电压等级 (kV):0.6KV	个	20			
31	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:RVV2x1.0mm2	m	130.76			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内					
32	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:RVSP2*1.0mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内	m	80.34			
33	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	58.74			
34	030412005001	LED灯	1. 名称:LED双管灯 2. 规格:2*18W 3. 安装形式:吊装/壁装	套	1			
35	030412005002	LED灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:吊装/壁装	套	3			
36	030412001001	LED灯	1. 名称:LED壁灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:壁装	套	2			
37	030412005003	LED灯	1. 名称:LED面板灯 2. 规格:12W 3. 尺寸:300*300mm 4. 安装形式:嵌入式	套	5			
38	030412005004	LED灯	1. 名称:固定式LED灯具 2. 规格:24W 3. 尺寸:600*300mm 4. 安装形式:吸顶式 5. LED模块用交流电子控制装置,不可调光, II类, IP40, 适宜直接安装在普通可燃材料表面	套	11			
39	030412005005	LED灯	1. 名称:固定式LED灯具 2. 规格:36W 3. 尺寸:600*600mm 4. 安装形式:吸顶式 5. LED模块用交流电子控制装置,不可调光, II类, IP40, 适宜直接安装在普通可燃材料表面	套	25			
40	030412005006	LED灯	1. 名称:固定式LED灯具 2. 规格:36W 3. 尺寸:1200*300mm	套	43			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装形式:吸顶式 5. LED模块用交流电子控制装置, 不可调光, II类, IP40, 适宜直接安装在普通可燃材料表面					
41	030412005007	LED灯	1. 名称:固定式LED灯具 2. 规格:48W 3. 尺寸:1200*300mm 4. 安装形式:吸顶式 5. LED模块用交流电子控制装置, 不可调光, II类, IP40, 适宜直接安装在普通可燃材料表面	套	20			
42	030412006001	手术室专用LED灯带	1. 名称:手术室专用LED灯带(带蓄电池) 2. 型号:框式 3. 尺寸:(1200*300mm)*10 4. 安装方式:吸顶式 5. LED模块用交流电子控制装置, 不可调光, II类, IP40, 适宜直接安装在普通可燃材料表面	套	1			
43	030412005008	LED灯	1. 名称:LED手术中灯 2. 规格:透明型 3. 安装形式:嵌入式	套	1			
44	030412005009	LED灯	1. 名称:A型出口标志灯 2. 规格:1x1W/DC36VLED灯 3. 应急时间: 自带蓄电池供电≥30min 4. 安装形式:暗装/吊装	套	5			
45	030412005010	LED灯	1. 名称:A型应急壁灯 2. 规格:1x5W/DC36VLED灯 3. 应急时间: 自带蓄电池供电≥30min 4. 安装形式:明装	套	19			
46	030412005011	LED灯	1. 名称:A型疏散标志灯(左向) 2. 规格:1x1W/DC36VLED灯 3. 应急时间: 自带蓄电池供电≥30min 4. 安装形式:暗装	套	9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030412005012	LED灯	1. 名称:A型疏散标志灯(右向) 2. 规格:1x1W/DC36VLED灯 3. 应急时间: 自带蓄电池供电 $\geq 30\text{min}$ 4. 安装方式:暗装	套	3			
48	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	13			
49	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关(防水型) 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	4			
50	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关(防水型) 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	4			
51	030404034004	照明开关	1. 名称:声光控延时开关 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
52	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	16			
53	030404034006	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	4			
54	030404034007	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
55	030404034008	照明开关	1. 名称:双联多控开关 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
56	030404035001	单相五孔插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	150			
57	030404035002	电源插座	1. 名称:单相五孔防水插座 2. 规格:86型、250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	7			
58	030404035003	电源插座	1. 名称:单相三孔防水插座 2. 规格:86型、250V/16A	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:暗装					
59	030404018001	插座箱	1. 名称:实验台插座箱 2. 含2个单相五孔插座 3. 安装方式:暗装	个	5			
60	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:明装	个	142			
61	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)底盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	218			
62	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电设备工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标清单时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标清单时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：强电设备工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院
门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411003001	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:150*75*1.2mm	m	67.97			
2	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 规格:∠30 4. 支架除锈、刷油:支架除轻锈、刷防锈漆/面漆各两遍	kg	34.61			
3	030502001001	机柜、机架	1. 名称:19寸标准机柜 2. 规格:42U 3. 尺寸(高x宽x深):2000X600X600 4. 其他:含电源 5. 安装方式:落地安装	台	1			
4	030502010001	配线架	1. 名称:六类千兆网络配线架 2. 规格:24口/1U 3. 针脚:镀金针脚 4. 安装方式:19寸标准机柜内安装	架	1			
5	030502010002	配线架	1. 名称:110型语音配线架 2. 规格:25口/1U 3. 针脚:镀金针脚 4. 安装方式:19寸标准机柜内安装	架	1			
6	030502010003	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:12口/1U 3. 针脚:接头类型根据设备确定、不含尾纤 4. 安装方式:19寸标准机柜内安装	架	1			
7	030502017001	线管理器	1. 名称:线管理器 2. 规格:1U 3. 安装方式:19寸标准机柜内安装	个	6			
8	031101025001	配线架跳线	1. 名称:电话、网络跳线制作 2. 类型:配线架至设备跳线 3. 其他:含跳线连接器,不含双绞线	条	50			
9	031101025002	配线架跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 类型:配线架至设备跳线	条	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:10m双头					
10	031101025003	光纤尾纤	1. 名称:光纤尾纤	条	12			
11	030502018001	跳块	1. 名称:光模块 2. 型号:1310nm, 10km, LC 3. 功能:光缆与交换机连接	个	4			
12	030501012001	交换机	1. 名称:千兆网络交换机 2. 规格:24口/带光口 3. 安装方式:19寸标准机柜内安装	台	2			
13	030502012001	网络插座	1. 名称:单联网络插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:钢制	个	30			
14	030502004001	电话插座	1. 名称:单联电话插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:钢制	个	10			
15	030502012002	网络插座	1. 名称:双联网络插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:钢制	个	5			
16	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线管敷设	m	283.99			
17	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架敷设	m	1162.7			
18	030411001001	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:天棚板内明配	m	283.99			
19	030505006001	电缆接头	1. 名称:双绞电缆接头 2. 规格:RJ45、RJ11 3. 类型:非屏蔽	个	98			
20	030507013001	录像设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:16路 3. 压缩格式:Smart265 4. 清晰度:支持1080P高清摄像机	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 接口形式:网络接口 6. SATA接口:双盘位 7. 其他:不含硬盘					
21	030501004001	存储设备	1. 名称:标准硬盘 2. 容量:4T 3. 接口、尺寸:与录像机匹配	台	2			
22	030507014001	显示设备	1. 名称:高清液晶监视器 2. 规格:22寸 3. 安装方式:桌面摆放	台	1			
23	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色半球摄像机 2. 规格:高清/1080P/4mm 3. 编码格式:Smart265 4. 接口形式:网络接口/ POE供电 5. 监控距离:10m 6. 夜视:高清红外夜视 7. 安装方式:吸顶安装	台	10			
24	030501012002	交换机	1. 名称:千兆网络交换机 2. 功能:标准POE供电 3. 规格:24口 4. 安装方式:19寸标准机 柜内安装	台	1			
25	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线管敷设	m	33.65			
26	030502005004	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架敷设	m	1			
27	030502005005	高清线	1. 名称:高清线 2. 规格:HDMI 3. 敷设方式:线管敷设	m	2.07			
28	030411001002	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:天棚板内明配	m	33.65			
29	030411001003	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:天棚板内明配	m	2.07			
30	030505006002	电缆接头	1. 名称:双绞电缆接头	个	24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:RJ45、RJ11 3. 类型:非屏蔽					
31	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:门禁电源 2. 输入电压:220V 3. 输出电压:12V 4. 安装方式:吊顶内安装	台	1			
32	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:门禁一体机 2. 开门方式:指纹、密码、刷卡 3. 安装方式:嵌入式安装	台	1			
33	030507007001	电磁吸力锁	1. 名称:电磁吸力锁 2. 规格:250Kg 3. 附件:含闭门器	台	4			
34	030404019001	控制开关	1. 名称:出入门按钮 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	个	2			
35	030411006001	接线盒	1. 名称:出入门按钮底盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	2			
36	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:RVV2x1.0mm 2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内	m	17.42			
37	030502005006	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线管敷设	m	4.87			
38	030411001004	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:天棚板内明配	m	22.29			
39	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标清单时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院
门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 名称:PPR冷水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔 6. 要求:水压试验、消毒、冲洗满足规范要求	m	88.2			
2	031001006002	塑料管	1. 名称:PPR冷水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔 6. 要求:水压试验、消毒、冲洗满足规范要求	m	5			
3	031001006003	塑料管	1. 名称:PPR冷水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔 6. 要求:水压试验、消毒、冲洗满足规范要求	m	24			
4	031003005001	塑料阀门	1. 名称:PPR截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:熔接	个	11			
5	031003005002	塑料阀门	1. 名称:PPR截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:熔接	个	3			
6	031001006004	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 规格:DN50 5. 连接形式:承插粘接	m	40			
7	031001006005	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 规格:DN100 5. 连接形式:承插粘接	m	31			
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:防臭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50	个	7			
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 附件:存水弯、螺纹管件、水嘴	套	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称:瓷高水箱、管件、角阀、存水弯	套	4			
11	031004003001	洗脸盆	1. 名称:立柱洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 类型:冷热水 4. 附件:排水附件、混合龙头、角阀、管件	套	9			
12	031004003002	洗脸盆	1. 名称:柜式陶瓷感应洗手池 2. 材质:陶瓷 3. 类型:冷热水 4. 形式:台下式 5. 附件:排水附件、感应龙头、角阀、管件 6. 含小厨宝	套	1			
13	031004008002	不锈钢双人位污洗池	1. 名称:不锈钢双人位污洗池 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:二位, L: 1400mm 4. 附件:存水弯、螺纹管件、水嘴	套	1			
14	031004005001	实验盆	1. 名称:双口实验盆 2. 材质:PP	套	1			
15	031004014002	洗眼器	1. 名称:洗眼器 2. 材质:不锈钢	个	1			
16	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消火栓 2. 型号、规格:SG20A65-J(薄型单栓) 3. 附件材质、规格:含箱体,箱体内配套DN65mm消火栓1个, DN65mm L25m衬胶水带1条, DN65×19mm直流水枪1支,软管卷盘1套 4. 安装方式:挂墙明装	套	7			
17	030901013001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:每个灭火器箱内配2个灭火器MF/ABC5	组	14			
18	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内	m	87			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接形式：螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求：满足设计要求 6. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 7. 管道标识设计要求：满足设计要求					
19	031003003001	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰焊接	个	1			
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
21	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：水系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标清单时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：水系统工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标清单时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：水系统工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院
门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	2.79			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	38.77			
3	010103001001	回填方	1. 土方回填	m3	36.01			
4	010103002001	余方弃置	1. 余土外运，运距自行考虑	m3	5.55			
5	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:390*190*150mm水泥空心砖砌体 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	80.28			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.7			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.04			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.67			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.13			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.47			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	84.82			
13	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.17			
14	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	46.06			
15	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 自拌混凝土	m3	2.74			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C20					
16	010515001001	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋Φ8	个	420			
17	010515001002	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋Φ14	个	54			
18	010515001003	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋Φ16、Φ18	个	173			
19	010515001004	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋Φ20、Φ22	个	20			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 6	t	0.21			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 6	t	0.232			
22	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 8	t	1.732			
23	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 10	t	0.076			
24	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 6	t	0.012			
25	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 8	t	4.955			
26	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10	t	0.424			
27	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 12	t	1.414			
28	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 14	t	1.602			
29	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 16	t	2.304			
30	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18	t	1.015			
31	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 20	t	1.247			
32	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 22	t	0.976			
33	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 25	t	0.055			
34	010515001019	现浇构件钢筋	1. 气体加固筋HRB400 6	t	0.389			
35	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊	个	208			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹 2. 规格:18	个	16			
37	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹 2. 规格:20	个	22			
38	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹 2. 规格:22	个	14			
39	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521、M1021	m2	5.25			
40	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815、C1820、C1821 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃	m2	81.72			
41	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水层做法:遇墙上翻建筑面≥300mm 4. 50mm厚水泥砂浆找平层	m2	442.26			
42	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40mm厚 2. 混凝土种类:细石混凝土加5%防水剂,内置Φ4@200单层双向布置 3. 混凝土强度等级:C20	m2	400.98			
43	010902004001	屋面排水管	1. 排水管道品种、规格:PVC110	m	7.8			
44	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干性水泥砂浆 2. 粘结层厚度、材料种类:20mm1:1水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:1300*280防滑地砖 4. 防滑条材料种类、规格:瓷砖拉槽	m2	46.06			
45	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:楼梯间内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1:3水泥砂浆(内加粘结剂) 3. 面层厚度、砂浆配合	m2	54.15			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:5mm厚1: 2水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:乳胶漆 (另列清单计算)					
46	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 厚 1: 3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1: 2水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:外墙漆 (另列清单计算)	m2	539.25			
47	011406001001	外墙漆	1. 基层类型:抹灰层 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:外墙漆, 2遍 5. 部位:加层外墙	m2	431.73			
48	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:DN48× 1.0不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格:DN32× 1.0不锈钢	m	22.86			
49	2.1			项	1			
50	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	549.45			
51	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m2	9.36			
52	011702001002	基础	1. 垫层模板	m2	4.32			
53	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	116.69			
54	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱超高模板	m2	3.95			
55	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	47.89			
56	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	21.95			
57	011702008001	圈梁	1. 女儿墙压顶模板	m2	27.43			
58	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	14.78			
59	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板	m2	756.73			
60	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨棚模板	m2	1.85			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县譙家镇
卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表- 12- 3

计 日 工 表

工程名称：加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标清单时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：加层土建及外墙装饰工程

标段：沿河土家族自治县谯家镇卫生院门诊楼改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标清单时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

五、评标方法

综合评分法。