

盘关镇月亮田居委会、盘江小河片 工程  
区生活污水治理项目

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目      标段：      第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |        |                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                                                            |      |         |       |    | 暂估价 |
|      |              | 盘江小河片区 |                                                                            |      |         |       |    |     |
| 1    | 040101005001 | 河道流砂清除 | 1. 开挖方式:反铲挖掘机(斗容量0.6m³)装车<br>2. 汽车装载质量:暂按8t计<br>3. 弃土运距:暂按2km计             | m3   | 465.8   |       |    |     |
| 2    | 010101001001 | 河床平整   | 1、河床平整，挖填平均厚度±300mm                                                        | m2   | 16850   |       |    |     |
| 3    | 040101002001 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2m以内<br>3. 开挖方式:反铲挖掘机(斗容量0.6m³)装车<br>4. 清单量含工作面及放坡  | m3   | 320.44  |       |    |     |
| 4    | 040101002002 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2m以内<br>3. 开挖方式:反铲挖掘机(斗容量0.6m³)不装车<br>4. 清单量含工作面及放坡 | m3   | 1790.69 |       |    |     |
| 5    | 040101002003 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2m以内<br>3. 开挖方式:人工开挖不装车<br>4. 清单量含工作面及放坡            | m3   | 198.89  |       |    |     |
| 6    | 040101003001 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:4m以内<br>3. 开挖方式:反铲挖掘机(斗容量0.6m³)装车<br>4. 清单量含工作面及放坡  | m3   | 508.83  |       |    |     |
| 7    | 040101003002 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:4m以内<br>3. 开挖方式:反铲挖掘机(斗容量0.6m³)不装车<br>4. 清单量含工作面及放坡 | m3   | 1094.26 |       |    |     |
| 8    | 040103002001 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种:三类土<br>2. 运距:暂按8t自卸汽车，外运2km计                                      | m3   | 829.27  |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                            |      |         |       |    |     |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目
 标段：
 第 2 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 暂估价 |
| 9    | 040103001001 | 回填方                 | 1. 填方粒径要求:满足设计及规范要求<br>2. 填方来源、运距:场内开挖土方<br>3. 回填方式:机械回填（槽、坑）<br>4. 清单量含工作面及放坡                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 2884.95 |       |    |     |
| 10   | 040103001006 | 回填方                 | 1. 填方粒径要求:满足设计及规范要求<br>2. 填方来源、运距:场内开挖土方<br>3. 回填方式:人工回填（槽、坑）<br>4. 清单量含工作面及放坡                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 93.65   |       |    |     |
| 11   | 040504002002 | 1.5×1.5×3.0m方形检查井查井 | 1. 井内净空尺寸:1.5×1.5×3.0m<br>2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层，250mm厚C25混凝土底板<br>3. 混凝土强度等级:底板、井壁、盖板均为C25<br>4. 盖板材质、规格:C25混凝土盖板及井筒<br>5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700mm复合井盖，C30混凝土井圈<br>6. 踏步材质、规格:塑钢踏步，间距300mm<br>7. 钢筋:螺纹钢Φ16以内<br>8. 防渗、防水要求:渗漏试验后需满足设计及规范要求<br>9. 混凝土构件均含模板及支撑<br>10. 井筒防坠网安装:材质及安装方式详设计<br>11. 做法:结构断面详设计图，设计参考图集02S515-135 | 座    | 51      |       |    |     |
| 12   | 040504002003 | 1.5×1.5×1.8m方形检查井   | 1. 井内净空尺寸:1.5×1.5×1.8m<br>2. 垫层、基础材质及厚                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 座    | 2       |       |    |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目
 标段：
 第 3 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              |      | 度:100mm厚C15混凝土垫层，250mm厚C25混凝土底板<br>3. 混凝土强度等级:底板、井壁、盖板均为C25<br>4. 盖板材质、规格:C25混凝土盖板，M7.5浆砌120mm墙砖砌井筒<br>5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700mm复合井盖，C30混凝土井圈<br>6. 踏步材质、规格:塑钢踏步，间距300mm<br>7. 钢筋:螺纹钢Φ16以内<br>8. 防渗、防水要求:渗漏试验后需满足设计及规范要求<br>9. 混凝土构件均含模板及支撑<br>10. 井筒防坠网安装:材质及安装方式详设计<br>11. 做法:结构断面详设计图，设计参考图集02S515-135 |      |     |       |    |     |
| 13   | 040504001001 | 砌筑井  | 1. 名称:D1000圆形检查井，井深1.6m<br>2. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚C15混凝土底板<br>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑水泥标砖<br>4. 勾缝、抹面要求:井底、内侧20mm厚1:2防水砂浆抹灰，外侧20mm厚1:2水泥砂浆抹灰<br>5. 砂浆强度等级、配合比:1:2水泥砂浆及防水砂浆<br>6. 混凝土强度等级:C15(含模板及支撑)<br>7. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈；复合井盖，Φ700mm<br>8. 踏步材质、规格:塑钢                                        | 座    | 15  |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目

标段：

第 4 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |        | 踏步，间距300mm<br>9. 防渗、防水要求：渗漏试验后需满足设计及规范要求<br>10. 做法：结构断面详设计图，设计参考图集02S515-134                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |     |
| 14   | 040504001002 | 砌筑井    | 1. 名称：D1200圆形检查井，井深2.65m<br>2. 垫层、基础材质及厚度：200mm厚C15混凝土底板<br>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑水泥标砖<br>4. 勾缝、抹面要求：井底、内侧20mm厚1：2防水砂浆抹灰，外侧20mm厚1：2水泥砂浆抹灰<br>5. 砂浆强度等级、配合比：1：2水泥砂浆及防水砂浆<br>6. 混凝土强度等级：C15（含模板及支撑）<br>7. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈；复合井盖，Φ700mm<br>8. 踏步材质、规格：塑钢踏步，间距300mm<br>9. 防渗、防水要求：渗漏试验后需满足设计及规范要求<br>10. 做法：结构断面详设计图，设计参考图集02S515-134 | 座    | 15     |       |    |     |
| 15   | 040503002001 | 混凝土镇支墩 | 1. 名称、规格：混凝土支墩1.2×1.2×1.5m<br>2. 垫层材质、厚度：100mm厚C15混凝土垫层<br>3. 混凝土强度等级：C25混凝土支墩<br>4. 含钢筋、模板及支撑                                                                                                                                                                                                                                             | 座    | 126    |       |    |     |
| 16   | 030413004001 | 管道包封   | 1. 名称：混凝土包管<br>2. 规格：详设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 152.09 |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目      标段：      第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                                                 |      |         |       |    | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 混凝土强度等级:C20<br>(含模板及支撑)                                                      |      |         |       |    |     |
| 17   | 040103001004 | 中粗砂回填（包管） | 1. 密实度要求:满足设计及规范要求<br>2. 填方材料品种:中粗砂                                             | m3   | 65.29   |       |    |     |
| 18   | 040305001001 | 垫层        | 1. 部位:管道基础<br>2. 材料品种、规格:中粗砂<br>3. 厚度:100mm厚                                    | m3   | 31.22   |       |    |     |
| 19   | 040501004001 | 塑料管       | 1. 材质及规格:DN110 UPVC管安装<br>2. 连接形式:粘接<br>3. 铺设深度:详设计<br>4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求   | m    | 280     |       |    |     |
| 20   | 040501004002 | 塑料管       | 1. 材质及规格:DN160 UPVC管安装<br>2. 连接形式:粘接<br>3. 铺设深度:详设计<br>4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求   | m    | 471.05  |       |    |     |
| 21   | 040501002001 | 钢管        | 1. 材质及规格:DN219×5mm防腐螺旋钢管<br>2. 接口方式:焊接<br>3. 铺设深度:详设计<br>4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 | m    | 677.76  |       |    |     |
| 22   | 040501002002 | 钢管        | 1. 材质及规格:DN325×6mm防腐螺旋钢管<br>2. 接口方式:焊接<br>3. 铺设深度:详设计<br>4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 | m    | 1089.42 |       |    |     |
| 23   | 040501004006 | 塑料管       | 1. 材质及规格:DN200双壁波纹管<br>2. 连接形式:承插连接,橡胶圈密封<br>3. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求             | m    | 225.78  |       |    |     |
| 24   | 040501004007 | 塑料管       | 1. 材质及规格:DN300双壁波纹管<br>2. 连接形式:承插连接,橡胶圈密封                                       | m    | 136.34  |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                 |      |         |       |    |     |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目      标段：      第 6 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                                                                                                |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 管道检验及试验要求：满足设计及规范要求                                                                                                         |      |        |       |    |     |
| 25   | 041001001001 | 拆除混凝土路面   | 1. 材质：混凝土路面拆除<br>2. 厚度：15cm<br>3. 弃渣运距：暂按2km计                                                                                  | m2   | 259.7  |       |    |     |
| 26   | 040203007003 | 水泥混凝土路面   | 1、C25混凝土路面恢复15cm<br>2、塑料膜养护                                                                                                    | m2   | 49.94  |       |    |     |
| 27   | 041001001003 | 拆除沥青路面    | 1. 材质：沥青路面<br>2. 厚度：10cm<br>3. 弃渣运距：暂按2km计                                                                                     | m2   | 69.93  |       |    |     |
| 28   | 040203006003 | 沥青混凝土路面恢复 | 1. 沥青品种：细粒式沥青混凝土<br>2. 厚度：10cm                                                                                                 | m2   | 69.93  |       |    |     |
| 29   | 031002001001 | 管道支架      | 1、 L40*4角钢管道支架制作、安装<br>2、 Φ14-16膨胀螺栓固定安装                                                                                       | kg   | 200    |       |    |     |
| 30   | 041001008001 | 拆除混凝土结构   | 1. 部位：原河道废弃管道混凝土<br>2. 结构形式：混凝土结构<br>3. 弃渣运距：暂按2km计                                                                            | m3   | 56.3   |       |    |     |
| 31   | 041001009001 | 拆除井       | 1. 部位：原河道废弃检查井<br>2. 结构形式：砖砌结构                                                                                                 | 座    | 30     |       |    |     |
| 32   | 040201022002 | 排污沟       | 1. 断面尺寸：500mm（宽）×600mm（深）<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C15混凝土沟底（含模板及支撑）<br>3. 砌体材料：水泥标砖<br>4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆<br>5. 内侧及顶面20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 | m    | 114    |       |    |     |
|      |              | 月亮田居委会片区  |                                                                                                                                |      |        |       |    |     |
| 33   | 040101005003 | 洞内清淤泥     | 人工清理洞内淤泥                                                                                                                       | m3   | 359.1  |       |    |     |
| 34   | 040101002006 | 挖沟槽土方     | 1. 土壤类别：三类土<br>2. 挖土深度：2m以内<br>3. 开挖方式：反铲挖掘机（斗容量0.6m³）装车                                                                       | m3   | 310.35 |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目      标段：      第 7 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |       |                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |       |                                                                                |      |         |       |    | 暂估价 |
|      |              |       | 4. 清单量含工作面及放坡                                                                  |      |         |       |    |     |
| 35   | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2m以内<br>3. 开挖方式:反铲挖掘机（斗容量0.6m³）不装车<br>4. 清单量含工作面及放坡     | m3   | 1651.5  |       |    |     |
| 36   | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:2m以内<br>3. 开挖方式:人工开挖不装车<br>4. 清单量含工作面及放坡                | m3   | 89.22   |       |    |     |
| 37   | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:4m以内<br>3. 开挖方式:反铲挖掘机（斗容量0.6m³）装车<br>4. 清单量含工作面及放坡      | m3   | 66.67   |       |    |     |
| 38   | 040101003004 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:4m以内<br>3. 开挖方式:反铲挖掘机（斗容量0.6m³）不装车<br>4. 清单量含工作面及放坡     | m3   | 183.74  |       |    |     |
| 39   | 040103002002 | 余方弃置  | 1. 废弃料品种:三类土<br>2. 运距:暂按8t自卸汽车，外运2km计                                          | m3   | 377.02  |       |    |     |
| 40   | 040103001003 | 回填方   | 1. 填方粒径要求:满足设计及规范要求<br>2. 填方来源、运距:场内开挖土方<br>3. 回填方式:机械回填（槽、坑）<br>4. 清单量含工作面及放坡 | m3   | 1835.24 |       |    |     |
| 41   | 040103001007 | 回填方   | 1. 填方粒径要求:满足设计及规范要求<br>2. 填方来源、运距:场内开挖土方                                       | m3   | 41.95   |       |    |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                |      |         |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目
 标段：
 第 8 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              |      | 3. 回填方式:人工回填（槽、坑）<br>4. 清单量含工作面及放坡                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |     |
| 42   | 040504001004 | 砌筑井  | 1. 名称:D1000圆形检查井, 井深1.6m<br>2. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚C15混凝土底板<br>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑水泥标砖<br>4. 勾缝、抹面要求:井底、内侧20mm厚1:2防水砂浆抹灰, 外侧20mm厚1:2水泥砂浆抹灰<br>5. 砂浆强度等级、配合比:1:2水泥砂浆及防水砂浆<br>6. 混凝土强度等级:C15(含模板及支撑)<br>7. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈; 复合井盖, Φ700mm<br>8. 踏步材质、规格:塑钢踏步, 间距300mm<br>9. 防渗、防水要求:渗漏试验后需满足设计及规范要求<br>10. 做法:结构断面详设计图, 设计参考图集02S515-134 | 座    | 22  |       |    |     |
| 43   | 040504001005 | 砌筑井  | 1. 名称:D1200圆形检查井, 井深2.65m<br>2. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚C15混凝土底板<br>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑水泥标砖<br>4. 勾缝、抹面要求:井底、内侧20mm厚1:2防水砂浆抹灰, 外侧20mm厚1:2水泥砂浆抹灰                                                                                                                                                                                               | 座    | 7   |       |    |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目      标段：      第 9 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                           |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                           |                |         |       |    | 暂估价 |
|      |              |           | 5. 砂浆强度等级、配合比:1: 2水泥砂浆及防水砂浆<br>6. 混凝土强度等级:C15(含模板及支撑)<br>7. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈; 复合井盖, $\phi 700\text{mm}$<br>8. 踏步材质、规格:塑钢踏步, 间距300mm<br>9. 防渗、防水要求:渗漏试验后需满足设计及规范要求<br>10. 做法:结构断面详设计图, 设计参考图集02S515-134 |                |         |       |    |     |
| 44   | 040103001005 | 中粗砂回填（包管） | 1. 密实度要求:满足设计及规范要求<br>2. 填方材料品种:中粗砂                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 29.33   |       |    |     |
| 45   | 040305001002 | 垫层        | 1. 部位:管道基础<br>2. 材料品种、规格:中粗砂<br>3. 厚度:100mm厚                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 13.98   |       |    |     |
| 46   | 040501004005 | 塑料管       | 1. 材质及规格:DN110 UPVC管安装<br>2. 连接形式:粘接<br>3. 铺设深度:详设计<br>4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求                                                                                                                             | m              | 120     |       |    |     |
| 47   | 040501004004 | 塑料管       | 1. 材质及规格:DN160 UPVC管安装<br>2. 连接形式:粘接<br>3. 铺设深度:详设计<br>4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求                                                                                                                             | m              | 140.4   |       |    |     |
| 48   | 040501002004 | 钢管        | 1. 材质及规格:DN219 $\times$ 5mm防腐螺旋钢管<br>2. 接口方式:焊接<br>3. 铺设深度:详设计<br>4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求                                                                                                                  | m              | 1243.44 |       |    |     |
| 49   | 040501002005 | 钢管        | 1. 材质及规格:DN325 $\times$ 6mm防腐螺旋钢管<br>2. 接口方式:焊接                                                                                                                                                           | m              | 635.78  |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                           |                |         |       |    |     |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目      标段：      第 10 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 铺设深度:详设计<br>4. 管道检验及试验要求:<br>满足设计及规范要求                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |
| 50   | 031002001002 | 管道支架      | 1、L50*5mm角钢支架制作、安装,<br>2、采用12~14膨胀螺栓固定于墙上                                                                                                                                             | kg   | 800    |       |    |     |
| 51   | 041001001004 | 拆除混凝土路面   | 1. 材质:混凝土路面拆除<br>2. 厚度:15cm<br>3. 弃渣运距:暂按2km计                                                                                                                                         | m2   | 64.44  |       |    |     |
| 52   | 040203007004 | 水泥混凝土路面   | 1、C25混凝土路面恢复15cm<br>2、塑料膜养护                                                                                                                                                           | m2   | 64.44  |       |    |     |
| 53   | 030413004002 | 管道包封      | 1. 名称:混凝土包管<br>2. 规格:详设计<br>3. 混凝土强度等级:C20<br>(含模板及支撑)                                                                                                                                | m3   | 329.23 |       |    |     |
| 54   | 041001008002 | 拆除混凝土结构   | 1. 部位:原河道废弃管道混凝土<br>2. 结构形式:混凝土结构<br>3. 弃渣运距:暂按2km计                                                                                                                                   | m3   | 322.23 |       |    |     |
| 55   | 041001001005 | 拆除沥青路面    | 1. 材质:沥青路面<br>2. 厚度:10cm<br>3. 弃渣运距:暂按2km计                                                                                                                                            | m2   | 10     |       |    |     |
| 56   | 040203006004 | 沥青混凝土路面恢复 | 1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土<br>2. 厚度:10cm                                                                                                                                                        | m2   | 10     |       |    |     |
| 57   | 040504008002 | 化粪池       | 1、3m³ 砖砌化粪池;<br>2、100mm厚C15混凝土垫层(含模板及支撑);<br>3、250mm厚C30混凝土底板,配筋 Φ 10@150双向(含模板及支撑);<br>4、M7.5水泥砂浆砌池壁; 240mm墙厚;<br>5、100mm厚C30钢筋混凝土盖板,配筋 Φ 10@150单层双向(含模板及支撑);<br>6、铸铁检查井盖板, Φ 700轻型; | 座    | 4      |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目

标段:

第 11 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              |              | 7、池壁内侧、底部、外侧1:3水泥砂浆抹灰20mm厚;<br>8、DN110 PVC管安装（过水管及排气管安装）                                                                        |      |     |       |    |     |
| 58   | 040201022001 | 排污沟          | 1. 断面尺寸:500mm（宽）×600mm（深）<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土沟底（含模板及支撑）<br>3. 砌体材料:水泥标砖<br>4. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆<br>5. 内侧及顶面20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 | m    | 205 |       |    |     |
|      | 1            | 单价措施项目费      |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
| 59   | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |                                                                                                                                 | 台. 次 | 2   |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |
| 合 计  |              |              |                                                                                                                                 |      |     |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：盘关镇月亮田居委会、盘江小河片区生活污水治理项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]