

附件 1:

一般资格要求:

符合政府采购法第二十二条规定, 提供政府采购法实施条例第十七条规定资料:

1. 具有独立承担民事责任的能力;

具体要求: 提供有效的营业执照;

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

具体要求: 提供 2023 年度或 2024 年度会计师事务所出具的审计报告或新成立的公司提供银行出具的资信证明;

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;

具体要求: 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(格式自拟);

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

具体要求: 提供 2025 年任意 1 个月缴纳税收和社会保障资金的相关材料(如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明文件);

5. 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;

具体要求: 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; 提供声明函;

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求:

供应商须承诺: 在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中, 如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格, 并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人

实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

二、本项目所需特殊行业资质或要求

本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建设工程项目的经理。

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建设辅助设施

标段：大有镇 2025 年淡水鱼养殖基地配套设施建设项目（建设部分）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		挡土墙 1						
1	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 制作、预埋、安装	m3	17.64			
2	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	217.56			
		挡土墙 2						
3	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 制作、预埋、安装	m3	19.32			
4	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	104.65			
		挡土墙 3						
5	010101003011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土方式:小型挖掘机挖沟槽土方	m3	96.48			
6	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:场地沟槽开挖碎石土	m3	30.97			
7	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:推土机场地内转运	m3	65.51			
8	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 制作、预埋、安装	m3	5.7			
9	010403004003	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	109.26			

10	011701002003	外脚手架	1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:4m 以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	71.28			
		挡土墙 4						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建设辅助设施

标段：大有镇 2025 年淡水鱼养殖基地配套设施建设项目（建设部分）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010101003012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土方式:小型挖掘机挖沟槽土方	m3	25.99			
12	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:场地沟槽开挖碎石土	m3	6.05			
13	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:推土机场地内转运	m3	19.94			
14	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 制作、预埋、安装	m3	3.56			
15	010403004004	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	70.56			
16	011701002004	外脚手架	1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:2m 以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	65.28			
		挡土墙 5						
17	010101003013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土方式:小型挖掘机挖沟槽土方	m3	95.22			
18	010103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:场地沟槽开挖碎石土	m3	22.77			
19	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:推土机场地内转运	m3	72.45			

20	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 制作、预埋、安装	m3	7.87				
21	010403004005	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	141.59				
22	011701002005	外脚手架	1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:2m以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	78.66				
本页小计									

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建设辅助设施

标段:大有镇2025年淡水鱼养殖基地配套设施建设项目(建设部分)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		挡土墙 6						
23	010101003014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土方式:小型挖掘机挖沟槽土方	m3	34.65			
24	010103001009	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:场地沟槽开挖碎石土	m3	11.22			
25	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:推土机场地内转运	m3	23.43			
26	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 制作、预埋、安装	m3	4.62			
27	010403004006	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	91.08			
28	011701002006	外脚手架	1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:2m以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	62.7			
		挡土墙 7						
29	010101003015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土方式:小型挖掘机挖沟槽土方	m3	40.32			

30	010103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:场地沟槽开挖碎石土	m ³	12.48			
31	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:推土机场地内转运	m ³	27.84			
32	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 制作、预埋、安装	m ³	5.44			
33	010403004007	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m ³	76.8			
34	011701002007	外脚手架	1. 搭设方式:扣件式	m ²	60.8			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建设辅助设施

标段:大有镇2025年淡水鱼养殖基地配套设施建设项目(建设部分)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 搭设高度:2m以内 3. 脚手架材质:钢管					
		挡土墙 8						
35	010101003016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土方式:小型挖掘机挖沟槽土方	m ³	15.36			
36	010103001011	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:场地沟槽开挖碎石土	m ³	5.44			
37	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:推土机场地内转运	m ³	9.92			
38	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 制作、预埋、安装	m ³	1.92			
39	010403004008	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m ³	30.4			

40	011701002008	外脚手架	1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:2m 以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	44.8			
		挡土墙 9						
41	010101003017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土方式:小型挖掘机挖沟槽土方	m3	44.1			
42	010103001012	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:场地沟槽开挖碎石土	m3	8.05			
43	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:推土机场地内转运	m3	36.05			
44	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 制作、预埋、安装	m3	4.9			
45	010403004009	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合	m3	65.02			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建设辅助设施

标段:大有镇 2025 年淡水鱼养殖基地配套设施建设项目(建设部分) 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			比:M5.0					
46	011701002009	外脚手架	1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:2m 以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	46.06			
		绿化设施						
47	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.53			
48	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10 水泥标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	8.51			
49	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:水泥标砖 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm1:3 水泥砂浆	m2	109.81			

50	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:外购种植土 2. 回填厚度:45cm	m3	35.1			
51	050102002001	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨 2. 冠丛高:45cm 3. 蓬径:30cm 4. 种植密度:36株/m ² 5. 养护期:6个月	m2	78			
52	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:100cm 3. 蓬径:150cm 4. 养护期:6个月	株	15			
	2	单价措施项目费						
53	2.1005			项	1			
本页小计								
合 计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:进排水系统

标段:大有镇 2025 年淡水鱼养殖基地配套设施建设项目(建设部分) 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		插管井						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.08			
2	010401011002	砖检查井	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级:M5.0	座	30			
3	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:水泥标砖 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm1:3 水泥砂浆	m2	96.9			
		供水渠						

4	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm 级配碎石	m3	13.29			
5	040402005001	混凝土沟道	1. 断面尺寸:1000*1500mm(具体详见设计施工图) 2. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 3. 含模板制作、安装、拆卸	m3	148.28			
6	040601010004	预制混凝土盖板	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 含模板制作、安装、拆卸	m3	1.78			
7	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:热轧钢筋 2. 钢筋规格: $\leq \phi 10\text{mm}$	t	5.432			
8	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:热轧钢筋 2. 钢筋规格: $> \phi 10\text{mm}$	t	0.19			
		排水渠						
9	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm 级配碎石	m3	44.28			
10	040402005002	混凝土沟道	1. 断面尺寸:1400*1000mm(具体详见设计施工图) 2. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 3. 含模板制作、安装、拆卸	m3	142.68			
本页小计								

注:为记取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:进排水系统

标段:大有镇 2025 年淡水鱼养殖基地配套设施建设项目(建设部分) 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040601010003	预制混凝土盖板	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 含模板制作、安装、拆卸	m3	12.24			
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10 水泥标准砖 2. 墙体类型:混水实砌墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	115.2			

13	040402016001	沟道盖板	1. 材质:玻璃钢格栅板 2. 规格尺寸:50*50*50mm	m ²	307.8			
14	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:热轧钢筋 2. 钢筋规格:≤φ10mm	t	3.725			
15	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:热轧钢筋 2. 钢筋规格:>φ10mm	t	1.218			
		备用供水管						
16	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:DN400PE管 2. 连接形式:对熔连接 3. 管道检验及试验要求:满足施工规范要求	m	17			
		曝气池沉淀池排水管						
17	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:DN400PE管 2. 连接形式:对熔连接 3. 管道检验及试验要求:满足施工规范要求	m	18			
18	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:DN400 闸阀	个	2			
	2	单价措施项目费						
19	2.1004			项	1			
本页小计								
合 计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:水处理系统

标段:大有镇2025年淡水鱼养殖基地配套设施建设项目(建设部分)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		曝气池						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土方式:反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方	m ³	215.98			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:场地沟槽开挖碎石土	m ³	196.67			

3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:推土机场地内转运	m ³	19.31			
4	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30 商品混凝土 2. 含模板制作、安装、拆卸	m ³	11.49			
5	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 商品混凝土 2. 含模板制作、安装、拆卸	m ³	17.59			
6	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:热轧钢筋 2. 钢筋规格:≤φ10mm	t	0.042			
7	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:热轧钢筋 2. 钢筋规格:>φ10mm	t	2.997			
8	04B001	曝气池拦网	1. 满足使用要求	m ²	7.2			
		机墩						
9	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:机墩 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5	个	6			
		微滤池池底硬化						
10	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土	m ³	8.68			
		集污池						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.29			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:水处理系统

标段:大有镇2025年淡水鱼养殖基地配套设施建设项目(建设部分)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010401011001	砖检查井	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级:M5.0	座	1			
13	040601010001	预制混凝土盖板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含模板制作、安装、拆卸	m ³	0.23			

3	040203007002	水泥混凝土	1. 部位:主入口处 2. 混凝土强度等级:C30 商品混凝土 3. 厚度:20cm 4. 含养护、路面刻痕费用	m ²	200			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 部位:参观通道一、二段 2. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 3. 厚度:15cm 4. 含养护、路面刻痕费用	m ²	1733.1			
5	040402018001	施工缝	1. 锯缝机切缝、缝宽、深:宽 6mm, 深度 5cm 2. 密封膏填缝	m	298.6			
	2	单价措施项目费						
6	2.1002			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

附件 3:

商务要求

一、工期及地点

工期：150 日历天。（具体以双方合同详细约定）

地点：采购人指定地点。

二、工程质量、施工安全文明要求

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

三、付款方式

签订合同后，可拨付 30%的启动资金,工程按工程进度付款。

四、投标有效期

60 日历天（从提交响应文件的截止之日起算）。

五、其他要求：

1. 投标供应商必须对本项目的全部内容进行报价，总报价不得超出本项目预算（最高限价）。

2. 投标报价总价应包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、税金以及采用固定价格的项目所测算的风险金等全部费用。

3、采购清单表中未能详细说明或未说明到的部分，请供应商自行结合本项目特点，以满足采购人采购需求。

注：其它未尽事宜，由采购人与成交供应商在签订采购合同时商定。

附件 4:

评分办法:

本项目采用 综合评分法。

特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件为准！