

织金县-马场镇-产业发展-配套设施项目-大陌村机耕桥建设项目 工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

织金县-马场镇-产业发展-配套设施项目-大陌  
村机耕桥建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_

复 核 人： \_\_\_\_\_

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-马场镇-产业发展-配套设施项目-大 标段：织金县马场镇产业发展配套设施 第 1 页 共 3 页  
 陌村机耕桥建设项目 项目大陌村机耕桥建设项目

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                        |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 便民桥工程   |                                        |      |        |       |    |     |
| 1    | 040101005001 | 挖淤泥、流砂  | 1. 挖掘深度:8米<br>2. 运距:场内转运300米           | m3   | 1635   |       |    |     |
| 2    | 040103001001 | 回填方     | 1. 填方材料品种:原开挖渣土回填                      | m3   | 1427.1 |       |    |     |
| 3    | 040303002001 | 混凝土基础   | 1. 混凝土强度等级:C30<br>毛石混凝土, 含模板制安         | m3   | 219.4  |       |    |     |
| 4    | 040305004001 | 砖砌体     | 1. 部位:基础砖模                             | m3   | 10.06  |       |    |     |
| 5    | 040303013001 | 混凝土板梁   | 1. 部位:桥梁板<br>2. 混凝土强度等级:C40<br>混凝土     | m3   | 54     |       |    |     |
| 6    | 040203007002 | 水泥混凝土   | 1. 混凝土强度等级:C30<br>2. 厚度:16cm           | m2   | 67.5   |       |    |     |
| 7    | 040309007001 | 桥梁伸缩装置  | 1. 材料品种:缝注入聚硫橡胶<br>2. 规格、型号:1cm        | m    | 22.5   |       |    |     |
| 8    | 040901001001 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类:带肋钢筋<br>2. 钢筋规格:直径25           | t    | 8.36   |       |    |     |
| 9    | 040901001005 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类:带肋钢筋<br>2. 钢筋规格:直径16-18        | t    | 4.32   |       |    |     |
| 10   | 040901001003 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类:带肋钢筋<br>2. 钢筋规格:直径10-12        | t    | 9.17   |       |    |     |
| 11   | 041101005001 | 脚手架     | 1. 描述:安装尺寸15*6.5m、高3.5米                | 座    | 1      |       |    |     |
| 12   | 040309001001 | 金属栏杆    | 1. 栏杆材质、规格:满足设计及规范要求                   | m    | 36     |       |    |     |
|      |              | 拆除及修复工程 |                                        |      |        |       |    |     |
| 13   | 040203007001 | 水泥混凝土   | 1. 混凝土强度等级:C20<br>现拌混凝土<br>2. 厚度:200mm | m2   | 100    |       |    |     |
| 14   | 040202011002 | 碎石      | 1. 石料规格:级配<br>碎石底基层<br>2. 厚度:15cm      | m2   | 100    |       |    |     |
| 15   | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1. 构件名称:旧桥拆除-含安全防护及临时便桥                | 座    | 1      |       |    |     |
|      |              | 河堤及硬化   |                                        |      |        |       |    |     |
| 16   | 010101006001 | 挖淤泥、流砂  | 1. 挖掘深度:0.8m                           | m3   | 115.2  |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                        |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-马场镇-产业发展-配套设施项目-大 标段：织金县马场镇产业发展配套设施 第 2 页 共 3 页  
 陌村机耕桥建设项目 项目大陌村机耕桥建设项目

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                            |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |          | 2. 弃淤泥、流砂距离:原地堆放回填                                         |      |       |       |    |     |
| 17   | 010403004001 | 石河堤      | 1. 石料种类、规格:浆砌毛石河堤                                          | m3   | 446.4 |       |    |     |
| 18   | 010403004002 | 石河堤      | 1. 石料种类、规格:桥头路基工程修复(M7.5砂浆砌筑毛石)                            | m3   | 150   |       |    |     |
| 19   | 010103001001 | 回填方      | 1. 密实度要求:夯实<br>2. 填方来源、运距:场内转运开挖废渣、运距60m<br>3. 部位: 河堤      | m3   | 540   |       |    |     |
| 20   | 010103001002 | 回填方      | 1. 密实度要求:夯实<br>2. 填方来源、运距:场内转运开挖废渣、运距20m<br>3. 部位: 河道回填、平整 | m3   | 900   |       |    |     |
| 21   | 040203007003 | 水泥混凝土    | 1. 混凝土强度等级:C20<br>2. 厚度:15cm                               | m2   | 750   |       |    |     |
| 22   | 040202011003 | 碎石       | 1. 石料规格:级配碎石底基层<br>2. 厚度:15cm                              | m2   | 750   |       |    |     |
| 23   | 010507005001 | 扶手、压顶    | 1. 混凝土种类:现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15                           | m3   | 14.4  |       |    |     |
| 24   | 040402017001 | 变形缝      | 1. 类别:变形缝<br>2. 材料品种、规格变形缝 油浸麻丝 立面                         | m    | 45.6  |       |    |     |
| 25   | 011201003001 | 墙面勾缝     | 1. 勾缝类型:毛石挡土墙-含修复处<br>2. 勾缝材料种类:1:2.5水泥砂浆勾凸缝               | m2   | 972   |       |    |     |
| 26   | 010902004001 | 排水管      | 1. 排水管品种、规格:塑料PVC排水管、DN75<br>2. 部位: 泄水管                    | m    | 180   |       |    |     |
| 27   | 060105005001 | 反滤层铺筑    | 1. 材料类别:碎石滤层                                               | m3   | 6     |       |    |     |
| 28   | 040103001002 | 回填方      | 1. 密实度要求:机械夯填<br>2. 填方材料品种:原土回填                            | m3   | 540   |       |    |     |
|      | 1            | 单价措施项目费  |                                                            |      |       |       |    |     |
| 29   | 041106001001 | 大型机械设备进出 |                                                            | 台.   | 1     |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                            |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-马场镇-产业发展-配套设施项目-大陌村机耕桥建设项目 标段：织金县马场镇产业发展配套设施项目大陌村机耕桥建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：织金县-马场镇-产业发展-配套设施项目-大陌村机耕桥建设项目

标段：织金县马场镇产业发展配套设施项目大陌村机耕桥建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |       |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | -     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |       |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |       |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 索赔与现场签证     | -     |         | 明细详见表-12-6 |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
| 合 计 |             |       |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：织金县-马场镇-产业发展-配套设施项目-大陌村机耕桥建设项目

标段：织金县马场镇产业发展配套设施项目大陌村机耕桥建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：织金县-马场镇-产业发展-配套设施项目-大陌村机耕桥建设项目 标段：织金县马场镇产业发展配套设施项目大陌村机耕桥建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 总承包服务费计价表

工程名称：织金县-马场镇-产业发展-配套设施项目-大陌村机耕桥建设项目 标段：织金县马场镇产业发展配套设施项目大陌村机耕桥建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

