



仁怀市中枢街道葡萄井社区等 3 个卫生服务站 建设采购项目（二次）

需求公示

（2025 年 07 月）

项 目 名 称：仁怀市中枢街道葡萄井社区等 3 个卫生服务站建设采购项目（二次）

采 购 方 式：竞争性磋商 采购类别：工程

项 目 编 号：GC-SG-2025509（2）

采 购 人：仁怀市卫生健康局

详 细 地 址：贵州省遵义市仁怀市法院路 22 号

联 系 人：陈老师 联系电话：0851-22235986

代 理 机 构：贵州功成项目管理咨询有限公司
贵阳市观山湖区长岭北路东原财富广场 3 号楼 10 层 2 号

详 细 地 址：李秋、闫成杰、陈庭莲、王文龙

联 系 人：庭莲、王文龙 联系电话：0851-85588627

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目概述

本项目是仁怀市中枢街道葡萄井社区等 3 个卫生服务站建设采购项目（二次）采购，主要采购内容为：采购中枢街道葡萄井社区卫生服务站、盐津街道罗家坝社区卫生服务站、盐津街道两路口社区卫生服务站建设项目，建设（改造）面积为 1655.07 平方米。

二、采购预算

1. 本项目资金来源为财政性资金；
2. 项目采购预算为人民币叁佰伍拾贰万零陆佰元整（¥3520600.00 元）；
3. 最高限价为：叁佰伍拾贰万零陆佰元整（¥3520600.00 元）。

三、采购合同管理：

1. 是否允许分包：本项目不允许分包。
2. 分包履行的具体内容、金额或者比例：/

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定

本项目是否面向中小企业采购：否 具体内容为：/

五、竞争性磋商文件解释权

本项目竞争性磋商文件的最终解释权归采购人。

六、采购人

1. 采购人名称：仁怀市卫生健康局
2. 地址：贵州省遵义市仁怀市法院路 22 号
3. 联系人：陈老师
4. 联系电话：0851-22235986

七、代理机构

1. 名称：贵州功成项目管理咨询有限公司
2. 地址：贵阳市观山湖区长岭北路东原财富广场 3 号楼 10 层 2 号
3. 联系人：李秋、闫成杰、陈庭莲、王文龙
4. 联系电话/传真：0851-85588627

八、监督部门

监督部门：仁怀市财政局

监督电话：0851-22223511

详细地址：贵州省遵义市仁怀市盐津街道四转盘飞天路 299 号

第二节 项目要求

一、工程范围

本项目采购范围：采购人提供的工程量清单及图纸所示全部内容。

二、项目须满足的规范、标准

本项目执行的规范或标准：符合国家现行施工质量验收规范标准及采购人需求。

第三节 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

一、供应商属于企业法人、其他组织或自然人

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，须提供合法审计机构出具的 2023 年度或 2024 年度完整的财务审计报告或基本开户银行出具有效的资信证明。新成立不足一年的公司或部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供由基本户出具有效的资信证明（复印件加盖供应商公章）；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2024 年 6 月至今任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法免税或不需要缴纳社保资金或成立时间不足的供应商须提供相应证明材料）；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见竞争性磋商文件范本）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式文件详见竞争性磋商文件范本）

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求

（1）本项目供应商须具备建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）拟派项目负责人(项目经理)须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（并在本单位注册），具备有效的安全生产考核合格证书(B 证)，在投标截止日有在其他在建建设工程(含已获得中标通知书未开工)担任项目负责人(包括工程总承包中的施工负责人)的，不得以拟派项目人(项目经理)的身份参与本次投标。（注：注册建造师证，已实行电子注册证书的，应提供电子注册证书。项目负责人无在建项目需自行承诺，格式自拟。）

（三）本项目 不接受 联合体投标

（四）本项目 否 专门面向中小企业采购

第二章 工程量清单及商务要求

第一节 采购内容及工程量清单

一、采购内容

本项目是仁怀市中枢街道葡萄井社区等 3 个卫生服务站建设采购项目（二次）采购，主要采购内容为：采购中枢街道葡萄井社区卫生服务站、盐津街道罗家坝社区卫生服务站、盐津街道两路口社区卫生服务站建设项目，建设（改造）面积为 1655.07 平方米。

二、工程量清单

注：1.供应商报价时可不附报价文件单价分析表；

2.请各潜在竞标供应商在编制投标报价时，安全文明施工费严格按照国家相关法律法规的要求进行计取，否则将按无效标处理。



仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个 工程
卫生服务站建设采购项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

贵州省建设工程造价计价
软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01、
GZ02-31-2016-RJ01-01、GZA1-31-2016-RJ01-01、
GZA2-31-2016-RJ01-01、GZA4-31-2016-RJ01-01

封一1

仁怀市中枢街道葡萄井
社区等3个卫生服务站建
设采购项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)



编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 年 月 日 复 核 时 间： _____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中枢街道葡萄井社区卫生服务站土建

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 详设计施工图 2. 成品医用门复合门 3. 门类型: 成品套装门 (单扇门) 4. 材质: 实木或人造木内芯, 表面PVC膜 5. 含门锁五金等, 拉手为金属拉手	m ²	50.96			
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详设计施工图 2. 窗类型: 推拉窗 3. 框、扇材质: 铝合金窗框厚度为1.4mm 4. 玻璃品种、厚度: 平板玻璃厚度为6mm	m ²	51.38			
3	010807001004	固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详设计施工图 2. 窗类型: 固定窗 3. 框、扇材质: 35*50磨砂不锈钢边框 4. 玻璃品种、厚度: 12mm钢化夹胶玻璃	m ²	19.52			
4	010807003001	金属百叶窗	1. 名称: 电动不锈钢护栏(暗装) 2. 窗代号及洞口尺寸: 详设计施工图 3. 框、扇材质: 不锈钢 4. 具体详见设计施工图	m ²	10.97			
5	010807001003	铅窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详设计施工图 2. 具体详见设计施工图	m ²	2.88			
6	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 埃特板窗帘盒 2. 具体详见设计施工图	m	40			
7	010804007001	铅门	1. 门代号及洞口尺寸: 铅门 2. 具体详见设计施工图	m ²	5.94			
8	011102003002	300*300深灰色防滑砖-卫生间楼面	1. 部位: 卫生间 2. 现浇钢筋混凝土楼板, 板面清理平整 3. 刷纯水泥浆一道, 水灰比 0.4~0.5 (内掺建筑胶)	m ²	38.84			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中枢街道葡萄井社区卫生服务站土建

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处 30 厚 1:3 自拌水泥砂浆找坡找平,坡向地漏 5. 结合层厚度、砂浆配合比:25 厚 1:3 自拌干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 6. 面层材料品种、规格、颜色:10厚300*300深灰色防滑砖,专用美缝剂勾缝					
9	011102003003	1000*1000米白色玻化砖楼面	1. 部位:公共走道 2. 现浇钢筋混凝土楼板,板面清理平整 3. 刷纯水泥浆一道,水灰比 0.4~0.5(内掺建筑胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3自拌水泥砂浆找平层 5. 结合层厚度、砂浆配合比:25 厚 1:3 自拌干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 6. 面层材料品种、规格、颜色:10厚1000*1000米白色玻化砖,专用美缝剂勾缝	m ²	242.9			
10	011103003001	塑料板楼地面-PVC塑胶地板	1. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 自流平(根据现场实际情况1~3遍) 3. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:PVC塑胶地板	m ²	334.73			
11	011105003001	块料踢脚线-100mm高米白色玻化砖	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:米白色玻化砖	m ²	14.74			
12	011105004001	塑料板踢脚线-100mm高PVC塑胶踢脚	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:PVC塑胶踢脚	m ²	24.64			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中枢街道葡萄井社区卫生服务站土建

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011210006003	200mm厚轻钢龙骨 双层磷石膏板隔墙 (夹吸音岩棉)	1. 名称:200mm厚轻钢龙骨 双层磷石膏板隔墙(夹吸音岩棉) 2. 骨架、边框材料种类、规格:75C型竖向轻钢龙骨采用0.8到1.0的壁厚,中距407mm;75C型通贯型轻钢龙骨采用1.0到1.2的壁厚中距600-800mm 3. 填充物材质及规格:50mm120kg/m ² 岩棉 4. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚耐火纸面磷石膏板(单侧双层),高强度自攻丝固定	m ²	1507.9			
14	011204003001	块料墙面-400*800 浅色釉面砖	1. 安装方式:专用胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800浅色釉面砖	m ²	124.01			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:基层墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:8 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 3. 中间层厚度、砂浆配合比:7 厚 1:2.5 水泥砂浆垫层 4. 面层厚度、砂浆配合比:5 厚 1:2 水泥砂浆罩面压实赶光	m ²	651.96			
16	011406001001	抹灰面油漆-乳胶漆	1. 基层类型:基层墙体 2. 涂刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:满刮腻子两遍,找平磨光 4. 涂料品种、涂刷遍数:面罩内墙乳胶漆两遍	m ²	543.61			
17	011407001002	墙面喷刷涂料-无机涂料	1. 基层类型:基层墙体 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:满刮腻子两遍,找平磨光 4. 涂料品种、涂刷遍数:无机涂料两遍	m ²	108.35			
18	011207001002	墙面装饰板-5mm仿	1. 部位:墙裙	m ²	305.53			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中枢街道葡萄井社区卫生服务站土建

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		木纹抗菌护墙板	2. 基层材料种类、规格: 9mm埃特板泡沫胶+结构胶(校平墙面) 3. 胶合板材料种类、规格: 界面剂滚涂墙体(2遍) 4. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm仿木纹抗菌护墙板					
19	011207001003	墙面装饰板-50mm厚玻镁彩钢板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 50mm厚玻镁彩钢板 2. 压条材料种类、规格: 阴角处R50铝合金内圆弧(底座), 铝合金外圆弧柱	m ²	123.96			
20	011502003001	石材装饰线-白色人造石英石台面	1. 部位: 中庭挂号、收费柜台、取药柜 2. 基层类型: 18厘阻燃板基层 3. 线条材料品种、规格、颜色: 白色人造石英石台面, 白色胶填缝	m	9.8			
21	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 防水膜品种: JS-II型聚合物水泥涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚 4. 上翻高度1.2m	m ²	60.67			
22	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 防水膜品种: JS 复合防水涂料(II型) 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚 4. 上翻高度1.2m	m ²	60.67			
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 防水膜品种: JS 复合防水涂料(II型) 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚	m ²	38.84			
24	011302001001	轻钢龙骨磷石膏板天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 规格: $\Phi 8$; 间距: 1500mm*1200mm; 高度: 2400mm 2. 龙骨材料种类、规	m ²	241.25			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中枢街道葡萄井社区卫生服务站土建

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格： 10mm厚磷石膏板 4. 面层材料品种、规格： 无机涂料饰面					
25	011302001002	轻钢龙骨、600*600防潮矿棉板	1. 吊项形式、吊杆规格、高度：规格：Φ8；间距：600mm*1200mm；高度：2800mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600防潮矿棉板	m2	332.17			
26	011302001003	轻钢龙骨、300*300铝扣板天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度：规格：Φ8；间距：600mm*1200mm；高度：3200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板吊项	m2	38.42			
27	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间地台 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.11			
28	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：陶粒回填	m3	0.05			
29	011701003001	活动脚手架	1. 搭设方式：墙面活动脚手架 2. 搭设高度：3.6m以内 3. 脚手架材质：钢质	m2	1266.6			
30	011701003002	活动脚手架	1. 搭设方式：天棚活动脚手架 2. 搭设高度：3.6m以内 3. 脚手架材质：钢质	m2	581.52			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 中枢街道葡萄井社区卫生服务站土建

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中枢街道葡萄井社区卫生服务站土建

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	180000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	180000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		180000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 中枢街道葡萄井社区卫生服务站土建 标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 中枢街道葡萄井社区卫生服务站土建

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017043	配电箱	1.名称:动力配电箱1AL1 2.安装方式:悬挂安装	台	1			
2	030404017044	配电箱	1.名称:照明配电箱1ALG 2.安装方式:悬挂安装	台	1			
3	030404017046	配电箱	1.名称:应急照明配电箱 01EPD-01 2.安装方式:悬挂安装	台	1			
4	030411003001	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*100	m	61.86			
5	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:详设计 3.规格:详设计	kg	112.37			
6	030411001043	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	30			
7	030411001044	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷	m	50			
8	030411001045	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN65 4.配置形式:埋地敷设	m	100			
9	030411001046	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	163.44			
10	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内	m	50			
11	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1 x16 3.敷设方式、部位:室内	m	100			
12	030408006021	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-5x6	个	4			
13	030408006022	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1 x16	个	2			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030411004048	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜 4.配线部位:室内	m	2798.48			
15	030411004049	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜	m	327.12			
16	030411004050	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:NH-BV-2.5 3.材质:铜	m	300.28			
17	030411004051	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜	m	3410.8			
18	030411004052	配线	1.名称:铜芯线 2.型号:WDZBN-RVJ-2x1.5 3.材质:铜	m	30			
19	030411004053	配线	1.名称:铜芯线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.材质:铜	m	332.10			
20	030411004054	配线	1.名称:铜芯线 2.型号:ZN-RVV-2*1.0 3.材质:铜	m	91.31			
21	030412001032	普通灯具	1.名称:300*300超薄LED灯盘(带防炫光灯片) 2.型号:9W 3.类型:嵌入式安装	套	12			
22	030412001033	普通灯具	1.名称:600*600超薄LED灯盘(带防炫光灯片) 2.型号:3*9W 3.类型:吸顶安装	套	36			
23	030412004067	装饰灯	1.名称:直径120mm筒灯(带防炫光灯片) 2.型号:1W 3.安装形式:详图纸设计	套	104			
24	030412004068	装饰灯	1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:1W 3.安装形式:壁装	套	2			
25	030412004069	装饰灯	1.名称:A型多信息复合标志灯 2.型号:1W	套	2			
本页小计								

注:为记取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装形式: 壁装					
26	030412004070	装饰灯	1. 名称: A型单向壁装疏散指示灯 2. 型号: 1W 3. 安装形式: 壁装	套	11			
27	030412004071	装饰灯	1. 名称: A型消防应急照明灯 2. 型号: 12W 3. 安装形式: 壁装	套	15			
28	030411006025	接线盒	1. 名称: 金属接线盒 2. 材质: 金属 3. 安装形式: 暗装	个	189			
29	030404034037	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 材质: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	个	15			
30	030404034038	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 材质: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	个	4			
31	030404034039	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 材质: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	个	1			
32	030404034040	照明开关	1. 名称: 暗装双极双控开关 2. 材质: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	个	6			
33	030404035051	插座	1. 名称: 安全型二三极插座 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装	个	83			
34	030404035052	插座	1. 名称: 安全型二三极插座(小厨宝插座) 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装	个	3			
35	030404035053	插座	1. 名称: 安全型二三极插座(B超、彩超设备专用插座) 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装	个	2			
36	030404035054	插座	1. 名称: 空调三孔插座 2. 规格: 250V-16A 3. 安装方式: 暗装	个	13			
本页小计								

注: 为记取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030411006026	接线盒	1. 名称: 金属开关插座盒 2. 材质: 金属 3. 安装形式: 暗装	个	127			
38	031006012014	热水器、开水炉	1. 能源种类: 小厨宝 2. 型号、容积: 2000W 3. 安装方式: 详设计	台	3			
39	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 消防端子箱 2. 规格: JBF-11A/X	台	1			
40	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: JBF4171	台	2			
41	030904003001	按钮	1. 名称: 带火警电话插孔的手动报警按钮	个	5			
42	030904005001	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器	个	5			
43	030904003002	按钮	1. 名称: 消火栓按钮	个	6			
44	030904001001	点型探测器	1. 名称: 感烟火灾探测器	个	29			
45	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 嵌入式安装扬声器 2. 功率: GRT3XM-01 3. 安装方式: 吸顶	个	5			
46	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数: 64点内	系统	1			
47	030905001002	自动报警系统调试	1. 点数: 5点	系统	5			
48	031301017025	脚手架搭拆	1. 名称: 葡萄井社区卫生室电气安装 2. 工作内容: 脚手架搭拆	项	1			
49	031009001013	采暖工程系统调试	1. 系统形式: 采暖工程系统	系统	1			
本页小计								
合 计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页



编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表一13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	031001006080	塑料管	1. 安装部位: 室内PP-C排水管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	7.76			
2	031001006081	塑料管	1. 安装部位: 室内PP-C排水管 2. 材质、规格: DN75 3. 连接形式: 承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	2.67			
3	031001006082	塑料管	1. 安装部位: 室内PP-C排水管 2. 材质、规格: DN50 3. 连接形式: 承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	11.83			
4	031001006083	塑料管	1. 安装部位: 室内PPR管 2. 材质、规格: DN32 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	3.79			
5	031001006084	塑料管	1. 安装部位: 室内PPR管 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	68.3			
6	031001006085	塑料管	1. 安装部位: 室内PPR管 2. 材质、规格: DN20 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	9.89			
7	031003005014	塑料阀门	1. 规格: PPR截止阀DN25 2. 连接形式: 热熔	个	3			
8	031004014014	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50	个	3			
本页小计								

注: 为记取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901013013	灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	6			
2	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内消火栓 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计 要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满 足设计及规范要求 6.管道刷油:满足设计及 规范要求	m	54.5			
3	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内消火栓 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计 要求:满足设计及规范要 求 5.管道标识设计要求:满 足设计及规范要求 6.管道刷油:满足设计及 规范要求	m	35			
4	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计 要求:满足设计规范要求 5.管道标识设计要求:满 足设计规范要求 6.管道刷油:满足设计规 范要求	m	181.03			
5	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计 要求:满足设计规范要求 5.管道标识设计要求:满 足设计规范要求 6.管道刷油:满足设计规	m	82.48			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			范要求					
6	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	11.72			
7	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	20.23			
8	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	9.46			
9	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	31.08			
10	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN100	m	7.41			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求					
11	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN125 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	7.19			
12	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	13.2			
13	031002001001	管道支架	1. 材质: 管道支架 2. 管架形式: 综合考虑	kg	1000			
14	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规格: 喷头 ZSTZ-15 3. 连接形式: 丝口 4. 装饰盘设计要求: 满足设计规范要求	个	106			
15	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
16	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 按图纸设计 2. 型号、规格: DN65	套	6			
17	030901008001	末端试水装置	1. 规格: 末端试水装置 DN25 2. 组装形式: 详设计	组	1			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 4 页 共 4 页



注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页



编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盐津街道两路口社区卫生服务站

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 详设计施工图 2. 成品医用门复合门 3. 门类型: 成品套装门 (单扇门) 4. 材质: 实木或人造木内芯, 表面PVC膜 5. 含门锁五金等, 拉手为金属拉手	m ²	53.5			
2	010807001005	固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详设计施工图 2. 窗类型: 固定窗 3. 框、扇材质: 35*50磨砂不锈钢边框 4. 玻璃品种、厚度: 12mm钢化夹胶玻璃	m ²	34.56			
3	010807003001	金属百叶窗	1. 名称: 电动不锈钢护栏 (暗装) 2. 窗代号及洞口尺寸: 详设计施工图 3. 框、扇材质: 不锈钢 4. 具体详见设计施工图	m ²	14.4			
4	010807001006	铅窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详设计施工图 2. 具体详见设计施工图	m ²	3.24			
5	010802001002	铅门	1. 门代号及洞口尺寸: 详设计施工图 2. 具体详见设计施工图	m ²	5.28			
6	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 10mm厚埃特板窗帘盒 2. 具体详见设计施工图	m	41			
7	011102003004	300*300深灰色防滑砖楼面	1. 现浇钢筋混凝土楼板, 板面清理平整 2. 刷纯水泥浆一道, 水灰比 0.4~0.5 (内掺建筑胶) 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚 1:3 自拌水泥砂浆找平层 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 25厚 1:3 自拌干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m ²	30.85			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盐津街道两路口社区卫生服务站

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 面层材料品种、规格、颜色:10厚300*300深灰色防滑砖,专用美缝剂勾缝					
8	011102003003	1000*1000米白色玻化砖楼面	1. 部位:过道 2. 现浇钢筋混凝土楼板,板面清理平整 3. 刷纯水泥浆一道,水灰比 0.4~0.5 (内掺建筑胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3自拌水泥砂浆找平层 5. 结合层厚度、砂浆配合比:25 厚 1:3 自拌干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 6. 面层材料品种、规格、颜色:10厚1000*1000米白色玻化砖,专用美缝剂勾缝	m ²	109.84			
9	011103003001	塑料板楼地面-PVC塑胶地板	1. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 自流平(根据现场实际情况1~3遍) 3. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘合剂粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:PVC塑胶地板	m ²	286.53			
10	011105003001	块料踢脚线-100mm高米白色玻化砖	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:米白色玻化砖	m ²	5.42			
11	011105004001	塑料板踢脚线-100mm高PVC塑胶踢脚	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘合剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:PVC塑胶踢脚	m ²	26.83			
12	011210006002	200mm厚轻钢龙骨双层磷石膏板隔墙(夹吸音岩棉)	1. 名称:200mm厚轻钢龙骨双层磷石膏板隔墙(夹吸音岩棉) 2. 骨架、边框材料种类、规格:75C型竖向轻钢龙骨采用0.8到1.0的壁厚,中距407mm;75C型	m ²	624.2			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盐津街道两路口社区卫生服务站

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			通贯型轻钢龙骨采用1.0到1.2的壁厚中距600-800mm 3. 填充物材质及规格:50mm120kg/m ³ 岩棉 4. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚耐火型纸面磷石膏板(单侧双层), 高强度自攻丝固定					
13	011210006006	轻钢龙骨埃特板隔墙	1. 名称:200mm厚轻钢龙骨埃特板隔墙 2. 具体详见设计施工图	m ²	170.9			
14	010402001001	砌块墙	1. 名称:加气混凝土砌块 2. 具体详见设计施工图	m ³	21.35			
15	011204003001	块料墙面-400*800浅色釉面砖	1. 安装方式:专用胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800浅色釉面砖	m ²	87.68			
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:基层墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:8 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 3. 中间层厚度、砂浆配合比:7 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面 4. 面层厚度、砂浆配合比:5 厚 1:2 水泥砂浆罩面压实赶光	m ²	578.73			
17	011406001001	抹灰面油漆-乳胶漆	1. 基层类型:基层墙体 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:满刮腻子两遍,找平磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数:面罩内墙乳胶漆两遍	m ²	247.87			
18	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:基层墙体 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:满刮腻子两遍,找平磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍	m ²	330.86			
19	011207001002	墙面装饰板-5mm仿木纹抗菌护墙板	1. 部位:墙裙 2. 基层材料种类、规格:9mm埃特板泡沫胶+结构	m ²	220.74			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盐津街道两路口社区卫生服务站

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			胶(校平墙面) 3. 胶水面材料种类、规格: 界面剂滚涂墙体(2遍) 4. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm 仿木纹抗菌护墙板					
20	011207001003	墙面装饰板-50mm厚玻镁彩钢板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 50mm 厚玻镁彩钢板隔墙 2. 压条材料种类、规格: 阴角处R50铝合金内圆弧(底座), 铝合金外圆弧柱	m ²	81.12			
21	011502003001	石材装饰线-白色人造石英石台面	1. 部位: 中庭挂号、收费柜台、取药柜 2. 基层类型: 18厘阻燃板基层 3. 线条材料品种、规格、颜色: 白色人造石英石台面, 白色胶填缝	m	8			
22	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 防水膜品种: JS-II型聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚 4. 上翻高度1.2m	m ²	32.3			
23	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 防水膜品种: JS 复合防水涂料(II型) 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚 4. 上翻高度1.2m	m ²	32.3			
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 防水膜品种: JS 复合防水涂料(II型) 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚	m ²	30.59			
25	011302001001	轻钢龙骨磷石膏板天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 规格: $\Phi 8$; 间距: 1500mm*1200mm; 高度: 2400mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨	m ²	107.95			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐津街道两路口社区卫生服务站

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 基层材料种类、规格： 10mm厚磷石膏板 4. 面层材料品种、规格： 无机涂料饰面					
26	011302001002	轻钢龙骨、600*600防潮矿棉板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：规格：Φ8；间距：600mm*1200mm；高度：2800mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600防潮矿棉板	m2	286.64			
27	011302001003	轻钢龙骨、300*300铝扣板天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：规格：Φ8；间距：600mm*1200mm；高度：3200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板吊顶	m2	30.65			
28	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间地台 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.4			
29	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：陶粒回填	m3	0.05			
30	011701003001	活动脚手架	1. 搭设方式：墙面活动脚手架 2. 搭设高度：3.6m以内 3. 脚手架材质：钢质	m2	945.01			
31	011701003002	活动脚手架	1. 搭设方式：天棚活动脚手架 2. 搭设高度：3.6m以内 3. 脚手架材质：钢质	m2	425.25			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 盐津街道两路口社区卫生服务站

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盐津街道两路口社区卫生服务站

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	220000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	220000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		220000		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 盐津街道两路口社区卫生服务站

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页



注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：盐津街道两路口社区卫生服务站

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017051	配电箱	1.名称:动力配电箱1AL1 2.安装方式:悬挂安装	台	1			
2	030404017052	配电箱	1.名称:照明配电箱1ALG 2.安装方式:悬挂安装	台	1			
3	030404017054	配电箱	1.名称:应急照明配电箱 01EPD-01 2.安装方式:悬挂安装	台	1			
4	030411003003	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*100	m	29.27			
5	030413001003	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:详设计 3.规格:详设计	kg	53.17			
6	030411001051	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	30			
7	030411001052	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷	m	50			
8	030411001053	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN65 4.配置形式:埋地敷设	m	100			
9	030411001054	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1038.91			
10	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内	m	50			
11	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1 x16 3.敷设方式、部位:室内	m	100			
12	030408006027	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-5x6	个	4			
13	030408006028	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1 x16	个	2			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030411004062	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜 4.配线部位:室内	m	1088.18			
15	030411004063	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜	m	130.22			
16	030411004064	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:NH-BV-2.5 3.材质:铜	m	100.64			
17	030411004065	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜	m	2813.05			
18	030411004066	配线	1.名称:铜芯线 2.型号:WDZBN-RVJ-2x1.5 3.材质:铜	m	30			
19	030411004067	配线	1.名称:铜芯线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.材质:铜	m	139.86			
20	030411004068	配线	1.名称:铜芯线 2.型号:ZN-RVV-2*1.0 3.材质:铜	m	48.01			
21	030412001037	普通灯具	1.名称:300*300超薄LED灯盘(带防炫光灯片) 2.型号:9W 3.类型:嵌入式安装	套	9			
22	030412001038	普通灯具	1.名称:600*600超薄LED灯盘(带防炫光灯片) 2.型号:3*9W 3.类型:吸顶安装	套	38			
23	030412004076	装饰灯	1.名称:直径120mm筒灯(带防炫光灯片) 2.型号:1W 3.安装形式:详图纸设计	套	52			
24	030412004077	装饰灯	1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:1W 3.安装形式:壁装	套	2			
25	030412004078	装饰灯	1.名称:A型多信息复合标志灯 2.型号:1W	套	2			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装形式: 壁装					
26	030412004079	装饰灯	1. 名称: A型单向壁装疏散指示灯 2. 型号: 1W 3. 安装形式: 壁装	套	3			
27	030412004080	装饰灯	1. 名称: A型消防应急照明灯 2. 型号: 12W 3. 安装形式: 壁装	套	7			
28	030412004081	装饰灯	1. 名称: A型单向吊装疏散指示灯 2. 型号: 1W 3. 安装形式: 吊杆式	套	1			
29	030411006029	接线盒	1. 名称: 金属接线盒 2. 材质: 金属 3. 安装形式: 暗装	个	125			
30	030404034045	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 材质: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	个	9			
31	030404034046	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 材质: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	个	5			
32	030404034047	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 材质: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	个	5			
33	030404035059	插座	1. 名称: 安全型二三极插座 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装	个	69			
34	030404035060	插座	1. 名称: 安全型二三极插座(小厨宝插座) 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装	个	11			
35	030404035061	插座	1. 名称: 安全型二三极插座(B超、彩超设备专用插座) 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装	个	2			
36	030404035062	插座	1. 名称: 空调三孔插座 2. 规格: 250V-16A 3. 安装方式: 暗装	个	13			
本页小计								

注: 为记取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030411006030	接线盒	1.名称:金属开关插座盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	135			
38	031006012016	热水器、开水炉	1.能源种类:小厨宝 2.型号、容积:2000W 3.安装方式:详设计	台	13			
39	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:消防端子箱 2.规格:JBF-11A/X	台	1			
40	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器 2.规格:JBF4171	台	2			
41	030904003005	按钮	1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮	个	2			
42	030904005003	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器	个	2			
43	030904003006	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	3			
44	030904001003	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器	个	23			
45	030904007003	消防广播(扬声器)	1.名称:嵌入式安装扬声器 2.功率:GRT3XM-01 3.安装方式:吸顶	个	2			
46	030905001005	自动报警系统调试	1.点数:64点内	系统	1			
47	030905001006	自动报警系统调试	1.点数:5点	系统	2			
48	031301017031	脚手架搭拆	1.名称:两路口卫生站电气安装 2.工作内容:脚手架搭拆	项	1			
49	031009001015	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖工程系统	系统	1			
本页小计								
合 计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页



编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表一13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	031001006093	塑料管	1. 安装部位: 室内PP-C排水管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	5.32			
2	031001006094	塑料管	1. 安装部位: 室内PP-C排水管 2. 材质、规格: DN50 3. 连接形式: 承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	25.71			
3	031001006095	塑料管	1. 安装部位: 室内PPR管 2. 材质、规格: DN40 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	16.21			
4	031001006096	塑料管	1. 安装部位: 室内PPR管 2. 材质、规格: DN32 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	14.55			
5	031001006097	塑料管	1. 安装部位: 室内PPR管 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	2.83			
6	031001006098	塑料管	1. 安装部位: 室内PPR管 2. 材质、规格: DN20 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	103.16			
7	031003005018	塑料阀门	1. 规格: PPR截止阀DN20 2. 连接形式: 热熔	个	12			
8	031003005019	塑料阀门	1. 规格: PPR截止阀DN32 2. 连接形式: 热熔	个	1			
9	031004014020	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50	个	1			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031004014021	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100	个	1			
11	031004006018	大便器	1.材质:蹲式大便器 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:详设计	组	2			
12	031004006019	大便器	1.材质:坐式大便器 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:详设计	组	1			
13	031004003015	洗脸盆	1.材质:洗手盆 2.规格、类型:详设计 3.组装形式:详设计	组	13			
14	031004008003	其他成品卫生器具	1.材质:成品拖布池 2.规格、类型:详设计	组	1			
15	031004014022	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢水龙头 2.型号、规格:详设计	个	1			
16	031003013016	水表	1.安装部位(室内外): 水表安装 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接	组	1			
17	031301017032	脚手架搭拆	1.名称:两路口社区卫生室给排水工程 2.工作内容:脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901013015	灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	4			
2	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内消火栓 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计 要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满 足设计及规范要求 6.管道刷油:满足设计及 规范要求	m	26.47			
3	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内消火栓 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计 要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满 足设计及规范要求 6.管道刷油:满足设计及 规范要求	m	12.67			
4	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计 要求:满足设计规范要求 5.管道标识设计要求:满 足设计规范要求 6.管道刷油:满足设计规 范要求	m	124.59			
5	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计 要求:满足设计规范要求 5.管道标识设计要求:满 足设计规范要求 6.管道刷油:满足设计规	m	31.62			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			范要求					
6	030901001019	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	4.32			
7	030901001020	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	11.7			
8	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	13.52			
9	030901001022	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	29.08			
10	030901001023	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN100	m	5.19			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计要求 6. 管道刷油: 满足设计要求					
11	030901001024	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN125 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计要求 6. 管道刷油: 满足设计要求	m	8.67			
12	031002001003	管道支架	1. 材质: 管道支架 2. 管架形式: 综合考虑	kg	800			
13	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规格: 喷头 ZSTZ-15 3. 连接形式: 丝口 4. 装饰盘设计要求: 满足设计要求	个	72			
14	031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
15	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式: 按图纸设计 2. 型号、规格: DN65	套	3			
16	030901008003	末端试水装置	1. 规格: 末端试水装置 DN25 2. 组装形式: 详设计	组	1			
17	030901006004	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器 DN125 2. 连接形式: 沟槽连接	个	1			
18	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	2			
19	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 类型: 信号蝶阀 2. 材质: DN125 3. 连接形式: 法兰	个	1			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页



编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表一13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐津街道罗家坝社区卫生服务站

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计施工图 2. 成品医用门复合门 3. 门类型:成品套装门（单扇门） 4. 材质:实木或人造木内芯，表面PVC膜 5. 含门锁五金等，拉手为金属拉手	m ²	41.8			
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢制防火门，洞口尺寸详设计施工图 2. 门框或扇外围尺寸:详设计施工图 3. 门框、扇材质:门扇厚度为46mm，门扇钢板厚度不小于0.8mm，框侧壁厚为88mm，门框钢板厚度不小于1.2mm。	m ²	2.2			
3	010807001006	固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计施工图 2. 窗类型:固定窗 3. 框、扇材质:35*50磨砂不锈钢边框 4. 玻璃品种、厚度:12mm钢化夹胶玻璃	m ²	17.28			
4	010807003001	电动不锈钢护栏（暗装）	1. 名称:电动不锈钢护栏（暗装） 2. 窗代号及洞口尺寸:详设计施工图 3. 框、扇材质:不锈钢 4. 具体详见设计施工图	m ²	17.28			
5	010807001005	铅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计施工图 2. 具体详见设计施工图	m ²	2.25			
6	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:铅门 2. 具体详见设计施工图	m ²	5.28			
7	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:10mm厚埃特板窗帘盒 2. 具体详见设计施工图	m	41			
8	011102003001	600*600深灰色防滑砖楼面	1. 现浇钢筋混凝土楼板，板面清理平整 2. 刷纯水泥浆一道，水灰	m ²	218.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盐津街道罗家坝社区卫生服务站

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			比 0.4~0.5(内掺建筑胶) 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3自拌水泥砂浆找平层 4.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3自拌干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600深灰色防滑砖,专用美缝剂勾缝					
9	011102003002	400*400深灰色防滑砖-卫生间楼面	1.部位:卫生间 2.现浇钢筋混凝土楼板,板面清理平整 3.刷纯水泥浆一道,水灰比 0.4~0.5(内掺建筑胶) 4.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处 30 厚 1:3 自拌水泥砂浆找平层,坡向地漏 5.结合层厚度、砂浆配合比:25 厚 1:3 自拌干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格、颜色:10厚400*400深灰色防滑砖,专用美缝剂勾缝	m ²	32.68			
10	011102003003	1000*1000米白色玻化砖楼面	1.部位:走道 2.现浇钢筋混凝土楼板,板面清理平整 3.刷纯水泥浆一道,水灰比 0.4~0.5(内掺建筑胶) 4.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3自拌水泥砂浆找平层 5.结合层厚度、砂浆配合比:25 厚 1:3 自拌干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m ²	218.02			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盐津街道罗家坝社区卫生服务站

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 面层材料品种、规格、颜色:10厚1000*1000米白色玻化砖,专用美缝剂勾缝					
11	011103003001	塑料板楼地面-PVC塑胶地板	1. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 自流平(根据现场实际情况1~3遍) 3. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘合剂粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:PVC塑胶地板	m ²	221.82			
12	011105003001	块料踢脚线-100mm高米白色玻化砖	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:米白色玻化砖	m ²	16.75			
13	011105004001	塑料板踢脚线-100mm高PVC塑胶踢脚	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘合剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:PVC塑胶踢脚	m ²	20.56			
14	011105006001	金属踢脚线-200mm高1.2mm厚磨砂不锈钢	1. 踢脚线高度:200mm 2. 基层材料种类、规格:18厘阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚磨砂不锈钢饰面,结构胶密封	m ²	18.36			
15	011210006003	200mm厚轻钢龙骨双层磷石膏板隔墙(夹吸音岩棉)	1. 名称:200mm厚轻钢龙骨双层磷石膏板隔墙(夹吸音岩棉) 2. 骨架、边框材料种类、规格:75C型竖向轻钢龙骨采用0.8到1.0的壁厚,中距407mm;75C型通贯型轻钢龙骨采用1.0到1.2的壁厚中距600-800mm 3. 填充物材质及规格:50mm120kg/m ³ 岩棉 4. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚耐火型纸面磷石膏板(单侧双层),高强度自攻丝固定	m ²	772.2			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盐津街道罗家坝社区卫生服务站

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	011210006005	轻钢龙骨埃特板隔墙	1.名称:200mm厚轻钢龙骨埃特板隔墙 2.具体详见设计施工图	m2	314.1			
17	010402001001	砌块墙	1.名称:加气混凝土砌块 2.具体详见设计施工图	m3	56.45			
18	011204003001	块料墙面-400*800浅色釉面砖	1.安装方式:专用胶粘剂 2.面层材料品种、规格、颜色:400*800浅色釉面砖	m2	112.41			
19	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:基层墙体 2.底层厚度、砂浆配合比:8 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 3.中间层厚度、砂浆配合比:7 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面 4.面层厚度、砂浆配合比:5 厚 1:2 水泥砂浆罩面压实赶光	m2	869.66			
20	011406001001	抹灰面油漆-乳胶漆	1.基层类型:基层墙体 2.涂刷部位:墙面 3.腻子种类:满刮腻子两遍,找平磨光 4.涂料品种、涂刷遍数:面草内墙乳胶漆两遍	m2	507.35			
21	011407001002	墙面喷刷涂料-无机涂料	1.基层类型:基层墙体 2.涂刷部位:墙面 3.腻子种类:满刮腻子两遍,找平磨光 4.涂料品种、涂刷遍数:无机涂料两遍	m2	362.41			
22	011207001002	墙面装饰板-5mm仿木纹抗菌护墙板	1.部位:墙裙 2.基层材料种类、规格:9mm埃特板泡沫胶+结构胶(校平墙面) 3.胶合板材料种类、规格:界面剂滚涂墙体(2遍) 4.面层材料品种、规格、颜色:5mm仿木纹抗菌护墙板	m2	269.84			
23	011207001003	墙面装饰板-50mm厚玻镁彩钢板	1.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚玻镁彩钢板隔墙	m2	85.91			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 盐津街道罗家坝社区卫生服务站

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 压条材料种类、规格: 阴角处R50铝合金内圆弧(底座), 铝合金外圆弧柱 3. 暂按250元/m ² 计算					
24	011502003001	石材装饰线-白色人造石英石台面	1. 部位: 中庭挂号、收费柜台、取药柜 2. 基层类型: 18厘阻燃板基层 3. 线条材料品种、规格、颜色: 白色人造石英石台面, 白色胶填缝	m	6.8			
25	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 防水膜品种: JS-II型聚合物水泥涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 1 厚 4. 上翻高度1.2m	m ²	54.47			
26	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 防水膜品种: JS 复合防水涂料(II型) 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5 厚 4. 上翻高度1.2m	m ²	54.47			
27	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 防水膜品种: JS 复合防水涂料(II型) 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5 厚	m ²	23.53			
28	011302001001	轻钢龙骨磷石膏板天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 规格: $\phi 8$; 间距: 1500mm*1200mm; 高度: 2400mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 10mm厚磷石膏板 4. 面层材料品种、规格: 无机涂料饰面	m ²	141.11			
29	011302001002	轻钢龙骨、600*600防潮矿棉板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 规格: $\phi 8$; 间距: 600mm*1200mm; 高度: 2800mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨	m ²	280.24			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐津街道罗家坝社区卫生服务站

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 面层材料品种、规格：600*600防潮矿棉板					
30	011302001003	轻钢龙骨、300*300铝扣板天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：规格：Φ8；间距：600mm*1200mm；高度：3200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板吊顶	m2	32.68			
31	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 腻子种类：满刮腻子两遍，找平磨光 5. 涂料品种、喷刷遍数：内墙无机涂料三遍（一底两面）	m2	192.62			
32	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间地台 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.2			
33	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：陶粒回填	m3	0.1			
34	011701003001	活动脚手架	1. 搭设方式：墙面活动脚手架 2. 搭设高度：3.6m以内 3. 脚手架材质：钢质	m2	1343.13			
35	011701003002	活动脚手架	1. 搭设方式：天棚活动脚手架 2. 搭设高度：3.6m以内 3. 脚手架材质：钢质	m2	505.53			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 盐津街道罗家坝社区卫生服务站

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盐津街道罗家坝社区卫生服务站

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	180000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	180000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		180000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：盐津街道罗家坝社区卫生服务站

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页



注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：盐津街道罗家坝社区卫生服务站

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表一13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017046	配电箱	1.名称:动力配电箱2AL1 2.安装方式:悬挂安装	台	1			
2	030404017047	配电箱	1.名称:动力配电箱2AL2 2.安装方式:悬挂安装	台	1			
3	030404017048	配电箱	1.名称:照明配电箱2ALG1 2.安装方式:悬挂安装	台	1			
4	030404017049	配电箱	1.名称:照明配电箱2ALG2 2.安装方式:悬挂安装	台	1			
5	030404017050	配电箱	1.名称:应急照明配电箱01EPD-01、02 2.安装方式:悬挂安装	台	2			
6	030411003002	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:100*100	m	31.02			
7	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:详设计 3.规格:详设计	kg	56.35			
8	030411001047	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	60			
9	030411001048	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗敷	m	200			
10	030411001049	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN65 4.配置形式:埋地敷设	m	100			
11	030411001050	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	1433.56			
12	030408001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内	m	50			
13	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内	m	50			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内	m	100			
15	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1×16 3.敷设方式、部位:室内	m	100			
16	030408006023	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-5x6	个	4			
17	030408006024	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-5x4	个	4			
18	030408006025	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5x6	个	2			
19	030408006026	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1×16	个	2			
20	030411004055	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜 4.配线部位:室内	m	1629.45			
21	030411004056	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜	m	312.46			
22	030411004057	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:NH-BV-2.5 3.材质:铜	m	109.72			
23	030411004058	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜	m	3261.85			
24	030411004059	配线	1.名称:铜芯线 2.型号:WDZBN-RVJ-2x1.5 3.材质:铜	m	60			
25	030411004060	配线	1.名称:铜芯线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.材质:铜	m	261			
26	030411004061	配线	1.名称:铜芯线 2.型号:ZN-RVV-2*1.0 3.材质:铜	m	62.29			
27	030412001034	普通灯具	1.名称:300*300超薄LED灯盘(带防炫光灯片)	套	14			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号: 9W 3. 类型: 嵌入式安装					
28	030412001035	普通灯具	1. 名称: 600*600超薄LED灯盘(带防炫光灯片) 2. 型号: 3*9W 3. 类型: 吸顶安装	套	37			
29	030412004072	装饰灯	1. 名称: 直径120mm筒灯(带防炫光灯片) 2. 型号: 1W 3. 安装形式: 详图纸设计	套	54			
30	030412001036	普通灯具	1. 名称: 声控吸顶灯 2. 型号: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 类型: 吸顶安装	套	5			
31	030404033001	风扇	1. 名称: 天花板式换气扇 2. 型号: 详设计 3. 安装方式: 吊顶安装	台	2			
32	030412004073	装饰灯	1. 名称: A型多信息复合标志灯 2. 型号: 1W 3. 安装形式: 壁装	套	2			
33	030412004074	装饰灯	1. 名称: A型单向壁装疏散指示灯 2. 型号: 1W 3. 安装形式: 壁装	套	11			
34	030412004075	装饰灯	1. 名称: A型消防应急照明灯 2. 型号: 12W 3. 安装形式: 壁装	套	16			
35	030411006027	接线盒	1. 名称: 金属接线盒 2. 材质: 金属 3. 安装形式: 暗装	个	151			
36	030404034041	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 材质: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	个	20			
37	030404034042	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 材质: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	个	1			
38	030404034043	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 材质: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	个	3			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	030404034044	照明开关	1.名称:暗装双极双控开关 2.材质:250V/10A 3.安装方式:暗装	个	2			
40	030404035055	插座	1.名称:安全型二三极插座 2.规格:250V-10A 3.安装方式:暗装	个	73			
41	030404035056	插座	1.名称:安全型二三极插座(小厨宝插座) 2.规格:250V-10A 3.安装方式:暗装	个	15			
42	030404035057	插座	1.名称:安全型二三极插座(B超、彩超设备专用插座) 2.规格:250V-10A 3.安装方式:暗装	个	4			
43	030404035058	插座	1.名称:空调三孔插座 2.规格:250V-16A 3.安装方式:暗装	个	16			
44	030411006028	接线盒	1.名称:金属开关插座盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	178			
45	031006012015	热水器、开水炉	1.能源种类:小厨宝 2.型号、容积:2000W 3.安装方式:详设计	台	15			
46	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:消防端子箱 2.规格:JBF-11A/X	台	1			
47	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器 2.规格:JBF4171	台	3			
48	030904003003	按钮	1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮	个	3			
49	030904005002	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器	个	3			
50	030904003004	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	9			
51	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器	个	33			
52	030904007002	消防广播(扬声器)	1.名称:嵌入式安装扬声器 2.功率:GRT3XM-01 3.安装方式:吸顶	个	6			
本页小计								

注:为记取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页



编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表一13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	031001006086	塑料管	1. 安装部位: 室内PP-C排水管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	9.3			
2	031001006087	塑料管	1. 安装部位: 室内PP-C排水管 2. 材质、规格: DN75 3. 连接形式: 承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	0.5			
3	031001006088	塑料管	1. 安装部位: 室内PP-C排水管 2. 材质、规格: DN50 3. 连接形式: 承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	30.35			
4	031001006089	塑料管	1. 安装部位: 室内PPR管 2. 材质、规格: DN40 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	30.08			
5	031001006090	塑料管	1. 安装部位: 室内PPR管 2. 材质、规格: DN32 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	35.71			
6	031001006091	塑料管	1. 安装部位: 室内PPR管 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	9.99			
7	031001006092	塑料管	1. 安装部位: 室内PPR管 2. 材质、规格: DN20 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计规范要求	m	99.52			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求					
8	031003005015	塑料阀门	1. 规格: PPR截止阀DN20 2. 连接形式: 热熔	个	11			
9	031003005016	塑料阀门	1. 规格: PPR截止阀DN25 2. 连接形式: 热熔	个	1			
10	031003005017	塑料阀门	1. 规格: PPR截止阀DN32 2. 连接形式: 热熔	个	2			
11	031004014017	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50	个	3			
12	031004014018	给、排水附(配)件	1. 材质: 清扫口 2. 型号、规格: DN100	个	2			
13	031004006016	大便器	1. 材质: 蹲式大便器 2. 规格、类型: 详设计 3. 组装形式: 详设计	组	4			
14	031004006017	大便器	1. 材质: 坐式大便器 2. 规格、类型: 详设计 3. 组装形式: 详设计	组	3			
15	031004007002	小便器	1. 材质: 陶瓷小便斗 2. 规格、类型: 详设计	组	2			
16	031004003014	洗脸盆	1. 材质: 洗手盆 2. 规格、类型: 详设计 3. 组装形式: 详设计	组	15			
17	031004014019	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: 详设计	个	1			
18	031003013014	水表	1. 安装部位(室内外): 水表安装 2. 型号、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1			
19	031003013015	水表	1. 安装部位(室内外): 水表安装 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1			
20	031301017029	脚手架搭拆	1. 名称: 罗家坝社区卫生室给排水工程 2. 工作内容: 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901013014	灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	8			
2	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内消火栓 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计 要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满 足设计及规范要求 6.管道刷油:满足设计及 规范要求	m	44.05			
3	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内消火栓 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计 要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满 足设计及规范要求 6.管道刷油:满足设计及 规范要求	m	40.62			
4	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计 要求:满足设计规范要求 5.管道标识设计要求:满 足设计规范要求 6.管道刷油:满足设计规 范要求	m	156.25			
5	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计 要求:满足设计规范要求 5.管道标识设计要求:满 足设计规范要求 6.管道刷油:满足设计规	m	74.98			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			范要求					
6	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	19.97			
7	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	13.91			
8	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	23.63			
9	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求	m	14.8			
10	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN125	m	6.54			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段: 仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范要求 5. 管道标识设计要求: 满足设计规范要求 6. 管道刷油: 满足设计规范要求					
11	031002001002	管道支架	1. 材质: 管道支架 2. 管架形式: 综合考虑	kg	800			
12	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规格: 喷头ZSTZ-15 3. 连接形式: 丝口 4. 装饰盘设计要求: 满足设计规范要求	个	89			
13	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
14	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式: 按图纸设计 2. 型号、规格: DN65	套	8			
15	030901008002	末端试水装置	1. 规格: 末端试水装置DN25 2. 组装形式: 详设计	组	2			
16	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器DN125 2. 连接形式: 沟槽连接	个	1			
17	030901006003	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器DN80 2. 连接形式: 沟槽连接	个	1			
18	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	3			
19	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型: 信号蝶阀 2. 材质: DN125 3. 连接形式: 法兰	个	1			
20	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型: 信号蝶阀 2. 材质: DN80 3. 连接形式: 法兰	个	1			
21	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓系统调试	点	1			
22	030905002004	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 自动喷淋系统调试	点	1			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 消防工程

标段：仁怀市中枢街道葡萄井社区等3个卫生服务站建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表一13

第二节 商务要求

一、工期及建设地点

1. 工期：90 日历天；
2. 建设地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范及方式

1. 验收标准：符合国家现行施工质量验收规范标准；
2. 验收规范：符合国家现行施工质量验收规范标准；
3. 验收方式：现场验收。

三、质保期

本项目质保期按照《建设工程质量管理条例》第六章 第四十条规定执行，具体要求如下：

1. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；
5. 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

四、付款方式

由采购人与中标供应商在签订合同时自行约定。

五、履约保证金

不要求。

六、投标有效期

开标之日起 90 日历日。

七、其他要求

- 1、现场踏勘：不组织，供应商自行判断是否进行现场踏勘。
- 2、承包方式：本项目为固定总价承包，即在采购人未增加工程量和设计变更的情况下，最终结算按实际完成的工程量据实进行结算，综合单价执行供应商的竞标报价不进行调整；若实际完成工程量减少的，以最终结算审计为准；若施工方案调整导致工程量增加的，双方就增加部分重新签订补充协议，增加的工程量按实际发生计取，并按原

竞标报价的综合单价进行结算。

注：施工期间的各类建材市场的风险和政策性调整等风险及图纸深化设计已包括在竞标报价中，所有单价在合同结算时不作调整。

3、①供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格，没有填报的，采购人将认为该项目的价款已包括在工程量清单其他项目中，供应商在工程量清单（措施项目除外）中多报的项目发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按无效标处理；②供应商填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致，不一致的按无效标处理（明显文字错误，以及因工程量导入时致小数点后数字产生偏差的除外）；③采购人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），供应商不得修改，否则，将被认定为无效标。

注：商务要求所有条款均属实质性响应条款，不允许负偏离，否则按无效标处理。



第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

一、评标办法

本项目采用 综合评分法 进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如施工方案、工艺流程、安全措施、质量措施、进度措施等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、工期、质保期、人员等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。

三、评分标准

1. 初步审查表





资 格 审 查 表

项目名称:

项目编号:

序号	资格要求	供应商名称	供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3	供 应 商 4
1	经营资格审查	具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,或自然人身份证明;				
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 具体要求:供应商是法人的,须提供合法审计机构出具的 2023 年度或 2024 年度完整的财务审计报告,或基本开户银行出具有效的资信证明。新成立不足一年的公司或部分其他组织和自然人,没有经审计的财务报告,提供由基本户出具有效的资信证明;				
3		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 具体要求:提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(格式自拟);				
4		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 具体要求:提供 2024 年 6 月至今任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(依法免税或不需要缴纳社保资金或成立时间不足的供应商须提供相应证明材料);				
5		参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录:提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式文件详见投标文件范本);				
6		法律、行政法规规定的其他条件:(1) 供应商须承诺:在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府				



		采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式文件详见相关文件范本） （2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。				
7	特殊行业资质或要求	（1）本项目供应商须具备建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 （2）拟派项目负责人(项目经理)须具备 建筑工程 专业二级及以上注册建造师证书(并在本单位注册)，具备有效的安全生产考核合格证书(B 证)，在投标截止日有在其他在建建设工程(含已获得中标通知书未开工)担任项目负责人(包括工程总承包中的施工负责人)的，不得以拟派项目人(项目经理)的身份参与本次投标。(注:注册建造师证，已实行电子注册证书的，应提供电子注册证书。项目负责人无在建项目需自行承诺，格式自拟。)				
8	不接受联合体投标	提供非联合体投标承诺函（格式自拟）				
资格审查结论（通过或不通过）						

磋商小组成员（签字）：



符合性审查表

项目名称:

项目编号:

序号	审查内容	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	商务实质性 响应审查	一、工期及建设地点 1. 工期: 90 日历天; 2. 建设地点: 采购人指定地点。				
		二、验收标准、规范及方式 电子印章 1. 验收标准: 符合国家现行施工质量验收规范标准; 2. 验收规范: 符合国家现行施工质量验收规范标准; 3. 验收方式: 现场验收。				
		三、质保期 本项目质保期按照《建设工程质量管理条例》第六章 第四十条规定执行, 具体要求如下: 1. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限; 2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年; 3. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期; 4. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年; 5. 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。				
		四、付款方式 由采购人与中标供应商在签订合同时自行约定。				
		五、履约保证金				



	不要求。				
	六、投标有效期 开标之日起 90 日历日。				
	七、其他要求 1、现场踏勘：不组织，供应商自行判断是否进行现场踏勘； 2、承包方式：本项目为固定总价承包，即在采购人未增加工程量和设计变更的情况下，最终结算按实际完成的工程量据实进行结算。综合单价执行供应商的竞标报价不进行调整；若实际完成工程量减少的，以最终结算审计为准；若施工方案调整导致工程量增加的，双方就增加部分重新签订补充协议，增加的工程量按实际发生计取，并按原竞标报价的综合单价进行结算审计。 注：施工期间的各类建材市场的风险和政策性调整等风险及图纸深化设计已包括在竞标报价中，所有单价在合同结算时不作调整。 3、①供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格，没有填报的，采购人将认为该项目的价款已包括在工程量清单其他项目中，供应商在工程量清单（措施项目除外）中多报的项目发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按无效标处理；②供应商填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致，不一致的按无效标处理（明显文字错误，以及因工程量导入时致小数点后数字产生偏差的除外）；③采购人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），供应商不得修改，否则，将被认定为无效标。				



2	报价审查	异常低价审查				
3	无效标审查	按本项目竞争性磋商文件第三章第四节无效标条款规定，审查是否通过				
审查结论（通过或不通过）						

备注：供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

磋商小组成员（签字）：



2. 评分表:

评 分 表

供应商名称			供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3
评分项及评分标准					
价格分 (30 分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 (30%) × 100 0-30 分				
技术分 (40 分)	施工方案与技术措施: 提供的施工方案与技术措施完整, 具有实施性、可行性的得 4 分; 提供的施工方案与技术措施合理、基本可行得 2 分; 提供的施工方案与技术措施较差得 1 分; 不提供不得分。	0-4 分			
	质量保证措施: 提供的质量保证措施完整, 具有实施性、可行性的得 4 分; 提供的质量保证措施合理、基本可行得 2 分; 提供的质量保证措施较差得 1 分; 不提供不得分。	0-4 分			
	施工总进度及保证措施: 提供的施工总进度及保证措施完整、措施完善、具有可行性的得 4 分; 提供的施工总进度及保证措施合理、基本可行得 2 分; 提供的施工总进度及保证措施较差得 1 分; 不提供不得分。	0-4 分			

	施工安全措施: 提供的施工安全措施完整, 具有实施性、可行性的得 4 分; 提供的施工安全措施合理、基本可行得 2 分; 提供的施工安全措施较差得 1 分; 不提供不得分。	0-4 分			
	文明施工措施: 提供的文明施工措施完整, 具有实施性、可行性的得 4 分; 提供的文明施工措施合理、基本可行得 2 分; 提供的文明施工措施较差得 1 分; 不提供不得分。	0-4 分			
	施工场地治安保卫管理: 提供的施工场地治安保卫管理完整, 具有实施性、可行性的得 4 分; 提供的施工场地治安保卫管理合理、基本可行得 2 分; 提供的施工场地治安保卫管理较差得 1 分; 不提供不得分。	0-4 分			
	施工环保措施: 提供的施工环保措施完整, 具有实施性、可行性的得 4 分; 提供的施工环保措施合理、基本可行得 2 分; 提供的施工环保措施较差得 1 分; 不提供不得分。	0-4 分			
	施工现场总平面布置: 提供的施工总平面布置完整, 具有实施性、可行性的得 4 分; 提供的施工总平面布置合理、基本可行得 2 分; 提供的施工总平面布置较差得 1 分; 不提供不得分。	0-4 分			

	施工现场组织管理机构： 提供的施工现场组织管理机构架构完整，清晰的得 4 分；提供的施工现场组织管理机构架构基本可行得 2 分；提供的施工现场组织管理机构架构较差得 1 分；不提供不得分。	0-4 分			
	与发包人、监理及设计单位的配合： 提供的与发包人、监理及设计单位的配合完整，具有实施性、可行性的得 4 分；提供的与发包人、监理及设计单位的配合合理、基本可行得 2 分；提供的与发包人、监理及设计单位的配合较差得 1 分；不提供不得分。	0-4 分			
商务分 (30 分)	业绩：供应商提供自 2022 年 1 月 1 日（合同签订之日）至今类似业绩每提供 1 个得 3 分，本项最高得 15 分。（须提供合同或中标通知书复印件加盖公章，缺项不得分）	0-15 分			
	项目负责人（项目经理）：具有工程类相关专业中级及以上职称证得 2 分，不提供不得分。（需提供人员的劳动合同或 2024 年 6 月至今任意 3 个月社保缴纳证明，不提供不得分）	0-2 分			
	技术负责人：具有建筑工程相关专业中级及以上职称证得 3 分，不提供不得分。（需提供人员的劳动合同或 2024 年 6 月至今任意 3 个月社保缴纳证明，不提供不得分）	0-3 分			
	人员配备齐全：包含施工员、质量员、安全员、资料员、材料员；其中施工员、质量员、材料员、资料员需出具上岗证书，安全员只需出具安全生产考核合格证（C 类）。每提供一个证	0-10 分			

	书得 2 分，满分 10 分，每缺少一个岗位扣 2 分，不提供不得分。（以上人员需提供劳动合同或 2024 年 6 月至今任意 3 个月社保缴纳证明，不提供不得分）				
得分		100 分			

说明：（1）供应商须提供以上评分标准中涉及到的资料和证明材料供磋商小组评审，并清晰标注页码。（2）磋商小组决定仅根据报价文件本身的内容，而不寻求外部的证据。



3. 价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

(2) 价格分值计算表：

价 格 分 值 计 算 表

项目名称：

项目编号：

评标地点：

2025. X. X

序号	供应商名称	第一次报价 (元)	最终报价 (元)	评标基准价 (元)	价格 分值	得分
1						0.00
2						0.00
3						0.00
4						0.00



4. 评分汇总表

评分汇总表

项目名称：

项目编号：

评标地点：

2025. X. X

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
贵州省综合 评标专家库 专家					
采购人代表					
总 分					
平均分					
排 序					

评标专家（签名）：



第二节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形。

第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件

不参与评审，且不算入投标供应商家数：

- （一）递交的投标文件不完整或未按竞争性磋商文件要求加盖公章及签字的；
- （二）供应商不符合国家及竞争性磋商文件规定的资格条件的；
- （三）项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
- （四）投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
- （五）投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
- （六）投标文件对竞争性磋商文件的实质性要求和条件未作出响应的；
- （七）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- （八）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
 - 1. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - 2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 3. 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - 4. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - 5. 不同供应商的投标文件相互混装；
- （九）投标文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的投标文件作为无效投标处理）；
- （十）未交纳投标保证金的；
- （十一）投标有效期不满足竞争性磋商文件要求的；
- （十二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- （十三）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- （十四）在编制投标报价时，安全文明施工费未严格按照国家相关法律法规的要求进行计取。
- （十五）违反政府采购法律法规，足以导致投标文件无效的情形。