

锦屏县城关一小改扩建项目基础配套设施工程-配电房工程

采购需求及内容

第一节 工程量清单及商务要求

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：锦屏县城关一小改扩建项目基础配套设施工程-配电房工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽/基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m ³	104.14			
2	010103001001	回填方	1. 名称:槽、坑回填土 2. 密实度要求:夯填 3. 填方材料品种:素土 4. 填方粒径要求:按设计要求 5. 其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m ³	64.89			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距暂按1km考虑;	m ³	39.25			
		砖砌体工程						
4	010401004001	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑	m ³	31.04			
5	010402001001	蒸压加气混凝土砌块墙-内墙	1. 砖品种、规格:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑	m ³	6.59			
6	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊铁丝网	m ²	40.37			
		混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m ³	4.55			

8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	12.26			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.93			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：锦屏县城关一小改扩建项目基础
配套设施工程-配电房工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 其他:商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容					
10	010502001002	矩形柱C30	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	3.62			
11	010503004001	有梁板C30	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	21.38			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	0.44			

13	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m ³	1.25			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m ³	1.75			
15	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m ³	0.63			
		钢筋工程						
16	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300Φ6	t	0.058			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 锦屏县城关一小改扩建项目基础
配套设施工程-配电房工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400Φ6	t	0.077			
18	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400Φ8	t	1.628			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400Φ10	t	0.98			
20	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400Φ12	t	0.059			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400Φ14	t	0.203			
22	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400Φ16	t	0.832			

23	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	0.759			
24	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	0.289			
25	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	0.406			
26	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	0.01			
27	010515001014	钢筋连接 Φ18	电渣压力焊	个	64			
28	010515001015	直螺纹连接 Φ20		个	12			
29	010515001016	直螺纹连接 Φ25		个	6			
		屋面工程						
30	010901001001	不上人平屋面	1. 50mm厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔C4的1级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设<5米留分隔缝,内填建筑油膏) 2. 10mm厚1:3水泥砂浆 3. 2道改性沥青防水卷材,每道3mm厚(I级防水) 4. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(I型) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	97.56			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：锦屏县城关一小改扩建项目基础配套设施工程-配电房工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			层 7. 最薄30mm厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 8. 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净					

31	010901001004	屋面天沟	1. 20厚1：2水泥砂浆加纤维保护 2. 转折处附加增加层（加铺有胎体增强的防水涂膜） 3. 2道改性沥青防水卷材,每道3mm厚（I级防水） 4. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（I型） 5. 20厚（最薄处）轻集料混凝土找坡层,找坡1%,坡向雨水口 6. 15厚1:3水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m2	11.19			
32	010902004001	屋面排水管	1. UPVC雨水管直径110mm;	m	4.8			
		防水工程						
33	011204003002	地面防水	1、1.2厚高分子反粘防水卷材预铺反粘; 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料;	m2	86.4			
34	011204003001	墙面防水（外墙）	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料I型	m2	205.42			
		室外附属工程						
35	010401014001	排水明沟	1. 100mm厚C15混凝土垫层 2. C15混凝土沟 3. C20混凝土沟盖板,内配钢筋	m	46.8			
36	010507001001	细石混凝土散水	1. 混凝土种类:商品混凝土	m2	28.08			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：锦屏县城关一小改扩建项目基础配套设施工程-配电房工程 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C15					

			3. 宽600mm					
37	010606008001	钢梯	屋面检修钢爬梯	t	0.5			
	2	单价措施项目费						
38	011702001001	垫层	1. 木模板制作安装；	m2	16.48			
39	011702001003	独立基础		m2	28.67			
40	011702001005	基础梁		m2	82.47			
41	011702002001	矩形柱	1. 木模板制作安装；	m2	35.04			
42	011702006001	过梁	1. 木模板制作安装；	m2	3.84			
43	011702014001	有梁板	1. 木模板制作安装；	m2	178.68			
44	011702003001	构造柱		m2	21.89			
45	011702008001	圈梁		m2	11.47			
46	011702022001	天沟、檐沟	1. 木模板制作安装；	m2	9.03			
47	011702023001	雨篷、悬挑板、 阳台板		m2	6.28			
48	011701001001	综合脚手架	1. 含平土、选料、安底座、铺翻板子、架子留门、绑护身栏杆、架料保养、外墙脚手架眼封堵等工作内容 2. 含脚手架搭、拆、租赁、场内外搬运等所有费用 3. 含安全网的铺设	m2	97.61			
49	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输方式综合考虑； 2. 含建筑及装饰工程垂直运输费	m2	97.61			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：锦屏县城关一小改扩建项目基础配套设施工程-配电房工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	高压进线柜 1AH1	台	1		25000	25000					
2	高压计量柜 1AH2/3	台	2		28000	56000					
3	高压馈线柜 1AH4	台	1		28000	28000					
4	柴油发电机组 220KV	台	1		80000	80000					

2	010103001001	回填方	1. 名称:槽、坑回填土 2. 密实度要求:夯填 3. 填方材料品种:素土 4. 填方粒径要求:按设计要求 5. 其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求	m3	64.89			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距暂按1km考虑;	m3	39.25			
		砖砌体工程						
4	010401004001	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑	m3	31.04			
5	010402001001	蒸压加气混凝土砌块墙-内墙	1. 砖品种、规格:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑	m3	6.59			
6	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊铁丝网	m2	40.37			
		混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	4.55			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	12.26			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.93			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 锦屏县城关一小改扩建项目基础
配套设施工程-配电房工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程量	金额(元)
----	------	------	--------	-----	-----	-------

				位		综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容					
10	010502001002	矩形柱C30	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	3.62			
11	010503004001	有梁板C30	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	21.38			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	0.44			
13	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	1.25			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	1.75			
15	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	0.63			
		钢筋工程						
16	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300Φ6	t	0.058			

本页小计		
------	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：锦屏县城关一小改扩建项目基础
配套设施工程-配电房工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.077			
18	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	1.628			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	0.98			
20	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.059			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.203			
22	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	0.832			
23	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	0.759			
24	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	0.289			
25	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	0.406			
26	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	0.01			
27	010515001014	钢筋连接 Φ18	电渣压力焊	个	64			
28	010515001015	直螺纹连接 Φ20		个	12			
29	010515001016	直螺纹连接 Φ25		个	6			
		屋面工程						

30	010901001001	不上人平屋面	1. 50mm厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔C4的1级钢,双向@150,钢筋网片绑扎或点焊(设<5米留分隔缝,内填建筑油膏) 2. 10mm厚1:3水泥砂浆 3. 2道改性沥青防水卷材,每道3mm厚(I级防水) 4. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(I型) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	97.56		
本页小计							

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：锦屏县城关一小改扩建项目基础配套设施工程-配电房工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			层 7. 最薄30mm厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 8. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净					
31	010901001004	屋面天沟	1. 20厚1:2水泥砂浆加纤维保护 2. 转折处附加增加层(加铺有胎体增强的防水涂膜) 3. 2道改性沥青防水卷材,每道3mm厚(I级防水) 4. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(I型) 5. 20厚(最薄处)轻集料混凝土找坡层,找坡1%,坡向雨水口 6. 15厚1:3水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m ²	11.19			
32	010902004001	屋面排水管	1. UPVC雨水管直径110mm;	m	4.8			
		防水工程						

33	011204003002	地面防水	1、1.2厚高分子反粘防水卷材预铺反粘； 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料；	m2	86.4		
34	011204003001	墙面防水（外墙）	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料I型	m2	205.42		
		室外附属工程					
35	010401014001	排水明沟	1.100mm厚C15混凝土垫层 2.C15混凝土沟 3.C20混凝土沟盖板，内配钢筋	m	46.8		
36	010507001001	细石混凝土散水	1.混凝土种类:商品混凝土	m2	28.08		
本页小计							

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：锦屏县城关一小改扩建项目基础
配套设施工程-配电房工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C15 3. 宽600mm					
37	010606008001	钢梯	屋面检修钢爬梯	t	0.5			
	2	单价措施项目费						
38	011702001001	垫层	1. 木模板制作安装；	m2	16.48			
39	011702001003	独立基础		m2	28.67			
40	011702001005	基础梁		m2	82.47			
41	011702002001	矩形柱	1. 木模板制作安装；	m2	35.04			
42	011702006001	过梁	1. 木模板制作安装；	m2	3.84			
43	011702014001	有梁板	1. 木模板制作安装；	m2	178.68			
44	011702003001	构造柱		m2	21.89			
45	011702008001	圈梁		m2	11.47			
46	011702022001	天沟、檐沟	1. 木模板制作安装；	m2	9.03			
47	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	6.28			

48	011701001001	综合脚手架	1. 含平土、选料、安底座、铺翻板子、架子留门、绑护身栏杆、架料保养、外墙脚手架眼封堵等工作内容 2. 含脚手架搭、拆、租赁、场内外搬运等所有费用 3. 含安全网的铺设	m2	97.61			
49	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输方式综合考虑; 2. 含建筑及装饰工程垂直运输费	m2	97.61			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：锦屏县城关一小改扩建项目基础
配套设施工程-配电房工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面工程						
1	011104004001	防静电活动地板	1、架空防静电活动地板(高度详二次设计, 配电间取消该层做法); 2、0.5mm环氧砂浆; 3、20厚1:2.5水泥砂浆, 压实赶光; 4、泡沫混凝土回填(厚度根据各单体降板标高调整, 消防控制室无此做法做法) 5、现浇钢筋混凝土楼板。(消防控制室本层同厂房地面做法1) 6、1.2厚高分子反粘防水卷材预铺反粘; (另计) 7、1.5厚聚合物水泥防水涂料;(另计) 8、100厚C15素混凝土垫层;	m2	59.5			

2	011101002007	水泥砂浆地面	1、10厚聚合物水泥砂浆防水层； 2、20厚1:2水泥砂浆找平层； 3、自防水现浇钢筋混凝土楼板； 4、1.2厚高分子反粘防水卷材预铺反粘；（另计） 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料；（另计） 6、100厚C15素混凝土垫层； 7、素土夯实，密实度>0.95。	m2	26.91			
		墙面工程						
3	011201001002	内墙1 无机类涂料内墙	1.喷（刷）无机类涂料两遍 2.封闭底漆一遍 3.分遍满刮柔性腻子达2~3mm厚，找平，磨光 4.10厚磷石膏抹灰砂浆找平并罩面磨光	m2	252.72			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：锦屏县城关一小改扩建项目基础
配套设施工程-配电房工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011204003001	外墙真石漆	1.2~5厚真石漆（颜色详立面） 2.3厚抗碱封底漆一道 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（另计） 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料I型（另计） 5.15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	205.42			
		天棚工程						

5	011301001001	顶棚1 水泥砂浆 喷（刷）涂料顶 面	1. 抹涂0.5厚无机类涂 料面层 2. 抹涂0.7+0.8厚无机 类涂料找平 3. 涂刷配套封底漆 4. 8厚磷石膏抹灰砂浆 找平(分两次抹平) 5. 2-3厚专用基底料打 底找平 6. 现浇钢筋混凝土底 面基层找补、清理	m2	106.08			
		门窗工程						
6	010802003001	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺 寸:M2023、M1023 2. 钢制防火门	m2	13.8			
7	010807003001	铝合金百叶	1. 窗代号及洞口尺 寸:C1212 2. 框、扇材质:铝合金 百叶窗	m2	7.2			
		措施项目						
8	011701006001	满堂脚手架		m2	86.4			
	2	单价措施项目费						
9	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

标段：锦屏县城关一小改扩建项目基础
配套设施工程-配电房工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
		土石方						
1	010101003001	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别、开挖方式:综合考虑	m3	203.54			
2	010102002001	挖基坑、沟槽石方	1. 岩石类别、开挖方式:综合考虑	m3	203.54			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方来源、运距:利用开挖土石料	m3	244.25			
4	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂	m3	203.54			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km	m3	101.77			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:1km	m3	101.77			

			2. 材质:铜芯电缆					
22	030408001007	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-5*16mm ² 2. 材质:铜芯电缆	m	414			
23	030408001016	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-4x35+1x16mm ² 2. 材质:铜芯电缆	m	10			
24	030408001010	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-4*95+1*50mm ² 2. 材质:铜芯电缆	m	90			
25	030408001013	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-4x120+1x70mm ² 2. 材质:铜芯电缆	m	100			
26	030408001014	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-4x150+1x70mm ² 2. 材质:铜芯电缆	m	180			
27	030408001015	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-4x185+1x95mm ² 2. 材质:铜芯电缆	m	90			
28	030408001001	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-3*2.5mm ² 2. 材质:铜芯电缆	m	337			
29	030408006001	电力电缆头	1. 规格:电缆截面≤16mm ²	个	20			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:室外电气

标段:锦屏县城关一小改扩建项目基础
配套设施工程-配电房工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030408006002	电力电缆头	1. 规格:电缆截面≤35mm ²	个	2			
31	030408006004	电力电缆头	1. 规格:电缆截面≤120mm ²	个	14			
32	030408006005	电力电缆头	1. 规格:电缆截面≤240mm ²	个	6			

33	040205001001	强电手孔井	1. 材料品种:详设计 2. 规格尺寸:1200*1200*1100mm 3. 盖板材质、规格:详设计	座	7			
34	040205001002	弱电手孔井	1. 材料品种:详设计 2. 规格尺寸:800*800*1100mm 3. 盖板材质、规格:详设计	座	7			
35	040205001003	高压手孔井	1. 材料品种:C30钢筋混凝土 2. 规格尺寸:1200*1200*1100mm 3. 盖板材质、规格:混凝土	座	4			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

第二节 商务要求

一、项目工期及地点

工期:30 日历天内。

地点:采购人指定地点。

二、验收标准、规范

1. 验收单位: 由采购人组织验收。

2. 验收标准:

①验收由采购人与中标人及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行, 如需有关部门验收的, 中标人必须配合至验收合格为止。

②投标人必须按时交货调试完成, 并准时交付使用, 经验收合格后签字确认, 不能以任何理由推托。

三、付款方式

具体内容双方合同约定。

四、质量要求

达到国家现行相关行业质量验收合格标准及采购方有关质量技术要求。

五、质保期

按国家相关标准执行。

六、投标有效期

从投标截止日后开始计算, 60 日内有效。

七、安全生产、文明施工标准

投标人总报价中包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格等一切成本费用。承包人确保安全生产、文明施工, 并承担由此引起的一切损失和责任。文明施工需达到国家文明施工优良工地标准、安全生产达到国家安全施工现场优良工程标准。若未达到该约定标准, 中标人应按合同总价的 2%承担违约责任。

八、其他要求

(一) 工程招标范围按照采购文件提供的工程量清单有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容, 具体要求以采购预算价及实际结算的工程量清单为准。

(二) 承包方式

根据采购人提供的工程量清单相关资料及说明, 由成交供应商包材料、包施工、包质量、包工期、包安全进行总承包。

(三) 施工完成后必须对施工区域进行精细打扫、垃圾清运，达到采购人要求。

(四) 其它未尽事宜，由招标人与中标投标人在签订合同时商定。

第三节 资格要求

一般资格要求：由供应商作出自身符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，按约定提交相关材料的承诺以及违背承诺自愿承担相关责任的约定；（1）信用承诺形式：供应商应当以书面形式作出资格信用承诺（格式见采购文件“黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函”）；（2）供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由资格承诺函所替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验，核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书，成交后所验证资料详见采购文件“黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函”

特殊资格要求：本次招标要求投标人须具备电力工程施工总承包三级（含三级）或输变电工程专业承包三级（含三级）及以上资质，同时具有《承装（修、试）电力设施许可证》承装类四级、承修类四级、承试类五级及以上许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建设工程项目的项目经理。 2、供应商须具备有效的安全生产许可证。

3、本项目不专门面向中小微企业采购；

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:建筑业。

3. 该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，方式为线上递交（具体递交方式详见采购文件）。

第四节 评分办法

本项目采用综合评分法。