

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配
套设施建设项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		（小学部）教室改 造						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:讲台 2. 砌体材质:加气砖 3. 拆除砌体的截面尺 寸:170mm、4400mm' 4. 砌体表面的附着物种 类:水泥砂浆抹灰	m3	20.16			
2	011102003001	块料楼地面	1. 6厚陶瓷锦砖面层水 泥浆擦缝并指干表面浆 水泥 2. 20厚1:2干硬性水泥 砂浆结合层上洒1-2厚 干水泥并洒青水适量贝 楼地面请明注 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平 4. 水泥浆水灰比	m2	118.6			
3	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨隔墙 2. 面层材料品种、规格 、颜色:双侧18mm厚生 态木工板	m2	1461.72			
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:细石混 凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.62			
5	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:200mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格 、颜色:块料踢脚 4. 其他:满足规范要求	m2	122.48			
6	011404007001	其他木材面	1. 刮腻子遍数:防火两 遍，防腐一遍 2. 防护材料种类:防火 防腐涂料	m2	532.8			
7	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺 寸:1000*2200 2. 门框或扇外围尺 寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:铝合 金	m2	8.8			
		（初中部）学生就 餐间改造						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配
套设施建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:门窗 2. 砌体材质:加气砖 3. 拆除砌体的截面尺寸:200MM 4. 砌体表面的附着物种类:水泥砂浆抹灰	m3	2.58			
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:4.5m 2. 门窗洞口尺寸:4200*3000mm、1500*2100mm 3. 建筑垃圾外运10km 4. 弃渣费	m2	37.8			
10	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.2m 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆 3. 建筑垃圾外运10km 4. 弃渣费	m	7.3			
11	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨隔墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:双侧18mm厚生态木工板	m2	9.29			
12	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.24			
13	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:200mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:块料踢脚 4. 其他:满足规范要求	m2	3.57			
14	010401013002	砖散水、地坪	1. 砖品种、规格、强度等级:M5.0水泥标砖砌筑台阶 2. 面层种类、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	4.62			
15	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1500*2100 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:钢	m2	12.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配
套设施建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详设计图纸 2. 框、扇材质：铝合金框型材 3. 玻璃品种、厚度：6mm+6A+6mm钢化夹层玻璃	m2	43.56			
		洗漱池						
17	011505004001	成品洗漱池	不锈钢(304)成品洗漱池(每组1.5米长，4龙头)(该为成品采购，含基础龙头、排水配件)	个	2			
		室外公共厕所						
18	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	83.71			
19	010103001002	回填方	1. 回填方式：人工回填 2. 材料：利用原土	m3	48.51			
20	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：3km	m3	35.45			
21	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	5.2			
22	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.4			
23	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	16.5			
24	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.6			
25	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.1			
26	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	15			
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.029			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配
套设施建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋≤HRB400 直径≤	t	1.614			
29	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋≤HRB400 直径≤	t	1.559			
30	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋≤HRB400 直径≤	t	0.744			
31	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型:直形墙 2. 墙体高度:3.6米内 3. 砌块品种、规格、强 度等级:蒸压加气砼砌 块 4. 砂浆强度等级:Mb5商	m3	32.26			
32	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 详设计图纸 2. 成品木质门	m2	9.46			
33	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺 寸:1500*1500mm 2. 框、扇材质:铝合金	m2	12.3			
34	010902001002	屋面卷材防水	屋1：用于不上人不保 温平屋面 1、40厚混凝土保护层 2、20厚1:3水泥砂浆找 平层 3、满铺0.5厚聚乙烯薄 膜一层； 4、两层4厚沥青油毡， 油毡纸 5、刷基层处理剂一遍 6、20厚1:3水泥砂浆找 平层;40厚（最薄处） 1:8水泥加气混凝土碎 渣找2%%坡 7、混凝土结构板,表面 清理干净	m2	90.6			
35	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料水落管≤φ110	m	6			
36	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:瓷质 3. 规格、类型:成套冷 热水	组	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配
套设施建设项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 附件名称、数量:含 全套附件					
37	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大 便器 3. 组装形式:详设计图	组	21			
38	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型挂式小便 器 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:感 应式冲洗阀、小便器、 存水弯等	组	10			
39	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大 便器 3. 组装形式:详设计图	组	3			
40	031004004001	拖布池	1. 材质:拖布池 2. 组装形式:成品安装	组	1			
41	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:DN100	组	4			
42	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:重力式雨水斗 2. 规格、类型:DN100	组	2			
43	040504008001	整体化粪池	1. 材质:化粪池 2. 型号、规格:G5-	座	1			
44	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等	个	1			
45	030901013001	灭火器	1. 形式:手提灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	4			
46	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN200	m	21.18			
47	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100	m	38.5			
48	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN80	m	5			
49	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN40	m	6.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配
套设施建设项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN32	m	13.5			
51	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN25	m	5.4			
52	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN20	m	16			
53	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN15	m	3.5			
54	040504003001	塑料检查井	1. 名称:检查井 2. 检查井材质、规格: 按设计要求	座	5			
55	030412001002	普通灯具	1. 名称:普通节能灯 2. 规格:1*14W	套	3			
56	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
57	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZC-BV-3*2.5 3. 材质:铜芯	m	340.2			
58	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20	m	144.87			
59	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘节能 灯 2. 规格:1*14W	套	22			
60	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A	个	3			
61	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A	个	3			
62	030404035002	插座	1. 名称:二孔连三孔插 座	个	3			
63	030404035003	插座	1. 名称:二孔连三孔防 水插座 2. 规格:10A	个	1			
64	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:离低+0.3m 明装	个	1			
65	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:离低+0.3m 明装	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协 标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配 第 7 页 共 15 页
套设施建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030502007001	光缆	1. 名称:网络线缆 2. 规格:CAT5e	m	31.83			
67	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:枪式摄影机 2. 安装方式:距低2.5m 安装	台	1			
68	030404032001	端子箱	1. 名称:辅助等电位端 子箱	台	3			
69	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:不锈钢 3. 规格:φ12	m	72.12			
70	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用建筑物结 构钢筋引下	m	13.2			
71	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装形式:利用基础 钢筋	m	59.52			
72	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装形式:采用-40*4 热镀锌扁钢形成接地极	m	21.32			
73	010507001001	散水、坡道	1. 散水 2. 素土夯实 3. 垫层材料种类、厚 度:100mm厚混凝土垫层 4. 混凝土种类:60mm厚 细石混凝土 5. 混凝土强度等级:C20	m2	27.5			
74	010507001002	散水、坡道	1. 无障碍坡道 2. 坡道下方土基需压 实, 密实度≥93% 3. 垫层材料种类、厚 度:铺设100mm厚级配碎 石或C15混凝土垫层, 确保排水坡度 (1%~2%) 4. 混凝土种类:100mm厚 C20及以上细石混凝土	m2	6			
75	011102003008	块料楼地面	防滑地砖地面(用于卫 生间) 1、8~10厚防滑地砖, 1:1素水泥砂浆; 2、3~4厚水泥胶结合 层(此二项由用户自 理) 3、25厚1:4干硬性水	m2	87.56			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配
套设施建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆，面上撒素水泥 4、1.5厚KS-929单组分 聚氨酯防水涂料，四周 沿墙上翻400高 5、刷基层处理剂一遍 6、15厚1：3水泥砂浆 找平层 7、20厚（最薄处）C20 细石混凝土找0.5%坡向 地漏 8、250厚炉渣填充层 9、素土夯实					
76	011105003005	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.面层材料品种、规格 、颜色:块料踢脚线	m2	2.76			
77	011204003002	块料墙面	1.底层厚度、砂浆配合 比:25厚1：2.5水泥砂 浆掺入水泥用量3%的 JJ91硅质密实剂，分三 次抹灰一遍，收水时压 头一遍 2.面层厚度、砂浆配合 比:5厚1:2水泥砂浆抹 面压光 3.3-4厚水泥胶结合 层； 4.5厚釉面瓷砖贴至 1500处，白水泥擦缝；/	m2	102.35			
78	011407001002	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍 数:乳胶漆，一底两面	m2	138.3			
79	011201001002	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合 比:20厚1:2.5防水水泥 砂浆，打底扫毛或划出 纹道（掺水泥用量5%防 水剂，掺1千克/立方米 杜拉纤维）	m2	198			
80	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍 数:喷真石漆底漆一 遍，面漆两遍	m2	179.56			
81	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.柱（梁）体类型:砖 砌矩形柱 2.底层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1:2.5水泥砂 浆	m2	10.97			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配
套设施建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011205002001	块料柱面	1. 墙体类型:瓷砖独立柱面 2. 基层处理:水泥砂浆打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*200浅灰色瓷砖 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	10.97			
83	011204003003	块料墙面	1. 花池饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:花池青砖饰面 3. 具体详见西南18J812-28-2a	m2	2.34			
84	011302001001	吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板底清理干净 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架 3. 面层材料品种、规格:2mm铝合金方形板(穿孔), 规格为600*600mm	m2	72.76			
85	011406001002	抹灰面油漆	1. 钢筋混凝土板底清理干净 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆打底扫毛 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆找平 4. 封底漆一遍 5. 乳胶漆饰面	m2	35.17			
86	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面	m2	1.68			
87	011210001002	木隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:100*100mm木格栅间距200mm	m2	8.33			
88	011210001003	木隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:卫生间隔断采用木质隔板(刷防火漆) H=1800mm	m2	93			
89	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:无障碍卫安全护手 2. 具体详见西南18J517-56-1	m	3.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协 标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配 第 10 页 共 15 页
套设施建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011505006001	毛巾杆（架）	1. 材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间置物架	套	1			
		体育器材室（门卫室）						
91	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m以内	m3	24.48			
92	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：挖方回填利用	m3	14.68			
93	011101001001	水泥砂浆楼地面	门卫室地面： 1、20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3、防潮层 4、80<100)厚C15混凝土垫层 5、素土夯实基土	m2	28.4			
94	010702001001	木柱	1. 构件名称、类别：防腐木圆柱。 2. 木材品种：樟子松。 3. 构件规格：直径200mm。 4. 防护材料种类、涂刷遍数：防腐青漆三遍。	m3	0.79			
95	010702002001	木梁	1. 构件名称、类别：防腐木木梁。 2. 木材品种：樟子松。 3. 构件规格：直径200mm。 4. 防护材料种类、涂刷遍数：防腐青漆三遍。	m3	0.89			
96	010703001001	屋面木基层	1. 屋面木基层 檩木上钉椽子挂瓦条 檩木斜中距 ≤1.0m 2. 南方松防腐木	m2	80.14			
97	011001003004	木墙	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：实木	m2	113.5			
98	010901001001	瓦屋面	1、屋面灰色树脂瓦； 2、挂瓦条30X30，中距按瓦材规格；	m2	80.14			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协 标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配 第 11 页 共 15 页
套设施建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、顺水条30X20， @500； 4. 部位；瓦屋面； 5. 详见设计施工图。					
99	010703001002	屋面木基层	1. 屋面木基层 檩木上 钉椽子挂瓦条 檩木斜 中距 ≤1.0m	m2	80.14			
100	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺 寸：m0821	m2	7.7			
101	010806001001	木质窗	1. 窗代号及洞口尺 寸：c1815	m2	9.45			
102	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：木结 构	m2	42.01			
103	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZRYJV- 3*95+2*50 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：穿 管	m	85			
104	030412001003	普通灯具	1. 名称：普通节能灯 2. 规格：1*14W	套	4			
105	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱	台	1			
106	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZC-BV-3*2.5 3. 材质：铜芯	m	170.4			
107	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PC20	m	56.8			
108	030412002002	工厂灯	1. 名称：防水防尘节能 灯 2. 规格：1*14W	套	1			
109	030404034006	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：10A	个	2			
110	030404034005	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：10A	个	1			
111	030404035004	插座	1. 名称：二孔连三孔插 座	个	7			
112	030404035005	插座	1. 名称：二孔连三孔防 水插座 2. 规格：10A	个	1			
113	030502004002	电视、电话插座	1. 名称：电话插座	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协 标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配 第 12 页 共 15 页
套设施建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式:离低+0.3m明装					
114	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:离低+0.3m明装	个	2			
115	030502007002	光缆	1. 名称:网络线缆 2. 规格:CAT5e	m	42.5			
116	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:枪式摄影机 2. 安装方式:距低2.5m安装	台	1			
117	030404032002	端子箱	1. 名称:辅助等电位端子箱	台	1			
118	030409005002	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:不锈钢 3. 规格:Φ12	m	44.35			
119	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用建筑物结构钢筋引下	m	16.5			
120	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装形式:利用基础钢筋	m	32.96			
121	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装形式:采用-40*4热镀锌扁钢形成接地极	m	904.24			
122	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:内外热镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN65	m	4.32			
123	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排污 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后清洗及消毒	m	2.65			
		田径运动场						
124	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	5802			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协 标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配 第 13 页 共 15 页
套设施建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:利用挖出土方 2. 压实度:≥95% 3. 部位:一般土方	m3	1188.7			
126	050102001001	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:胸径20cm 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 养护期:12个月 5. 栽植:加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树	株	3			
127	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 土层找平,清除石子	m2	171.79			
128	011101003001	混凝土楼地面	1. 混凝土硬化地面 2. 素土夯实,压实度≥90% 3. 100厚碎石碾压密实 4. 面层厚度、混凝土强度等级:80mm厚C20混凝土面层 5. 详见西南18J812-22-	m2	323.64			
129	010505003002	足球场	足球场草坪: 1、人工草坪十级配硅砂(绒长50~55.内填石英砂、环保橡胶颗粒) 2、30厚透水性沥青混凝土 3.40厚透水性沥青混凝土 4.150厚碎石 5.120~200厚砂土 6.素土夯实 7.具体详见图集西南18J812-96-3	m2	2296.18			
130	011103001001	塑胶跑道	混合型塑胶跑道: 1、8mm厚高弹性EPDM橡胶 2、30mm厚1:3水泥砂浆 3、100厚C15混凝土 4、150厚3:7灰土垫层(天然砂砾) 5、素土压密实,压实度>90%	m2	1570			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配
套设施建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、具体详见图集西南 18J812-22-9					
131	010505003005	羽毛球场、篮球场	1. 8mm厚塑胶面层 2. 30厚细沥青混凝土 (最大骨料粒径<15mm) 3. 40厚粗沥青混凝土 (最大骨料粒径<35mm) 4. 100厚碎石(粒径 30~60mm) 5. 150厚天然砂石压实 (大块骨料占60%) 6. 素土夯实 7. 聚义详见西南 18J812-96-1	m2	1010.64			
132	040805003001	高杆照明灯	1. 灯杆材质、高度: 铝 合金 2. 光源数量: 36火	套	4			
133	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规 格: 4000mm成品足球场 铁丝网网栏	m2	676.4			
134	011107002001	砖砌台阶	1. 素土夯实 2. 100mm厚C15混凝土垫 层 3. M5水泥砂浆砌筑实心 砖 4. 20mm厚1:3水泥砂浆 粘贴 5. 300*600mm地砖面层 6. 具体详图集18J812- 10-1	m2	10			
135	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度 等级: 标砖、 240*115*53mm、MU10 2. 墙体类型: 砖地沟 3. 砂浆强度等级、配合 比: M5.0水泥砂浆砌筑	m	248.15			
136	011503001002	不锈钢栏杆	1. 栏杆材料种类、规 格: 不锈钢管 Φ 32 $\times$ 1.5(mm) 2. 栏杆高度: 1100mm 3. 固定配件种 类: 100*100*6预埋钢 板, M10 $\times$ 100膨胀螺丝 固定 4. 防护材料种类:	m	39			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协 标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025
作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目 年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配 第 15 页 共 15 页
套设施建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 其他:满足规范及设计要求					
137	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN200	m	31.55			
138	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:DN300	m	76.7			
139	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN80	m	3			
140	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN80	组	1			
141	040504003002	塑料检查井	1. 名称:污水检查井 2. 检查井材质、规格:按设计要求	座	2			
142	040504003003	塑料检查井	1. 名称:雨水检查井 2. 检查井材质、规格:按设计要求	座	4			
143	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:按设计要求	m3	137.93			
144	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:利用挖出土方 2. 填方粒径要求:按设计要求	m3	131.52			
	2	单价措施项目费						
145	011702001001	基础	1. 基础类型:条基模板	m2	22.32			
146	011702001002	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	19.68			
147	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	101.56			
148	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:3.6m以内	m2	190.6			
149	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	65.99			
150	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	38.7			
151	011701001003	综合脚手架	1. 建筑结构形式:木结构	m2	100.11			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目 标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市
协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协作
资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年
广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施
建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市
协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协作
资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目	标段：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目	第 1 页 共 1 页
--	--	-------------

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：瓮安县雍阳街道映山红社区2025年广州
市协作资金易地搬迁安置点教育配套设施建设项目

标段：瓮安县雍阳街道映山红社区
2025年广州市协作资金易地搬迁安置
点教育配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排 污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保 险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施 人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施 人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施 人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施 人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施 人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施 人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13