

同意公示。



一、采购需求公示

1. 项目名称：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心建设项目

2. 项目编号：中赞招字（2025）第 0501 号

3. 公示期限（不少于 2 个工作日）：2025-07-02—2025-07-04

4. 预算金额：2500500 元

最高限价：1930000 元

标段划分：一个标段

6. 采购预算确定依据：德江县政府采购（集中采购）申报表

7. 采购内容：招标人提供的工程量清单所含全部内容

8. 采购单位：德江县长堡镇中心卫生院

项目联系人：刘波

联系电话：18385868926

9. 采购代理机构全称：中赞国际项目管理有限公司

项目联系人：冯珍珍

联系电话：18198514031

任何单位和个人对本项目采购需求公示有异议的，可在公示期内，反馈给代理机构

附件（上传采购文件主要包括：资格条件、评分办法、采购清单一览表）

采购需求附件

第一节 供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1) 一般资格要求：

1.1. 具有独立承担民事责任的能力：

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；

1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供审计机构出具的 2024 年度的财务审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）及附注，2024 年 6 月后新成立的公司只需提供开标前三个月的银行流水或供应商资信证明或公司财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）；

1.3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

1.4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（2024 年 6 月至今任意 3 个月的纳税证明或提供免税证明、无欠税证明）和社会保障资金（2024 年 6 月至今任意 3 个月的社保缴纳证明）的相关材料；

1.5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：具体要求：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规的声明函；

1.6 “信用中国”网站和政府采购严重违法失信为录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：供应商提供查询记录截图并加盖公章（制作于标书内）。

1.7、法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、黔财采〔2014〕15 号、财库〔2017〕141 号、财库〔2014〕68 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。本项目所属行业为建筑行业。

(三) 本项目的特定资格要求：1、本项目(是)专门面向中小企业采购，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为建筑行业。

2、投标人需具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质，并具备有效的安全生产许可证和有效的加载统一社会信用代码的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。项目技术负责人须具有工程相关专业中级及以上职称证书；项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、质量员、材料员、资料员等相应专业管理人员，其中安全员应具备有效的安全生产考核合格证书（C 证）；上述人员提供所在单位为其缴纳社保的社保记录证明或劳动合同复印件

3.资格信誉要求：未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（注：提供网址查询截图证明材料。）；未被“中国政府采购”网列入政府采购严重违法失信行为记录名单中（注：提供网址查询截图证明材料。）；

三、 评标办法和定标原则：本项目采用综合评估法中标法

第二节 采购内容及技术参数

一、采购主要内容要求

详见工程清单所示（后附）

第三节 商务要求

第二节 商务要求

一、工期及建设地点 ★

工期：6 个月（180） 日历天内完成。

建设地点：德江县长堡镇中心卫生院指定地点。

二、质量要求 ★

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

三、质量保修期 ★

保修期 12 个月。

四、付款方式 ★

中标供应商与采购人合同中自行约定。

五、投标有效期★：90个日历天内。

六、其他要求★

1、供应商所投报价应包含项目所有费用，即税费及其他等，除中标价外采购方不再支付任何费用。

2、供应商所提供产品应保证项目的进度及工程的质量，如出现质量问题由中标供应商免费维修，并承担相应责任。

3、供应商需承诺在项目实施过程中遵循采购人提出的建设性意见或建议，并做好相关的服务工作。

- 1. 其他未尽事宜，有采购人和中标供应商签订采购合同时约定。
- 2. 投标供应商所提供的证明文件应真实有效，若提供虚假证明材料，采购人有权取消其中标资格。

第四节 评分标准细则

指标名称		评分方法（百分制）
商务部分 (25 分)	项目经理职称 (5 分)	项目负责人（项目经理）满足招标文件要求得 5 分。
	技术负责人职称 (5 分)	技术负责人满足招标文件要求的得 5 分。
	其他主要人员 (10 分)	施工员：具备岗位证书，的得 2 分；不具备不得分。 质检（量）员：具备岗位证书，得 2 分；不具备不得分。 安全员：具备岗位证书，得 2 分；不具备不得分。（增加） 安全员：具备安全生产考核合格证（c 类），的得 2 分；不具备不得分。 材料员：具备岗位证书的得 1 分；不具备不得分。 资料员：具备岗位证书得 1 分；不具备不得分。 未按要求提供相关证件，则该项不得分。
	企业业绩 (5 分)	提供本项目近 2022 年 1 月至今，每提供一个得 2.5 分，本项最高得 5 分。 备注：类似业绩指：建筑工程施工业绩。 提供中标通知书或合同协议书复印件并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。
	企业信用 (5 分)	某投标人企业信用得分=（该投标人企业信用 分 ÷ 所有投标人中企业信用最高分）×（5 分）。 投标人企业信用分以投标截止时间省住房城乡建设主管部门信用平台公布为准（含该平台同步推送给公共资源交易中心的信用分）。
技术部分 (40 分)	施工方案与技术措施 (5 分)	评委会根据本项方案编制的完整性、合理性和针对性等综合比较后打 0~5 分。 本项未提供为 0 分。
	质量保证措施 (5 分)	评委会根据本项方案编制的完整性、合理性和针对性等综合比较后打 0~5 分。本项未提供为 0 分。
	质量保证措施 (5 分)	评委会根据本项方案编制的完整性、合理性和针对性等综合比较后打 0~5 分。本项未提供为 0 分。
	施工总进度 (包括施工进	评委会根据本项方案编制的完整性、合理性和针对性等综合比较后打 0~5 分。本项未提供为 0 分。

度计划横道图、网络图)及保证措施(5分)	
施工安全措施(5分)	评委会根据本项方案编制的完整性、合理性和针对性等综合比较后打0~5分。本项未提供为0分。
文明施工措施(3分)	评委会根据本项方案编制的完整性、合理性和针对性等综合比较后打0~3分。本项未提供为0分。
施工场地治安保卫管理(4分)	评委会根据本项方案编制的完整性、合理性和针对性等综合比较后打0~4分。本项未提供为0分。
施工环保措施(3分)	评委会根据本项方案编制的完整性、合理性和针对性等综合比较后打0~3分。本项未提供为0分。
现场组织管理机构(5分)	评委会根据本项方案编制的完整性、合理性和针对性等综合比较后打0~5分。本项未提供为0分。
与发包人、监理单位、专业劳务工程的配合(5分)	评委会根据本项方案编制的完整性、合理性和针对性等综合比较后打0~5分。本项未提供为0分。
评标基准价：评标基准价为满足招标文件要求且投标所报最低的报价，其报价分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(30%)×100 根据《中华人民共和国财政部令》第87号第60条规定精神，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，须提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
注：投标人在中标后，采购人有权要求中标人提供合同、中标通知书、检验报告、认证证书等相关资料的原件进行审核，如中标人不能提供或采购人发现有作假行为将向主管部门举报中标人不诚信的行为，中标人的投标保证金将不予退还。 (1) 评标总得分计算方法： 评标总得分=F1+F2+F3+……+Fn/n F1、F2……Fn 分别为各项评分因素的汇总得分，n 为专家人数，计算最终得分保留小数二位。 (2) 推荐拟中标候选供应商名单。1、中标候选供应商数量： <u>3</u> 个。2、中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选供应商名单的排列顺序（请按采购项目的评标方法从以下三项中选择一项打“√”）： 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。	

德江县长堡镇中心卫生院县域医
疗次中心项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

德江县长堡镇中心卫生
院县域医疗次中心项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目 第 4 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:投标方自行考虑 3. 其它:满足设计及规范要求	m2	552.72			
2	010101003001	挖沟槽基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2米以内 3. 场内运距:投标方自行考虑 4. 其它:满足设计及规范要求	m3	99.35			
3	010102002001	挖沟槽基坑石方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2米以内 3. 场内运距:投标方自行考虑 4. 其它:满足设计及规范要求	m3	11.04			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方来源、运距:投标方自行考虑 3. 其它:满足设计及规范要求	m3	74.9			
5	010103002001	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其它:满足设计及规范要求	m3	31.94			
6	010103002002	余方弃置（石方）	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:10km 3. 其它:满足设计及规范要求	m3	3.55			
		桩基工程						
7	010302004001	挖孔桩土方	1. 地层情况:三、四类土 2. 挖孔深度:15m以内 3. 机械成孔	m3	245.26			
8	010302004002	挖孔桩石方	1. 地层情况:软石 2. 挖孔深度:15m以内 3. 机械成孔	m3	27.25			
9	010103002003	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种:孔桩土方 2. 运距:10km	m3	245.26			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 5 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其它:满足设计及规范要求					
10	010103002004	余方弃置（石方）	1. 废弃料品种:石方（含孔桩石方） 2. 运距:10km 3. 其它:满足设计及规范要求	m3	27.25			
11	010302003001	机械成孔灌注桩	1. 成孔方法:机械成孔 2. 混凝土种类、强度等级:泵送商混C30 3. 声测管埋设	m3	259.82			
12	010301004001	截（凿）桩头	1. 混凝土强度等级:C30	m3	12.69			
13	010515004001	钢筋笼	孔桩钢筋	t	9.538			
14	010516003001	机械连接	1. 孔桩钢筋连接 2. 电渣压力焊	个	124			
		砌筑工程						
15	010401003001	小型空心砌块	1. 砖品种、规格、强度等级:小型空心砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	147.41			
16	010402001001	气混凝土砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	105.83			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
17	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	12.22			
18	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	39.28			
19	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	81.96			
20	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	45.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 6 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	35.98			
22	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.86			
23	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	82.22			
24	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	136.08			
25	010503004001	涉水房间反坎	1. 涉水房间反坎 2. 离地300mm高 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
26	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.16			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径≤10mm	t	1.865			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	6.261			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	17.424			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm	t	10.07			
31	010515001005	箍筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径≤10mm	t	1.307			
32	010515001006	箍筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	8.187			
33	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固	t	1.459			
34	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 规格:钢筋直径≤18mm	个	202			
35	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 规格:钢筋直径≤32m	个	30			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目 第 7 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			m					
36	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 2. 规格:钢筋直径≤16mm	个	19			
37	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 2. 规格:钢筋直径≤20mm	个	58			
38	010516003006	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 2. 规格:钢筋直径≤25mm	个	45			
39	010516003007	套管挤压	1. 连接方式:套管挤压 2. 规格:钢筋直径≤25mm	个	52			
40	010507001001	散水	1. 西南标18J812/7/2 2. 细石混凝土C20	m2	57.76			
41	010507004001	坡道	1. 名称:坡道 2. 图集:18J812/8/B	m2	30			
42	010401014001	排水沟	1. 西南标18J812/4/3a 2. 详见施工图	m	98			
43	010904003001	墙身砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚聚合物水泥砂浆	m2	17.28			
44	010507004002	台阶	1. 名称:室外踏步台阶	m2	12.5			
		门窗工程						
45	010802004001	乙级钢制防火门	1. 名称:乙级钢制防火门	m2	16.5			
46	010802001001	铝合金玻璃门	1. 名称:铝合金玻璃门	m2	1.76			
47	010801001001	实木门	1. 名称:实木门	m2	80.96			
48	010807001001	普通铝合金窗	1. 名称:普通铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:9+12+9白玻	m2	141.24			
49	010807003001	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶	m2	56			
		屋面及防水工程						
50	010902001001	上人屋面	屋1: 上人屋面做法 西南18J201-40-C1 1. 40厚C20细石混凝土保护层, 配中6或冷拔中4的I级钢, 双向@150, 钢筋网	m2	379.84			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 8 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			片绑扎或点焊(设分格缝) 2. 保温层 3. 4. 0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 4. 3. 0厚自粘型聚酯胎改性沥青防水卷材 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚L. C5. 0轻集料混凝土2%找坡层 7. 钢筋混凝土屋面板					
51	010902001002	不上人屋	屋2：不上人屋面做法 西南18J201-40-C3 1. 390X390X40， 预制块 2. 20厚聚合物砂浆铺卧 3. 隔离层 4. 保温层 5. 4. 0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 6. 3. 0厚自粘型聚酯胎改性沥青防水卷材 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层 8. 最薄30厚LC5. 0轻集料混凝土2%找坡层 9. 钢筋混凝土屋面板 外墙	m2	46. 08			
52	010902004001	塑料水落管	1. 名称:塑料水落管	m	32. 4			
53	010902004002	雨水斗	1. 名称:雨水斗	个	4			
		楼地面装饰工程						
54	011101001001	楼3	楼3. 石材楼面 国标05J909-LD20 1. 20厚石材（石材规格、颜色另详），水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 钢筋混凝土楼板	m2	123. 92			
55	011101001002	楼4	楼4. 防滑地砖（有防水	m2	64. 1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 9 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层） 国标05J909-LD16-13A 1、300*300*8白色防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料，四周上涂500高，淋浴间上涂至1800高，与其他房间连接部位外涂500 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、钢筋混凝土楼板					
56	011101001003	楼5	楼5. 地砖（无防水层） 西南18J312-13-3124L(2) 1、300*300*8白色防滑地砖/800*800*10白色亚光面普通地砖 密贴 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒2厚干水泥并洒清水适量 3、 C20细石混凝土敷管找坡抹平 4、 钢筋混凝土楼板	m2	523.46			
57	011103001001	楼6	楼6. PVC板地面 1. 2厚PVC板，颜色、规格另详 2. 专用胶粘剂粘贴 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5. 100厚C10混凝土垫层 6. 素土夯实基土	m2	148.4			
58	011105001001	踢脚线2	踢2：成品PVC板踢脚 3、6厚1：2水泥砂浆找平层 4、7厚1：3水泥砂浆垫层 5、13厚1：3水泥砂浆打底	m2	20.15			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医
疗次中心项目

第 10 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011105003001	踢脚线3	踢3：瓷砖踢脚 1. 8厚瓷砖，颜色同地 砖，本色水泥浆擦缝 2. 8厚1:2水泥砂浆粘 结层（内掺建筑胶） 3. 5厚1:3水泥砂浆打 底划出纹路	m2	55.94			
		墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程						
60	010903002001	内墙2	内墙2 乳胶漆墙面（由 内至外） 西南18J515-7 -N08 1. 墙体 2. 7厚1:3水泥砂浆打底 扫毛 3. 6厚1:3水泥砂浆垫层 +抗裂网格布 4. 5厚1:2.5水泥砂浆罩 面压光 5. 面刮腻子2道砂磨平 6. 乳胶漆	m2	1603.81			
61	011201001001	内墙3	内墙3 白瓷砖墙面（由 内至外） 西南18J515 N 10 1. 墙体 2. 10厚1:3水泥砂浆打 底扫毛，分两次抹 3. 80厚1:2水泥砂浆粘 接层（加建筑胶适量） 4. 6厚300x600mm规格白 瓷砖横贴，同瓷砖色水 泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	338.59			
62	011201001002	外墙真石漆（外墙1 ）	外墙1 真石漆墙面：（ 加气混凝土砌块外墙）（ 外墙外保温，由内至外 ） 1. 墙体。 2. 基层清扫干净，填补 缝隙缺损均匀湿润。 3. 刷界面处理剂。 4. 12厚1:3水泥砂浆打底 ，两次成活。 5. 扫毛或划出纹道。 6. 6厚1:2.5水泥砂浆找	m2	717.11			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目 第 11 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			平。 7.刷（喷）涂料面层二遍。 8.喷甲基硅醇纳憎水剂。					
		天棚工程						
63	011301001001	顶棚1	顶棚1 刮腻子喷涂料顶棚 西南18J515-32-P0 1.钢筋混凝土楼板 2.基层处理 3.刷水泥浆一道（加建筑胶适量） 4.20厚石膏砂浆打底找平，两次成活 5.满刮腻子找平磨光 6.喷白色无机涂料	m2	18.36			
64	011301001002	顶棚2	顶棚2（混合砂浆刷乳胶漆顶棚） 西南18J515-32-P08 1.钢筋混凝土楼板 2.基层处理 3.刷水泥浆一道（加建筑胶适量） 4.20厚石膏砂浆打底找平，两次成活 5.满刮腻子找平磨光 6.刷乳胶漆	m2	214.53			
65	011301001003	顶棚3	顶棚3 埃特板顶棚 西南18J515-34-P13 1.钢筋混凝土内预留Φ6吊杆，双向吊点，中距900-1200 2.Φ6.5钢筋吊杆，双向吊点，中距900-1200 3.承载龙骨[50*15*1.2，中距≤1200 4.铝合金中龙骨┘32*22*1.3中距600，边龙骨L35*11*0.7 5.铝合金横撑┘25*22*1.3中距600 6.600*600*9.5白色装饰埃特板	m2	499.54			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医
疗次中心项目

第 12 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011301001004	顶棚4	4. 顶棚4 （铝合金方板顶棚） 1、钢筋混凝土板内预留Φ6铁环, 双向中距900~1200 2、Φ8钢筋吊杆、双向吊点、中距900~1200 3、轻钢大龙骨〔45×15×1.2或〔50×15×1.5(吊点附吊挂), 中距<1200(不上人) 4、轻钢中龙骨27×60×0.63中距等于板材宽度 5、轻钢横撑龙骨27×60×0.63中距3000(板材长) 6、1厚白色铝合金方板	m2	62.75			
		措施项目						
67	011702001001	垫层模板	名称：垫层模板	m2	54.15			
68	011702005001	基础梁模板	名称：基础梁模板	m2	291.14			
69	011702006001	矩形梁模板	名称：矩形梁模板	m2	649.45			
70	011702002001	矩形柱模板	名称：矩形柱模板	m2	340.95			
71	011702003001	构造柱模板	名称：构造柱模板	m2	315.06			
72	011702009001	过梁模板	名称：过梁模板	m2	61.24			
73	011702014001	有梁板模板	名称：有梁板模板	m2	746.52			
74	011702024001	楼梯模板	名称：楼梯模板	m2	136.08			
75	011702028001	压顶模板	名称：压顶模板	m2	34.4			
76	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:2层	m2	892.16			
77	011705001001	大型施工机械设备进出场	1. 机械设备名称:柴油打桩机 >5t	台次	1			
78	011705001002	大型施工机械设备进出场	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 ≤1m3	台次	1			
79	011701001001	综合脚手架	1. 檐口高度:23.4米	m2	892.16			
		其他工程工程						
80	011503001002	铝合金栏杆	1. 名称:楼梯栏杆	m	24			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 13 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 高度:1100mm					
81	011503001003	不锈钢管栏杆	1. 名称:无障碍坡道栏杆 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢管 3. 详细做法: 参见国标12J926/H1/1	m	6			
82	010904004001	屋面分隔缝	1. 名称:屋面分隔缝 2. 图集:西南18J201-110-3	m	68.6			
83	011210005001	成品隔断		m2	12.24			
	2	单价措施项目费						
84	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目 第 14 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域
医疗次中心项目

第 15 页 共 54 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 17 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		动力系统						
1	030404017025	一层照明配电箱1AL	1. 名称:一层照明配电箱1AL 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:明装, 底边距地1.6米	台	1			
2	030404017029	二层照明配电箱2AL	1. 名称:二层照明配电箱2AL 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:明装, 底边距地1.6米	台	1			
3	030404017026	一层空调配电箱1ALKT	1. 名称:一层空调配电箱1ALKT 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:明装, 底边距地1.6米	台	1			
4	030404017028	二层空调配电箱2ALKT	1. 名称:二层空调配电箱2ALKT 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:明装, 底边距地1.6米	台	1			
5	030404017031	抢救室配电箱ALQJ	1. 名称:抢救室配电箱ALQJ 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:明装, 底边距地1.6米	台	1			
6	030404017032	总配电箱ALZ	1. 名称:总配电箱ALZ 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:明装, 底边距地1.6米	台	1			
7	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV 3. 类型:交流供电	系统	1			
8	031101007001	UPS不间断电源	1. 规格:10kVA, 60min	套	1			
9	030404035008	防水防尘插座(安全型)	1. 名称:防水防尘插座(安全型) 2. 规格:250V 10A, 2+3极 3. 安装方式:壁暗装, H=1.3M	个	4			
10	030404035009	挂机空调插座	1. 名称:挂机空调插座 2. 规格:250V 16A, 3极 3. 安装方式:壁暗装,	个	16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 18 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			H=2.2M					
11	030404019001	柜机空调接线盒	1. 名称:柜机空调接线盒 2. 规格:厂家配套	个	3			
12	030404035010	普通插座(安全型)	1. 名称:普通插座(安全型) 2. 规格:250V 10A, 2+3极 3. 安装方式:壁暗装,距地0.3米	个	68			
13	030411003001	强电金属线槽	1. 名称:强电金属线槽 2. 规格:150*100	m	66.77			
14	030413001005	铁构件	1. 名称:支架 2. 材质:综合	kg	51.86			
15	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷酚醛铁红二道,银灰色调和漆二道	kg	51.86			
16	030411001051	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:沿墙暗敷	m	1.3			
17	030411001052	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:埋地敷设	m	0.37			
18	030411001053	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径25mm 3. 配置形式:沿墙或顶板暗敷	m	66.2			
19	030411001054	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径25mm 3. 配置形式:埋地敷设	m	165.85			
20	030411001060	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径32mm 3. 配置形式:暗敷	m	6.25			
21	030411001061	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径40mm 3. 配置形式:暗敷	m	6.1			
22	030411001062	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径50mm 3. 配置形式:暗敷	m	7.51			
23	030411001057	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	2.64			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 19 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 敷设方式:室外埋地敷设	m	58.06			
25	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖土石深度:综合考虑 2. 开挖方式:综合考虑,包含基底清底工作内容 3. 工作面和放坡综合考虑 4. 场内转运综合考虑 5. 未尽事项满足规范及设计要求	m3	15.98			
26	010102002002	挖沟槽石方	1. 挖土石深度:综合考虑 2. 开挖方式:综合考虑,包含基底清底工作内容 3. 工作面和放坡综合考虑 4. 场内转运综合考虑 5. 未尽事项满足规范及设计要求	m3	24.5			
27	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求及相关规范要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:满足设计要求及相关规范要求 4. 填方来源、运距:利用回填 5. 场内转运综合考虑 6. 未尽事项满足规范及设计要求	m3	31.95			
28	040205001001	强电手孔井	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:做法详见图纸	座	1			
29	030413002012	剔槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:宽70mm×深70mm以内 3. 类型:砌体结构	m	76.7			
30	030411004028	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:BV 25mm2	m	2.77			
31	030411004029	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:金属线槽内敷设	m	1115.07			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 20 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 型号:WDZC-BYJ4					
32	030411004030	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZC-BYJ4	m	1270.31			
33	030411004031	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZCN-BYJ2.5	m	14.51			
34	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:室内穿管或沿桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	27.12			
35	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:室内穿管或沿桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	16.65			
36	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:室内穿管或沿桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	18.09			
37	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV22-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:室外穿管埋地敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	56.36			
38	030408006007	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤10mm ² 3. 电压等级(kV):1KV	个	6			
39	030408006008	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤16mm ² 3. 电压等级(kV):1KV	个	4			
40	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤70mm ² 3. 材质、类型:铜芯、热缩式电缆终端头	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 21 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 电压等级（kV）:1KV					
41	030411006014	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	91			
		应急照明系统						
42	030404017030	应急照明配电箱ALE	1. 名称:应急照明配电箱ALE 2. 规格:详见系统图, IP33, 消防电箱,加消防明显标志, 箱体采用内衬岩棉方式进行防火隔离保护 3. 安装方式:明装, 底边距地1.8米	台	1			
43	030412004015	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:LED光源1X2W, ≥2700K。A型灯具供电额定电压DC36V, 标志灯采用中型标志灯。持续型标志灯(常亮), 自带蓄电池, 蓄电池连续供电时间和达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证不小于60MIN。 3. 安装形式:门上方0.1米	套	3			
44	030412004016	单向疏散方向标志灯(不可改变方向)	1. 名称:单向疏散方向标志灯(不可改变方向) 2. 规格:LED光源1X2W, ≥2700K。A型灯具供电额定电压DC36V, 标志灯采用中型标志灯。持续型标志灯(常亮), 自带蓄电池, 蓄电池连续供电时间和达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证不小于60MIN。 3. 安装形式:H=0.3M	套	14			
45	030412004017	多信息复合标志灯(双面)	1. 名称:多信息复合标志灯(双面) 2. 规格:LED光源1X2W, ≥2700K。A型灯具供电额定电压DC36V, 标志灯采用中型标志灯。持续型	套	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 22 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标志灯(常亮),自带蓄电池,蓄电池连续供电时间和达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证不小于60MIN。 3. 安装形式:门上方0.1M					
46	030412004018	楼层标志灯(显示对应楼层数)	1. 名称:楼层标志灯(显示对应楼层数) 2. 规格:LED光源1X2W, ≥2700K。A型灯具供电额定电压DC36V, 标志灯采用中型标志灯。持续型标志灯(常亮),自带蓄电池,蓄电池连续供电时间和达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证不小于60MIN。 3. 安装形式:门上方0.1M或H=2.5M	套	6			
47	030412004019	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED光源1X2W, ≥2700K。A型灯具供电额定电压DC36V, 标志灯采用中型标志灯。持续型标志灯(常亮),自带蓄电池,蓄电池连续供电时间和达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证不小于60MIN。 3. 安装形式:门上方0.1米	套	6			
48	030412004020	自带电源的应急照明灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 规格:LED光源1X8W, ≥2700K。A型灯具供电额定电压DC36V, 标志灯采用中型标志灯。非持续型(平时不亮,应急时亮),火灾确认后切断应急照明配电箱的主电源输出,灯具强制点亮。灯具自带蓄电池,蓄电池连续供电时间和达到使用寿命周期后标称的剩余容量	套	22			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 23 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			应保证不小于60MIN。 3. 安装形式：壁装，H=2.5M					
49	030411001056	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：暗敷	m	64.7			
50	030411001058	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：埋地敷设	m	230.7			
51	030413002013	剔槽	1. 名称：剔槽 2. 规格：宽70mm×深70mm以内 3. 类型：砌体结构	m	64.7			
52	030411004032	配线	1. 配线形式：穿管敷设 2. 型号：WDZCN-RYJS-2X2.5	m	299.8			
53	030411006013	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制	个	71			
		照明系统						
54	030412002003	防水防尘吸顶灯	1. 名称：防水防尘吸顶灯 2. 规格：LED光源1X18W, 1800LM, 4000K 3. 安装形式：吸顶	套	11			
55	030412001010	普通吸顶灯	1. 名称：普通吸顶灯 2. 规格：LED光源1X18W, 1800LM, 4000K 3. 类型：吸顶安装	套	20			
56	030412005004	双LED光管	1. 名称：双LED光管 2. 规格：LED光源2X12W, 2X2200LM, 4000K 3. 安装形式：吸顶安装	套	45			
57	030412001011	自带红外感应吸顶灯	1. 名称：自带红外感应吸顶灯 2. 规格：LED光源1X12W, 1200LM, 4000K 3. 类型：吸顶	套	9			
58	030904003001	残疾人求助按钮	1. 名称：残疾人求助按钮 2. 规格：甲方定 3. 安装方式：距地0.5&1.0米安装	个	2			
59	030904005001	紧急呼救警铃	1. 名称：紧急呼救警铃	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医
疗次中心项目

第 24 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:自带24V干电池 3. 安装方式:距地2.5米 安装					
60	030404034018	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁暗装, 距地1.3米	个	2			
61	030404034019	防溅水型单联单控开关	1. 名称:防溅水型单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁暗装, 距地1.3米	个	11			
62	030404034020	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁暗装, 距地1.3米	个	2			
63	030404034021	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁暗装, 距地1.3米	个	19			
64	030411001059	配管	1. 材质:PC管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:暗敷	m	430.89			
65	030413002014	剔槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:宽70mm×深70mm以内 3. 类型:砌体结构	m	98			
66	030411004033	配线	1. 配线形式:穿管敷设 2. 型号:WDZ-RYS-2X2.5	m	8.34			
67	030411004034	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:金属线槽内敷设 3. 型号:WDZC-BYJ2.5	m	183.65			
68	030411004035	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZC-BYJ2.5	m	1254.46			
69	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	127			
		光伏发电系统						
70	030404017018	0.4kV光伏并网柜(箱)	1. 名称:0.4kV光伏并网柜(箱)	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 25 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:详见系统图					
71	L11001	组串式逆变器	1. 规格型号:GW5K SDT-30型光伏逆变器 额定输出功率: 5kW 额定输出电压: AC400V 输入直流电压范围(MPPT):DC 140V~1000V 谐波畸变率:<3%	台	1			
72	030405002001	光伏组件JKM55M-72HL4	1. 名称:光伏组件JKM55M-72HL4 2. 规格:光伏组件JKM55M-72HL4 最大功率555Wp/件 开路电压49.72V 峰值功率电压40.99V 短路电流14.12A 峰值功率电流13.54A 12块/串,共1串12块 安装额定容量:6.66kWp	组	1			
73	030413001004	光伏支架		kg	45			
74	010501006001	集热器支架砼基础		m3	0.02			
75	030411001045	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:暗敷	m	10.39			
76	030411001050	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:沿墙或顶明敷	m	40			
77	030413002009	剔槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:宽70mm×深70mm以内 3. 类型:砌体结构	m	3			
78	030411004023	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	34.48			
79	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:PV-F-1*4	m	50			
80	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:室内穿管或沿桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	18.09			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 26 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030408006010	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:电缆截面 $\leq 16\text{mm}^2$ 3. 电压等级 (kV):1KV	个	2			
		防雷接地系统						
82	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:结构立柱内钢柱或主筋通长绑扎或焊接连接成电气通路,做法详《15D501》-24~26页。	m	100.8			
83	030409008007	总等电位连接端子箱	1. 名称:总等电位连接端子箱 2. 规格:与接地装置联结做法参考国标图集15D502第10-16页;MEB箱体做法参考国标图集15D502第28-34页。	块	1			
84	030409008008	辅助等电位联结箱	1. 名称:辅助等电位联结箱 2. 规格:非标定制	块	1			
85	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:25*4 4. 安装部位:户内	m	3.56			
86	030409002005	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:户内	m	1.29			
87	030409004001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装形式:A. 利用基础梁底两根不小于 $\Phi 12$ 的钢筋沿图示路径绑扎或焊接连通成环行做水平接地体。B. 利用基础梁内两条非受力腰筋做内部环形导体,通长焊接在结构基础内、墙内或地面内暗敷。	m	189.04			
88	030409002006	屋面暗装接闪带	1. 名称:屋面暗装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 10$	m	80.82			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医
疗次中心项目

第 27 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030409005001	屋面明装接闪带	1. 名称:屋面明装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:做法参考国标图集15D502第10-16页。	m	123.02			
90	030409006001	接闪短杆	1. 名称:接闪短杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12, L=500mm	根	8			
91	030409008009	预埋接地检测端子板	1. 名称:预埋接地检测端子板 2. 规格:装于一层室外距地面0.5米处,做法详参考国标图集15D503第29页。	块	3			
92	030414011001	接地系统测试 接地网	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网	系统	1			
	2	单价措施项目费						
93	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目 第 28 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 31 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		广播系统						
1	030502001001	广播设备	1. 名称:广播设备	台	1			
2	030506001001	广播扬声器	1. 名称:广播扬声器 2. 规格:甲方定 3. 安装方式:吸顶安装	台	6			
3	030411001001	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:沿墙或顶板暗敷	m	18.34			
4	030413002001	剔槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:宽70mm×深70mm以内 3. 类型:砌体结构	m	2.7			
5	030411004002	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:沿金属线槽敷设 3. 规格:WDZB1-RYJS-2X1.5	m	90.33			
6	030411004001	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZB1-RYJS-2X1.5	m	21.34			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	6			
		监控系统						
8	030507008001	高清摄像头	1. 名称:高清摄像头 2. 安装方式:吸顶或距地2.5M	台	7			
9	030501012001	24口交换机	1. 名称:24口交换机	台	1			
10	030502010001	24口中间配线架	1. 名称:24口中间配线架 2. 规格:24口	个	1			
11	081103004001	电源变换器分配器PDU	1. 名称:电源变换器分配器PDU	个	1			
12	080601019001	光纤互连装置LIU	1. 名称:光纤互连装置LIU	块	1			
13	030411004004	配线	1. 名称:监控线 2. 配线形式:沿金属线槽敷设 3. 规格:RVV-2X1.5	m	118.96			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 32 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411004005	配线	1. 名称: 监控线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 规格: RVV-2X1.5	m	31.15			
15	030411001002	配管	1. 材质: JDG管 2. 规格: 外径20mm 3. 配置形式: 沿墙或顶板暗敷	m	35.16			
16	030413002002	剔槽	1. 名称: 剔槽 2. 规格: 宽70mm×深70mm以内 3. 类型: 砌体结构	m	9.9			
17	030502007001	4芯多模光缆	1. 名称: 4芯多模光缆 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	13.54			
18	030502005001	网线	1. 名称: 网线 2. 规格: UTP. 4P. CAT6 3. 敷设方式: 金属线槽内敷设	m	129.62			
19	030502005004	网线	1. 名称: 网线 2. 规格: UTP. 4P. CAT6 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	27.75			
20	030502020001	光纤测试	1. 测试类别: 光纤测试 2. 测试内容: 4芯多模光缆	链路	1			
21	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试	链路	7			
22	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制	个	9			
		综合布线系统						
23	030502010002	48口配线架	1. 名称: 48口配线架	个	1			
24	030501012002	48口交换机	1. 名称: 48口交换机	台	1			
25	030502004001	电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地0.3M 3. 底盒材质、规格: 含底盒	个	15			
26	030502012001	网络插座	1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距地0.3M 3. 底盒材质、规格: 含底盒	个	30			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 33 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030409010001	弱电线路浪涌保护器	1. 名称:弱电线路浪涌保护器 2. 规格:专业厂家适配	个	1			
28	040205001001	弱电手孔井	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:做法详见图纸	座	1			
29	030411003001	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格:100*75	m	28.23			
30	030411003002	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格:150*75	m	48.14			
31	030413001001	铁构件	1. 名称:支架 2. 材质:综合	kg	54.11			
32	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷酚醛铁红二道,银灰色调和漆二道	kg	54.11			
33	030411001003	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:暗敷	m	466.18			
34	030413002003	剔槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:宽70mm×深70mm以内 3. 类型:砌体结构	m	12.9			
35	030411001004	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:埋地敷设	m	15.1			
36	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土石深度:综合考虑 2. 开挖方式:综合考虑,包含基底清底工作内容 3. 工作面和放坡综合考虑 4. 场内转运综合考虑 5. 未尽事项满足规范及设计要求	m3	14.52			
37	010102002001	挖沟槽石方	1. 挖土石深度:综合考虑 2. 开挖方式:综合考虑,包含基底清底工作内容 3. 工作面和放坡综合考虑 4. 场内转运综合考虑 5. 未尽事项满足规范及设计要求	m3	14.52			
38	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计	m3	29.03			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医
疗次中心项目

第 34 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求及相关规范要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:满足设计要求及相关规范要求 4. 填方来源、运距:利用回填 5. 场内转运综合考虑 6. 未尽事项满足规范及设计要求					
39	030502006001	25对语音电缆	1. 名称:25对语音电缆 2. 敷设方式:穿管埋地敷设	m	51.26			
40	030502005002	网线	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:金属线槽内敷设	m	725.79			
41	030502005003	网线	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	544.33			
42	030502007002	单模光纤(8芯)	1. 名称:单模光纤(8芯) 2. 敷设方式:穿管埋地敷设	m	51.27			
43	030502020002	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 测试内容:单模光纤(8芯)	链路	1			
44	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	45			
	2	单价措施项目费						
45	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次
中心项目 第 35 页 共 54 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医
疗次中心项目

第 38 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	010507006001	阀门井	1. 混凝土强度等级:井盖 上应标注属性采用重型 球墨铸铁井盖,井盖荷载 等级选用D400	座	1			
2	031001006025	PE给水管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:热熔连接	m	11.2			
3	031001006026	PE给水管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:De25 3. 连接形式:热熔连接	m	2.1			
4	031001006027	PE给水管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:De63 3. 连接形式:热熔连接	m	91.3			
5	031001006028	PP-R塑料给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:De25, 采 用S5系列,公称压力级别 为1.6MPA 4. 连接形式:热熔连接	m	38.1			
6	031001006029	PP-R塑料给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:De32, 采 用S5系列,公称压力级别 为1.6MPA 4. 连接形式:热熔连接	m	1.3			
7	031001006030	PP-R塑料给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:De40, 采 用S5系列,公称压力级别 为1.6MPA 4. 连接形式:热熔连接	m	2			
8	031001006031	PP-R塑料给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:De50, 采 用S5系列,公称压力级别 为1.6MPA 4. 连接形式:热熔连接	m	17.3			
9	031001006032	PP-R塑料给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:De63, 采	m	12.05			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 39 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			用S5系列,公称压力级别为1.6MPA 4.连接形式:热熔连接					
10	031001007005	钢塑复合管	1.安装部位:室内干管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接	m	5.1			
11	030413002002	剔槽	1.名称:剔槽 2.规格:宽70mm×深70mm以内 3.类型:砌体结构	m	5.7			
12	010101003001	挖沟槽土方	1.挖土石深度:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑,包含基底清底工作内容 3.工作面 and 放坡综合考虑 4.场内转运综合考虑 5.未尽事项满足规范及设计要求	m3	43.62			
13	010102002001	挖沟槽石方	1.挖土石深度:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑,包含基底清底工作内容 3.工作面 and 放坡综合考虑 4.场内转运综合考虑 5.未尽事项满足规范及设计要求	m3	43.62			
14	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计要求及相关规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:满足设计要求及相关规范要求 4.填方来源、运距:利用回填 5.场内转运综合考虑 6.未尽事项满足规范及设计要求	m3	87.24			
15	031003002003	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	2			
16	031003002004	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医
疗次中心项目

第 40 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031003002005	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	2			
18	031003002006	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	2			
19	031003012001	倒流防止器	1. 型号、规格: DN100	套	1			
20	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN100	个	4			
21	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN20	个	1			
22	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN40	个	2			
23	031003011003	法兰	1. 规格、压力等级: DN100	片	4			
24	031002003014	刚性防水套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: $\phi 38 \times 3$ 4. 填料材质: 柔性防腐、防水材料	个	1			
25	031002003015	刚性防水套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: $\phi 89 \times 4$ 4. 填料材质: 柔性防腐、防水材料	个	1			
26	031002003016	普通钢制套管	1. 名称、类型: 普通钢制套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: D88.9 $\times$ 4.0 4. 填料材质: 管间隙用油麻填实, 并用沥青灌平	个	1			
27	031002003017	普通钢制套管	1. 名称、类型: 普通钢制套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32 4. 填料材质: 管间隙用油麻填实, 并用沥青灌平	个	1			
28	031002003018	普通钢制套管	1. 名称、类型: 普通钢制套管	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 41 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:管间隙用油麻填实,并用沥青灌平					
		雨水系统						
29	031001006039	U-PVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接	m	24.69			
30	031004014005	雨水斗	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	4			
31	031004014006	侧入式雨水斗	1. 材质:侧入式雨水斗 2. 型号、规格:DN100, 做法详见09S302-36-III	个	2			
32	031002003022	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:D159x4.5 4. 填料材质:柔性防腐、防水材料	个	8			
33	031002003023	普通钢制套管	1. 名称、类型:普通钢制套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:D165.1x4.5 4. 填料材质:管间隙用油麻填实,并用沥青灌平	个	4			
		排水系统						
34	040504008001	钢筋混凝土化粪池	1. 材质:钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格:G10-40QF号,做法详见22S702,半年清掏	座	1			
35	010507006002	污水检查井	1. 混凝土强度等级:钢筋混凝土检查井	座	6			
36	031006008001	一体化中水处理设备	1. 类型:一体化中水处理设备 2. 型号、规格:6m3/d,厂家深化设计	台	1			
37	031006011001	预消毒接触池	1. 名称:预消毒接触池 2. 规格:20m3	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 42 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031004014004	地漏	1. 型号、规格:DN50	个	10			
39	031004006001	蹲式大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器	组	5			
40	031004007001	小便器	1. 规格、类型:小便器	组	4			
41	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆	组	6			
42	031004004002	拖布池	1. 规格、类型:拖布池	组	4			
43	031004006002	坐式大便器	1. 规格、类型:坐式大便器	组	4			
44	031001006033	U-PVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接	m	24.69			
45	031001006034	U-PVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:粘接	m	22.21			
46	031001006035	U-PVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:粘接	m	10.75			
47	031001006036	承压塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De160 4. 连接形式:柔性橡胶圈密封连接	m	6.6			
48	031001006037	承压塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De200 4. 连接形式:柔性橡胶圈密封连接	m	30.38			
49	031001006038	承压塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De315 4. 连接形式:柔性橡胶圈密封连接	m	5.79			
50	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖土石深度:综合考虑 2. 开挖方式:综合考虑,包含基底清底工作内容 3. 工作面和放坡综合考虑 4. 场内转运综合考虑	m3	17.31			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医
疗次中心项目

第 43 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 未尽事项满足规范及设计要求					
51	010102002002	挖沟槽石方	1. 挖土石深度:综合考虑 2. 开挖方式:综合考虑,包含基底清底工作内容 3. 工作面和放坡综合考虑 4. 场内转运综合考虑 5. 未尽事项满足规范及设计要求	m3	17.31			
52	010101003003	挖基坑土方	1. 挖土石深度:综合考虑 2. 开挖方式:综合考虑,包含基底清底工作内容 3. 工作面和放坡综合考虑 4. 场内转运综合考虑 5. 未尽事项满足规范及设计要求	m3	38.84			
53	010102002003	挖基坑石方	1. 挖土石深度:综合考虑 2. 开挖方式:综合考虑,包含基底清底工作内容 3. 工作面和放坡综合考虑 4. 场内转运综合考虑 5. 未尽事项满足规范及设计要求	m3	38.84			
54	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求及相关规范要求 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:满足设计要求及相关规范要求 4. 填方来源、运距:利用回填 5. 场内转运综合考虑 6. 未尽事项满足规范及设计要求	m3	102.05			
55	010103001003	中粗砂垫层	1. 填方材料品种:中粗砂	m3	27.1			
56	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土及石 2. 运距:8km	m3	67.44			
57	031002003019	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 44 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格: Φ219×6 4. 填料材质: 柔性防腐、防水材料					
58	031002003020	刚性防水套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: D159×4.5 4. 填料材质: 柔性防腐、防水材料	个	1			
59	031002003021	普通钢制套管	1. 名称、类型: 普通钢制套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: D165.1×4.5 4. 填料材质: 管间隙用亚麻填实, 并用沥青灌平	个	1			
	2	单价措施项目费						
60	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目 第 45 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域
医疗次中心项目

第 46 页 共 54 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目

第 48 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消火栓灭火系统						
1	030901010003	室外消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:做法详见标准图集13S201	套	1			
2	030901002007	热镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100 热镀锌无缝钢管 3. 连接形式:卡箍连接 4. 管道标识设计要求:红色调和漆一遍	m	2.7			
3	031202002001	管道防腐蚀	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 涂刷（喷）品种:两布三油、外裹牛皮纸的防腐措施	m ²	0.97			
	2	单价措施项目费						
4	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目 第 49 页 共 54 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域
医疗次中心项目

第 50 页 共 54 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医
疗次中心项目

第 52 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度: δ =0. 5mm	m2	24. 65			
2	030702001005	固定挡烟垂壁(防火布)	1. 名称:固定挡烟垂壁(防火布)	m2	6. 6			
3	030703007001	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:250X200	个	4			
4	030703007002	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:320X200	个	1			
5	030108001003	换气扇(带止回装置)	1. 名称:换气扇(带止回装置) 2. 规格:BPT-250, 250m3/h, 功率:50W, 220Pa	台	11			
6	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢综合 2. 管架形式:吊架	kg	44. 74			
7	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道, 刷灰色磁漆两道	kg	44. 74			
	2	单价措施项目费						
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段：德江县长堡镇中心卫生院县域医疗次中心项目 第 53 页 共 54 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

